

**Reparatia capitala a acoperisului
si tavanului Casei de Culturadin
Comuna Saratenii Vechi, raionul
Telenesti**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №-2-1

Deviz-oferta №-2-1

Lucrari de constructii

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. demontaj (SAC pl.20)				
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foie de asbociment	m2	1 726,96		
2	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor	m2	1 726,96		
3	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane	m	264,43		
4	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - разборка верхнего слоя бетона т.10см на балконе	m3	10,40		
5	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi	m	11,00		
6	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - scara principala	m3	138,95		
7	RpCH32 A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate - демонтаж деревянных конструкций балкона в зале	m2	63,69		
8	RpCH32 B примени т.	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate - демонтаж существующего подвесного потолка в зале	m2	596,90		
9	RpCH32 E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. - grinzi 200*200*13000(7buc)	m3	3,64		
10	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	597,00		
11	RpCH32 E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul	m3	0,35		

1	2	3	4	5	6	7
	примени т.	magaziilor, sprijinirilor etc. - разборка декоративных элементов из дерева				
12	CE41A K=0,8	Montarea capriorilor -демонтаж стропил	m3	5,78		
13	CL57A K=0,8	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - демонтаж тяжей	kg	405,72		
14	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III- погрузка мусора от разборки в а/самосвалы	100 m3	2,35		
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km - отвозка мусора от разборки	t	388,48		
16	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	2,35		
		Capitolul 2. scara ,rampa (SAC pl32,33)				
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,00		
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. M-200(B15) F50	m3	51,64		
19	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	258,00		
20	CA04F	Beton turnat B-15(M-200) F50 in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	15,42		
21	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	92,52		
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 150*150	kg	212,81		
23	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	169,60		
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pentru rampa	m3	1,36		
25	CA04F	Beton turnat B-15(M-200) F50 in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice -rampa	m3	1,77		
26	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	5,84		

1	2	3	4	5	6	7
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 150*150	kg	30,11		
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.15mm	m2	108,61		
29	CG01A1 K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-108,61		
30	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ruguroasa (Plăci din keramogranit gr.10mm, rezistente la îngheț)	m2	108,61		
31	RCsE39 A	Refacerea protectiei rosturilor de dilatatie, cu profile din tabla zincata cu latimi pina la 30 cm inclusiv - rost de deformare 65/35	m	14,00		
32	CH06Bп рИМЕНИТ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=1,0m BL-1,-2	m	32,50		
33	CF17D	Diverse lucrari - adaos . Пластификатор Master Pozzolith 501	kg	208,60		
		Capitolul 3. acoperis (SAC pl.38 - 41)				
34	RpCG29 C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - sub drinzi	m3	2,70		
35	RpCB03 C	Beton armat turnat in buiandrugii, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii	m3	1,52		
36	RpCC05 A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugii, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime)	m2	5,80		
37	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 5BpI 150*150	kg	17,20		
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - D - 1,-2,-3	kg	530,64		
39	RpCP27 B	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 25 mm мм - d28AI L=1,0m/buc	m	84,00		
40	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2	32,80		

1	2	3	4	5	6	7
41	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	49,30		
42	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. - V= 23,31m3	m2	1 796,96		
43	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	77,61		
44	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor cu grosimea de minim 0,50 mm, stratul de zinc 275 gr/m ² . Culoarea sur închis-mat.	m2	1 796,96		
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondensat cu densitatea de 170-200gr/m ² .	m2	1 796,96		
46	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu -sisteme antizapada L=2,55m (60buc)	m	153,00		
47		Sisteme antizapada L=2,55m	buc	60,00		
48	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	176,72		
49	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	86,64		
50	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple -свесы кровели из досок строганных 450*20	m2	172,40		
51	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 2straturi la usi si ferestre gata grunduite.	m2	172,40		
52	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - grilaj pentru lucarn	m2	24,00		
53	CE23D2 примени т.	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - rigleta de acoperire	m	86,60		
54	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm - bordura de fronton si placa de racordare la canale de ventilare	m	18,80		
		Capitolul 4. consolidare a balconului exterior(SAC pl.35)				
55	RCsB21 C K=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm - h=60cm	buc	276,00		
56	RCsU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari при помощи хим. анкер „HILTI" (HILTI	buc	276,00		

1	2	3	4	5	6	7
		HIT-HY200-A)				
57	RpCD08 D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari -5BpI 150*150	kg	156,65		
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.10cm	m2	31,86		
59	CG01A1 K=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	31,89		
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.15mm	m2	31,89		
61	CG01A1 K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-31,86		
62	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ruguroasa - porcelonat	m2	31,86		
63	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	34,00		
64	CF15A1 K=5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane gr.10cm	m2	50,48		
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - на основе цемента	m2	50,48		
66	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-50,48		
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pe tip Supraton Extra	m2	50,48		
68	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	50,48		
69	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	50,48		
70	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - фартук B=120cm	m	19,20		
		Capitolul 5. balcon interior si tavan				
71	RpCP29 B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate	kg	916,72		

1	2	3	4	5	6	7
		complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura - grinzi din tavr nv.14c				
72	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2	32,10		
73	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - болты HILTI M16 HSA L200	buc	24,00		
74	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - профнастил	m2	51,42		
75	RpCB04 D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice M200/C15	m3	7,43		
76	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 5BpI 150*150	kg	94,46		
77	RpCD01 D2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	3,52		
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.5cm	m2	56,56		
79	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	56,56		
80	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ruguroasa - porcelonat	m2	56,56		
81	CK11A примени т	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel -ограждение балкона из труб inox и стекла триплекс BL-3	m2	10,80		
82	CF60F	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie - antifoc gr.12mm, minvata gr.80mm	m2	51,92		
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - gr.3mm	m2	51,92		
84	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	-51,92		

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,92		
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,92		
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,92		
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,92		
89	CF60K	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice simple, plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie - antifoc gr.12mm, minvata gr.80mm	m2	570,95		
90	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - gr.3mm	m2	570,95		
91	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-570,95		
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	570,95		
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	570,95		
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	570,95		
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	570,95		
96	CG43B примени т	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept - покрытие из СМВплит т.12мм	m2	570,95		
97	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	597,00		
		Capitolul 6. executarea camasurii si hidroizolare (PG)				
98	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,32		
99	RpCA02 A	Sapaturi de pamint, la subzidirii executate in conditii si pozitii normale de munca pina la 1,5 m adincime	m3	88,00		
100	AcF03D примени	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca	m3	80,00		

1	2	3	4	5	6	7
	T.	substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila				
101	TsC26A 1	Dislocarea mecanica a pamintelui din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II - обратная засыпка пазух глиной	100 m3	1,17		
102		Argila comuna pentru constructii (preti)	m3	197,00		
103	RpCB03 C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii - M-200/C15	m3	22,37		
104	RpCC05 A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	46,20		
105	RpCD01 B	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	302,30		
106	RpCD02 B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	355,80		
107	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	717,00		
108	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancore 10AIII L=250	kg	88,90		
109	RCsU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari при помощи хим. анкер „HILTI” (HILTI HIT-HY200-A)	buc	717,00		
110	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp- 5BpI 150*150	kg	423,50		
111	RpCB04 D	Beton B15/M200 armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice - camasa	m3	24,09		
112	RpCC02 A	Cofraje mixte din panouri refofosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de	m2	301,00		
113	RpCE03 A	Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane	m2	253,90		

1	2	3	4	5	6	7
		etc.), executate la cald, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc				
		Capitolul 7. pereu tip B-1 (PG)				
114	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=10cm	m3	26,57		
115	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 (M-200)	m3	26,57		
116	DE18A Km=2,20	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - gr.6cm cu dimensiunea placilor 10*20cm-(50buc/m.p.)	m2	265,69		
117	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR100x20x8	m	154,55		
118	RpCS19 E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton - gr.3cm	m2	149,97		
119	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	149,97		
120	TsC03C 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III - погрузка мусора от разборки в а/самосвалы	100 m3	0,20		
121	TsI51A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km - отвозка мусора от разборки	t	30,84		
122	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,20		

Total:

Прямые затраты	lei
Asigurari sociala de stat	24,00 %
Cheltuieli de transport	10,00 %
Cheltuieli de depozit	2,00 %
Total	100,00 %
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 %
Beneficiu de deviz	6,00 %

Total deviz:

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT: L.S.

Investitor
