

**Construcția sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
rețelei de canalizare a satelor
Revaca și Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2
Rețea de canalizare sub presiune**

Valoarea de deviz 274364 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
		1.1. Lucrări de terasament				
1	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3	8.14	1230.00 0.00	10012.20 0.00
2	TsA20B	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	40.70	133.57 133.57	5436.32 5436.32
3	AcF03A	Umpluturi în sănturi la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	24.42	552.05 39.55	13481.12 965.87
4	AcF03B	Umpluturi în sănturi la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietriș margaritar	m3	36.63	557.36 55.11	20416.22 2018.83
5	TsD01B	Imprăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (Astuparea manuală)	m3	157.00	20.10 20.10	3155.76 3155.76
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ coeziv	m3	157.00	50.13 48.63	7870.41 7634.91
7	TsD02A1	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-	100 m3	6.33	545.00 0.00	3449.85 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	6.33	1326.29 571.89	8395.41 3620.06
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamantului)	100 m3	0.65	1350.00 0.00	877.50 0.00
10	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	104.00	37.12 0.00	3860.48 0.00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.65	225.30 23.34	146.45 15.17
Total Lucrari de terasament						77101.74
Inclusiv salariu						22846.91
1.2. Accesorii						
12	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PE, 90 grade, D=90 mm)	buc	1.00	346.61 37.61	346.61 37.61
13	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa compresiune PE, D=90 mm)	buc	7.00	295.11 37.61	2065.75 263.25
Total Accesorii						2412.36
Inclusiv salariu						300.86
1.3. Conducte						
14	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. - Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PN10, SDR17, D=90 mm	m	653.00	115.73 11.80	75570.63 7705.97
15	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	653.00	0.42 0.27	271.55 173.60
16	pret	Banda de semnalizare	m	653.00	1.25 0.00	816.25 0.00
17	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H	m3	0.44	2242.21	986.57

1	2	3	4	5	6	7
		1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m - Volumul de beton pentru suporturi, marca B 20.			553.09	243.36
18	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, D=250 mm)	m	15.00	331.22 12.77	4968.37 191.60
Total Conducte						82613.63
Inclusiv salariu						8314.53
		1.4. Demolarea si reconditionarea drumului				
		1.4.1. Drum din pietris				
19	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0.51	1410.00 0.00	719.10 0.00
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	14.70	659.21 58.36	9690.33 857.83
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	18.38	678.54 64.19	12471.59 1179.84
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	18.38	115.04 64.19	2114.46 1179.84
Total Drum din pietris						24995.49
Inclusiv salariu						3217.52
		1.4.2. Transportarea gunoiului				
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	0.18	1350.00 0.00	243.00 0.00
24	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	34.00	44.08 0.00	1498.72 0.00
25	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.18	225.25 23.34	40.54 4.20
Total Transportarea gunoiului						1782.27
Inclusiv salariu						4.20
Total Demolarea si reconditionarea drumului						26777.76

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						3221.72
	Total capitole lucrari de constructie		100.00 +			188905.48
	Contributii sociale		24.00 %			8324.16
	Total:		100.00 +			197229.65
	Transport materiale		4.00 %			4568.21
	Cheltueli directe:		100.00 +			201797.86
	Cheltueli de regie constructii		10.00 %			20179.79
	Total:		100.00 +			221977.64
	Beneficiu de deviz		3.00 %			6659.33
	Total:		100.00 +			228637
	TVA		20.00 %			45727
Total deviz:						274364

L.S.

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant "ADRIKA" SRL

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

Primaria Singera

(semnatura)

**Constructia sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
retelei de canalizare a satelor
Revaca si Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL N 2-2
Retea de canalizare sub presiune**

Valoarea de deviz 274364 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3.753	64.84	243.357
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7.595	64.84	492.46
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	81.69	64.84	5296.799
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39.833	64.84	2582.772
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	356.014	64.84	23083.935
6.	9312040019600	Sapator	h-om	46.032	64.84	2984.695
		Total:				34684.018

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	4100126202818	Apa	m3	5.146	15.00	77.19
2.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15.70	15.00	235.50
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.044	15.00	0.666
4.	1001	Banda de semnalizare	m	653.00	1.25	816.25
5.	2663102100020	Beton, marca B 20	m3	0.458	1600.00	732.32
6.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0.055	4750.00	258.875
7.	25212167100090	Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PN10, SDR17, D=90 mm	m	656.265	85.50	56110.658
8.	2523156713890	Cot compresiune PE, 90 grade, D=90 mm	buc	1.03	300.00	309.00
9.	2523156713891	Mufa compresiune PE, D=90 mm	buc	7.21	250.00	1802.50
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	41.201	500.00	20600.25
11.	1411122201752	Piatra sparta	m3	21.14	490.00	10358.747
12.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	37.546	490.00	18397.393
13.	2521216701250	Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, D=250 mm	m	15.377	293.00	4505.52
		Total:				114204.868

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9.24	580.00	5359.20

2.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0.143	20.00	2.86
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.332	500.00	166.00
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6.90	500.00	3449.85
5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	21.613	80.00	1729.056
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10.807	75.00	810.495
7.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	1.306	75.00	97.95
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	19.753	600.00	11851.80
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	59.692	80.00	4775.352
10.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0.202	50.00	10.125
11.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.604	5.00	3.02
12.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	26.12	350.00	9142.00
13.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	26.12	100.00	2612.00
14.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0.264	25.00	6.60
		Total:				40016.308

Total capitole lucrari de constructie	100.00 +	188905.48
Contributii sociale	24.00 %	8324.16
Total:	100.00 +	197229.65
Transport materiale	4.00 %	4568.21
Cheltueli directe:	100.00 +	201797.86
Cheltueli de regie constructii	10.00 %	20179.79
Total:	100.00 +	221977.64
Beneficiu de deviz	3.00 %	6659.33
Total:	100.00 +	228637
TVA	20.00 %	45727

Total deviz:

274364

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL

Beneficiar:

Primaria Singera

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
Obiect

Primaria Singera
**Constructia sistemului de canalizare Revaca-Singera,
 etapa I (din proiectul de extindere a retelei de
 canalizare a satelor Revaca si Dobrogea, or. Singera,
 mun Chisinau)**

Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 2-2
Retea de canalizare sub presiune
(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1230.00 0.00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.0500	600.00	1230.00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133.57 133.57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.0600	64.84	133.57
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm)	m3			552.05 39.55
	9312040019600	Sapator	h-om	0.6100	64.84	39.552
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.0250	500.00	512.50
4	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			557.36 55.11
	9312040019600	Sapator	h-om	0.8500	64.84	55.114
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1.0250	490.00	502.249
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv	m3			20.10 20.10

1	2	3	4	5	6	7
		sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Astuparea manuala)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	64.84	20.10
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			50.13 ----- 48.63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.7500	64.84	48.63
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1000	15.00	1.50
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545.00 ----- 0.00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1.0900	500.00	545.00
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1326.29 ----- 571.89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	64.84	571.889
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9.4300	80.00	754.40
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamantului)	100 m3			1350.00 ----- 0.00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.2500	600.00	1350.00
10	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			37.12 ----- 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.0640	580.00	37.12
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			225.30 ----- 23.34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600	64.84	23.342
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0040	490.00	1.96
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000	500.00	200.00
		1.2. Accesorii				
12	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PE, 90 grade, D=90 mm)	buc			346.61 ----- 37.61
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.5800	64.84	37.607
	2523156713890	Cot compresiune PE, 90 grade, D=90 mm	buc	1.0300	300.00	309.00

1	2	3	4	5	6	7
13	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa compresiune PE, D=90 mm)	buc			295.11 37.61
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.5800	64.84	37.607
	2523156713891	Mufa compresiune PE, D=90 mm	buc	1.0300	250.00	257.50
		1.3. Conducte				
14	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. - Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PN10, SDR17, D=90 mm	m			115.73 11.80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0.1210	64.84	7.846
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0610	64.84	3.955
	25212167100090	Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PN10, SDR17, D=90 mm	m	1.0050	85.50	85.927
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0.0400	350.00	14.00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0.0400	100.00	4.00
15	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0.42 0.27
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0.0041	64.84	0.266
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0.0020	75.00	0.15
16	pret	Banda de semnalizare	m			1.25 0.00
	1001	Banda de semnalizare	m	1.0000	1.25	1.25
17	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m - Volumul de beton pentru suporturi, marca B 20. Mat. marunte (dreptare etc.)=1.01	m3			2242.21 553.09
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8.5300	64.84	553.085
	2663102100020	Beton, marca B 20	m3	1.0300	1600.00	1664.364
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.514
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.3500	5.00	1.75
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0.3250	20.00	6.50
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0.6000	25.00	15.00
18	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, D=250 mm) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1.01	m			331.22 12.77

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.1970	64.84	12.773
	2521216701250	Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, D=250 mm	m	1.0150	293.00	300.368
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0.0036	4750.00	17.258
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0.0135	50.00	0.675
		1.4. Demolarea si reconditionarea drumului				
		1.4.1. Drum din pietris				
19	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1410.00 0.00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.3500	600.00	1410.00
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			659.21 58.36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9000	64.84	58.356
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.1000	500.00	550.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	15.00	1.50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	75.00	15.75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	80.00	33.60
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			678.54 64.19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	64.84	64.192
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1.1500	490.00	563.50
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	15.00	1.50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	75.00	15.75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	80.00	33.60
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3			115.04 64.19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	64.84	64.192
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	15.00	1.50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	75.00	15.75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	80.00	33.60
		1.4.2. Transportarea gunoiului				
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3			1350.00 0.00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.2500	600.00	1350.00

1	2	3	4	5	6	7
24	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			44.08 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.0760	580.00	44.08
25	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			225.25 23.34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600	64.84	23.342
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0040	490.00	1.906
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000	500.00	200.00

Antreprenor _____ "ADRIKA" SRL
(functia, semnatura)

Beneficiar _____ Primaria Singera
(functia, semnatura)