

**Lucrari de reparatii a
acoperisului blocului A
Gimnaziului Putinesti r-l Floresti**
(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatii a acoperisului blocului A Gimnaziului Putinesti r-l Florest

Valoarea de deviz 412 000,02 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de reparatii a acoperisului						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	765,00	31,69	24 242,85
2	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatiei executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida	m2	620,00	48,36	29 982,84
3	RpCI22B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	82,00	232,60	19 073,09
4	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	765,00	22,37	17 114,94
5	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi	m2	765,00	251,03	192 040,37
6	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata	m2	28,00	255,49	7 153,62

		verticala montate pe suport continuu				
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	18,00	30,00	540,00
Total					Lei	290 147,71
ASIGURARI SOCIALE			24 %			18 179,59
CHELTUIELI DE TRANSPORT			5 %			9 133,03
CHELTUIELI DE REGIE			5 %			15 873,02
TOTAL						333 333,35
BENEFICIU DE DEVIZ			3 %			10 000,00
TOTAL						343 333,35
Total Lucrari de reparatii a acoperisului						343 333,35
Inclusiv salariu						75 748,29
Total					Lei	343 333,35
TVA			20 %			68 666,67

Total deviz:

Inclusiv salariu

412 000,02

75 748,29

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatii a
acoperisului blocului A
Gimnaziului Putinesti r-l Floresti**
(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatii a acoperisului blocului A Gimnaziului Putinesti r-l Floresti

Valoarea de deviz 412 000,02 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	335,88 703,80	37,00 47,00	12 427,56 33 078,60
2.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	432,53	37,00	16 003,61
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	418,78	34,00	14 238,52
Total manopera						75 748,29

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	481,95 17,64	10,60 12,00	5 108,67 211,68
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,41	258,67	3 468,76
3.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	170,56	0,45	76,75
4.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	245,79	17,00	4 178,43
5.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	31,21	36,00	1 123,56
6.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	120,95	36,00	4 354,20
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4 393,57	2,60	11 423,28
8.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1 916,56	74,11	142 036,26
9.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	42,64	26,00	1 108,64
10.	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-ln	kg	123,66	75,74	9 366,01
11.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,26	35,97	153,23
12.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	2,56	20,00	51,20
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,19	0,00	0,00
Total materiale de constructii						182 660,67

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	15,86	125,00	1 982,50
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,40 81,59	0,00 125,00	0,00 10 198,75
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	45,90	125,00	5 737,50
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	24,80	125,00	3 100,00
5.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	42,08	125,00	5 260,00
6.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	8,20	600,00	4 920,00

7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,90	600,00	540,00
Total utilaje de construcții						31 738,75

Total		Lei		343 333,35
TVA		20 %		68 666,67

Total deviz:

412 000,0
2

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectGimnaziul Putinesti
Lucrari de reparatii a acoperisului blocului A Gimnaziului
Putinesti r-I Floresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de reparatii a acoperisului blocului A Gimnaziului Putinesti r-I Florest
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de reparatii a acoperisului						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			31,69
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	37,00	17,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,00	6,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	125,00	7,50
2	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida	m2			48,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4400	37,00	16,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	34,00	3,06
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,8800	2,60	18,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0210	258,67	5,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400	125,00	5,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	0,00	0,00
3	RpCI22B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m			232,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900	37,00	32,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	34,00	8,50
	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	1,4500	75,74	114,22
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	26,00	13,52
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	35,97	1,87
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	20,00	0,62
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,45	0,94
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	600,00	60,00
4	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			22,37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	37,00	1,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	34,00	1,02
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	0,1550	36,00	5,69
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3150	17,00	5,46
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,0400	36,00	1,47
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0550	125,00	6,88
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	125,00	0,37
5	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi	m2			251,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	47,00	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	34,00	7,14
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	74,11	178,98
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	10,60	6,68
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1000	125,00	12,50

1	2	3	4	5	6	7
6	2921140007681 RpCI34D2	Arzator cu flacara Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	h-ut m2	0,0200	125,00	2,50 255,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	37,00	42,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	34,00	7,14
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3500	74,11	182,87
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	12,00	7,56
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1000	125,00	12,50
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	125,00	2,50
7	Tsl50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			30,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	600,00	30,00

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

OFERTANT

___ SRL "MAGNES-COM" or.Floresti ___
(denumirea,numele)

or.Floresti str.Dacia 21/2 ap.25

c/f: 1009607003503

c/TVA 5900508

BC „Moldindconbank” SA fil.Floresti

c/b: MOLDMD2X341

IBAN: MD45ML00000002251241575

OFERTA

Catre ___ **Gimnaziul Putinesti r-I Floresti** ___
(denumirea investitorului si adresa completa)

Stimati domni,

1. Examinind documentatia standart pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatii,
___ **Morari Roman** ___
reprezentanti ai ofertantului ___ SRL "MAGNES-COM" or.Floresti (c.f.1009607003503) ___

ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia
mentionata, sa executam: ___ **Lucrari de reparatii a acoperisului blocului A**
Gimnaziului Putinesti r-I Floresti ___
(denumirea lucrarii)

pentru suma fara TVA de : ___ **343 333,35** (Treisute patruzeci si trei mii treisute treizeci si trei
,35) ___ lei
(suma in litere si in cifre)

la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in cuantum de : ___ **68 666,67** (Sasezeci si opt mii
sasesute sasezeci si sase,67) ___ lei
(suma in litere si in cifre)

2.Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita cistigatoare,sa incepem lucrarile
cit mai curind posibil dupa primirea ordinului de incepere si sa terminam lucrarile in
conformitate cu graficul de executie anexate in ___ **2(doua) luni** calendaristice.
(perioada in litere si in cifre)

3.Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ___ **60 zile** ,
respectiv pana la data de « ___ **31** ___ » ___ decembrie ___ 2023 ___ ,
(ziua /luna/anul)

si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei
de valabilitate.

4.Pana la incheierea,semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra,prin care oferta noastra este stabilita cistigatoare,vom
constitui un contract angajant intre noi.

5.Alaturi de oferta de baza:

-[]depunem oferta alternativa,ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat,marcat in mod clar"alternativa";

-[*]nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare cu semnul : *)

6. Am inteles si consimt ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

7. Intelegem ca nu suntem obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.


Data: « 19 » iulie 2023

Morari Roman, in calitate de administrator, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele SRL „MAGNES-COM” or. Floresti
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXA LA OFERTA

1. Valoarea maxima a lucrarilor executate de subantreprenor 0,00 (% din pretul total ofertat)
2. Garantia de buna executie va fi constituita sub forma: *Rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintate*
in cuantum de: 0,00 (% din pretul total ofertat)
3. Perioada de garantie pentru lucrarile executate : 60 (sasezeci) luni calendaristice
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispozitiei de incepere a lucrarilor pana la data inceperii executarii): 10 (zece) zile calendaristice
5. Termenul pentru emiterea dispozitiei de incepere a lucrarilor (de la data semnarii contractului): 10 zile calendaristice

Ofertant:
SRL „MAGNES-COM” or. Floresti



(semnatura autorizata)



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR:

___ "Lucrari de reparatii a acoperisului blocului A Gimnaziului Putinesti r-l Floresti" ___
(denumirea lucrarilor)

№ d/o	Grupa de obiecte/Denumirea obiectului	Anul 2023				...	Anul (n)
		Luna					
		1	2	3	...	N	
	Cap.1 Reparatia acoperisului						
1.	Demontarea elementelor de acoperis – membrane bituminoase	+	-	-			
2.	Strat support sau sapa de protectie pt.hidroizolatiei executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime 1,5-2cm	+	-	-			
3.	Glafuri si copertine din table zincata sau aluminiu	-	+	-			
4.	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei hidrofuge, executate cu 2 straturi din solutie bituminoasa	-	+	-			
5.	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in system monostrat pe suprafeta orizontala	-	+	-			
6.	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in system bistrat pe suprafeta verticala	-	+	-			
7.	Transportarea pamintelui cu autobasculanta de 5t la distant de 1km	+	-	-			

Ofertant: SRL "MAGNES-COM"

(semnatura autentificata la notari)

