



CAIET DE SARCINI PRIVIND

Obiectul: *Lucrări de restructurare a nișelor din cadrul Institutului de Fizică Aplicată din cadrul USM, mun. Chișinău str. Academiei 5.*

Autoritatea contractantă: Universitatea de Stat din Moldova (USM), str. A.Mateevici,60

1. Descriere generală: În scopul identificării unor operatori economici care ar efectua *Lucrări de restructurare a nișelor din cadrul Institutului de Fizică Aplicată din cadrul USM, mun. Chișinău str. Academiei 5*

Tip	Preț estimativ	Expertiza
Confecționarea și instalarea construcțiilor metalice	216 020,00 lei (fără TVA)	
Confecționarea și instalarea pereților din PAL metalic	213 413,33 lei (fără TVA)	
Total	429 433,33 lei (fără TVA)	

Lista lucrărilor care fac obiectul contractului sunt prezentate în *Anexa, Formular nr. 1.*

2. Informații și proiectare

Lucrări de restructurare a nișelor din cadrul Institutului de Fizică Aplicată din cadrul USM, mun. Chișinău str. Academiei 5, în baza Documentației de devize elaborată de către divizion autorizat. lista cu cantitățile de lucrări necesare aprobate de beneficiar.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele folosite pentru executarea lucrărilor sunt indicate în *Anexa, Formular nr. 1.*

4. Mostre

Se va preciza modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate se efectuează de către executorul lucrărilor; executorul duce răspundere de protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; executorul duce răspundere de protecția construcțiilor și teritoriilor aferente Blocului.

6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

La momentul semnării Procesului verbal al recepției finale, se vor constata (după caz) existența viciilor ascunse și a defectelor, se va solicita remedierea loc de către executor.

7. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Conform Anexei 1

8. Cerințe privind calculul costului

Prețul ofertei va cuprinde prețul lucrărilor, în lei, fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețurilor pe parcursul derulării contractului. Nu se admit oferte alternative.

9. Criterii de atribuire

Va fi selectată oferta și atribuirea contractului se va face ofertantului care îndeplinește toate cerințele solicitate prin caiet de sarcini, (anexă formular nr. 1), are cel mai mic preț fără TVA, (compania care acumulează cele mai multe puncte) are experiență similară în ultimii trei ani.

10. Livrarea și documente însoțitoare

Lucrările executate vor fi însoțite de următoarele documente:

- Factura fiscală electronică;
- Proces verbal de îndeplinire a lucrărilor
- Acte privind finalizarea lucrărilor;
- Garanția lucrărilor (de 5 ani).

11. Termen de executare a lucrărilor: maxim 10 zile calendaristice după primirea ordinului autorității contractante de demarare a lucrărilor.

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor: **Lucrări de restructurare a nișelor, cod CPV 45454000-4**

Lot. 1 Confecționarea și instalarea construcțiilor metalice (Valoarea estimată a lotului 216.020 lei fără TVA)

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	CT18A	Confecții metalice diverse din profile laminare, tablă, tablă striată, sâci betoase, țevi pentru susținere sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	5.513,290
2	IzD02A	Curățirea de rugină cu peria de sîmna a confecțiilor și construcțiilor metalice, grinzi cu zăbrele ferme, contravînturi	t	5,513
3	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mîna	t	5,513
4	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de nîc în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mîna	t	5,513
5	CK33B	Miner din tablă cromată la ușile metalice de intrare în clădirii	buc	52,000

Lot. 2 Confecționarea și instalarea pereților din PAL melaminat (Valoarea estimată a lotului 213.410 lei fără TVA)

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCM33E	Dementarea plăcărilor din PVC, azbociment	m2	458,620
2	CD08A	Pereți din plăci PAL melaminat, montate la o înălțime de pînă la 0 m inclusiv	m2	458,620

Conducătorul grupului de lucru:
Prorector pentru Relații Internaționale,
Aurelia HANGANU

