

**Reabilitarea retelelor electrice la
Centrul de Plasament pentru
persoane varstnice si persoane cu
dezabilitati din cadrul Structurii
Teritoriale de Asistenta Sociala
Floresti, sat. Capresti,**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 206 589,98 lei

Intocmit in prețuri curente 05.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	411,000	66,25	27 228,34
2	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	411,000	34,13	14 028,34
		<i>Total</i>	lei			41 256,68
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			8 277,42
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			574,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2,00 %			114,80
		<i>Total</i>	100,00 +			50 222,90
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			7 282,33
		<i>Total</i>	100,00 +			57 505,23
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			3 450,32
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				60 955,55 34 489,23
		2. Lucrari de montare				
3	RpEB02A	Montarea conductorilor din	m	211,000	20,83	4 395,18

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 3*1.5 mmp				
4	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la VVG 3*2.5 mmp	m	200,000	27,32	5 463,84
5	RpEB02C	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 45 mmp	m	45,000	318,61	14 337,44
6	RpEB02C	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea VVG 5*16 mmp	m	30,000	265,32	7 959,54
7	08-02-370-1	Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane IP65 macara si automobil exclud	buc	2,000	99,32	198,64
8	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de LED Panel 24W 6500K patrat	buc	5,000	436,63	2 183,17
9	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de LED Panel 6W	buc	4,000	276,63	1 106,53
10	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de LED Panel 12W	buc	4,000	326,63	1 306,53
11	08-01-058-2	Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: electromagnetice Separator de sarcina	buc	11,000	955,34	10 508,70
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	26,000	224,33	5 832,52
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A	buc	15,000	224,33	3 364,91
14	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040	5 897,50	235,90
15	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	332,95	665,91
16	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastrat	buc	24,000	496,63	11 919,20

1	2	3	4	5	6	7
17	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	17,000	112,24	1 908,15
		<i>Total</i>	lei			71 386,16
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			4 992,98
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			5 039,52
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2,00 %			1 007,90
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			15 811,11
		<i>Total</i>	100,00 +			98 237,67
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			5 894,26
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				104 131,93 20 804,09
		3. Utilaj				
18		Intrerupator automat BH3P 100A	buc	1,000	250,00	250,00
19		Intrerupator automat BH 32 1P 40A	buc	1,000	98,00	98,00
20		Intrerupator automat 1P 16A	buc	26,000	35,00	910,00
21		Tablou pentru automate 36 module	buc	2,000	920,00	1 840,00
22		Intrerupator automat diferential B16 2P30 A	buc	15,000	215,00	3 225,00
23		Separator de sarcini BA47-29 1P B6	buc	10,000	36,00	360,00
24		Separator de sarcini BH32- 3P 63A	buc	1,000	101,00	101,00
25		Sina de montare DIN-35	buc	1,000	35,00	35,00
26		Intrerupator cu 2 clape	buc	4,000	42,00	168,00
		<i>Total</i>	lei			6 987,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			83,84

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				7 070,84

		Total	lei	172 158,32
		TVA	20,00 %	34 431,66
		Total deviz: Inclusiv salariu	206 589,98	

Intocmit

SRL "Capital"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea rețelelor electrice la
Centrul de Plasament pentru
persoane varstnice și persoane cu
dezabilitati din cadrul Structurii
Teritoriale de Asistența Socială
Floresti, sat. Capresti,**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 206 589,98 lei

Intocmit in prețuri curente 05.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	208,916	73,61	15 378,307
2.	7122050013400	Zidar	h-om	98,640	73,61	7 260,890
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	73,710	73,61	5 425,795
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,100	73,61	3 025,371
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	328,800	73,61	24 202,968
Total manopera						55 293,32

Materiale:

1.	1011477	Suruburi cu cap semirotond 2,5x20 mm	t	0,000	45 000,00	0,000
2.	1011481	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	t	0,000	45 000,00	0,000
3.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,006	16 000,00	96,000
4.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,049	42,00	2,058
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,989	35,00	279,615
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	52,460	5,00	262,300
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,643	120,00	77,160
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	52,460	5,00	262,300
9.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,274	125,00	34,250
10.	1019852	Vopsea	kg	1,900	60,00	114,000
11.	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,440	200,00	88,000
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,206	420,00	86,520
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,085	45,00	3,825
14.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,045	20 000,00	900,000
15.	2051142950700	Dibluri	buc	108,000	1,20	129,600
16.	2413217300101	Clema de legatura	buc	24,713	16,00	395,408
17.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	7,400	60,00	444,000
18.	25685787455	Intrerupator automat BH3P 100A	buc	1,000	250,00	250,000

19.	2568578745510	Separator de sarcini BA47-29 1P B6	buc	10,000	36,00	360,000
20.	2568578745511	Separator de sarcini BH32- 3P 63A	buc	1,000	101,00	101,000
21.	2568578745512	Sina de montare DIN-35	buc	1,000	35,00	35,000
22.	2568578745513	Intreupator cu 2 clape	buc	4,000	42,00	168,000
23.	256857874556	Intreupator automat 1P 16A	buc	26,000	35,00	910,000
24.	256857874557	Tablou pentru automate 36 module	buc	2,000	920,00	1 840,000
25.	256857874558	Intreupator automat diferential B16 2P30 A	buc	15,000	215,00	3 225,000
26.	2568674565	Intreupator automat BH 32 1P 40A	buc	1,000	98,00	98,000
27.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	701,745	8,00	5 613,960
28.	27221031070011	Conductor din cupru VVG 3*1.5 mm2	m	228,197	14,40	3 286,037
29.	27221031070012	Conductor din cupru VVG 3*2.5 mmp	m	216,300	20,40	4 412,520
30.	27221031070013	Conductor din cupru 4*25 mm2	m	47,965	290,00	13 909,850
31.	27221031070014	Conductor din cupru VVG 5*16 mmp	m	31,977	240,00	7 674,480
32.	2746167335100	Priza	buc	17,340	68,00	1 179,120
33.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	17,000	15,00	255,000
34.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	74,000	1,20	88,800
35.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	34,000	1,20	40,800
36.	28752744005021	Corp de iluminat LED Panel 24W 6500K patrat	buc	5,000	350,00	1 750,000
37.	28752744005021 2	Corp de iluminat LED Panel 6W	buc	4,000	190,00	760,000
38.	28752744005021 3	Corp de iluminat LED Panel 12W	buc	4,000	240,00	960,000
39.	28752744005021 5	Corp de iluminat LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastrat	buc	24,000	410,00	9 840,000
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,110	15,53	63,828
41.	5009062	Papuci de cablu	buc	262,300	9,00	2 360,700
42.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	43,000	10,00	430,000
43.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,041	2 200,00	90,200
44.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,860	120,00	103,200
45.	5009619	Ate de cusut	kg	0,045	25,00	1,125
46.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,440	120,00	52,800
47.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,264	40,00	10,560
48.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,584	132,00	77,088
Total materiale de constructii						63 122,10

Utilaje de constructii:

1.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,650	40,00	66,000
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,220	50,00	411,000
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,165	100,00	616,500
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,976	45,00	88,920
5.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,400	80,00	32,000
Total utilaje de constructii						1 214,42

Total	lei	172 158,32
TVA	20,00 %	34 431,66

Total deviz:

**206 589,9
8**

Intocmit

SRL "Capital"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea rețelilor electrice la Centrul de Plasament pentru persoane varstnice și persoane cu dezabilitati din cadrul Structurii Teritoriale de Asistența Socială Florești, sat. Caprești,

Investitor Agenția Teritorială de Asistența Socială Nord Est

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			66,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	73,61	7,361
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	73,61	58,888
2	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			34,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	73,61	10,305
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	73,61	7,361
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	8,00	13,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	420,00	0,211
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,53	0,155
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,000
		2. Lucrari de montare				
3	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 3*1.5 mmp	m			20,83
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	73,61	4,417
	27221031070011	Conductor din cupru VVG 3*1.5 mm2	m	1,0300	14,40	15,574
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	16,00	0,840
4	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la VVG 3*2.5 mmp	m			27,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	73,61	4,417
	27221031070012	Conductor din cupru VVG 3*2.5 mmp	m	1,0300	20,40	22,063
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	16,00	0,840
5	RpEB02C	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 45 mmp	m			318,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	73,61	8,833
	27221031070013	Conductor din cupru 4*25 mm2	m	1,0200	290,00	309,108
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0400	16,00	0,669
6	RpEB02C	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea VVG 5*16 mmp	m			265,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	73,61	8,833
	27221031070014	Conductor din cupru VVG 5*16 mmp	m	1,0200	240,00	255,816
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0400	16,00	0,669
7	08-02-370-1	Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane IP65 macara si automobil exclud	buc			99,32
	1	Muncitor	h-om	1,0800	73,61	79,499
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0006	16 000,00	8,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	35,00	10,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	132,00	1,320

1	2	3	4	5	6	7
8	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de LED Panel 24W 6500K patrat	buc			436,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	73,61	69,193
	28752744005021	Corp de iluminat LED Panel 24W 6500K patrat	buc	1,0000	350,00	350,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,400
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,20	2,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	8,00	0,640
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	60,00	12,000
9	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de LED Panel 6W	buc			276,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	73,61	69,194
	287527440050212	Corp de iluminat LED Panel 6W	buc	1,0000	190,00	190,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,400
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,20	2,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	8,00	0,640
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	60,00	12,000
10	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de LED Panel 12W	buc			326,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	73,61	69,194
	287527440050213	Corp de iluminat LED Panel 12W	buc	1,0000	240,00	240,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,400
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,20	2,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	8,00	0,640
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	60,00	12,000
11	08-01-058-2	Interruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: electromagnetic Separator de sarcina	buc			955,34
	1	Muncitor	h-om	12,4000	73,61	912,764
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00042	16 000,00	7,273
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4200	35,00	14,700
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	60,00	1,800
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,0400	200,00	8,000
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0400	120,00	4,800
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,1500	40,00	6,000
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			224,33
	1	Muncitor	h-om	1,5600	73,61	114,832
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	42,00	0,042
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,715
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	120,00	1,680
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	125,00	0,750
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	60,00	2,160
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	20 000,00	20,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	9,00	54,900
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,400
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,025
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	40,00	0,240
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	132,00	1,584
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A	buc			224,33
	1	Muncitor	h-om	1,5600	73,61	114,832
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	42,00	0,042
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,715
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	120,00	1,680
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	125,00	0,750
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	60,00	2,160
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	20 000,00	20,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	9,00	54,900

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,400
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,025
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	40,00	0,240
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	132,00	1,584
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
14	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 897,50
	1	Muncitor	h-om	43,9000	73,61	3 231,475
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	45 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	45 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	120,00	123,000
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	2 200,00	2 255,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	45,00	288,000
15	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			332,95
	1	Muncitor	h-om	2,3200	73,61	170,775
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	42,00	0,168
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	35,00	13,300
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	120,00	1,680
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	125,00	1,750
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	60,00	2,820
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	20 000,00	40,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	9,00	54,900
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,400
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	25,00	0,050
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	40,00	0,360
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	132,00	4,752
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	80,00	16,000
16	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastrat	buc			496,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	73,61	69,193
	287527440050215	Corp de iluminat LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastrat	buc	1,0000	410,00	410,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,400
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,20	2,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	8,00	0,640
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	60,00	12,000
17	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			112,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	73,61	22,819
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	68,00	69,360
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	8,00	0,040
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	45,00	0,225
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,400
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,20	2,400
		3. Utilaj				
18		Intreruptor automat BH3P 100A	buc			250,00
	25685787455	Intreruptor automat BH3P 100A	buc	1,0000	250,00	250,000
19		Intreruptor automat BH 32 1P 40A	buc			98,00
	2568674565	Intreruptor automat BH 32 1P 40A	buc	1,0000	98,00	98,000
20		Intreruptor automat 1P 16A	buc			35,00
	256857874556	Intreruptor automat 1P 16A	buc	1,0000	35,00	35,000
21		Tablou pentru automate 36 module	buc			920,00
	256857874557	Tablou pentru automate 36 module	buc	1,0000	920,00	920,000
22		Intreruptor automat diferential B16 2P30 A	buc			215,00

1	2	3	4	5	6	7
	256857874558	Intrerupator automat diferential B16 2P30 A	buc	1,0000	215,00	215,000
23		Separator de sarcini BA47-29 1P B6	buc			36,00
	2568578745510	Separator de sarcini BA47-29 1P B6	buc	1,0000	36,00	36,000
24		Separator de sarcini BH32- 3P 63A	buc			101,00
	2568578745511	Separator de sarcini BH32- 3P 63A	buc	1,0000	101,00	101,000
25		Sina de montare DIN-35	buc			35,00
	2568578745512	Sina de montare DIN-35	buc	1,0000	35,00	35,000
26		Intrerupator cu 2 clape	buc			42,00
	2568578745513	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	42,00	42,000

APROBAT:

Intocmit
SRL "Capital"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.