

Lucrari capitale de amenajare a curtii IP Gimnaziul Gr. Vieru, mun. Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 477 012,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	281,000	19,20 19,20	5 395,20 5 395,20
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	45,000	32,40 32,40	1 458,00 1 458,00
3	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv-buc. L= 1m	buc	43,000	123,74 18,00	5 320,61 774,00
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	263,000	182,61 18,00	48 026,43 4 734,00
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 7cm	m3	58,000	460,90 59,40	26 732,20 3 445,20
6	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm/ pavaj vibropresat gr. 60mm	m2	832,000	328,22 62,64	273 079,04 52 116,48
Cheltuieli directe			lei			360 011,48
Asigurarea sociala si medicala				24,00 %		16 301,49
Transportarea materialelor				2,00 %		5 761,38
Cheltuieli de regie				2,00 %		7 641,49
Total				100,00 +		389 715,84

Beneficiu	2,00 %	7 794,32
Total	100,00 +	397 510,16
TVA	20,00 %	79 502,03

Total deviz: **477 012,19**
Incluziv salariu **67 922,88**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Lucrari capitale de amenajare a curtii IP Gimnaziul Gr. Vieru, mun. Orhei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG04 B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			19,20 ----- 19,20
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	60,00	19,20
2	DG05 A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			32,40 ----- 32,40
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	60,00	32,40
3	DE16 A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv- buc. L= 1m	buc			123,74 ----- 18,00
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	0,3000	60,00	18,00
	26661228 00611	Element prefabricat din beton armat	buc	1,0070	105,00	105,74
4	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			182,61 ----- 18,00
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,00	7,20
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	60,00	10,80
	26631021 00001	Beton clasa..	m3	0,0480	1 766,00	84,77
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,65
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	260,00	0,78

1	2	3	4	5	6	7
	26661228 00325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	76,00	76,38
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,03
5	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris gr. 7cm	m3			460,90 ----- 59,40
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	288,00	331,20
	41001162 02818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
6	DE17 B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscata de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscata de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm/ pavaj vibropresat gr. 60mm	m2			328,22 ----- 62,64
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,0124	60,00	60,74
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	60,00	1,90
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,60	68,64
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare vibropresat 60mm	m2	1,0150	168,00	170,52
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	260,00	1,30
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	260,00	19,76
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	60,00	1,20

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

()

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari capitale de amenajare a
curtii IP Gimnaziul Gr. Vieru,
mun. Orhei**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 477 012,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	12,900	60,00	774,00
2.	7129020012800	Pavator	h-om	889,657	60,00	53 379,42
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	203,200	60,00	12 192,00
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,291	60,00	1 577,46
Total manopera						67 922,88

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	66,700	288,00	19 209,60
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,789	260,00	205,14
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,160	260,00	1 081,60
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	63,232	260,00	16 440,32
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	268,260	2,60	697,48
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 331,200	2,60	3 461,12
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	21 964,800	2,60	57 108,48
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare vibropresat 60mm	m2	844,480	168,00	141 872,64
9.	2663102100001	Beton clasa..	m3	12,624	1 766,00	22 293,98
10.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	264,315	76,00	20 087,94
11.	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	43,301	105,00	4 546,61
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	16,640	60,00	998,40
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,789	10,00	7,89
14.	4100126202818	Apa	m3	5,800	10,00	58,00
Total materiale de construcții						288 069,20

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	24,360	120,00	2 923,20
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,180	90,00	1 096,20
Total utilaje de construcții						4 019,40

Total:

Cheltuieli directe	lei	360 011,48
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	16 301,49
Transportarea materialelor	2,00 %	5 761,38
Cheltuieli de regie	2,00 %	7 641,49
Total	100,00 +	389 715,84

Beneficiu	2,00 %	7 794,32
Total	100,00 +	397 510,16
TVA	20,00 %	79 502,03

Total deviz:

**477 012,1
9**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)