

1	2	3	4	5	6	7
		succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv			508,56	300,05
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	14,62	17,87 17,87	261,33 261,33
9	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II k=0,85	100 m3	0,29	385,00 0,00	113,58 0,00

**Total Lucrari de constructii.**

**5 428,58**

**Incluziv salariu**

**977,58**

		<b>2. lucrari de betonaj</b>				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	2,20	1 244,92 259,47	2 738,83 570,83
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	19,44	1 195,16 253,70	23 233,82 4 932,01
12	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	21,60	95,16 69,19	2 055,52 1 494,55
13	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	3,06	12,79 3,40	39,13 10,41
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	78,48	11,17 1,73	877,00 135,75
15	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	179,68	29,47 12,11	5 295,10 2 175,67
16	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare	m2	7,20	75,43	543,12