

**Lucrari de renovare si construire**  
**- Centrul de Sanatate din s.**  
**Malaesti, r-nul Criuleni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-11**  
**Охранная сигнализация**

Valoarea de deviz 436 961,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	6,000	18,920 18,920	113,520 113,520
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	6,000	37,675 28,380	226,050 170,280
3	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	28,380 28,380	283,800 283,800
4	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	10,000	28,398 26,488	283,980 264,880
5	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	16,000	35,882 16,082	574,112 257,312
6	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	16,000	28,510 26,488	456,168 423,808
7	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in	buc	16,000	35,797 25,542	572,752 408,672

1	2	3	4	5	6	7
		carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
8	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si regulari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	3,000	1 427,000 1 419,000	4 281,000 4 257,000
		<i>Total</i>	lei			6 791,382
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 483,025
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			28,256
		<i>Total</i>				8 302,663
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			830,267
		<i>Total</i>				9 132,930
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			456,646
		<b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>				<b>9 589,576 6 179,272</b>
		<b>2. Lucrari de montaj electric</b>				
9	10-04-113-02	Dulap de cuplare de tip RACK19" 12U	buc	1,000	1 586,860 1 551,440	1 586,860 1 551,440
10	08-03-575-1	Montarea accesoriilor in dulap	buc	32,000	106,952 105,952	3 422,464 3 390,464
11	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize pentru retea de computere	buc	113,000	95,270 94,600	10 765,510 10 689,800
12		Priza Legrand modul 1xRJ45 cat.6 UTP PN:076562	buc	15,000	150,000 0,000	2 250,000 0,000
13		Rama ordinara RJ45 ( cu un modul RJ45 )	buc	15,000	30,000 0,000	450,000 0,000
14		Conector RJ45 UTP solid cat6	buc	32,000	70,000 0,000	2 240,000 0,000
15		Priza Legrand Schuko 2P+T PN:077210	buc	80,000	150,000 0,000	12 000,000 0,000
16		Priza 2P 1mod alb 16A 220V Mosaic	buc	15,000	150,000 0,000	2 250,000 0,000
17		Priza Lift Legrand pop-up	buc	3,000	200,000 0,000	600,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
18	08-03-575-1	Montarea accesoriilor in dulap Comutator/Switch Ubiquiti UniFi USW-Pro-48-PoE	buc	1,000	106,952 105,952	106,952 105,952
19	08-03-575-1	Montarea accesoriilor in dulap HPE Aruba Wifi Networking	buc	4,000	106,952 105,952	427,808 423,808
20	08-03-575-1	Montarea accesoriilor in dulap Patch-Panel, Unloaded, Megaline Connect 45 19"/24 port STP	buc	2,000	106,952 105,952	213,904 211,904
21	11-04-008-03	Bloc detasabil si flexibil masa, kg, pina la: 20 UPS NRT4-U030 RAILS. NET VISION CARD WEB/SNMP INTERFACE IPV4/IPV6 FOR SLOT.	buc	2,000	304,314 292,314	608,628 584,628
22	11-02-001-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 10 PDU	buc	1,000	196,876 194,876	196,876 194,876
23	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	10,000	616,506 530,706	6 165,060 5 307,060
24		Cablu de cupru UTP cat. 6e	m	830,000	15,000 0,000	12 450,000 0,000
25		Cablu de energie CYY-F 3x2,5 *	m	170,000	35,000 0,000	5 950,000 0,000
26		Patch cord UTP cat. 6 Rack 1 m	m	16,000	50,000 0,000	800,000 0,000
27		Patch cord UTP cat. 6 birou 1 m	m	16,000	50,000 0,000	800,000 0,000
28	08-02-390-3	Canal-Cablu DLP-S 85*50 cu capac, accesorii * ()	100 m	0,900	27 546,200 1 923,533	24 791,580 1 731,180
29	10-01-039-03	Piese diverse: accesorii	buc	59,000	134,332 134,332	7 925,588 7 925,588
30		Cot plat 90 grade Legrand *	buc	10,000	120,000 0,000	1 200,000 0,000
31		Cot 90 grade extern Legrand *	buc	9,000	120,000 0,000	1 080,000 0,000
32		Cot 90 grade intern Legrand *	buc	12,000	120,000 0,000	1 440,000 0,000
33		Teu Legrand *	buc	8,000	120,000 0,000	960,000 0,000
34		Capac capat canal Legrand DLP-S 85*50 *	buc	5,000	80,000	400,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
35		Imbinare profil lateral DLP-S 85*50 *	buc	5,000	80,000	400,000
					0,000	0,000
36	08-02-390-3	Canal cablu de podea 90*20	100 m	0,180	22 545,200	4 058,136
					1 923,533	346,236
37	10-03-013-02	Utilajul centralelor: Sistem Control Access cu badge si acces remote	buc	1,000	2 008,160	2 008,160
					1 806,860	1 806,860
38	10-03-014-02	Verificare electrica si reglarea utilajului: configurare	buc	1,000	2 175,800	2 175,800
					2 175,800	2 175,800
39	11-05-001-01	Lacata electromagnetica	buc	3,000	90,114	270,342
					55,814	167,442
40	10-04-066-07	Aparataj de perete: POE Villa Door Station DS-KV6113-PE1+7-inch TFT touch screen	buc	2,000	95,270	190,540
					94,600	189,200
		<i>Total</i>	lei			110 184,208
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			8 832,537
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			3 648,214
		<i>Total</i>				122 664,959
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			27 969,701
		<i>Total</i>				150 634,660
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			7 531,733
		<b>Total Lucrari de montaj electric Inklusiv salariu</b>				<b>158 166,393</b> <b>36 802,238</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
41		19# Rack-Mount 42U/800*1000	buc	1,000	7 000,000	7 000,000
					0,000	0,000
42		Module patch-panel UTP CAT 6	buc	32,000	500,000	16 000,000
					0,000	0,000
43		Organizatoare cabluri	buc	10,000	200,000	2 000,000
					0,000	0,000
44		Comutator/Switch Ubiquiti UniFi USW-Pro-48-PoE	buc	1,000	4 500,000	4 500,000
					0,000	0,000
45		HPE Aruba Wifi Networking	buc	4,000	2 000,000	8 000,000
					0,000	0,000
46		Patch-Panel, Unloaded, Megaline Connect 45 19"/24 port STP	buc	2,000	500,000	1 000,000
					0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
47		UPS NRT4-U030 RAILS. NET VISION CARD WEB/SNMP INTERFACE IPV4/IPV6 FOR SLOT	buc	2,000	30 000,000 0,000	60 000,000 0,000
48		(PDU)Echipamente de retea: Rolul unitatilor de distributie a energiei (PDU) in centrele de date.SLOT	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000
49		Sistem Control Access cu badge si acces remote + instalare/configurare	buc	1,000	30 000,000 0,000	30 000,000 0,000
50		Lacata electromagnetica	buc	3,000	1 000,000 0,000	3 000,000 0,000
51		Bloc de alimentare 12V 5A	buc	2,000	300,000 0,000	600,000 0,000
52		Buton de iesire	buc	3,000	200,000 0,000	600,000 0,000
53		Card de acces	buc	30,000	100,000 0,000	3 000,000 0,000
54		POE Villa Door Station DS-KV6113-PE1	buc	1,000	7 500,000 0,000	7 500,000 0,000
55		7-inch TFT touch screen	buc	1,000	3 500,000 0,000	3 500,000 0,000
56		TV 50" LED SMART TV LG 50NANO81T6A Nanocell, 3840*2160, webOS, Black	buc	3,000	15 000,000 0,000	45 000,000 0,000
57		Cablu HDMI to HDMI 15.0m Cablexpert, male-male, V1.4, Black, Bulk, CC-HDMI4-15M	buc	3,000	200,000 0,000	600,000 0,000
58		Intreruptor automat diferent?ial Schneider-Electric EZ9D32616 C 30 mA 16 A 1P+N 230 - 240 V	buc	3,000	550,000 0,000	1 650,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			194 050,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			2 328,600
		<b>Total Utilaj Inklusiv salariu</b>				<b>196 378,600</b>

		Total	lei			364 134,57
		TVA	20 %			72 826,91
						<b>436 961,48</b>

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Total deviz:</b>					
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>42 981,51</b>	

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria comunei Balabanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de renovare si construire**  
**- Centrul de Sanatate din s.**  
**Malaesti, r-nul Criuleni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-11**

**Охранная сигнализация**

**Valoarea de deviz 436 961,48 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-11:						

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	389,0300	94,60	36 802,238
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	94,60	37,840
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,0800	94,60	858,968
4.	7123010010200	Betonist	h-om	2,7200	94,60	257,312
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	50,5200	94,60	4 779,192
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6000	94,60	245,960
<b>Total manopera</b>						<b>42 981,51</b>

**Materiale:**

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,5100	50,00	75,500
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	432,0000	1,00	432,000
3.	1010511	Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"	t	0,0000	100 000,00	0,000
4.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,2300	100,00	23,000
5.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0000	10 000,00	0,000
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7800	50,00	39,000

7.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,9600	100,00	96,000
8.	1012073	Ate aspre	kg	0,2500	1,00	0,250
9.	1019852	Vopsea	kg	0,2000	70,00	14,000
10.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0400	50,00	2,000
11.	110-033328	Canal-Cablu DLP-S 85*50 cu capac, accesorii *	m	90,0000	250,00	22 500,000
12.	110-033336	Canal cablu de podea 90*20	m	18,0000	200,00	3 600,000
13.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2500	100,00	25,000
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0330	450,00	14,850
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0800	1,00	0,080
16.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	16,7200	5,00	83,600
17.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	16,0000	10,00	160,000
18.	2811236832352	Burghiu widia	buc	13,4400	10,00	134,400
19.	4011106202741	Energie electrica	kw	42,0000	4,00	168,000
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	22,00	4,180
21.	4110041	Energie electrica	kw-h	1,3800	4,00	5,520
22.	5	Masa utilajului	t	0,0115	1 000,00	11,500
23.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3,1000	100,00	310,000
24.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	8,0000	10,00	80,000
25.	5009061	Fisa de izolatie	buc	122,0000	1,00	122,000
26.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,5000	100,00	50,000
27.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	100,00	8,000
28.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2000	100,00	20,000
29.	5070752	Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "АІРН", sectiune 1x35 mm2	1000 m	0,0007	70 000,00	49,000
30.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,0030	100,00	0,300
31.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,2300	100,00	23,000
32.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,6020	120,00	192,240
33.	54400899	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1330	120,00	15,960
34.	ghng	19# Rack-Mount 42U/800*1000	buc	1,0000	7 000,00	7 000,000
35.	ghng1	Module patch-panel UTP CAT 6	buc	32,0000	500,00	16 000,000
36.	ghng12	Organizatoare cabluri	buc	10,0000	200,00	2 000,000
37.	ghng123	Comutator/Switch Ubiquiti UniFi USW-Pro-48-PoE	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000
38.	ghng1234	HPE Aruba Wifi Networking	buc	4,0000	2 000,00	8 000,000
39.	ghng12345	Patch-Panel, Unloaded, Megaline Connect 45 19"/24 port STP	buc	2,0000	500,00	1 000,000
40.	ghng123456	UPS NRT4-U030 RAILS. NET VISION CARD WEB/SNMP INTERFACE IPV4/IPV6 FOR SLOT	buc	2,0000	30 000,00	60 000,000
41.	ghng1234567	(PDU)Echipamente de retea: Rolul unitatilor de distributie a energiei (PDU) in centrele de date.SLOT	buc	1,0000	100,00	100,000
42.	ghng12345678	Sistem Control Access cu badge si acces	buc	1,0000	30 000,00	30 000,000

		remote + instalare/configurare				
43.	ghng123456789	Lacata electromagnetica	buc	3,0000	1 000,00	3 000,000
44.	ghng1234567890	Bloc de alimentare 12V 5A	buc	2,0000	300,00	600,000
45.	hhhn	Buton de iesire	buc	3,0000	200,00	600,000
46.	hhhn1	Card de acces	buc	30,0000	100,00	3 000,000
47.	hhhn12	POE Villa Door Station DS-KV6113-PE1	buc	1,0000	7 500,00	7 500,000
48.	hhhn123	7-inch TFT touch screen	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
49.	hhhn1234	TV 50" LED SMART TV LG 50NANO81T6A Nanocell, 3840*2160, webOS, Black	buc	3,0000	15 000,00	45 000,000
50.	hhhn12345	Cablu HDMI to HDMI 15.0m Cablexpert, male-male, V1.4, Black, Bulk, CC-HDMI4-15M	buc	3,0000	200,00	600,000
51.	hhhn123456	Intreruptor automat diferent?ial Schneider-Electric EZ9D32616 C 30 mA 16 A 1P+N 230 - 240 V	buc	3,0000	550,00	1 650,000
52.	j,kjk,	Priza Legrand modul 1xRJ45 cat.6 UTP PN:076562	buc	15,0000	150,00	2 250,000
53.	j,kjk,1	Rama ordinara RJ45 ( cu un modul RJ45 )	buc	15,0000	30,00	450,000
54.	j,kjk,12	Conector RJ45 UTP solid cat6	buc	32,0000	70,00	2 240,000
55.	j,kjk,123	Priza Legrand Schuko 2P+T PN:077210	buc	80,0000	150,00	12 000,000
56.	j,kjk,1234	Priza 2P 1mod alb 16A 220V Mosaic	buc	15,0000	150,00	2 250,000
57.	j,kjk,12345	Priza Lift Legrand pop-up	buc	3,0000	200,00	600,000
58.	jmhjm,	Cablu de cupru UTP cat. 6e	m	830,0000	15,00	12 450,000
59.	jmhjm,1	Cablu de energie CYY-F 3x2,5 *	m	170,0000	35,00	5 950,000
60.	jmhjm,12	Patch cord UTP cat. 6 Rack 1 m	m	16,0000	50,00	800,000
61.	jmhjm,123	Patch cord UTP cat. 6 birou 1 m	m	16,0000	50,00	800,000
62.	kjik	Cot plat 90 grade Legrand *	buc	10,0000	120,00	1 200,000
63.	kjik1	Cot 90 grade extern Legrand *	buc	9,0000	120,00	1 080,000
64.	kjik12	Cot 90 grade intern Legrand *	buc	12,0000	120,00	1 440,000
65.	kjik123	Teu Legrand *	buc	8,0000	120,00	960,000
66.	kjik1234	Capac capat canal Legrand DLP-S 85*50 *	buc	5,0000	80,00	400,000
67.	kjik12345	Imbinare profil lateral DLP-S 85*50 *	buc	5,0000	80,00	400,000
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>267 579,38</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,000
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,7600	100,00	76,000
3.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,7600	100,00	76,000
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,6900	10,00	6,900
5.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	8,2400	10,00	82,400
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5100	10,00	5,100
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,4400	10,00	14,400
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3500	10,00	3,500
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,2400	10,00	82,400
10.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	2,4000	10,00	24,000
11.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0400	600,00	24,000
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	600,00	60,000
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>464,70</b>

<b>Total</b>		<b>lei</b>		<b>364 134,57</b>
--------------	--	------------	--	-------------------

TVA	20 %	72 826,91
-----	------	-----------

**Total deviz:**

**436 961,4  
8**

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria comunei Balabanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de renovare si construire -  
Centrul de Sanatate din s. Malaesti, r-nul  
Criuleni**

**Investitor Primaria comunei Balabanesti**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			18,920
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	94,60	18,92
		<i>Total</i>	lei			113,520
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			37,675
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			226,050
3	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			28,380
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	94,60	24,60
		<i>Total</i>	lei			283,800
4	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc			28,398
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	94,60	26,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	22,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			283,980

1	2	3	4	5	6	7
5	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			35,882 16,082
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	94,60	16,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	4,00	10,50
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	10,00	8,40
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	10,00	0,90
		Total	lei			574,112
6	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc			28,510 26,488
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	94,60	26,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	22,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Total	lei			456,168
7	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			35,797 25,542
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			572,752
8	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc			1 427,000 1 419,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	94,60	1 419,00
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	10,00	8,00
		Total	lei			4 281,000
		<b>2. Lucrari de montaj electric</b>				
9	10-04-113-02	Dulap de cuplare de tip RACK19" 12U	buc			1 586,860 1 551,440
	1	Muncitor	h-om	16,4000	94,60	1 551,44
	1010511	Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"	t	0,00003	100 000,00	0,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0200	1,00	0,02
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2500	100,00	25,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	100,00	8,00
	54400899	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	120,00	2,40
		Total	lei			1 586,860
10	08-03-575-1	Montarea accesoriilor in dulap	buc			106,952 105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
		Total	lei			3 422,464
11	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize pentru retea de computere	buc			95,270 94,600
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	100,00	0,20
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	1,00	0,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	4,00	0,05
	5	Masa utilajului	t	0,0001	1 000,00	0,10
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,0020	100,00	0,20
	54400899	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,0010	120,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			10 765,510
12		Priza Legrand modul 1xRJ45 cat.6 UTP PN:076562	buc			150,000 0,000
	j,kjk,	Priza Legrand modul 1xRJ45 cat.6 UTP PN:076562	buc	1,0000	150,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			2 250,000
13		Rama ordinara RJ45 ( cu un modul RJ45 )	buc			30,000 0,000
	j,kjk,l	Rama ordinara RJ45 ( cu un modul RJ45 )	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			450,000
14		Conector RJ45 UTP solid cat6	buc			70,000 0,000
	j,kjk,12	Conector RJ45 UTP solid cat6	buc	1,0000	70,00	70,00
		<i>Total</i>	lei			2 240,000
15		Priza Legrand Schuko 2P+T PN:077210	buc			150,000 0,000
	j,kjk,123	Priza Legrand Schuko 2P+T PN:077210	buc	1,0000	150,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			12 000,000
16		Priza 2P 1mod alb 16A 220V Mosaic	buc			150,000 0,000
	j,kjk,1234	Priza 2P 1mod alb 16A 220V Mosaic	buc	1,0000	150,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			2 250,000
17		Priza Lift Legrand pop-up	buc			200,000 0,000
	j,kjk,12345	Priza Lift Legrand pop-up	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			600,000
18	08-03-575-1	Montarea accesoriilor in dulap Comutator/Switch Ubiquiti UniFi USW-Pro- 48-PoE	buc			106,952 105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			106,952
19	08-03-575-1	Montarea accesoriilor in dulap HPE Aruba Wifi Networking	buc			106,952 105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			427,808
20	08-03-575-1	Montarea accesoriilor in dulap Patch-Panel, Unloaded, Megaline Connect 45 19"/24 port STP	buc			106,952 105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			213,904
21	11-04-008-03	Bloc detasabil si flexibil masa, kg, pina la: 20 UPS NRT4-U030 RAILS. NET VISION CARD WEB/SNMP INTERFACE IPV4/IPV6 FOR SLOT.	buc			304,314 292,314
	1	Muncitor	h-om	3,0900	94,60	292,31
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			608,628
22	11-02-001-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 10 PDU	buc			196,876 194,876
	1	Muncitor	h-om	2,0600	94,60	194,88
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	50,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			196,876

1	2	3	4	5	6	7
23	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			616,506 530,706
	1	Muncitor	h-om	5,6100	94,60	530,71
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	10 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	70,00	1,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICϯΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	120,00	19,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	600,00	6,00
		Total	lei			6 165,060
24		Cablu de cupru UTP cat. 6e	m			15,000 0,000
	jmhjm,	Cablu de cupru UTP cat. 6e	m	1,0000	15,00	15,00
		Total	lei			12 450,000
25		Cablu de energie CYY-F 3x2,5 *	m			35,000 0,000
	jmhjm,1	Cablu de energie CYY-F 3x2,5 *	m	1,0000	35,00	35,00
		Total	lei			5 950,000
26		Patch cord UTP cat. 6 Rack 1 m	m			50,000 0,000
	jmhjm,12	Patch cord UTP cat. 6 Rack 1 m	m	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			800,000
27		Patch cord UTP cat. 6 birou 1 m	m			50,000 0,000
	jmhjm,123	Patch cord UTP cat. 6 birou 1 m	m	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			800,000
28	08-02-390-3	Canal-Cablu DLP-S 85*50 cu capac, accesorii * ()	100 m			27 546,200 1 923,533
	1	Muncitor	h-om	20,3300	94,60	1 923,53
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,4000	50,00	70,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	400,0000	1,00	400,00
	110-033328	Canal-Cablu DLP-S 85*50 cu capac, accesorii *	m	100,0000	250,00	25 000,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7,6300	10,00	76,33
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,6300	10,00	76,33
		Total	lei			24 791,580
29	10-01-039-03	Piese diverse: accesorii	buc			134,332 134,332
	1	Muncitor	h-om	1,4200	94,60	134,33
		Total	lei			7 925,588
30		Cot plat 90 grade Legrand *	buc			120,000 0,000
	kjik	Cot plat 90 grade Legrand *	buc	1,0000	120,00	120,00
		Total	lei			1 200,000
31		Cot 90 grade extern Legrand *	buc			120,000 0,000
	kjik1	Cot 90 grade extern Legrand *	buc	1,0000	120,00	120,00
		Total	lei			1 080,000
32		Cot 90 grade intern Legrand *	buc			120,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	kjik12	Cot 90 grade intern Legrand *	buc	1,0000	120,00	120,00
		Total	lei			1 440,000
33		Teu Legrand *	buc			120,000
						0,000
	kjik123	Teu Legrand *	buc	1,0000	120,00	120,00
		Total	lei			960,000
34		Capac capat canal Legrand DLP-S 85*50 *	buc			80,000
						0,000
	kjik1234	Capac capat canal Legrand DLP-S 85*50 *	buc	1,0000	80,00	80,00
		Total	lei			400,000
35		Imbinare profil lateral DLP-S 85*50 *	buc			80,000
						0,000
	kjik12345	Imbinare profil lateral DLP-S 85*50 *	buc	1,0000	80,00	80,00
		Total	lei			400,000
36	08-02-390-3	Canal cablu de podea 90*20	100 m			22 545,200
						1 923,533
	1	Muncitor	h-om	20,3300	94,60	1 923,53
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,4000	50,00	69,44
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	400,0000	1,00	400,00
	110-033336	Canal cablu de podea 90*20	m	100,0000	200,00	20 000,00
	134041	Dispozitiv de asigurare	h-ut	7,6300	10,00	76,11
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,6300	10,00	76,11
		Total	lei			4 058,136
37	10-03-013-02	Utilajul centralelor: Sistem Control Access cu badge si acces remote	buc			2 008,160
						1 806,860
	1	Muncitor	h-om	19,1000	94,60	1 806,86
	5070752	Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "AIPH", sectiune 1x35 mm2	1000 m	0,0007	70 000,00	49,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0030	100,00	0,30
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,7600	100,00	76,00
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0.59) kN (t)	h-ut	0,7600	100,00	76,00
		Total	lei			2 008,160
38	10-03-014-02	Verificare electrica si reglarea utilajului: configurare	buc			2 175,800
						2 175,800
	1	Muncitor	h-om	23,0000	94,60	2 175,80
		Total	lei			2 175,800
39	11-05-001-01	Lacata electromagnetica	buc			90,114
						55,814
	1	Muncitor	h-om	0,5900	94,60	55,81
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,3200	100,00	32,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,2300	10,00	2,30
		Total	lei			270,342
40	10-04-066-07	Aparataj de perete: POE Villa Door Station DS-KV6113-PE1+7-inch TFT touch screen	buc			95,270
						94,600
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	100,00	0,20
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	1,00	0,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	4,00	0,05
	5	Masa utilajului	t	0,0001	1 000,00	0,10
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0020	100,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0010	120,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			190,540
		<b>3. Utilaj</b>				
41		19# Rack-Mount 42U/800*1000	buc			7 000,000 0,000
	ghng	19# Rack-Mount 42U/800*1000	buc	1,0000	7 000,00	7 000,00
		<i>Total</i>	lei			7 000,000
42		Module patch-panel UTP CAT 6	buc			500,000 0,000
	ghng1	Module patch-panel UTP CAT 6	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			16 000,000
43		Organizatoare cabluri	buc			200,000 0,000
	ghng12	Organizatoare cabluri	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			2 000,000
44		Comutator/Switch Ubiquiti UniFi USW-Pro-48-PoE	buc			4 500,000 0,000
	ghng123	Comutator/Switch Ubiquiti UniFi USW-Pro-48-PoE	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
		<i>Total</i>	lei			4 500,000
45		HPE Aruba Wifi Networking	buc			2 000,000 0,000
	ghng1234	HPE Aruba Wifi Networking	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		<i>Total</i>	lei			8 000,000
46		Patch-Panel, Unloaded, Megaline Connect 45 19"/24 port STP	buc			500,000 0,000
	ghng12345	Patch-Panel, Unloaded, Megaline Connect 45 19"/24 port STP	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			1 000,000
47		UPS NRT4-U030 RAILS. NET VISION CARD WEB/SNMP INTERFACE IPV4/IPV6 FOR SLOT	buc			30 000,000 0,000
	ghng123456	UPS NRT4-U030 RAILS. NET VISION CARD WEB/SNMP INTERFACE IPV4/IPV6 FOR SLOT	buc	1,0000	30 000,00	30 000,00
		<i>Total</i>	lei			60 000,000
48		(PDU)Echipamente de retea: Rolul unitatilor de distributie a energiei (PDU) in centrele de date.SLOT	buc			100,000 0,000
	ghng1234567	(PDU)Echipamente de retea: Rolul unitatilor de distributie a energiei (PDU) in centrele de date.SLOT	buc	1,0000	100,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			100,000
49		Sistem Control Access cu badge si acces remote + instalare/configurare	buc			30 000,000 0,000
	ghng12345678	Sistem Control Access cu badge si acces remote + instalare/configurare	buc	1,0000	30 000,00	30 000,00
		<i>Total</i>	lei			30 000,000
50		Lacata electromagnetica	buc			1 000,000 0,000
	ghng123456789	Lacata electromagnetica	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			3 000,000
51		Bloc de alimentare 12V 5A	buc			300,000 0,000
	ghng1234567890	Bloc de alimentare 12V 5A	buc	1,0000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			600,000

1	2	3	4	5	6	7
52		Buton de iesire	buc			200,000 0,000
	hhhn	Buton de iesire	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			600,000
53		Card de acces	buc			100,000 0,000
	hhhn1	Card de acces	buc	1,0000	100,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			3 000,000
54		POE Villa Door Station DS-KV6113-PE1	buc			7 500,000 0,000
	hhhn12	POE Villa Door Station DS-KV6113-PE1	buc	1,0000	7 500,00	7 500,00
		<i>Total</i>	lei			7 500,000
55		7-inch TFT touch screen	buc			3 500,000 0,000
	hhhn123	7-inch TFT touch screen	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
		<i>Total</i>	lei			3 500,000
56		TV 50" LED SMART TV LG 50NANO81T6A Nanocell, 3840*2160, webOS, Black	buc			15 000,000 0,000
	hhhn1234	TV 50" LED SMART TV LG 50NANO81T6A Nanocell, 3840*2160, webOS, Black	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
		<i>Total</i>	lei			45 000,000
57		Cablu HDMI to HDMI 15.0m Cablexpert, male-male, V1.4, Black, Bulk, CC-HDMI4-15M	buc			200,000 0,000
	hhhn12345	Cablu HDMI to HDMI 15.0m Cablexpert, male-male, V1.4, Black, Bulk, CC-HDMI4-15M	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			600,000
58		Intreruptor automat diferent?ial Schneider-Electric EZ9D32616 C 30 mA 16 A 1P+N 230 - 240 V	buc			550,000 0,000
	hhhn123456	Intreruptor automat diferent?ial Schneider-Electric EZ9D32616 C 30 mA 16 A 1P+N 230 - 240 V	buc	1,0000	550,00	550,00
		<i>Total</i>	lei			1 650,000

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Magda SRL**

(func?ia, semn?tura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
**Primaria comunei Balabanesti**

(func?ia, semn?tura, numele, prenumele)

L.S.