

**Lucrari de reparatie si
constructie a Sectorului de politie
nr.3 al IP Straseni al IGP**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № nr. 2-1-4
Retele interioare de alimentare cu gaze naturale

Valoarea de deviz 6 461,30 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Deviz 1.1. Capitolul 1. Lucrari de gazificare 1.1.1. Capitolul 1.1. Gazificare interioara				
1	IC21B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 "	m	6,000	64,05 21,00	384,32 126,00
2	IC21A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 "	m	5,500	54,62 18,20	300,40 100,10
3	IC21A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1/2 "	m	2,000	40,41 18,20	80,81 36,40
4	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	14,000	5,10 3,85	71,40 53,90
5	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	1,000	629,95 70,00	629,95 70,00
6	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1"	buc	2,000	73,55 26,25	147,10 52,50
7	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de	buc	1,000	62,13 15,75	62,13 15,75

1	2	3	4	5	6	7
		1/2"				
8	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" - Flansa izolanta 25 mm	buc	1,000	36,75 9,45	36,75 9,45
9	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 48 x 3.5, L=0.5 m	buc	2,000	25,41 14,00	50,82 28,00
10	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	1,720	34,18 16,45	58,79 28,29
11	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	24,000	16,05 7,00	385,20 168,00
Total Capitolul 1.1. Gazificare interioara						2 207,67
Cheltuieli direct lei						2 207,67
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %			22,50 %			154,89
Cheltuieli de transport (II3) * 2 %			2,00 %			29,32
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 2 %			2,00 %			47,84
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %			1,00 %			24,40
Total Capitolul 1. Lucrari de gazificare						2 464,11
		1.2. Capitol 2. Montare Utilaj				
		1.2.1. Capitolul 2.1. Lucrari de montare				
12	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (sensor a concentratiei de metan si CO)	buc	1,000	66,55 39,55	66,55 39,55
13	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 25 mm (KT3 - 001)	buc	1,000	27,90 5,60	27,90 5,60
14	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1"	buc	1,000	27,90 5,60	27,90 5,60
15	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm	buc	1,000	225,93 122,50	225,93 122,50
16	IA43A	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"	buc	1,000	26,80 24,50	26,80 24,50
17	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	1,000	36,07 4,90	36,07 4,90
Total Capitolul 2.1.						411,14

1	2	3	4	5	6	7
Lucrari de montare						
		Cheltuieli direct	lei			411,14
		ASigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %			45,60
		Cheltuieli de transport (II3) * 2 %	2,00 %			3,73
		Cheltuieli de regie (II3) * 50 %	50,00 %			101,33
		Beneficiu de deviz (II3+ASigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %	1,00 %			5,62
Total Capitol 2. Montare Utilaj						567,41
1.3. Capitolul 3. Utilaj						
18	PP	SEnsor a concentratie de metan si CO	buc	1,000	125,00 0,00	125,00 0,00
19	PP	Contor de gaze G4 Q= 6 m3/h	buc	1,000	1 750,00 0,00	1 750,00 0,00
20	PP	Supape de blocare 25 mm M16/RM	buc	2,000	150,00 0,00	300,00 0,00
21	PP	Manometru indicator	buc	1,000	150,00 0,00	150,00 0,00
		Cheltuieli direct	lei			2 325,00
		Cheltuieli de depozitare (II3) * 1,2 %	1,20 %			27,90
Total Capitolul 3. Utilaj						2 352,90
Total Deviz nr. 2-1-4 Rețele interioare de alimentare cu gaze naturale						5 384,42
Total II3			100,00 +		5 384,42	
TVA			20,00 %		1 076,88	
Total, inclusive TVA			lei		6 461,30	

Total deviz:

6 461,30

Intocmit

(SRL "Constructiv Grup")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)