

Reparatia unui drum din s. Chiscareni, r.Singerei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 059 565,02 lei

Intocmit in prețuri curente 30.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.				
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1 500,00	1,65 1,15	2 479,80 1 729,80
2	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	150,00	595,49 38,63	89 323,83 5 794,83
3	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	m2	1 500,00	6,28 1,24	9 419,54 1 859,54
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,00	145,46 2,88	218 196,00 4 324,50
5	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	5,00	43,40 0,00	217,00 0,00
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	25,00	118,78 118,78	2 969,49 2 969,49

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	25,00	17,87 17,87	446,87 446,87
8	AcD08A	Montarea tuburilor din beton, pentru drenarea si asanarea terenurilor in care se infiltreaza apele de ploaie, la o adincimea de pina la 2 m, tuburile avind diametrul de 200-250 mm	m	500,00	120,30 6,69	60 148,94 3 344,28
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Borduri mari	m	500,00	181,63 34,02	90 815,70 17 009,70
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Borduri mici	m	250,00	181,63 34,02	45 407,85 8 504,85
11	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	20,00	595,49 38,63	11 909,84 772,64
12	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	m2	200,00	6,28 1,24	1 255,94 247,94
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	200,00	145,46 2,88	29 092,80 576,60
14	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,20	822,50 0,00	164,50 0,00
15	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	2,00	186,24 186,24	372,48 372,48
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,00	547,09 57,09	1 094,17 114,17

1	2	3	4	5	6	7
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta but	m3	0,50	540,70 56,50	270,35 28,25
18	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,42	2 252,83 461,28	3 199,02 655,02
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,20	545,85 57,18	655,02 68,62
20	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	1,00	1 239,02 123,97	1 239,02 123,97
21	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	0,20	1 233,00 124,00	246,60 24,80
22	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	16,00	89,07 32,51	1 425,09 520,09
23	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	2,80	293,36 66,93	821,40 187,40
24	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	6,00	294,00 0,00	1 764,00 0,00
25	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	6,00	1 498,71 508,56	8 992,27 3 051,37
26	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	9,60	595,72 38,62	5 718,95 370,75
27	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	m2	32,00	6,28 1,24	201,07 39,79
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	32,00	145,62	4 659,96

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	92,26
29	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	3,50	596,09 38,71	2 086,30 135,50
30	DB01C	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	862,00	0,17 0,00	150,80 0,00
31	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	m2	862,00	106,15 1,15	91 504,06 994,06
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	862,00	145,47 2,88	125 397,18 2 485,15

Total						811 645,84
Inclusiv salariu						56 844,72

Cheltuieli directe	lei	811 645,84
CASM (II3) * 22,5 %	22,50 %	12 790,06
Celtuieli de regie (II3+CASM) * 5 %	5,00 %	41 221,79
Beneficiu (II3+CASM+Celtui) * 2 %	2,00 %	17 313,16
Total II3+CASM+Celtui+Benefi	100,00 +	882 970,85
TVA (II3+CASM+Celtui+Benefi) * 20 %	20,00 %	176 594,17

Total deviz: 1 059 565,0
Inclusiv salariu 2
56 844,72

Intocmit

Hadîrcă Constantin

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)