

**Constructia acoperisului la Sala
de Sport si a doua blocuri de
Studii la Liceul Teoretic
Balatina, com. Balatina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Lucrari de constructii - Acoperis

Valoarea de deviz 2 104 469,12 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul -Bloc "A6"				
		1.1. Demolare				
1	CP15B k=0,8	(Numai: h-ok, h-ut) Demontarea placutelor prefabricate din beton armat (Demontarea placilor asamblabile din beton armat la parapet)	buc	235,0000	62,600 30,600	14 711,000 7 191,000
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Zidaria parapetului din blocuri de calcar)	m3	29,3000	206,250 201,450	6 043,125 5 902,485
3	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Membrane bituminoase in 4 straturi)	m2	6,7500	71,940 68,340	485,595 461,295
4	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Desfacerea cheramzitului)	m3	1,3500	60,620 52,020	81,837 70,227
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,3100	1 092,000 0,000	338,520 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Incarcarea deseurilor)				
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	59,4000	31,800 0,000	1 888,920 0,000
		<i>Total</i>	Lei			23 548,997
		Total Demolare Inclusiv salariu				23 548,997 13 625,007
		1.2. Pereti				
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (Centura monolita, beton B15)	m3	15,0000	1 792,950 270,300	26 894,254 4 054,500
8	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	75,2000	95,215 61,200	7 160,168 4 602,240
9	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d-6mm A1)	kg	242,1000	35,159 5,049	8 511,994 1 222,363
10	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D-12mm, A3)	kg	669,3000	33,680 3,570	22 542,023 2 389,400
		<i>Total</i>	Lei			65 108,439
		Total Pereti Inclusiv salariu				65 108,439 12 268,503
		1.3. Acoperisul				
11	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (gauri in centura pentru	buc	145,0000	13,620 6,120	1 974,900 887,400

1	2	3	4	5	6	7
		fixarea maurlatului)				
12	RpCU07B K=0,4	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	145,0000	9,551 8,772	1 384,866 1 271,940
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Ancora 12A3, L=350mm) 145buc	kg	45,2000	42,813 10,710	1 935,146 484,092
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	9,4700	7 392,350 1 228,590	70 005,555 11 634,748
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,4700	125,655 43,350	1 189,950 410,524
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	14,2800	6 272,110 1 147,500	89 565,731 16 386,300
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	14,2800	125,655 43,350	1 794,352 619,038
18	CE30B	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(5,7m3)	m2	952,6000	52,823 23,970	50 319,174 22 833,822
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,7000	125,654 43,350	716,228 247,095
20	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	5,7000	37,270 12,750	212,439 72,675
21	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Forarea gaurilor pentru fixarea stilpilor, nod "D")	buc	27,0000	24,120 8,670	651,240 234,090
22	RpCU07B K=0,4	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	27,0000	9,551 8,772	257,890 236,844
23	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit:	kg	10,9000	42,813	466,664

1	2	3	4	5	6	7
		cu greutatea sub 4 kg (Ancora 12A3, L=450mm) 27buc			10,710	116,739
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Fundatie sub stilp, nod "D", beton B12,5)	m3	0,6500	1 792,872 270,300	1 165,367 175,695
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	952,6000	25,083 12,750	23 894,447 12 145,650
26	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	952,6000	263,203 58,650	250 727,178 55 869,990
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120mm	m	120,0000	152,586 17,850	18 310,320 2 142,000
28	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm	m	145,2000	186,938 15,300	27 143,325 2 221,560
29	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка)	buc	10,0000	136,320 91,800	1 363,200 918,000
30	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (каркас для подшивки свесов)	m3	1,1300	6 272,109 1 147,499	7 087,483 1 296,674
31	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,1300	37,270 12,750	42,115 14,407
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,1300	125,648 43,350	141,982 48,986
33	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata	m2	94,0000	205,280 61,200	19 296,320 5 752,800

1	2	3	4	5	6	7
		cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla metalica profilata - подшивка свесов)				
34	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Opritori de zapada)	m	57,0000	85,600 20,400	4 879,200 1 162,800
35	CE42A	Executarea lucarnelor (6buc) (Corectii: Se exclud: Lemn rotund)	buc	6,0000	1 141,353 336,753	6 848,118 2 020,518
36	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	15,7500	71,000 51,000	1 118,250 803,250
37	CM01B1	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (Остекление слухового окна)	m2	15,7500	1 186,730 23,970	18 690,996 377,527
38	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Imprejmuiri pe acoperis (140,4 m.l, armatura d-14,16mm)	kg	294,0000	37,394 10,710	10 993,836 3 148,740
39	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,2900	816,593 328,441	236,812 95,248
40	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Canale de ventilare)	m3	2,8800	2 059,442 275,400	5 931,192 793,152
41	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	24,0000	114,990 86,700	2 759,760 2 080,800

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Carcasa canalelor de ventilare din cornier si tabla)	kg	1 320,5200	37,226 10,710	49 157,677 14 142,769
43	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (vopsea PF115 in 2 straturi si grund GF021 un strat)	t	1,3200	808,790 328,440	1 067,603 433,541
44	CF60D, adoptat	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie (Corectii: Se exclud - placi ghips-carton, profil de ghidaj si suport, Se includ CMN 8mm - 1,4667m2, CML 5mm - 1,15m2, ПН 50x40 - 1,62m.l) (Placarea canalelor de ventilare cu placi din magneziu (CML) in 2 straturi pe profile zincate ПН 50x40)	m2	24,0000	577,166 136,899	13 851,991 3 285,583
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	24,0000	126,760 62,220	3 042,240 1 493,280
46	CE06A1 Adopt	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Corectii: Se exclud: tabla zincata 0,75mm, nituri, suruburi, otel, snur) (Palarie din tabla	m2	4,0000	441,740 79,050	1 766,960 316,200

1	2	3	4	5	6	7
		profilata)				
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Fixari palarie)	kg	37,7600	39,226 10,710	1 481,175 404,410
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (vopsea PF115 in 2 straturi si grund GF021 un strat)	t	0,0400	808,800 328,450	32,352 13,138
49	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Placarea canalelor de ventilare cu profnastil "Rannila Monterey)	m2	8,4000	272,847 61,200	2 291,919 514,080
50	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Фартуки из оцинкованной стали листом 0,8mm)	m2	16,8000	160,259 40,800	2 692,351 685,440
		<i>Total</i>	Lei			696 488,304
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				696 488,304 167 791,545
		<i>Total</i>	Lei			785 145,740

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperisul -Bloc "A6" Inclusiv salariu				785 145,740 193 685,055
		2. Acoperisul -Bloc "A4"				
		2.1. Demolare				
51	CP15B k=0,8	(Numai: h-ok, h-ut) Demontarea placutelor prefabricate din beton armat (Demontarea placilor asamblabile din beton armat la parapet)	buc	20,0000	62,600 30,600	1 252,000 612,000
52	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Zidaria parapetului din blocuri de calcar)	m3	4,0000	206,250 201,450	825,000 805,800
53	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Membrane bituminoase in 4 straturi)	m2	77,0000	71,940 68,340	5 539,380 5 262,180
54	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Desfacerea cheramzitului)	m3	9,2500	60,620 52,020	560,735 481,185
55	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea deseurilor)	100 m3	0,1500	1 092,000 0,000	163,800 0,000
56	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	20,1000	31,800 0,000	639,180 0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 980,095
		Total Demolare Inclusiv salariu				8 980,095 7 161,165
		2.2. Pereti				
57	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (Centura monolita, beton B15)	m3	5,5000	1 792,949 270,300	9 861,218 1 486,650

1	2	3	4	5	6	7
58	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	26,0000	95,215 61,200	2 475,590 1 591,200
59	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d-6mm A1)	kg	84,5000	35,159 5,049	2 970,935 426,640
60	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D-12mm, A3)	kg	231,4000	33,680 3,570	7 793,552 826,098
		<i>Total</i>	Lei			23 101,295
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 101,295 4 330,588
		2.3. Acoperisul				
61	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (gauri in centura pentru fixarea maurlatului)	buc	62,0000	13,620 6,120	844,440 379,440
62	RpCU07B K=0,4	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	62,0000	9,551 8,772	592,168 543,864
63	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Ancora 12A3, L=350mm) 62buc	kg	19,2000	42,813 10,710	822,008 205,632
64	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,6000	7 392,350 1 228,590	19 220,110 3 194,334
65	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,6000	125,654 43,350	326,700 112,710

1	2	3	4	5	6	7
66	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	6,6300	6 272,110 1 147,500	41 584,089 7 607,925
67	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	6,6300	125,653 43,350	833,079 287,411
68	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(3,68m3)	m2	594,0000	53,713 23,970	31 905,540 14 238,180
69	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,6800	125,657 43,350	462,419 159,528
70	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	3,6800	37,276 12,750	137,174 46,920
71	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Forarea gaurilor pentru fixarea stilpilor, nod "D")	buc	144,0000	24,120 8,670	3 473,280 1 248,480
72	RpCU07B K=0,4	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	144,0000	9,551 8,772	1 375,351 1 263,168
73	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Ancora 12A3, L=450mm) 144buc	kg	57,7000	42,813 10,710	2 470,311 617,967
74	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Fundatie sub stilp, nod "D", beton B12,5)	m3	3,4600	1 792,957 270,300	6 203,632 935,238
75	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	594,0000	25,083 12,750	14 899,540 7 573,500
76	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip	m2	594,0000	263,203 58,650	156 342,582 34 838,100

1	2	3	4	5	6	7
		Lindab)				
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120mm	m	35,0000	152,586 17,850	5 340,510 624,750
78	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm	m	68,0000	186,938 15,300	12 711,750 1 040,400
79	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка)	buc	10,0000	136,320 91,800	1 363,200 918,000
80	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (каркас для подшивки свесов)	m3	0,2300	6 272,104 1 147,496	1 442,584 263,924
81	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,2300	37,274 12,752	8,573 2,933
82	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,2300	125,626 43,352	28,894 9,971
83	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla metalica profilata - подшивка свесов)	m2	32,2000	205,280 61,200	6 610,017 1 970,640
84	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Opritori de zapada)	m	39,0000	85,600 20,400	3 338,400 795,600
85	CE42A	Executarea lucarnelor (6buc) (Corectii: Se exclud: Lemn rotund)	buc	8,0000	1 141,353 336,753	9 130,824 2 694,024
86	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,	m2	15,7500	71,000 51,000	1 118,250 803,250

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul				
87	CM01B1	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (Остекление слухового окна)	m2	15,7500	1 186,730 23,970	18 690,996 377,527
88	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Imprejmuiuri pe acoperis (64,8 m.l, armatura d-14,16mm)	kg	136,1000	37,394 10,710	5 089,324 1 457,631
89	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,1400	816,593 328,443	114,323 45,982
		<i>Total</i>	Lei			346 480,068
		Total Acoperisul Inklusiv salariu				346 480,068 84 257,029
		<i>Total</i>	Lei			378 561,458
		Total Acoperisul -Bloc "A4" Inklusiv salariu				378 561,458 95 748,782
		3. Acoperisul -Bloc "A5" 3.1. Pereti				
90	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (Centura monolita, beton B15)	m3	1,5600	1 792,982 270,300	2 797,052 421,668
91	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	7,8000	95,215 61,200	742,677 477,360
92	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37	kg	32,4700	35,159	1 141,611

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d-6mm A1)			5,049	163,940
93	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D-14mm, A3)	kg	94,3800	33,680 3,570	3 178,720 336,937
		<i>Total</i>	Lei			7 860,060
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 860,060 1 399,905
		3.2. Acoperisul				
94	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,2400	7 392,350 1 228,590	9 166,514 1 523,451
95	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,2400	125,659 43,350	155,817 53,754
96	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,7700	6 272,110 1 147,500	4 829,525 883,575
97	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,7700	125,664 43,351	96,761 33,380
98	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(0.29m3)	m2	87,7500	41,570 23,970	3 647,798 2 103,368
99	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,2900	125,607 43,352	36,426 12,572
100	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,2900	37,303 12,748	10,818 3,697

1	2	3	4	5	6	7
101	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	87,7500	25,083 12,750	2 201,069 1 118,813
102	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	87,7500	263,203 58,650	23 096,064 5 146,537
103	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120mm	m	14,0000	152,586 17,850	2 136,204 249,900
104	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm	m	19,5000	186,937 15,300	3 645,278 298,350
105	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (каркас для подшивки свесов)	m3	0,1200	6 272,108 1 147,500	752,653 137,700
106	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,1200	37,100 12,750	4,452 1,530
107	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,1200	125,550 43,350	15,066 5,202
108	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla metalica profilata - подшивка свесов)	m2	11,7000	205,279 61,200	2 401,768 716,040
109	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Капельник шириной	m	7,8000	128,927 70,380	1 005,630 548,964

1	2	3	4	5	6	7
		развернутой 400мм)				
		<i>Total</i>	Lei			53 201,843
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				53 201,843 12 836,833
		<i>Total</i>	Lei			61 061,903
		Total Acoperisul -Bloc "A5" Inclusiv salariu				61 061,903 14 236,738
		4. Acoperisul - Galeree L-16m				
		4.1. Pereti				
110	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (Centura monolita, beton B15)	m3	1,2800	<u>1 793,000</u> 270,300	<u>2 295,040</u> 345,984
111	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	6,4000	<u>95,215</u> 61,200	<u>609,376</u> 391,680
112	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d-6mm A1)	kg	27,1000	<u>35,159</u> 5,049	<u>952,808</u> 136,827
113	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D-14mm, A3)	kg	77,5000	<u>33,680</u> 3,570	<u>2 610,199</u> 276,674
		<i>Total</i>	Lei			6 467,423
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 467,423 1 151,165
		4.2. Acoperisul				
114	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,0300	<u>7 392,350</u>	<u>7 614,120</u>

1	2	3	4	5	6	7
					1 228,589	1 265,447
115	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,0300	125,685 43,350	129,456 44,650
116	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,6300	6 272,111 1 147,502	3 951,430 722,926
117	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,6300	125,705 43,349	79,194 27,310
118	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(0.24m3)	m2	72,0000	41,690 23,970	3 001,680 1 725,840
119	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,2400	125,679 43,350	30,163 10,404
120	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,2400	37,229 12,750	8,935 3,060
121	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	72,0000	25,083 12,750	1 806,005 918,000
122	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	72,0000	263,203 58,650	18 950,616 4 222,800
123	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120mm	m	14,0000	152,586 17,850	2 136,204 249,900
124	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm	m	16,0000	186,938 15,300	2 991,000 244,800
125	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (каркас для подшивки свесов)	m3	0,1000	6 272,110 1 147,500	627,211 114,750
126	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu	m3	0,1000	37,270	3,727

1	2	3	4	5	6	7
		paste antiseptice: ferme, arce, capriori.			12,750	1,275
127	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,1000	125,650 43,350	12,565 4,335
128	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla metalica profilata - подшивка свесов)	m2	9,6000	205,280 61,200	1 970,688 587,520
129	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Капельник шириной развернутой 400мм)	m	6,4000	128,931 70,380	825,159 450,432
		<i>Total</i>	Lei			44 138,153
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				44 138,153 10 593,449
		<i>Total</i>	Lei			50 605,576
		Total Acoperisul - Galeree L-16m Inclusiv salariu				50 605,576 11 744,614

		Total	Lei	1 275 374,62
		Asigurari sociale	24 %	75 699,64
		Transportarea materialelor	10 %	93 866,23
		Total		1 444 940,49
		Cheltuieli de regie	14,5 %	209 516,37
		Total		1 654 456,86
		Beneficiu de deviz	6 %	99 267,41
		Total		1 753 724,27
		TVA	20 %	350 744,85
		2 104 469,12		

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				315 415,16

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)