

**Construcția rețelilor exterioare
de canalizare cu stație de
epurare în s. Bahmut, raionul
Călărași**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2-3
Stația de pompare SP Utilaj

Valoarea de deviz 303 600,00 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pet de piață	Stația de pompare canalizare echipată din PEND SPIRA COMB 2-x Rexa FIT VO5DA-222/EAD1-2-TOO25-540-O inclusiv: - Camin din PEHD cu Di=2400 H=4400mm, grup de pompare alcătuit din 2 pompe (1A+1R) Q=12,05 mc/h H=12,9m conform specificației (în set cu două pompe (1lucru+1rezerva), panou de comandă, montaj exterior, cos din inox pentru impurități, ghidaje p-u pompe, Punere în funcțiune (PIF)-sau analog	buc	1,0000	250 000,00 0,00	250 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			250 000,00
		<i>Cețuieli de depozitare (VR) * 1,2 %</i>	1,2 %			3 000,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				253 000,00
		Total	lei			253 000,00
		TVA (VR) * 20 %	20 %			50 600,00
		Total deviz: Inclusiv salariu				303 600,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelilor exterioare
de canalizare cu statie de
epurare in s. Bahmut, raionul
Calarasi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-3
Statia de pompare SP Utilaj**

Valoarea de deviz 303 600,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-3:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	445588	Statia de pompare canalizare echipata din PEND SPIRA COMB 2-x Rexa FIT VO5DA- 222/EAD1-2-TOO25-540-O inclusiv: - Camin din PEHD cu Di=2400 H=4400mm, grup de pompare alcatuit din 2 pompe (1A+1R) Q=12,05 mc/h H=12,9m conform specificatii (in set cu doua pompe (1lucru+1rezerva), panou de comanda, montaj exterior, cos din inox pentru impuritati, ghidaje p-u pompe, Punere in functiune (PIF)-sau analog	buc	1,0000	250 000,00	250 000,00
		Total materiale de construcții				250 000,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	253 000,00
TVA (VR) * 20 %	20 %	50 600,00

Total deviz:

303 600,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelilor exterioare de
canalizare cu statie de epurare in s. Bahmut,
raionul Calarasi

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pet de piata	Statia de pompare canalizare echipata din PEND SPIRA COMB 2-x Rexa FIT VO5DA- 222/EAD1-2-TOO25-540-O inclusiv: - Camin din PEHD cu Di=2400 H=4400mm, grup de pompare alcatuit din 2 pompe (1A+1R) Q=12,05 mc/h H=12,9m conform specificatii (in set cu doua pompe (1lucru+1rezerva), panou de comanda, montaj exterior, cos din inox pentru impuritati, ghidaje p-u pompe, Punere in functiune (PIF)-sau analog	buc			250 000,00 0,00
	445588	Statia de pompare canalizare echipata din PEND SPIRA COMB 2-x Rexa FIT VO5DA- 222/EAD1-2-TOO25-540-O inclusiv: - Camin din PEHD cu Di=2400 H=4400mm, grup de pompare alcatuit din 2 pompe (1A+1R) Q=12,05 mc/h H=12,9m conform specificatii (in set cu doua pompe (1lucru+1rezerva), panou de comanda, montaj exterior, cos din inox pentru impuritati, ghidaje p-u pompe, Punere in functiune (PIF)-sau analog	buc	1,0000	250 000,00	250 000,00
		Total	lei			250 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.