Digitally signed by Cebotari Veaceslav
Date: 2025.05.14 15:36:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Lucrari de reparatie a drumurilor in orasul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 542 579,60 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2.22 **1.1. str. Viilor (parcare Biserica) (S=850)**				
1	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	850,0000	26,95 0,81	22 907,16 688,50
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	40,8000	40,70 0,00	1 660,72 0,00
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	850,0000	9,60 0,00	8 160,00 0,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,0640	9 900,16 0,00	633,61 0,00
5	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	20,6130	1 819,28 50,94	37 500,74 1 050,03
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,2550	9 900,24 0,00	2 524,56 0,00
7	DB16H aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	850,0000	175,41 4,50	149 098,67 3 825,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)				
		Total	lei			222 485,46
		Total str. Viilor (parcare Biserica) (S=850) **Inclusiv salariu**				**222 485,46** **5 563,53**
		Total	lei			222 485,46
		Total 2.22 **Inclusiv salariu**				**222 485,46** **5 563,53**
		2. 2.20 **2.1. Reparatia imbracamintii rutiere** **Conditii restranse, K manopera si utilaje=1,20**				
8	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,9800	810,24 0,00	1 604,28 0,00
9	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	19,8000	24,19 0,00	479,00 0,00
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10 cm	m3	198,0000	607,61 54,00	120 306,38 10 692,00
11	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	5,0000	373,62 112,50	1 868,10 562,50
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	1,1025	9 900,20 0,00	10 914,97 0,00
13	DB19G aplciativ	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in	m2	1 837,5000	237,56 5,40	436 513,92 9 922,50

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	475,0000	57,86 2,85	27 483,18 1 355,18
		Total	lei			599 169,83
		Total Reparatia imbracamintii rutiere **Conditii restranse, K manopera si utilaje=1,20** **Inclusiv salariu**				**599 169,83** **22 532,18**
		Total	lei			599 169,83
		Total 2.20 **Inclusiv salariu**				**599 169,83** **22 532,18**
		3. 2.21 **3.1. str. Iu. Gagarin si parcarea transportului public (S=1125 m2)** **3.1.1. Reabilitarea imbracamintei rutiere**				
15	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	365,0000	22,52 0,68	8 220,53 246,38
16	TsI50A5	Transportarea a materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	17,5200	33,92 0,00	594,28 0,00
17	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,6500	8,00 0,00	29,20 0,00
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,0270	9 881,11 0,00	266,79 0,00
19	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	8,8510	1 783,47 15,75	15 785,47 139,40
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,1095	9 881,00 0,00	1 081,97 0,00
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	365,0000	173,66 3,75	63 385,35 1 368,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			89 363,59
		Total Reabilitarea imbracamintei rutiere **Inclusiv salariu**				**89 363,59** **1 754,53**
		3.1.2. Amenajarea sistemului rutier Conditii restranse, K manopera si utilaje=1,20				
22	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,3400	810,24 0,00	275,48 0,00
23	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	3,4000	24,19 0,00	82,25 0,00
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10 cm	m3	34,0000	607,61 54,00	20 658,67 1 836,00
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,2040	9 900,20 0,00	2 019,64 0,00
26	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	340,0000	237,56 5,40	80 769,92 1 836,00
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,1020	9 900,20 0,00	1 009,82 0,00
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	340,0000	175,41 4,50	59 639,47 1 530,00
		Total	lei			164 455,25
		Total Amenajarea sistemului rutier **Conditii restranse, K manopera si utilaje=1,20** **Inclusiv salariu**				**164 455,25** **5 202,00**
		3.1.3. Amenajarea trotuarului				

1	2	3	4	5	6	7
29	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0420	1 024,05 0,00	43,01 0,00
30	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	0,4800	294,75 294,75	141,48 141,48
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,2000	492,07 74,25	590,48 89,10
32	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15, pe fundatie de beton C12/15)	m	47,2000	239,08 51,00	11 284,74 2 407,20
33	DE09E	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 100x20x8, pe fundatie de beton	m	40,0000	146,52 35,25	5 860,80 1 410,00
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,8000	492,07 74,25	2 361,94 356,40
35	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton 20x10x4 cm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	48,0000	239,54 44,70	11 498,04 2 145,60
		Total	lei			31 780,49
		Total Amenajarea trotuarului Inclusiv salariu				**31 780,49 6 549,78**
		Total	lei			285 599,33
		Total str. Iu. Gagarin si parcarea transportului public (S=1125 m2) Inclusiv salariu				**285 599,33 13 506,31**
		Total	lei			285 599,33
		Total 2.21 Inclusiv salariu				**285 599,33 13 506,31**

		Total	lei	1 107 254,62
		Asigurari sociale	24 %	9 984,48
		Transportarea materialelor	5 %	48 731,87
		Total 1		1 165 970,97

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	5 %			58 298,55
		Total 2				1 224 269,52
		Beneficiu de deviz	5 %			61 213,48
		Total 3				1 285 483,00
		TVA	20 %			257 096,60
		Total deviz: **Inclusiv salariu**				**1 542 579,60** **41 602,02**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria Ialoveni

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a drumurilor in orasul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 542 579,60 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,800000	75,00	360,00
2.	7129020012800	Pavator	h-om	232,961600	75,00	17 472,12
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	249,130000	75,00	18 684,75
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,650400	75,00	1 548,78
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,758400	75,00	56,88
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	46,393060	75,00	3 479,49
		Total manopera				**41 602,02**
		Materiale:				
1.	11110001000131-55	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald BA 16	t	20,819130	1 700,00	35 392,52
2.	11110001000131 0-6	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	264,600000	1 550,00	410 130,00
3.	11110001000131 0-617	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	48,960000	1 550,00	75 888,00
4.	11110001000131 1-5	Mixtura asfaltica BA 16	t	68,385000	1 700,00	116 254,50
5.	11110001000131 1-55	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	82,450000	1 700,00	140 165,00
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	47,096000	340,00	16 012,64
7.	14111222016601-14	Amestec optimal de piatra sparta 0-31,5 mm	m3	59,850000	400,00	23 940,00
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	282,808000	340,00	96 154,72
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,900000	340,00	2 346,00
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,240000	320,00	76,80
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,240000	320,00	76,80
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,054400	320,00	657,41
13.	14221022055070-55	Beton asfaltic BA 16	t	8,939510	1 700,00	15 197,17
14.	23203226000401	Bitum	t	0,455775	9 500,00	4 329,87
15.	23203226000401-04	Emulsie bituminoasa C60	t	1,464145	9 500,00	13 909,38
16.	2640112300739	Caramizi	buc	224,40000	5,00	1 122,00

				0		
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	78,000000	2,20	171,60
18.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	76,800000	2,20	168,96
19.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	377,760000	2,20	831,07
20.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	48,720000	147,50	7 186,20
21.	2663102100001-12	Beton clasa C12/15	m3	4,304800	1 200,00	5 165,76
22.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,153000	1 200,00	183,60
23.	2666122800284-100	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	47,436000	116,70	5 535,78
24.	2670112205200-20	Borduri 100x20x8 cm	kg	3 960,000000	0,60	2 376,00
25.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,960000	450,00	432,00
26.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	77,005000	12,00	924,06
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200000	12,00	2,40
28.	4100126202818	Apa	m3	0,600000	12,00	7,20
		Total materiale de construcţii				**974 637,44**

Utilaje de construcţii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,520000	50,00	126,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,260000	22,00	27,72
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	17,589500	1 050,00	18 468,97
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,662850	320,00	212,11
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	21,321660	320,00	6 822,92
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	30,402100	300,00	9 120,63
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	101,972800	150,00	15 295,91
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	4,467018	200,00	893,41
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,624265	200,00	1 724,85
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	30,434143	495,00	15 064,90
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,107520	400,00	43,01
12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	17,589500	320,00	5 628,64
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,046880	320,00	2 255,00
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	47,909650	320,00	15 331,09
		Total utilaje de construcţii				**91 015,16**

Total	lei	1 107 254,62
Asigurari sociale	24 %	9 984,48
Transportarea materialelor	5 %	48 731,87
Total 1		1 165 970,97
Cheltuieli de regie	5 %	58 298,55
Total 2		1 224 269,52
Beneficiu de deviz	5 %	61 213,48

Total 3		1 285 483,00
TVA	20 %	257 096,60
Total deviz:		**1 542 579,60**

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria Ialoveni
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor in orasul Ialoveni **Investitor Primaria Ialoveni**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2.22				
		1.1. str. Viilor (parcare Biserica) (S=850)				
1	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			26,95 0,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,009000	75,00	0,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032000	12,00	0,38
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,012700	1 050,00	16,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,012700	320,00	4,88
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012700	320,00	4,88
		Cheltuieli directe	lei			22 907,16
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			40,70 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106000	320,00	40,70
		Cheltuieli directe	lei			1 660,72
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,60 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025000	320,00	9,60
		Cheltuieli directe	lei			8 160,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t			9 900,16 0,00
	23203226000401-04	Emulsie bituminoasa C60	t	1,030000	9 500,00	9 785,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300000	320,00	115,16
		Cheltuieli directe	lei			633,61
5	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 819,28 50,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,566000	75,00	50,94
	11110001000131-55	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald BA 16	t	1,010000	1 700,00	1 717,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,080900	200,00	19,42
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133000	200,00	31,92
		Cheltuieli directe	lei			37 500,74
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t			9 900,24 0,00
	23203226000401-04	Emulsie bituminoasa C60	t	1,030000	9 500,00	9 785,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300000	320,00	115,22
		Cheltuieli directe	lei			2 524,56
7	DB16H aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2			175,41 4,50

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050000	75,00	4,50
	111100010001311-55	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,097000	1 700,00	164,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,005300	150,00	0,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,005300	300,00	1,91
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,005300	495,00	3,15
		Cheltuieli directe	lei			149 098,67
		2. 2.20				
		2.1. Reparatia imbracamintii rutiere Conditii restranse, K manopera si utilaje=1,20				
8	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			810,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,110000	320,00	810,24
		Cheltuieli directe	lei			1 604,28
9	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			24,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,063000	320,00	24,19
		Cheltuieli directe	lei			479,00
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10 cm	m3			607,61 54,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600000	75,00	54,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203000	340,00	69,02
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219000	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150000	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042000	320,00	16,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258000	150,00	46,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015000	320,00	5,76
		Cheltuieli directe	lei			120 306,38
11	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			373,62 112,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,800000	75,00	72,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,450000	75,00	40,50
	2640112300739	Caramizi	buc	44,000000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,030000	1 200,00	36,72
		Cheltuieli directe	lei			1 868,10
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t			9 900,20 0,00
	23203226000401-04	Emulsie bituminoasa C60	t	1,030000	9 500,00	9 785,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300000	320,00	115,20
		Cheltuieli directe	lei			10 914,97
13	DB19G aplciativ	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			237,56 5,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060000	75,00	5,40
	111100010001310	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	0,144000	1 550,00	223,20

1	2	3	4	5	6	7
	-6					
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,007900	150,00	1,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,007900	300,00	2,84
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,007900	495,00	4,69
		Cheltuieli directe	lei			436 513,92
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			57,86 2,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,031700	75,00	2,85
	14111222016601-14	Amestec optimal de piatra sparta 0-31,5 mm	m3	0,126000	400,00	50,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007000	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,003510	320,00	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,000970	320,00	0,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011000	200,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,000450	300,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			27 483,18
		3. 2.21				
		3.1. str. Iu. Gagarin si parcarea transportului public (S=1125 m2)				
		3.1.1. Reabilitarea imbracamintei rutiere				
15	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			22,52 0,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,009000	75,00	0,68
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032000	12,00	0,38
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,012700	1 050,00	13,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,012700	320,00	4,06
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012700	320,00	4,06
		Cheltuieli directe	lei			8 220,53
16	TsI50A5	Transportarea a materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,92 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106000	320,00	33,92
		Cheltuieli directe	lei			594,28
17	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,00 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025000	320,00	8,00
		Cheltuieli directe	lei			29,20
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			9 881,11 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030000	9 500,00	9 785,19
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300000	320,00	95,93
		Cheltuieli directe	lei			266,79
19	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 783,47 15,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210000	75,00	15,75
	14221022055070-55	Beton asfaltic BA 16	t	1,010000	1 700,00	1 717,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,039900	200,00	7,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133000	200,00	26,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,032600	495,00	16,14
		Cheltuieli directe	lei			15 785,47
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 881,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,3 l/m2				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030000	9 500,00	9 785,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300000	320,00	95,98
		Cheltuieli directe	lei			1 081,97
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,66 3,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050000	75,00	3,75
	111100010001311-5	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,097000	1 700,00	164,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,005300	150,00	0,79
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,005300	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,005300	495,00	2,62
		Cheltuieli directe	lei			63 385,35
		3.1.2. Amenajarea sistemului rutier Conditii restranse, K manopera si utilaje=1,20				
22	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			810,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,110000	320,00	810,24
		Cheltuieli directe	lei			275,48
23	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			24,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,063000	320,00	24,19
		Cheltuieli directe	lei			82,25
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10 cm	m3			607,61 54,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600000	75,00	54,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203000	340,00	69,02
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219000	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150000	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042000	320,00	16,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258000	150,00	46,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015000	320,00	5,76
		Cheltuieli directe	lei			20 658,67
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t			9 900,20 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030000	9 500,00	9 785,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300000	320,00	115,20
		Cheltuieli directe	lei			2 019,64
26	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			237,56 5,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060000	75,00	5,40
	111100010001310-617	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,144000	1 550,00	223,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,007900	150,00	1,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,007900	300,00	2,84
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,007900	495,00	4,69
		Cheltuieli directe	lei			80 769,92
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			9 900,20

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030000	9 500,00	9 785,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300000	320,00	115,20
		Cheltuieli directe	lei			1 009,82
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			175,41 4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050000	75,00	4,50
	111100010001311-5	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,097000	1 700,00	164,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,005300	150,00	0,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,005300	300,00	1,91
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,005300	495,00	3,15
		Cheltuieli directe	lei			59 639,47
		3.1.3. Amenajarea trotuarului				
29	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 024,05 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,560000	400,00	1 024,05
		Cheltuieli directe	lei			43,01
30	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			294,75 294,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,930000	75,00	294,75
		Cheltuieli directe	lei			141,48
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			492,07 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990000	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150000	340,00	391,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210000	22,00	4,62
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420000	50,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			590,48
32	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15, pe fundatie de beton C12/15)	m			239,08 51,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170000	75,00	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,510000	75,00	38,25
	2663102100001-12	Beton clasa C12/15	m3	0,059000	1 200,00	70,80
	2666122800284-100	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	1,005000	116,70	117,28
		Cheltuieli directe	lei			11 284,74
33	DE09E	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 100x20x8, pe fundatie de beton	m			146,52 35,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120000	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,350000	75,00	26,25
	2663102100001-12	Beton clasa C12/15	m3	0,038000	1 200,00	45,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,950000	2,20	4,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006000	320,00	1,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005000	12,00	0,06
	2670112205200-20	Borduri 100x20x8 cm	kg	99,000000	0,60	59,40
		Cheltuieli directe	lei			5 860,80
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			492,07 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990000	75,00	74,25

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150000	340,00	391,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210000	22,00	4,62
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420000	50,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			2 361,94
35	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton 20x10x4 cm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			239,54 44,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,580200	75,00	43,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,015800	75,00	1,18
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,015000	147,50	149,71
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870000	2,20	17,31
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005000	320,00	1,60
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,042800	320,00	13,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020000	450,00	9,00
		Cheltuieli directe	lei			11 498,04

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria Ialoveni
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrari de reparatie a drumurilor in orasul Ialoveni
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 18 857 426,41 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2.30 **1.1. str. Livezilor (L= 250m, b= 4m, acostament de pietris 2x0,5m)**				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,0750	675,18 0,00	725,82 0,00
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	10,7500	99,84 0,00	1 073,28 0,00
3	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,0750	2 990,84 380,25	3 215,15 408,77
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta(LA30 SM EN 13242+A1), pentru drumuri, cu	m3	29,7000	585,42 45,00	17 386,97 1 336,50

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm				
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,6000	9 366,00 0,00	5 619,60 0,00
6	DB19G	Imbracaminte debeton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,0000	239,94 4,50	239 945,00 4 500,00
7	DI115	Amenajarea Acostamentelor	m2	250,0000	49,50 2,38	12 375,93 594,38
		Total	lei			280 341,75
		Total str. Livezilor (L= 250m, b= 4m, acostament de pietris 2x0,5m) Inclusiv salariu				**280 341,75 6 839,65**
		Total	lei			280 341,75
		Total 2.30 Inclusiv salariu				**280 341,75 6 839,65**
		2. 4.4 2.1. str. Mihai Viteazul (L=250m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	2,1000	2 385,00 0,00	5 008,50 0,00
9	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100 m3	1,0000	1 014,40 0,00	1 014,40 0,00
10	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	21,0000	108,75 108,75	2 283,75 2 283,75
11	TsI51A10	Transportarea prmontului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	381,1500	22,84 0,00	8 705,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,3100	268,35 27,00	619,90 62,37
13	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	10,0000	99,84 0,00	998,40 0,00
14	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	10,0000	1 109,25 677,25	11 092,50 6 772,50
15	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	5,0000	504,50 127,50	2 522,50 637,50
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	150,0000	585,42 45,00	87 813,00 6 750,00
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,6500	9 366,00 0,00	6 087,90 0,00
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	1 000,0000	256,44 4,50	256 445,00 4 500,00
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2	250,0000	49,49 2,38	12 372,88 594,38
		Total	lei			394 964,21
		Total str. Mihai Viteazul (L=250m, b=4m, acostament de				**394 964,21 21 600,50**

1	2	3	4	5	6	7
		pietris 1m) **Inclusiv salariu**				
		Total	lei			394 964,21
		Total 4.4 **Inclusiv salariu**				**394 964,21** **21 600,50**
		3. 2.15.2 **3.1. Amenajarea zidului de sprijin cu 4 x 20m* 0.4m * H = 1m**				
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1254	1 125,20 0,00	141,10 0,00
21	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	23,8336	31,80 0,00	757,92 0,00
22	TsC54B	Executie strat din piatra sparta LA30, fr.16-32 mm, SR EN 13242+A1, h=0,10m	m3	3,1360	472,75 74,25	1 482,54 232,84
23	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	156,8000	106,40 71,25	16 684,11 11 172,00
24	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	1 000,0000	19,61 6,75	19 610,00 6 750,00
25	DI119	Fundatii monolite din beton C20/16 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3	31,3600	1 755,60 239,25	55 055,60 7 502,88
		Total	lei			93 731,27
		Total Amenajarea zidului de sprijin cu 4 x 20m* 0.4m * H = 1m **Inclusiv salariu**				**93 731,27** **25 657,72**
		3.2. Montarea rigolei				
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,0945	1 124,87 0,00	106,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
27	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	17,9950	31,80 0,00	572,25 0,00
28	TsC54B	Executie strat din piatra sparta LA30, fr.16-32 mm, SR EN 13242+A1, h=0,10m	m3	2,1000	472,75 74,25	992,77 155,92
29	DI123	Montarea sectiilor rigolei tip R-1 pentru edificii artificiale la drumuri (15 buc x 2m, total 30m) Alte materiale=1,0300	m3	9,0000	2 500,88 907,50	22 507,88 8 167,50
30	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti	m	27,0000	32,76 30,00	884,49 810,00
31	DI124	Montarea placilor din beton armat tip CR-1 la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (30 buc x 1m) Alte materiale=1,0300	m3	1,4700	964,15 435,00	1 417,30 639,45
		Total	lei			26 480,99
		Total Montarea rigolei Inclusiv salariu				**26 480,99 9 772,87**
		Total	lei			120 212,26
		Total 2.15.2 Inclusiv salariu				**120 212,26 35 430,59**
		4. 4.5 4.1. str. Decebal (L=411m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
32	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	3,1290	2 385,00 0,00	7 462,65 0,00
33	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100 m3	1,4900	1 014,40 0,00	1 511,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
34	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	31,3000	108,75 108,75	3 403,88 3 403,88
35	TsI51A10	Transportarea prmontului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	567,9300	22,84 0,00	12 971,52 0,00
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	3,4400	268,36 27,00	923,17 92,88
37	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	14,9000	99,84 0,00	1 487,62 0,00
38	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	14,9000	1 109,25 677,25	16 527,83 10 091,03
39	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	19,0000	504,50 127,50	9 585,50 2 422,50
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	223,5000	585,42 45,00	130 841,37 10 057,50
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,9700	9 366,00 0,00	9 085,02 0,00
42	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	1 490,0000	256,44 4,50	382 103,05 6 705,00

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica.				
43	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2	411,0000	49,49 2,38	20 341,00 977,15
		Total	lei			596 244,07
		Total str. Decebal (L=411m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				**596 244,07 33 749,94**
		Total	lei			596 244,07
		Total 4.5 Inclusiv salariu				**596 244,07 33 749,94**
		5. 4.11 5.1. str-la II si III Mihail Frunze (L=228m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
44	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	1,4360	2 384,99 0,00	3 424,85 0,00
45	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100 m3	0,6840	1 014,42 0,00	693,86 0,00
46	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	14,3600	108,75 108,75	1 561,65 1 561,65
47	TsI51A10	Transportarea prmontului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	260,6300	22,84 0,00	5 952,80 0,00
48	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	1,5800	268,35 27,00	424,00 42,66
49	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	6,8400	99,84 0,00	682,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat				
50	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	6,8400	1 109,25 677,25	7 587,27 4 632,39
51	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	6,0000	504,50 127,50	3 027,00 765,00
52	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	102,6000	585,42 45,00	60 064,09 4 617,00
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,4400	9 366,00 0,00	4 121,04 0,00
54	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	684,0000	256,44 4,50	175 408,38 3 078,00
55	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2	228,0000	49,49 2,38	11 284,06 542,07
		Total	lei			274 231,91
		Total str-la II si III Mihail Frunze (L=228m, b=3m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				**274 231,91 15 238,77**
		Total	lei			274 231,91
		Total 4.11 Inclusiv salariu				**274 231,91 15 238,77**
		6. 4.12				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1. str-la Toma Ciorba (L=130m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
56	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	0,8190	2 384,98 0,00	1 953,30 0,00
57	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3	0,3900	1 014,41 0,00	395,62 0,00
58	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	8,1900	108,75 108,75	890,66 890,66
59	TsI51A10	Transportarea prmontului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km	t	148,6500	22,84 0,00	3 395,16 0,00
60	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0,9010	268,36 27,00	241,79 24,33
61	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	3,9000	99,84 0,00	389,38 0,00
62	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	3,9000	1 109,25 677,25	4 326,08 2 641,28
63	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	4,0000	504,50 127,50	2 018,00 510,00
64	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	58,5000	585,42	34 247,07

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)			45,00	2 632,50
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,2500	9 366,00 0,00	2 341,50 0,00
66	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	390,0000	256,44 4,50	100 013,55 1 755,00
67	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2	130,0000	49,49 2,38	6 433,90 309,08
		Total	lei			156 646,01
		Total str-la Toma Ciorba (L=130m, b=3m, acostament de pietris 1m) **Inclusiv salariu**				**156 646,01** **8 762,85**
		Total	lei			156 646,01
		Total 4.12 **Inclusiv salariu**				**156 646,01** **8 762,85**
		7. 3.22 **7.1. str-la Toma Ciorba (L=130m, b=3m, acostament de pietris 1m)**				
68	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	1,7100	2 385,00 0,00	4 078,35 0,00
69	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3	0,8160	1 014,39 0,00	827,74 0,00
70	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la	m3	17,1000	108,75 108,75	1 859,62 1 859,62

1	2	3	4	5	6	7
		indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul				
71	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	310,4000	54,60 0,00	16 947,84 0,00
72	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	8,1600	99,84 0,00	814,69 0,00
73	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	8,1600	1 109,25 677,25	9 051,48 5 526,36
74	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	5,0000	504,50 127,50	2 522,50 637,50
75	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	122,5000	585,42 45,00	71 713,95 5 512,50
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,5300	9 366,00 0,00	4 963,98 0,00
77	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	816,0000	257,88 4,50	210 434,16 3 672,00
78	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	204,0000	49,49 2,38	10 096,27 485,01
		Total	lei			333 310,58
		Total str-la Toma Ciorba				**333 310,58**

1	2	3	4	5	6	7
		(L=130m, b=3m, acostament de pietris 1m) **Inclusiv salariu**				**17 692,99**
		Total	lei			333 310,58
		Total 3.22 **Inclusiv salariu**				**333 310,58** **17 692,99**
		8. 3.13 **8.1. Str. Constantin Stamate (L=323m, b=4m, acostament de pietris 1m)**				
79	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	2,8000	2 385,00 0,00	6 678,00 0,00
80	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3	1,2920	1 014,39 0,00	1 310,59 0,00
81	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	28,0000	108,75 108,75	3 045,00 3 045,00
82	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	508,2000	54,60 0,00	27 747,72 0,00
83	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	12,9200	99,84 0,00	1 289,92 0,00
84	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	12,9200	1 109,25 677,25	14 331,51 8 750,07
85	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de	buc	6,0000	504,50 127,50	3 027,00 765,00

1	2	3	4	5	6	7
		vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.				
86	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	193,8000	585,42 45,00	113 454,40 8 721,00
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,8400	9 366,00 0,00	7 867,44 0,00
88	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	1 292,0000	257,88 4,50	333 187,42 5 814,00
89	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	323,0000	49,49 2,38	15 985,75 767,93
		Total	lei			527 924,75
		Total Str. Constantin Stamate (L=323m, b=4m, acostament de pietris 1m) **Inclusiv salariu**				**527 924,75** **27 863,00**
		8.2. Drumuri adiacente (L=45m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
90	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	0,4000	2 385,00 0,00	954,00 0,00
91	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100 m3	0,1800	1 014,39 0,00	182,59 0,00
92	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	4,0000	108,75 108,75	435,00 435,00

1	2	3	4	5	6	7
93	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	72,6000	54,60 0,00	3 963,96 0,00
94	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	1,8000	99,84 0,00	179,71 0,00
95	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	1,8000	1 109,25 677,25	1 996,65 1 219,05
96	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	27,0000	585,42 45,00	15 806,34 1 215,00
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,1200	9 366,00 0,00	1 123,92 0,00
98	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	180,0000	257,88 4,50	46 419,30 810,00
99	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	45,0000	49,49 2,38	2 227,12 106,99
		Total	lei			73 288,59
		Total Drumuri adiacente (L=45m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				**73 288,59 3 786,04**
		Total	lei			601 213,34
		Total 3.13 Inclusiv salariu				**601 213,34 31 649,04**
		9. 2.14 9.1. str. Miron Costin (L=260 m, b=5,5 m, acostament de pietris 2x0,5m, 3 capace)				

1	2	3	4	5	6	7
100	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,5080	810,25 0,00	1 221,86 0,00
101	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	15,0800	119,81 0,00	1 806,72 0,00
102	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,5080	3 589,01 456,30	5 412,23 688,10
103	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta(LA30 SM EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	226,2000	605,45 54,00	136 952,33 12 214,80
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,8580	9 384,79 0,00	8 052,15 0,00
105	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 430,0000	243,29 5,40	347 910,42 7 722,00
		Total	lei			501 355,71
		Total str. Miron Costin (L=260 m, b=5,5 m, acostament de pietris 2x0,5m, 3 capace) Inclusiv salariu				**501 355,71 20 624,90**
		9.2. Amenajarea acostamentelor Conditii restrinse, K utilaje, manopera=1,2000				
106	DI115	Amenajarea Acostamentelor	m2	260,0000	50,82 2,85	13 213,09 741,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			13 213,09
		Total Amenajarea acostamentelor Conditii restrinse, K utilaje, manopera=1,2000 Inclusiv salariu				**13 213,09 741,78**
		9.3. Capace Conditii restrinse, K utilaje, manopera=1,2000				
107	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	3,0000	149,22 112,50	447,66 337,50
		Total	lei			447,66
		Total Capace Conditii restrinse, K utilaje, manopera=1,2000 Inclusiv salariu				**447,66 337,50**
		Total	lei			515 016,46
		Total 2.14 Inclusiv salariu				**515 016,46 21 704,18**
		10. 2.5 10.1. str. Frunze nr. 1-15 (L=150 m, b=3,5m, acostament de pietris 2x0,5m)				
108	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,5700	810,21 0,00	461,82 0,00
109	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	5,7000	119,81 0,00	682,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
110	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,5700	3 589,04 456,30	2 045,75 260,09
111	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	85,5000	605,45 54,00	51 765,80 4 617,00
112	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,3150	9 383,78 0,00	2 955,89 0,00
113	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	525,0000	243,29 5,40	127 729,35 2 835,00
114	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150,0000	50,82 2,85	7 622,95 427,95
		Total	lei			193 264,47
		Total str. Frunze nr. 1-15 (L=150 m, b=3,5m, acostament de pietris 2x0,5m) **Inclusiv salariu**				**193 264,47** **8 140,04**
		Total	lei			193 264,47
		Total 2.5 **Inclusiv salariu**				**193 264,47** **8 140,04**
		11. 4.15 **11.1. str. Braila (L=234m, b=4m, acostament de pietris 1m)**				
115	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	7,0000	141,61 120,00	991,28 840,00
116	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	1,9660	2 384,99 0,00	4 688,90 0,00
117	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu	100 m3	0,9360	1 014,39	949,47

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon			0,00	0,00
118	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	19,6600	108,75 108,75	2 138,02 2 138,02
119	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	373,2800	22,84 0,00	8 525,72 0,00
120	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,2330	268,36 27,00	599,24 60,29
121	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	9,3600	99,84 0,00	934,50 0,00
122	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	9,3600	1 109,25 677,25	10 382,58 6 339,06
123	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	4,0000	504,50 127,50	2 018,00 510,00
124	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	140,4000	585,42 45,00	82 192,97 6 318,00
125	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,6100	9 366,00 0,00	5 713,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
126	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	936,0000	256,44 4,50	240 032,52 4 212,00
127	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2	234,0000	49,49 2,38	11 581,02 556,34
		Total	lei			370 747,48
		Total str. Braila (L=234m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				**370 747,48 20 973,71**
		Total	lei			370 747,48
		Total 4.15 Inclusiv salariu				**370 747,48 20 973,71**
		12. 4.8 12.1. str. Mugurel (L=270m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
128	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	2,2680	2 385,01 0,00	5 409,20 0,00
129	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3	1,0800	1 014,40 0,00	1 095,55 0,00
130	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	22,6800	108,75 108,75	2 466,45 2 466,45
131	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	411,6400	22,84 0,00	9 401,84 0,00
132	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,5000	268,36 27,00	670,90 67,50

1	2	3	4	5	6	7
133	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	10,8000	99,84 0,00	1 078,27 0,00
134	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	10,8000	1 109,25 677,25	11 979,90 7 314,30
135	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	7,0000	504,50 127,50	3 531,50 892,50
136	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	162,0000	585,42 45,00	94 838,04 7 290,00
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,7020	9 366,51 0,00	6 575,29 0,00
138	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	1 080,0000	256,44 4,50	276 960,60 4 860,00
139	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2	270,0000	49,49 2,38	13 362,71 641,93
		Total	lei			427 370,25
		Total str. Mugurel (L=270m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				**427 370,25 23 532,68**
		Total	lei			427 370,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total 4.8 **Inclusiv salariu**				**427 370,25** **23 532,68**
		13. 2.9 **13.1. str. Moldova (L=1050m, b=7, m, acostament 1x0,5m)** **13.1.1. Restabilirea sistemului rutier**				
140	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m	230,0000	148,10 33,30	34 062,26 7 659,00
141	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	118,0000	169,93 144,00	20 052,27 16 992,00
142	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (Incarcarea materialului demolat)	100 m3	1,1800	1 350,00 0,00	1 593,00 0,00
143	TsI50A5	Transportarea a materialului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	334,1760	38,16 0,00	12 752,16 0,00
144	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,3600	1 350,00 0,00	3 186,00 0,00
145	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	448,4000	38,16 0,00	17 110,95 0,00
146	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	11,8000	353,70 353,70	4 173,66 4 173,66
147	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	1,1800	1 662,00 1 008,00	1 961,16 1 189,44
148	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	283,2000	605,45 54,00	171 462,87 15 292,80
149	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,7080	9 384,70 0,00	6 644,37 0,00

1	2	3	4	5	6	7
150	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	1 180,0000	240,59 14,40	283 893,84 16 992,00
		Total	lei			556 892,54
		Total Restabilirea sistemului rutier **Inclusiv salariu**				**556 892,54** **62 298,90**
		13.1.2. Reparatia partii carosabile Conditii complicate (trafic), K utilaje, manopera=1,2000				
151	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	6 170,0000	17,96 0,81	110 800,86 4 997,70
152	TsI50A5	Transportarea a materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	296,0000	38,16 0,00	11 295,36 0,00
153	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	61,7000	6,00 0,00	370,20 0,00
154	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,4630	9 385,40 0,00	4 345,44 0,00
155	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	149,6230	1 854,74 18,90	277 512,05 2 827,88
156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	2,2050	9 385,41 0,00	20 694,82 0,00
157	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 350,0000	179,26 4,50	1 317 546,30 33 075,00
		Total	lei			1 742 565,03
		Total Reparatia partii carosabile Conditii complicate (trafic), K utilaje, manopera=1,2000 **Inclusiv salariu**				**1 742 565,03** **40 900,58**
		13.1.3. Amenajarea acostamentelor Conditii complicate (trafic), K utilaje, manopera=1,2000				

1	2	3	4	5	6	7
158	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,5250	1 230,00 0,00	645,75 0,00
159	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	99,7500	38,16 0,00	3 806,46 0,00
160	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	525,0000	50,82 2,85	26 680,31 1 497,82
		Total	lei			31 132,52
		Total Amenajarea acostamentelor Conditii complicate (trafic), K utilaje, manopera=1,2000 Inclusiv salariu				**31 132,52 1 497,82**
		13.1.4. Gratare de evacuare a apelor Conditii complicate (trafic), K utilaje, manopera=1,2000				
161	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a gratarelor de evacuare a apelor pluviale Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	12,0000	381,72 135,00	4 580,64 1 620,00
162	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibil	t	0,1000	1 095,00 900,00	109,50 90,00
163	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc	15,0000	1 682,70 101,70	25 240,50 1 525,50
		Total	lei			29 930,64
		Total Gratare de evacuare a apelor Conditii complicate (trafic), K utilaje, manopera=1,2000 Inclusiv salariu				**29 930,64 3 235,50**
		Total	lei			2 360 520,73
		Total str. Moldova (L=1050m, b=7, m, acostament 1x0,5m)				**2 360 520,73 107 932,80**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total	lei			2 360 520,73
		Total 2.9 **Inclusiv salariu**				**2 360 520,73** **107 932,80**
		14. 2.11 **14.1. str. Stefan cel Mare (parcare Biserica) (S=620m2)**				
164	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	620,0000	15,03 0,68	9 317,98 418,50
165	TsI50A5	Transportarea a materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	29,7600	31,80 0,00	946,38 0,00
166	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,2000	5,00 0,00	31,00 0,00
167	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,0465	9 367,31 0,00	435,58 0,00
168	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	8,1240	1 831,77 15,75	14 881,29 127,95
169	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,1860	9 366,99 0,00	1 742,26 0,00
170	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	620,0000	176,86 3,75	109 656,30 2 325,00
		Total	lei			137 010,79
		Total str. Stefan cel Mare (parcare Biserica) (S=620m2) **Inclusiv salariu**				**137 010,79** **2 871,45**
		Total	lei			137 010,79
		Total 2.11 **Inclusiv salariu**				**137 010,79** **2 871,45**
		15. 3.11 **15.1. Str. Florilor (L=380m, b=3m, acostament de pietris 1m)**				

1	2	3	4	5	6	7
171	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	2,4000	2 385,00 0,00	5 724,00 0,00
172	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3	1,1400	1 014,40 0,00	1 156,42 0,00
173	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	24,0000	108,75 108,75	2 610,00 2 610,00
174	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	435,6000	54,60 0,00	23 783,76 0,00
175	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	11,4000	99,84 0,00	1 138,18 0,00
176	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	11,4000	1 109,25 677,25	12 645,45 7 720,65
177	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	5,0000	504,50 127,50	2 522,50 637,50
178	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	171,0000	585,42 45,00	100 106,82 7 695,00
179	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,7400	9 366,00	6 930,84

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)			0,00	0,00
180	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	1 140,0000	257,88 4,50	293 988,90 5 130,00
181	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	380,0000	49,49 2,38	18 806,77 903,45
		Total	lei			469 413,64
		Total Str. Florilor (L=380m, b=3m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				**469 413,64 24 696,60**
		15.2. Drumuri adiacente (L=15m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
182	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	0,1000	2 385,00 0,00	238,50 0,00
183	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100 m3	0,0450	1 014,67 0,00	45,66 0,00
184	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	1,0000	108,75 108,75	108,75 108,75
185	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	18,1500	54,60 0,00	990,99 0,00
186	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	0,4500	99,84 0,00	44,93 0,00
187	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat	100m2	0,4500	1 109,24 677,24	499,16 304,76

1	2	3	4	5	6	7
		izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t				
188	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	6,7500	585,43 45,00	3 951,62 303,75
189	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,0300	9 366,00 0,00	280,98 0,00
190	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime dев 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	45,0000	257,88 4,50	11 604,82 202,50
191	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	15,0000	49,49 2,38	742,37 35,66
		Total	lei			18 507,78
		Total Drumuri adiacente (L=15m, b=3m, acostament de pietris 1m) **Inclusiv salariu**				**18 507,78** **955,42**
		Total	lei			487 921,42
		Total 3.11 **Inclusiv salariu**				**487 921,42** **25 652,02**
		16. 4.1 **16.1. str-la 1 Stefan Neaga (L=229m, b=3m, acostament de pietris 1m)**				
192	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	1,4430	2 385,00 0,00	3 441,55 0,00
193	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100 m3	0,6870	1 014,41 0,00	696,90 0,00
194	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale	m3	14,4300	108,75	1 569,26

1	2	3	4	5	6	7
		deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul			108,75	1 569,26
195	TsI51A10	Transportarea prmontului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	261,9000	22,84 0,00	5 981,80 0,00
196	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	1,5870	268,35 27,00	425,87 42,85
197	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	6,8700	99,84 0,00	685,89 0,00
198	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	6,8700	1 109,25 677,25	7 620,55 4 652,71
199	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	4,0000	504,50 127,50	2 018,00 510,00
200	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	103,0500	585,42 45,00	60 327,58 4 637,25
201	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,4500	9 366,00 0,00	4 214,70 0,00
202	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	687,0000	256,45 4,50	176 177,72 3 091,50

1	2	3	4	5	6	7
203	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2	229,0000	49,49 2,38	11 333,56 544,45
		Total	lei			274 493,38
		Total str-la 1 Stefan Neaga (L=229m, b=3m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				**274 493,38 15 048,02**
		Total	lei			274 493,38
		Total 4.1 Inclusiv salariu				**274 493,38 15 048,02**
		17. 4.10 17.1. str. Chisinau (L=171m, b=3m, acostament de pietris 1m (Asfalt))				
204	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	0,7500	141,60 120,00	106,20 90,00
205	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	1,6570	2 385,00 0,00	3 951,95 0,00
206	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3	0,7890	1 014,39 0,00	800,35 0,00
207	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	16,5700	108,75 108,75	1 801,99 1 801,99
208	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	302,5100	22,84 0,00	6 909,32 0,00
209	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,8300	268,36 27,00	491,09 49,41
210	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	7,8900	99,84 0,00	787,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat				
211	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	7,8900	1 109,25 677,25	8 751,98 5 343,50
212	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	3,0000	504,50 127,50	1 513,50 382,50
213	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	118,3500	585,42 45,00	69 284,47 5 325,75
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,5130	9 366,18 0,00	4 804,85 0,00
215	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	789,0000	256,44 4,50	202 335,10 3 550,50
216	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2	171,0000	49,49 2,38	8 463,04 406,55
		Total	lei			310 001,58
		Total str. Chisinau (L=171m, b=3m, acostament de pietris 1m (Asfalt)) Inclusiv salariu				**310 001,58 16 950,20**
		17.2. str. Chisinau (L=109m, b=3m, acostament de pietris 1m (Beton))				
217	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala	100 m3	1,0140	2 385,01 0,00	2 418,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare auto				
218	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3	0,3270	1 014,40 0,00	331,71 0,00
219	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	10,1400	108,75 108,75	1 102,72 1 102,72
220	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	184,0400	22,84 0,00	4 203,48 0,00
221	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,1150	268,37 27,00	299,23 30,10
222	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	3,2700	99,83 0,00	326,46 0,00
223	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	3,2700	1 109,25 677,25	3 627,25 2 214,61
224	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	5,0000	504,50 127,50	2 522,50 637,50
225	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	49,0500	585,42 45,00	28 714,90 2 207,25

1	2	3	4	5	6	7
226	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile.	m2	43,6000	239,65 150,00	10 448,74 6 540,00
227	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg	1 000,6200	31,16 2,25	31 181,82 2 251,39
228	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton C20/25)	1000 m2	0,3270	260 931,74 3 171,74	85 324,68 1 037,16
229	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropirea cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2	0,3270	14 287,25 7 385,26	4 671,93 2 414,98
230	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	82,0000	38,50 21,75	3 157,41 1 783,50
231	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.	m	82,0000	70,83 8,25	5 808,06 676,50
232	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2	109,0000	49,49 2,38	5 394,58 259,15
		Total	lei			189 533,87
		Total str. Chisinau (L=109m, b=3m, acostament de pietris 1m (Beton)) **Inclusiv salariu**				**189 533,87** **21 154,86**
		Total	lei			499 535,45
		Total 4.10 **Inclusiv salariu**				**499 535,45** **38 105,06**
		18. 2.7.2 **18.1. Amenajarea Parcarii OCT**				
233	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	1,0400	1 125,00 0,00	1 170,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
234	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	197,6000	31,80 0,00	6 283,68 0,00
235	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	5,2000	99,84 0,00	519,17 0,00
236	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	5,2000	2 990,85 380,25	15 552,42 1 977,30
237	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	78,0000	585,42 45,00	45 662,76 3 510,00
238	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,3120	9 367,15 0,00	2 922,55 0,00
239	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80 cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	520,0000	239,94 4,50	124 771,40 2 340,00
		Total	lei			196 881,98
		Total Amenajarea Parcarii OCT Inclusiv salariu				**196 881,98 7 827,30**
		Total	lei			196 881,98
		Total 2.7.2 Inclusiv salariu				**196 881,98 7 827,30**
		19. 3.3 **19.1. Str. Valeriu Cupcea**				

1	2	3	4	5	6	7
		(L=221m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
240	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	2,7400	2 385,00 0,00	6 534,90 0,00
241	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3	0,8800	1 014,40 0,00	892,67 0,00
242	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	27,4000	108,75 108,75	2 979,75 2 979,75
243	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	497,0000	54,60 0,00	27 136,20 0,00
244	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	8,8400	99,84 0,00	882,59 0,00
245	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	8,8400	1 109,25 677,25	9 805,77 5 986,89
246	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	5,0000	504,50 127,50	2 522,50 637,50
247	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	132,6000	585,42 45,00	77 626,69 5 967,00

1	2	3	4	5	6	7
248	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile.	m2	66,3000	239,65 150,00	15 888,79 9 945,00
249	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg	2 705,0400	31,16 2,25	84 295,80 6 086,34
250	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2	0,8840	260 931,78 3 171,75	230 663,69 2 803,83
251	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropirea cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2	0,8840	14 287,24 7 385,25	12 629,92 6 528,56
252	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	220,0000	38,50 21,75	8 471,10 4 785,00
253	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.	m	220,0000	45,89 8,25	10 095,80 1 815,00
254	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	221,0000	49,49 2,38	10 937,62 525,43
		Total	lei			501 363,79
		Total Str. Valeriu Cupcea (L=221m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				**501 363,79 48 060,30**
		19.2. Drumuri adiacente (L=40m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
255	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	0,5000	2 385,00 0,00	1 192,50 0,00
256	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in	100 m3	0,1600	1 014,37 0,00	162,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon				
257	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	5,0000	108,75 108,75	543,75 543,75
258	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	90,7500	54,60 0,00	4 954,95 0,00
259	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	1,6000	99,84 0,00	159,74 0,00
260	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	1,6000	1 109,25 677,25	1 774,80 1 083,60
261	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	24,0000	585,42 45,00	14 050,08 1 080,00
262	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile.	m2	12,0000	239,65 150,00	2 875,80 1 800,00
263	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg	489,6000	31,16 2,25	15 257,17 1 101,60
264	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2	0,1600	260 931,75 3 171,75	41 749,08 507,48
265	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropirea cu apa	1000 m2	0,1600	14 287,25 7 385,25	2 285,96 1 181,64

1	2	3	4	5	6	7
		(se exclude nisipul)				
266	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	40,0000	38,50 21,75	1 540,20 870,00
267	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.	m	40,0000	45,89 8,25	1 835,60 330,00
268	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	40,0000	49,49 2,38	1 979,66 95,10
		Total	lei			90 361,59
		Total Drumuri adiacente (L=40m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				**90 361,59 8 593,17**
		Total	lei			591 725,38
		Total 3.3 Inclusiv salariu				**591 725,38 56 653,47**
		20. 3.6 20.1. Str. Mihail Sadoveanu (L=354m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
269	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	4,3900	2 385,00 0,00	10 470,15 0,00
270	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3	1,4200	1 014,40 0,00	1 440,45 0,00
271	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	43,9000	108,75 108,75	4 774,12 4 774,12
272	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	796,7900	54,60 0,00	43 504,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
273	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	14,1600	99,84 0,00	1 413,73 0,00
274	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	14,1600	1 109,25 677,25	15 706,98 9 589,86
275	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	2,0000	504,50 127,50	1 009,00 255,00
276	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	212,4000	585,42 45,00	124 343,21 9 558,00
277	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile.	m2	106,2000	239,65 150,00	25 450,83 15 930,00
278	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg	4 332,9600	31,16 2,25	135 025,87 9 749,16
279	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2	1,4160	260 931,73 3 171,74	369 479,33 4 491,19
280	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropirea cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2	1,4160	14 287,25 7 385,25	20 230,75 10 457,51
281	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	352,0000	38,50 21,75	13 553,76 7 656,00

1	2	3	4	5	6	7
282	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.	m	352,0000	45,89 8,25	16 153,28 2 904,00
283	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	354,0000	49,49 2,38	17 520,00 841,64
		Total	lei			800 076,20
		Total Str. Mihail Sadoveanu (L=354m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				**800 076,20 76 206,48**
		20.2. Drumuri adiacente (L=15m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
284	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	0,1900	2 385,00 0,00	453,15 0,00
285	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3	0,0600	1 014,33 0,00	60,86 0,00
286	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	1,9000	108,75 108,75	206,63 206,63
287	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	34,5000	54,60 0,00	1 883,70 0,00
288	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	0,6000	99,83 0,00	59,90 0,00
289	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala	100m2	0,6000	1 109,25 677,25	665,55 406,35

1	2	3	4	5	6	7
		si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t				
290	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	9,0000	585,42 45,00	5 268,78 405,00
291	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile.	m2	4,5000	239,65 150,00	1 078,43 675,00
292	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg	183,6000	31,16 2,25	5 721,45 413,10
293	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2	0,0600	260 931,67 3 171,67	15 655,90 190,30
294	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropirea cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2	0,0600	14 287,33 7 385,33	857,24 443,12
295	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	12,0000	38,50 21,75	462,06 261,00
296	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.	m	12,0000	45,89 8,25	550,68 99,00
297	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	15,0000	49,49 2,38	742,37 35,66
		Total	lei			33 666,70
		Total Drumuri adiacente (L=15m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				**33 666,70 3 135,16**
		Total	lei			833 742,90
		Total 3.6 Inclusiv salariu				**833 742,90 79 341,64**

1	2	3	4	5	6	7
		21. 3.19 **21.1. Str. Cetatea Alba (L=330m, b=5m)**				
298	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	99,0000	141,61 120,00	14 019,59 11 880,00
299	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	5,2000	2 385,00 0,00	12 402,00 0,00
300	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3	1,6500	1 014,40 0,00	1 673,76 0,00
301	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	52,0000	108,75 108,75	5 655,00 5 655,00
302	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	1 161,4000	54,60 0,00	63 412,44 0,00
303	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	16,5000	99,84 0,00	1 647,36 0,00
304	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	16,5000	1 109,25 677,25	18 302,62 11 174,62
305	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	13,0000	504,50 127,50	6 558,50 1 657,50

1	2	3	4	5	6	7
306	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	248,0000	585,42 45,00	145 184,16 11 160,00
307	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile.	m2	99,0000	239,65 150,00	23 725,35 14 850,00
308	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg	5 049,0000	31,16 2,25	157 339,47 11 360,26
309	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2	1,6500	260 931,75 3 171,75	430 537,39 5 233,39
310	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropirea cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2	1,6500	14 287,25 7 385,25	23 573,96 12 185,66
311	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	413,0000	38,50 21,75	15 902,56 8 982,75
312	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.	m	413,0000	45,89 8,25	18 952,57 3 407,25
		Total	lei			938 886,73
		Total Str. Cetatea Alba (L=330m, b=5m) Inclusiv salariu				**938 886,73 97 546,43**
		Total	lei			938 886,73
		Total 3.19 Inclusiv salariu				**938 886,73 97 546,43**
		22. 4.3 22.1. str. Dmitrie Cantemir (L=303m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
313	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator	100	2,0910	2 385,01	4 987,05

1	2	3	4	5	6	7
		pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	m3		0,00	0,00
314	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3	0,9090	1 014,39 0,00	922,08 0,00
315	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	20,9100	108,75 108,75	2 273,96 2 273,96
316	TsI51A10	Transportarea prmontului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	379,5200	22,84 0,00	8 668,24 0,00
317	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	2,3000	268,36 27,00	617,23 62,10
318	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	9,0900	99,84 0,00	907,55 0,00
319	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	9,0900	1 109,25 677,25	10 083,08 6 156,20
320	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	6,0000	504,50 127,50	3 027,00 765,00
321	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire.	m3	136,3500	585,42 45,00	79 821,96 6 135,75

1	2	3	4	5	6	7
		(H=15cm)				
322	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,5900	9 366,00 0,00	5 525,94 0,00
323	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	909,0000	197,63 4,50	179 645,67 4 090,50
324	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,3 l/m2)	t	0,2700	9 366,00 0,00	2 528,82 0,00
325	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	909,0000	171,77 3,75	156 134,39 3 408,75
326	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2	303,0000	49,49 2,38	14 995,92 720,38
		Total	lei			470 138,89
		Total str. Dmitrie Cantemir (L=303m, b=3m, acostament de pietris 1m) **Inclusiv salariu**				**470 138,89** **23 612,64**
		Total	lei			470 138,89
		Total 4.3 **Inclusiv salariu**				**470 138,89** **23 612,64**
		23. 4.9 **23.1. str-la Gradinilor (L=110m, b=3m, acostament de pietris 1m)**				
327	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	0,7500	141,60 120,00	106,20 90,00
328	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	0,6930	2 384,99 0,00	1 652,80 0,00
329	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu	100 m3	0,3300	1 014,39	334,75

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon			0,00	0,00
330	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	6,9300	108,75 108,75	753,64 753,64
331	TsI51A10	Transportarea prmontului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	127,5400	22,84 0,00	2 913,00 0,00
332	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0,7700	268,36 27,00	206,64 20,79
333	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	3,3000	99,84 0,00	329,47 0,00
334	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	3,3000	1 109,25 677,25	3 660,52 2 234,92
335	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	2,0000	504,50 127,50	1 009,00 255,00
336	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	49,5000	585,42 45,00	28 978,29 2 227,50
337	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,2140	9 365,14 0,00	2 004,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
338	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	330,0000	256,44 4,50	84 626,85 1 485,00
339	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2	110,0000	49,49 2,38	5 444,06 261,52
		Total	lei			132 019,36
		Total str-la Gradinilor (L=110m, b=3m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				**132 019,36 7 328,37**
		Total	lei			132 019,36
		Total 4.9 Inclusiv salariu				**132 019,36 7 328,37**
		24. 4.18 24.1. str. Mircea Eliade (L=360m, b=5m, acostament de pietris 1m)				
340	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	3,7800	2 385,00 0,00	9 015,30 0,00
341	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3	1,8000	1 014,40 0,00	1 825,92 0,00
342	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	37,8000	108,75 108,75	4 110,75 4 110,75
343	TsI51A10	Transportarea prmontului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	686,0700	22,84 0,00	15 669,84 0,00
344	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	4,1580	268,36 27,00	1 115,83 112,27

1	2	3	4	5	6	7
345	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	18,0000	99,84 0,00	1 797,12 0,00
346	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	18,0000	1 109,25 677,25	19 966,50 12 190,50
347	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	5,0000	504,50 127,50	2 522,50 637,50
348	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	270,0000	585,42 45,00	158 063,40 12 150,00
349	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	1,1700	9 366,00 0,00	10 958,22 0,00
350	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	1 800,0000	256,44 4,50	461 601,00 8 100,00
351	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2	360,0000	49,49 2,38	17 816,94 855,90
		Total	lei			704 463,32
		Total str. Mircea Eliade (L=360m, b=5m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				**704 463,32 38 156,92**
		Total	lei			704 463,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total 4.18 **Inclusiv salariu**				**704 463,32** **38 156,92**
		25. 4.14 **25.1. str. Traian (L=120m, b=4m, acostament de pietris 1m)**				
352	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	1,0080	2 385,02 0,00	2 404,10 0,00
353	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3	0,4800	1 014,40 0,00	486,91 0,00
354	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	10,0800	108,75 108,75	1 096,20 1 096,20
355	TsI51A10	Transportarea prmontului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	184,1400	22,84 0,00	4 205,76 0,00
356	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	1,1160	268,38 27,01	299,51 30,14
357	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	4,8000	99,84 0,00	479,23 0,00
358	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	4,8000	1 109,25 677,25	5 324,40 3 250,80
359	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100	buc	4,0000	504,50 127,50	2 018,00 510,00

1	2	3	4	5	6	7
		kg, pe placa din B.A. prefabricata.				
360	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	72,0000	585,42 45,00	42 150,24 3 240,00
361	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,3100	9 366,00 0,00	2 903,46 0,00
362	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	480,0000	256,44 4,50	123 093,60 2 160,00
363	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2	120,0000	49,49 2,38	5 938,98 285,30
		Total	lei			190 400,39
		Total str. Traian (L=120m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				**190 400,39 10 572,44**
		Total	lei			190 400,39
		Total 4.14 Inclusiv salariu				**190 400,39 10 572,44**
		26. 4.17 26.1. str. Constanta (L=404m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
364	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	3,3940	2 385,00 0,00	8 094,70 0,00
365	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3	1,6160	1 014,39 0,00	1 639,26 0,00
366	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in	m3	33,9400	108,75	3 690,98

1	2	3	4	5	6	7
		spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul			108,75	3 690,98
367	TsI51A10	Transportarea prmontului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	616,0100	22,84 0,00	14 069,68 0,00
368	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	3,7330	268,36 27,00	1 001,78 100,79
369	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	16,1600	99,84 0,00	1 613,41 0,00
370	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	16,1600	1 109,25 677,25	17 925,48 10 944,36
371	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	9,0000	504,50 127,50	4 540,50 1 147,50
372	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	242,4000	585,42 45,00	141 905,81 10 908,00
373	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	1,0500	9 366,00 0,00	9 834,30 0,00
374	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	1 616,0000	256,44 4,50	414 415,12 7 272,00

1	2	3	4	5	6	7
375	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2	404,0000	49,49 2,38	19 994,57 960,51
		Total	lei			638 725,59
		Total str. Constanta (L=404m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				**638 725,59 35 024,14**
		Total	lei			638 725,59
		Total 4.17 Inclusiv salariu				**638 725,59 35 024,14**
		27. 2.8 27.1. str. Victor Crasescu (L=320 m)				
376	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	98,9000	169,93 144,00	16 806,52 14 241,60
377	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (Incarcarea materialului demolat)	100 m3	0,9890	1 229,98 0,00	1 216,45 0,00
378	TsI50A5	Transportarea a materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	217,5800	38,16 0,00	8 302,86 0,00
379	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,3870	810,26 0,00	313,57 0,00
380	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	3,8700	119,81 0,00	463,65 0,00
381	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se	100 m3	0,3870	3 589,02 456,30	1 388,95 176,59

1	2	3	4	5	6	7
		cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%				
382	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	211,0000	605,45 54,00	127 749,53 11 394,00
383	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,7680	9 384,74 0,00	7 207,48 0,00
384	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80 cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 280,0000	243,29 5,40	311 416,32 6 912,00
385	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	320,0000	50,82 2,85	16 262,28 912,96
		Total	lei			491 127,61
		Total str. Victor Crasescu (L=320 m) **Inclusiv salariu**				**491 127,61** **33 637,15**
		Total	lei			491 127,61
		Total 2.8 **Inclusiv salariu**				**491 127,61** **33 637,15**
		28. 2.16 **28.1. str. Carpatilor (L=220 m)**				
386	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,8600	675,20 0,00	580,67 0,00
387	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	8,6000	99,84 0,00	858,62 0,00
388	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor	100 m3	0,8600	2 990,85 380,26	2 572,13 327,02

1	2	3	4	5	6	7
		static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%				
389	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta(LA30 SM EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	129,0000	585,42 45,00	75 519,18 5 805,00
390	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,4800	9 366,00 0,00	4 495,68 0,00
391	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,0000	239,94 4,50	191 956,00 3 600,00
		Total	lei			275 982,28
		Total str. Carpatilor (L=220 m) Inclusiv salariu				**275 982,28 9 732,02**
		28.2. Amenajarea acostamentelor				
392	DI115	Amenajarea Acostamentelor	m2	200,0000	49,50 2,38	9 900,74 475,50
		Total	lei			9 900,74
		Total Amenajarea acostamentelor Inclusiv salariu				**9 900,74 475,50**
		Total	lei			285 883,02
		Total 2.16 Inclusiv salariu				**285 883,02 10 207,52**

		Total	lei	13 497 039,73
		Asigurari sociale	24 %	200 359,75
		Transportarea materialelor	5 %	556 135,22
		Total 1		14 253 534,70
		Cheltuieli de regie	5 %	712 676,74
		Total 2		14 966 211,44

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	5 %			748 310,57
		Total 3				15 714 522,01
		TVA	20 %			3 142 904,40
		Total deviz: **Inclusiv salariu**				**18 857 426,41** **834 832,31**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria Ialoveni

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a drumurilor in orasul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 18 857 426,41 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	114,8300	75,00	8 612,25
2.	7123010010200	Betonist	h-om	334,2300	75,00	25 067,25
3.	7123011000200	Betonist	h-om	102,1200	75,00	7 659,00
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	434,0205	75,00	32 551,54
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	752,4720	75,00	56 435,40
6.	7129020012800	Pavator	h-om	2 537,1180	75,00	190 283,85
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2 292,6300	75,00	171 947,25
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	20,3400	75,00	1 525,50
9.	7212030022700	Sudor	h-om	0,2400	75,00	18,00
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9000	75,00	67,50
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 628,0092	75,00	197 100,67
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	129,6321	75,00	9 722,41
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 784,5557	75,00	133 841,69
		Total manopera				**834 832,31**
		Materiale:				
1.	111100010001310-18	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	141,0000	1 700,00	239 700,00
2.	111100010001310-2222	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 50/70, SM EN13108-1	t	107,2620	1 550,00	166 256,10
3.	111100010001310-42	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	1 535,2080	1 700,00	2 609 853,60
4.	111100010001310-6	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	969,8400	1 550,00	1 503 252,00
5.	111100010001310-88	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	489,6930	1 700,00	832 478,10
6.	111100010001311-55	Mixtura asfaltica BA 16	t	773,0900	1 700,00	1 314 253,00
7.	1212121212121	Apa	m3	9,4760	12,00	113,71
8.	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile	kg	128,6850	40,00	5 147,40
9.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	290,3408	340,00	98 715,87
10.	1411122201646-111	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31,5 mm	m3	60,1895	340,00	20 464,43
11.	1411122201646-16	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-31,5mm	m3	30,4500	340,00	10 353,00

12.	1411122201646-40	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-31,5mm,	m3	350,7233	340,00	119 245,93
13.	1411122201646-44	Piatra sparta 8-16 mm	m3	93,9687	340,00	31 949,35
14.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	201,2220	340,00	68 415,48
15.	14111222016601-19	Piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm	m3	31,5000	340,00	10 710,00
16.	14111222016601-43	Piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm	m3	387,9540	340,00	131 904,36
17.	14111222016601-7	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	31,5000	340,00	10 710,00
18.	14111222016601-77	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	183,3300	340,00	62 332,20
19.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 743,4748	340,00	592 781,43
20.	1411122201672-11	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31,1-63 mm	m3	104,2245	340,00	35 436,33
21.	1411122201672-111	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31,5 mm	m3	95,0820	340,00	32 327,88
22.	1411122201672-166	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm	m3	2 016,4698	340,00	685 599,72
23.	1411122201672-4	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-63 mm	m3	469,1931	340,00	159 525,65
24.	1411122201672-400	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm,	m3	272,4465	340,00	92 631,81
25.	1411122201672-414	Piatra spartae 31,5-63 mm	m3	257,2090	340,00	87 451,06
26.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1182	340,00	40,18
27.	1411122201752-22	Piatra sparta LA30, fr.16-32 mm, SR EN 13242+A1	m3	3,6064	340,00	1 226,18
28.	1411122201752-28	Piatra sparta LA30, fr.16-32 mm, SR EN 13242+A1	m3	2,4150	340,00	821,10
29.	1421102200000	Nisip bitumat	t	10,4190	400,00	4 167,60
30.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0810	320,00	25,92
31.	14221022055070-55	Beton asfaltic BA 16	t	159,3244	1 700,00	270 851,48
32.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,9948	3 500,00	3 481,80
33.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,2822	3 500,00	987,70
34.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,4659	3 500,00	22 630,65
35.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0627	3 500,00	219,45
36.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,3316	3 500,00	1 160,60
37.	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,2038	3 500,00	713,30
38.	2010237318750	Distantieri	buc	4 128,2460	0,50	2 064,12
39.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	9,4080	150,00	1 411,20
40.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	671,4000	17,00	11 413,80
41.	2320166200676	White spirit	kg	31,3320	65,00	2 036,58
42.	2320187315789	Decofrol	kg	63,3120	65,00	4 115,28
43.	23203226000401	Bitum	t	7,1497	9 000,00	64 347,30
44.	23203226000401-17	Emulsie bituminoasa	t	0,6695	9 000,00	6 025,50
45.	23203226000401-41	Emulsie bituminoasa	t	10,0930	9 000,00	90 837,00
46.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	445,9100	32,00	14 269,12
47.	2320322600220-99	Mastic bituminos	kg	35,2600	90,00	3 173,40
48.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	35,00	2,10
49.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	30,00	1,20
50.	2640112300739	Caramizi	buc	2 618,0000	7,00	18 326,00
51.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	21,6000	2,20	47,52

		S1500				
52.	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	119,0000	200,00	23 800,00
53.	2661126420771-17	Piesa din beton armat pentru gratare	buc	12,2400	200,00	2 448,00
54.	2663102100000-25	Beton C16/20	m3	31,9872	1 230,00	39 344,26
55.	2663102100008-26	Beton C20/25	m3	63,4380	1 300,00	82 469,40
56.	2663102100008-3	Beton M300	m3	808,9800	1 300,00	1 051 674,00
57.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	2,2440	1 200,00	2 692,80
58.	2666122800562-29	Sectiile rigolei tip R1	m3	9,2700	562,50	5 214,38
59.	2666122800563-31	Dale din beton armat tip CR-1	m3	1,5141	154,20	233,47
60.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	3,9165	450,00	1 762,42
61.	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	514,7400	15,00	7 721,10
62.	271060200100	Otel beton	kg	1 000,0000	12,50	12 500,00
63.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	68,8041	12,50	860,05
64.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	55,5680	15,00	833,52
65.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	33,1600	25,00	829,00
66.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	137,6082	24,00	3 302,59
67.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	15,0000	24,00	360,00
68.	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	11,1328	26,00	289,45
69.	2873122004100-22	Plasa VR-1 150x150, D=6 mm	kg	13 898,4282	28,00	389 155,99
70.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	39,7920	55,00	2 188,56
71.	2875274203624-441	Gratar carosabil cu rama de fonta pentru guri de scurgere	buc	15,3000	1 550,00	23 715,00
72.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	23,1656	55,00	1 274,11
73.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,8292	916,00	759,55
74.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1817	1 200,00	218,04
75.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 120,1695	12,00	13 442,04
76.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0270	12,00	0,32
77.	4100126202818	Apa	m3	800,9896	12,00	9 611,87
		Total materiale de construcţii				**11 122 704,41**

Utilaje de construcţii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	285,0296	10,00	2 850,29
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,1991	10,00	21,99
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,0996	10,00	11,00
4.	2922140007000	Macara	h-ut	53,5891	300,00	16 076,73
5.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	101,9048	600,00	61 142,88
6.	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	107,1635	200,00	21 432,70
7.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	102,1200	50,00	5 106,00
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	5,5363	320,00	1 771,62
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	362,7547	320,00	116 081,49
10.	2952220003546-228	Autogreidor	h-ut	14,7502	600,00	8 850,12
11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	229,2600	300,00	68 778,00
12.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	370,0832	300,00	111 024,96

13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1 340,8757	150,00	201 131,34
14.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	24,9603	400,00	9 984,12
15.	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	17,9430	400,00	7 177,20
16.	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	36,9204	200,00	7 384,08
17.	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	2,6532	600,00	1 591,92
18.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	83,1900	250,00	20 797,50
19.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	232,5275	1 100,00	255 780,25
20.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	16,1172	500,00	8 058,60
21.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	203,5026	500,00	101 751,30
22.	2952260003521-32	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	14,9253	500,00	7 462,65
23.	2952260003521-444	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	6,8497	500,00	3 424,85
24.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	11,8292	600,00	7 097,52
25.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,1800	50,00	9,00
26.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	285,0296	10,00	2 850,29
27.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0162	45,00	0,73
28.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	15,4344	50,00	771,72
29.	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	8,9520	45,00	402,84
30.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	328,9860	50,00	16 449,30
31.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	13,3400	50,00	667,00
32.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0240	300,00	7,20
33.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	101,9048	300,00	30 571,44
34.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	920,5144	300,00	276 154,32
35.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	278,9341	400,00	111 573,64
36.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	276,2821	200,00	55 256,42
		Total utilaje de construcţii				**1 539 503,01**

Total	lei	13 497 039,73
Asigurari sociale	24 %	200 359,75
Transportarea materialelor	5 %	556 135,22
Total 1		14 253 534,70
Cheltuieli de regie	5 %	712 676,74
Total 2		14 966 211,44
Beneficiu de deviz	5 %	748 310,57
Total 3		15 714 522,01
TVA	20 %	3 142 904,40
Total deviz:		**18 857 426,41**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria Ialoveni

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor in orasul Ialoveni **Investitor Primaria Ialoveni**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2.30				
		1.1. str. Livezilor (L= 250m, b= 4m, acostament de pietris 2x0,5m)				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			675,18 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	320,00	675,18
		Cheltuieli directe	lei			725,82
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			99,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	320,00	99,84
		Cheltuieli directe	lei			1 073,28
3	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			2 990,84 380,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	75,00	380,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	300,00	2 610,59
		Cheltuieli directe	lei			3 215,15
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta(LA30 SM EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3			585,42 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646-44	Piatra sparta 8-16 mm	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672-4	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-63 mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			17 386,97
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			9 366,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
		Cheltuieli directe	lei			5 619,60
6	DB19G	Imbracaminte debeton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			239,94 4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	0,1440	1 550,00	223,20

1	2	3	4	5	6	7
	-6					
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,00	8,69
		Cheltuieli directe	lei			239 945,00
7	DI115	Amenajarea Acostamentelor	m2			49,50 2,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	75,00	2,38
	14111222016601-7	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	0,1260	340,00	42,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	320,00	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		Cheltuieli directe	lei			12 375,93
		2. 4.4				
		2.1. str. Mihai Viteazul (L=250m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			2 385,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
		Cheltuieli directe	lei			5 008,50
9	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100 m3			1 014,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	320,00	1 014,40
		Cheltuieli directe	lei			1 014,40
10	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			108,75 108,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	75,00	108,75
		Cheltuieli directe	lei			2 283,75
11	TsI51A10	Transportarea prmontului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			22,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		Cheltuieli directe	lei			8 705,48
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			268,35 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,00	1,35
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		Cheltuieli directe	lei			619,90
13	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2			99,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	320,00	99,84
		Cheltuieli directe	lei			998,40
14	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static	100m2			1 109,25 677,25

1	2	3	4	5	6	7
		autopropulsat, de 10-12 t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		Cheltuieli directe	lei			11 092,50
15	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			504,50 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	75,00	63,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	75,00	63,75
	2640112300739	Caramizi	buc	11,0000	7,00	154,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0075	1 200,00	18,00
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	0,5000	200,00	200,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			2 522,50
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			585,42 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646-16	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-31,5mm	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672-166	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			87 813,00
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 366,00 0,00
	23203226000401-17	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
		Cheltuieli directe	lei			6 087,90
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			256,44 4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310-18	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 700,00	239,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,00	8,69
		Cheltuieli directe	lei			256 445,00
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2			49,49 2,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	75,00	2,38
	14111222016601-19	Piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm	m3	0,1260	340,00	42,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0035	320,00	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0004	300,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			12 372,88
		3. 2.15.2				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Amenajarea zidului de sprijin cu 4 x 20m* 0.4m * H = 1m				
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,20 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,20
		Cheltuieli directe	lei			141,10
21	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,80
		Cheltuieli directe	lei			757,92
22	TsC54B	Executie strat din piatra sparta LA30, fr.16-32 mm, SR EN 13242+A1, h=0,10m	m3			472,75 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752-22	Piatra sparta LA30, fr.16-32 mm, SR EN 13242+A1	m3	1,1500	340,00	391,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
		Cheltuieli directe	lei			1 482,54
23	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			106,40 71,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	75,00	71,25
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	3 500,00	6,30
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	3 500,00	1,40
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	3 500,00	4,55
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	150,00	9,00
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	26,00	1,85
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0420	55,00	2,31
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	65,00	9,75
		Cheltuieli directe	lei			16 684,11
24	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg			19,61 6,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	75,00	6,75
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	12,50	12,50
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	24,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			19 610,00
25	DI119	Fundatii monolite din beton C20/16 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3			1 755,60 239,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	75,00	239,25
	2663102100000-25	Beton C16/20	m3	1,0200	1 230,00	1 254,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 500,00	129,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	300,00	132,25
		Cheltuieli directe	lei			55 055,60
		3.2. Montarea rigolei				
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 124,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 124,87
		Cheltuieli directe	lei			106,30

1	2	3	4	5	6	7
27	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,80
		Cheltuieli directe	lei			572,25
28	TsC54B	Executie strat din piatra sparta LA30, fr.16-32 mm, SR EN 13242+A1, h=0,10m	m3			472,75 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752-28	Piatra sparta LA30, fr.16-32 mm, SR EN 13242+A1	m3	1,1500	340,00	391,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
		Cheltuieli directe	lei			992,77
29	DI123	Montarea sectiilor rigolei tip R-1 pentru edificii artificiale la drumuri (15 buc x 2m, total 30m) Alte materiale=1,0300	m3			2 500,88 907,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	75,00	907,50
	2666122800562-29	Sectiile rigolei tip R1	m3	1,0000	562,50	579,38
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	300,00	1 014,00
		Cheltuieli directe	lei			22 507,88
30	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti	m			32,76 30,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3600	75,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	75,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8000	2,20	1,76
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0030	320,00	0,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0006	45,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			884,49
31	DI124	Montarea placilor din beton armat tip CR-1 la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (30 buc x 1m) Alte materiale=1,0300	m3			964,15 435,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	75,00	435,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	1 200,00	148,33
	2666122800563-31	Dale din beton armat tip CR-1	m3	1,0000	154,20	158,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	300,00	222,00
		Cheltuieli directe	lei			1 417,30
		4. 4.5				
		4.1. str. Decebal (L=411m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
32	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			2 385,00 0,00
	2952260003521-32	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
		Cheltuieli directe	lei			7 462,65
33	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100 m3			1 014,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	320,00	1 014,40
		Cheltuieli directe	lei			1 511,46
34	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de	m3			108,75 108,75

1	2	3	4	5	6	7
		10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	75,00	108,75
		Cheltuieli directe	lei			3 403,88
35	TsI51A10	Transportarea prmontului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			22,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		Cheltuieli directe	lei			12 971,52
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			268,36 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,00	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		Cheltuieli directe	lei			923,17
37	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2			99,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	320,00	99,84
		Cheltuieli directe	lei			1 487,62
38	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1 109,25 677,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		Cheltuieli directe	lei			16 527,83
39	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			504,50 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	75,00	63,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	75,00	63,75
	2640112300739	Caramizi	buc	11,0000	7,00	154,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0075	1 200,00	18,00
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	0,5000	200,00	200,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			9 585,50
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			585,42 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646-40	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-31,5mm,	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672-400	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm,	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			130 841,37
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 366,00 0,00
	23203226000401-41	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			9 085,02
42	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			256,44 4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310-42	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 700,00	239,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,00	8,69
		Cheltuieli directe	lei			382 103,05
43	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2			49,49 2,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	75,00	2,38
	14111222016601-43	Piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm	m3	0,1260	340,00	42,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0035	320,00	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0004	300,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			20 341,00
		5. 4.11				
		5.1. str-la II si III Mihail Frunze (L=228m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
44	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			2 384,99 0,00
	2952260003521-444	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	4,7700	500,00	2 384,99
		Cheltuieli directe	lei			3 424,85
45	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100 m3			1 014,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	320,00	1 014,42
		Cheltuieli directe	lei			693,86
46	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			108,75 108,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	75,00	108,75
		Cheltuieli directe	lei			1 561,65
47	TsI51A10	Transportarea prmontului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			22,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		Cheltuieli directe	lei			5 952,80
48	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			268,35 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,00	1,35
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		Cheltuieli directe	lei			424,00
49	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			99,84

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	320,00	99,84
		Cheltuieli directe	lei			682,91
50	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1 109,25 677,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		Cheltuieli directe	lei			7 587,27
51	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			504,50 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	75,00	63,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	75,00	63,75
	2640112300739	Caramizi	buc	11,0000	7,00	154,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0075	1 200,00	18,00
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	0,5000	200,00	200,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			3 027,00
52	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			585,42 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646-40	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-31,5mm,	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672-166	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			60 064,09
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 366,00 0,00
	23203226000401-41	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
		Cheltuieli directe	lei			4 121,04
54	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			256,44 4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310-42	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 700,00	239,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,00	8,69
		Cheltuieli directe	lei			175 408,38
55	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2			49,49 2,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	75,00	2,38
	14111222016601-	Piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm	m3	0,1260	340,00	42,84

1	2	3	4	5	6	7
	43					
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0035	320,00	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0004	300,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			11 284,06
		6. 4.12				
		6.1. str-la Toma Ciorba (L=130m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
56	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			2 384,98 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	4,7700	500,00	2 384,98
		Cheltuieli directe	lei			1 953,30
57	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3			1 014,41 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	320,00	1 014,41
		Cheltuieli directe	lei			395,62
58	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			108,75 108,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	75,00	108,75
		Cheltuieli directe	lei			890,66
59	TsI51A10	Transportarea prmontului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km	t			22,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		Cheltuieli directe	lei			3 395,16
60	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			268,36 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,00	1,35
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		Cheltuieli directe	lei			241,79
61	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2			99,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	320,00	99,84
		Cheltuieli directe	lei			389,38
62	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1 109,25 677,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		Cheltuieli directe	lei			4 326,08
63	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			504,50 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	75,00	63,75

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	75,00	63,75
	2640112300739	Caramizi	buc	11,0000	7,00	154,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0075	1 200,00	18,00
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	0,5000	200,00	200,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			2 018,00
64	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			585,42 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646-40	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-31,5mm,	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672-166	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			34 247,07
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 366,00 0,00
	23203226000401-41	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
		Cheltuieli directe	lei			2 341,50
66	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			256,44 4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310-42	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 700,00	239,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,00	8,69
		Cheltuieli directe	lei			100 013,55
67	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2			49,49 2,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	75,00	2,38
	14111222016601-43	Piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm	m3	0,1260	340,00	42,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0035	320,00	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0004	300,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			6 433,90
		7. 3.22				
		7.1. str-la Toma Ciorba (L=130m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
68	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			2 385,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
		Cheltuieli directe	lei			4 078,35
69	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri	100 m3			1 014,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu adunare materialului in sul sau cordon				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	320,00	1 014,39
		Cheltuieli directe	lei			827,74
70	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			108,75 108,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	75,00	108,75
		Cheltuieli directe	lei			1 859,62
71	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t			54,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,60
		Cheltuieli directe	lei			16 947,84
72	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2			99,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	320,00	99,84
		Cheltuieli directe	lei			814,69
73	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1 109,25 677,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		Cheltuieli directe	lei			9 051,48
74	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			504,50 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	75,00	63,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	75,00	63,75
	2640112300739	Caramizi	buc	11,0000	7,00	154,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0075	1 200,00	18,00
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	0,5000	200,00	200,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			2 522,50
75	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			585,42 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			71 713,95
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 366,00 0,00
	23203226000401-41	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
		Cheltuieli directe	lei			4 963,98

1	2	3	4	5	6	7
77	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			257,88 4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310-88	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1410	1 700,00	239,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,00	8,69
		Cheltuieli directe	lei			210 434,16
78	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2			49,49 2,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	75,00	2,38
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	340,00	42,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0035	320,00	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0004	300,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			10 096,27
		8. 3.13				
		8.1. Str. Constantin Stamate (L=323m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
79	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			2 385,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
		Cheltuieli directe	lei			6 678,00
80	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3			1 014,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	320,00	1 014,39
		Cheltuieli directe	lei			1 310,59
81	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			108,75 108,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	75,00	108,75
		Cheltuieli directe	lei			3 045,00
82	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			54,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,60
		Cheltuieli directe	lei			27 747,72
83	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2			99,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	320,00	99,84
		Cheltuieli directe	lei			1 289,92
84	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1 109,25 677,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		Cheltuieli directe	lei			14 331,51
85	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			504,50 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	75,00	63,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	75,00	63,75
	2640112300739	Caramizi	buc	11,0000	7,00	154,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0075	1 200,00	18,00
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	0,5000	200,00	200,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			3 027,00
86	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			585,42 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			113 454,40
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 366,00 0,00
	23203226000401-41	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
		Cheltuieli directe	lei			7 867,44
88	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			257,88 4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310-88	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1410	1 700,00	239,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,00	8,69
		Cheltuieli directe	lei			333 187,42
89	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2			49,49 2,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	75,00	2,38
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	340,00	42,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0035	320,00	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0004	300,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			15 985,75
		8.2. Drumuri adiacente (L=45m, b=4m, acostament de pietris 1m)				

1	2	3	4	5	6	7
90	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			2 385,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
		Cheltuieli directe	lei			954,00
91	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100 m3			1 014,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	320,00	1 014,39
		Cheltuieli directe	lei			182,59
92	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			108,75 108,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	75,00	108,75
		Cheltuieli directe	lei			435,00
93	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			54,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,60
		Cheltuieli directe	lei			3 963,96
94	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2			99,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	320,00	99,84
		Cheltuieli directe	lei			179,71
95	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1 109,25 677,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		Cheltuieli directe	lei			1 996,65
96	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			585,42 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			15 806,34
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 366,00 0,00
	23203226000401-41	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
		Cheltuieli directe	lei			1 123,92
98	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			257,88 4,50

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310-88	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1410	1 700,00	239,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,00	8,69
		Cheltuieli directe	lei			46 419,30
99	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2			49,49 2,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	75,00	2,38
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	340,00	42,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0035	320,00	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0004	300,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			2 227,12
		9. 2.14				
		9.1. str. Miron Costin (L=260 m, b=5,5 m, acostament de pietris 2x0,5m, 3 capace)				
100	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			810,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	320,00	810,25
		Cheltuieli directe	lei			1 221,86
101	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			119,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	320,00	119,81
		Cheltuieli directe	lei			1 806,72
102	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3 589,01 456,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	75,00	456,30
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	300,00	3 132,71
		Cheltuieli directe	lei			5 412,23
103	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta(LA30 SM EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3			605,45 54,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	54,00
	1411122201646-44	Piatra sparta 8-16 mm	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672-4	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-63 mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	16,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	46,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,60
		Cheltuieli directe	lei			136 952,33
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			9 384,79

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 269,58
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	115,21
		Cheltuieli directe	lei			8 052,15
105	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			243,29 5,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	5,40
	111100010001310-6	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	0,1440	1 550,00	223,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,84
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,00	10,43
		Cheltuieli directe	lei			347 910,42
		9.2. Amenajarea acostamentelor Conditii restrinse, K utilaje, manopera=1,2000				
106	DI115	Amenajarea Acostamentelor	m2			50,82 2,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	75,00	2,85
	14111222016601-77	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	0,1260	340,00	42,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	320,00	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			13 213,09
		9.3. Capace Conditii restrinse, K utilaje, manopera=1,2000				
107	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc			149,22 112,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	75,00	72,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	75,00	40,50
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 200,00	36,72
		Cheltuieli directe	lei			447,66
		10. 2.5				
		10.1. str. Frunze nr. 1-15 (L=150 m, b=3,5m, acostament de pietris 2x0,5m)				
108	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			810,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	320,00	810,21
		Cheltuieli directe	lei			461,82
109	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			119,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	320,00	119,81

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			682,91
110	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3 589,04 456,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	75,00	456,30
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	300,00	3 132,74
		Cheltuieli directe	lei			2 045,75
111	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			605,45 54,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	54,00
	1411122201646-111	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31,5 mm	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672-11	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31,1-63 mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	16,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	46,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,60
		Cheltuieli directe	lei			51 765,80
112	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			9 383,78 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 268,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	115,21
		Cheltuieli directe	lei			2 955,89
113	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			243,29 5,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	5,40
	111100010001310-6	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	0,1440	1 550,00	223,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,84
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,00	10,43
		Cheltuieli directe	lei			127 729,35
114	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			50,82 2,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	75,00	2,85
	14111222016601-77	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	0,1260	340,00	42,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	320,00	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			7 622,95
		11. 4.15				
		11.1. str. Braila (L=234m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
115	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3			141,61 120,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	75,00	120,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	320,00	6,11
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,75

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			991,28
116	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			2 384,99 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	4,7700	500,00	2 384,99
		Cheltuieli directe	lei			4 688,90
117	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3			1 014,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	320,00	1 014,39
		Cheltuieli directe	lei			949,47
118	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			108,75 108,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	75,00	108,75
		Cheltuieli directe	lei			2 138,02
119	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		Cheltuieli directe	lei			8 525,72
120	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			268,36 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,00	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		Cheltuieli directe	lei			599,24
121	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2			99,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	320,00	99,84
		Cheltuieli directe	lei			934,50
122	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1 109,25 677,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		Cheltuieli directe	lei			10 382,58
123	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			504,50 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	75,00	63,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	75,00	63,75
	2640112300739	Caramizi	buc	11,0000	7,00	154,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0075	1 200,00	18,00
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	0,5000	200,00	200,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			2 018,00
124	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			585,42 45,00

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646-40	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-31,5mm,	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672-166	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			82 192,97
125	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 366,00 0,00
	23203226000401-41	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
		Cheltuieli directe	lei			5 713,26
126	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			256,44 4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310-42	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 700,00	239,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,00	8,69
		Cheltuieli directe	lei			240 032,52
127	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2			49,49 2,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	75,00	2,38
	14111222016601-43	Piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm	m3	0,1260	340,00	42,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0035	320,00	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0004	300,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			11 581,02
		12. 4.8				
		12.1. str. Mugurel (L=270m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
128	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			2 385,01 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	4,7700	500,00	2 385,01
		Cheltuieli directe	lei			5 409,20
129	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3			1 014,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	320,00	1 014,40
		Cheltuieli directe	lei			1 095,55
130	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			108,75 108,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	75,00	108,75

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			2 466,45
131	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		Cheltuieli directe	lei			9 401,84
132	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			268,36 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,00	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		Cheltuieli directe	lei			670,90
133	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2			99,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	320,00	99,84
		Cheltuieli directe	lei			1 078,27
134	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1 109,25 677,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		Cheltuieli directe	lei			11 979,90
135	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			504,50 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	75,00	63,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	75,00	63,75
	2640112300739	Caramizi	buc	11,0000	7,00	154,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0075	1 200,00	18,00
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	0,5000	200,00	200,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			3 531,50
136	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			585,42 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646-40	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-31,5mm,	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672-166	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			94 838,04
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 366,51 0,00
	23203226000401-41	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,51
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
		Cheltuieli directe	lei			6 575,29
138	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1,	m2			256,44

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.				4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310-42	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 700,00	239,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,00	8,69
		Cheltuieli directe	lei			276 960,60
139	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2			49,49 2,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	75,00	2,38
	14111222016601-43	Piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm	m3	0,1260	340,00	42,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0035	320,00	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0004	300,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			13 362,71
		13. 2.9				
		13.1. str. Moldova (L=1050m, b=7, m, acostament 1x0,5m)				
		13.1.1. Restabilirea sistemului rutier				
140	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m			148,10 33,30
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	75,00	33,30
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	916,00	3,30
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	12,00	0,49
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	50,00	22,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	200,00	88,80
		Cheltuieli directe	lei			34 062,26
141	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			169,93 144,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	75,00	144,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	320,00	7,33
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	9,30
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	9,30
		Cheltuieli directe	lei			20 052,27
142	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (Incarcarea materialului demolat)	100 m3			1 350,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 350,00
		Cheltuieli directe	lei			1 593,00
143	TsI50A5	Transportarea a materialului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			38,16 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	38,16
		Cheltuieli directe	lei			12 752,16
144	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 350,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 350,00
		Cheltuieli directe	lei			3 186,00
145	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			38,16 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	38,16
		Cheltuieli directe	lei			17 110,95
146	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			353,70 353,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	75,00	353,70
		Cheltuieli directe	lei			4 173,66
147	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 662,00 1 008,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	75,00	1 008,00
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	50,00	654,00
		Cheltuieli directe	lei			1 961,16
148	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			605,45 54,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	54,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	16,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	46,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,60
		Cheltuieli directe	lei			171 462,87
149	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			9 384,70 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 269,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	115,21
		Cheltuieli directe	lei			6 644,37
150	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			240,59 14,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	75,00	14,40
	111100010001310-6	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	0,1440	1 550,00	223,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	150,00	2,99
		Cheltuieli directe	lei			283 893,84
		13.1.2. Reparatia partii carosabile Conditii complicate (trafic), K utilaje, manopera=1,2000				
151	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			17,96 0,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	75,00	0,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,00	0,38
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	600,00	9,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	200,00	3,05
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	300,00	4,57
		Cheltuieli directe	lei			110 800,86
152	TsI50A5	Transportarea a materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			38,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	38,16
		Cheltuieli directe	lei			11 295,36
153	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,00 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			370,20
154	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			9 385,40 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 270,19
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	115,21
		Cheltuieli directe	lei			4 345,44
155	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 854,74 18,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	75,00	18,90
	14221022055070-55	Beton asfaltic BA 16	t	1,0100	1 700,00	1 717,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	11,97
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	63,84
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 100,00	43,03
		Cheltuieli directe	lei			277 512,05
156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			9 385,41 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 270,20
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	115,20
		Cheltuieli directe	lei			20 694,82
157	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,26 4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	75,00	4,50
	111100010001311-55	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,0970	1 700,00	164,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,91
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 100,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			1 317 546,30
		13.1.3. Amenajarea acostamentelor Conditii complicate (trafic), K utilaje, manopera=1,2000				
158	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 230,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 230,00
		Cheltuieli directe	lei			645,75
159	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			38,16 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	38,16
		Cheltuieli directe	lei			3 806,46
160	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			50,82 2,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	75,00	2,85
	14111222016601-77	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	0,1260	340,00	42,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	320,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			26 680,31
		13.1.4. Gratare de evacuare a apelor Conditii complicate (trafic), K utilaje, manopera=1,2000				
161	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a gratarelor de evacuare a apelor pluviale Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc			381,72 135,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	75,00	67,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7500	75,00	67,50
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 200,00	36,72
	2661126420771-17	Piesa din beton armat pentru gratare	buc	1,0000	200,00	204,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			4 580,64
162	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibil	t			1 095,00 900,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,5000	75,00	675,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	75,00	180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	75,00	45,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	30,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	35,00	21,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2000	300,00	72,00
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	1,5000	50,00	90,00
		Cheltuieli directe	lei			109,50
163	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc			1 682,70 101,70
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	75,00	101,70
	2875274203624-441	Gratar carosabil cu rama de fonta pentru guri de scurgere	buc	1,0000	1 550,00	1 581,00
		Cheltuieli directe	lei			25 240,50
		14. 2.11				
		14.1. str. Stefan cel Mare (parcare Biserica) (S=620m2)				
164	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,03 0,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	75,00	0,68
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,00	0,38
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	600,00	7,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	200,00	2,54
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	300,00	3,81
		Cheltuieli directe	lei			9 317,98
165	TsI50A5	Transportarea a materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,80
		Cheltuieli directe	lei			946,38
166	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,00 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			31,00
167	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			9 367,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 270,97
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,34
		Cheltuieli directe	lei			435,58
168	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 831,77 15,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	75,00	15,75
	14221022055070-55	Beton asfaltic BA 16	t	1,0100	1 700,00	1 716,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,97
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 100,00	35,85
		Cheltuieli directe	lei			14 881,29
169	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			9 366,99 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 270,97
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,02
		Cheltuieli directe	lei			1 742,26
170	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,86 3,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	75,00	3,75
	111100010001311-55	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,0970	1 700,00	164,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 100,00	5,83
		Cheltuieli directe	lei			109 656,30
		15. 3.11				
		15.1. Str. Florilor (L=380m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
171	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			2 385,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
		Cheltuieli directe	lei			5 724,00
172	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3			1 014,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	320,00	1 014,40
		Cheltuieli directe	lei			1 156,42
173	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			108,75 108,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	75,00	108,75
		Cheltuieli directe	lei			2 610,00
174	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t			54,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,60
		Cheltuieli directe	lei			23 783,76
175	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2			99,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	320,00	99,84

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			1 138,18
176	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1 109,25 677,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		Cheltuieli directe	lei			12 645,45
177	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			504,50 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	75,00	63,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	75,00	63,75
	2640112300739	Caramizi	buc	11,0000	7,00	154,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0075	1 200,00	18,00
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	0,5000	200,00	200,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			2 522,50
178	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			585,42 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			100 106,82
179	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 366,00 0,00
	23203226000401-41	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
		Cheltuieli directe	lei			6 930,84
180	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			257,88 4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310-88	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1410	1 700,00	239,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,00	8,69
		Cheltuieli directe	lei			293 988,90
181	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2			49,49 2,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	75,00	2,38
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	340,00	42,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0035	320,00	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0004	300,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			18 806,77
		15.2. Drumuri adiacente (L=15m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
182	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			2 385,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
		Cheltuieli directe	lei			238,50
183	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100 m3			1 014,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	320,00	1 014,67
		Cheltuieli directe	lei			45,66
184	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			108,75 108,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	75,00	108,75
		Cheltuieli directe	lei			108,75
185	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			54,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,60
		Cheltuieli directe	lei			990,99
186	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2			99,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	320,00	99,84
		Cheltuieli directe	lei			44,93
187	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1 109,24 677,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		Cheltuieli directe	lei			499,16
188	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			585,43 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,20301	340,00	69,02
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,21901	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01501	200,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			3 951,62
189	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 366,00 0,00
	23203226000401-41	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
		Cheltuieli directe	lei			280,98
190	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime dев 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			257,88 4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310-88	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1410	1 700,00	239,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,00	8,69
		Cheltuieli directe	lei			11 604,82
191	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2			49,49 2,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	75,00	2,38
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	340,00	42,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0035	320,00	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0004	300,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			742,37
		16. 4.1				
		16.1. str-la 1 Stefan Neaga (L=229m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
192	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			2 385,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
		Cheltuieli directe	lei			3 441,55
193	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100 m3			1 014,41 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	320,00	1 014,41
		Cheltuieli directe	lei			696,90
194	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			108,75 108,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	75,00	108,75
		Cheltuieli directe	lei			1 569,26
195	TsI51A10	Transportarea prmontului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			22,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		Cheltuieli directe	lei			5 981,80
196	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			268,35 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,00	1,35
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		Cheltuieli directe	lei			425,87
197	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			99,84

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	320,00	99,84
		Cheltuieli directe	lei			685,89
198	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1 109,25 677,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		Cheltuieli directe	lei			7 620,55
199	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			504,50 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	75,00	63,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	75,00	63,75
	2640112300739	Caramizi	buc	11,0000	7,00	154,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0075	1 200,00	18,00
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	0,5000	200,00	200,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			2 018,00
200	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			585,42 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646-40	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-31,5mm,	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672-166	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			60 327,58
201	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 366,00 0,00
	23203226000401-41	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
		Cheltuieli directe	lei			4 214,70
202	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			256,45 4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310-42	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 700,00	239,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,00	8,69
		Cheltuieli directe	lei			176 177,72
203	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2			49,49 2,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	75,00	2,38
	14111222016601-	Piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm	m3	0,1260	340,00	42,84

1	2	3	4	5	6	7
	43					
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0035	320,00	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0004	300,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			11 333,56
		17. 4.10				
		17.1. str. Chisinau (L=171m, b=3m, acostament de pietris 1m (Asfalt))				
204	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3			141,60 120,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	75,00	120,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	320,00	6,11
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,77501	10,00	7,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,77501	10,00	7,75
		Cheltuieli directe	lei			106,20
205	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			2 385,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
		Cheltuieli directe	lei			3 951,95
206	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3			1 014,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	320,00	1 014,39
		Cheltuieli directe	lei			800,35
207	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			108,75 108,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	75,00	108,75
		Cheltuieli directe	lei			1 801,99
208	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		Cheltuieli directe	lei			6 909,32
209	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			268,36 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,00	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		Cheltuieli directe	lei			491,09
210	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2			99,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	320,00	99,84
		Cheltuieli directe	lei			787,74
211	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1 109,25 677,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		Cheltuieli directe	lei			8 751,98
212	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			504,50 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	75,00	63,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	75,00	63,75
	2640112300739	Caramizi	buc	11,0000	7,00	154,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0075	1 200,00	18,00
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	0,5000	200,00	200,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			1 513,50
213	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			585,42 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646-40	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-31,5mm,	m3	0,203001	340,00	69,02
	1411122201672-166	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			69 284,47
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 366,18 0,00
	23203226000401-41	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,18
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
		Cheltuieli directe	lei			4 804,85
215	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			256,44 4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310-42	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 700,00	239,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,00	8,69
		Cheltuieli directe	lei			202 335,10
216	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2			49,49 2,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	75,00	2,38
	14111222016601-43	Piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm	m3	0,1260	340,00	42,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0035	320,00	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0004	300,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			8 463,04
		17.2. str. Chisinau (L=109m, b=3m, acostament de pietris 1m (Beton))				
217	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			2 385,01

1	2	3	4	5	6	7
		naturala descarcare auto				0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	4,7700	500,00	2 385,01
		Cheltuieli directe	lei			2 418,40
218	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3			1 014,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	320,00	1 014,40
		Cheltuieli directe	lei			331,71
219	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			108,75 108,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	75,00	108,75
		Cheltuieli directe	lei			1 102,72
220	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		Cheltuieli directe	lei			4 203,48
221	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			268,37 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,00	1,37
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		Cheltuieli directe	lei			299,23
222	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2			99,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	320,00	99,83
		Cheltuieli directe	lei			326,46
223	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1 109,25 677,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		Cheltuieli directe	lei			3 627,25
224	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			504,50 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	75,00	63,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	75,00	63,75
	2640112300739	Caramizi	buc	11,0000	7,00	154,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0075	1 200,00	18,00
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	0,5000	200,00	200,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			2 522,50
225	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			585,42 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646-40	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-31,5mm,	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672-	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm	m3	1,2190	340,00	414,46

1	2	3	4	5	6	7
	166					
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015001	200,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			28 714,90
226	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile.	m2			239,65 150,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	75,00	13,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	75,00	136,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	55,00	2,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	55,00	6,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	65,00	7,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 500,00	10,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 500,00	56,00
		Cheltuieli directe	lei			10 448,74
227	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg			31,16 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,37
	2873122004100-22	Plasa VR-1 150x150, D=6 mm	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			31 181,82
228	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton C20/25)	1000 m2			260 931,74 3 171,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,2900	75,00	3 171,74
	2663102100008-26	Beton C20/25	m3	129,3333	1 300,00	252 200,00
	2952220003546-228	Autogreidor	h-ut	3,2800	600,00	1 968,07
	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,9900	400,00	1 595,96
	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,2100	200,00	1 642,02
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5900	600,00	353,94
		Cheltuieli directe	lei			85 324,68
229	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropirea cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2			14 287,25 7 385,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,4700	75,00	7 385,26
	4100126202818	Apa	m3	178,0000	12,00	2 135,99
	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	23,8300	200,00	4 765,99
		Cheltuieli directe	lei			4 671,93
230	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m			38,50 21,75
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	75,00	21,75
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	450,00	1,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	12,00	0,48
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	50,00	14,70
		Cheltuieli directe	lei			3 157,41
231	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.	m			70,83 8,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	75,00	8,25
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600	15,00	6,90
	2320322600220-99	Mastic bituminos	kg	0,4300	90,00	38,70
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	65,00	1,82

1	2	3	4	5	6	7
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,6000	17,00	10,20
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile	kg	0,1150	40,00	4,60
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	45,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			5 808,06
232	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2			49,49 2,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	75,00	2,38
	14111222016601-43	Piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm	m3	0,1260	340,00	42,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0035	320,00	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0004	300,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			5 394,58
		18. 2.7.2				
		18.1. Amenajarea Parcarii OCT				
233	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
		Cheltuieli directe	lei			1 170,00
234	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,80
		Cheltuieli directe	lei			6 283,68
235	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			99,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	320,00	99,84
		Cheltuieli directe	lei			519,17
236	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			2 990,85 380,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	75,00	380,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	300,00	2 610,60
		Cheltuieli directe	lei			15 552,42
237	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3			585,42 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646-44	Piatra sparta 8-16 mm	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672-111	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31,5 mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			45 662,76
238	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			9 367,15

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 271,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	95,99
		Cheltuieli directe	lei			2 922,55
239	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80 cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			239,94 4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310-6	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	0,1440	1 550,00	223,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,00	8,69
		Cheltuieli directe	lei			124 771,40
		19. 3.3				
		19.1. Str. Valeriu Cupcea (L=221m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
240	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			2 385,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
		Cheltuieli directe	lei			6 534,90
241	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3			1 014,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	320,00	1 014,40
		Cheltuieli directe	lei			892,67
242	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			108,75 108,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	75,00	108,75
		Cheltuieli directe	lei			2 979,75
243	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t			54,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,60
		Cheltuieli directe	lei			27 136,20
244	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2			99,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	320,00	99,84
		Cheltuieli directe	lei			882,59
245	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1 109,25 677,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		Cheltuieli directe	lei			9 805,77
246	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la	buc			504,50

1	2	3	4	5	6	7
		caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.				127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	75,00	63,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	75,00	63,75
	2640112300739	Caramizi	buc	11,0000	7,00	154,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0075	1 200,00	18,00
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	0,5000	200,00	200,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			2 522,50
247	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			585,42 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			77 626,69
248	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile.	m2			239,65 150,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	75,00	13,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	75,00	136,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	55,00	2,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	55,00	6,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	65,00	7,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 500,00	10,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 500,00	56,00
		Cheltuieli directe	lei			15 888,79
249	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg			31,16 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	2873122004100-22	Plasa VR-1 150x150, D=6 mm	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			84 295,80
250	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2			260 931,78 3 171,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,2900	75,00	3 171,75
	2663102100008-3	Beton M300	m3	129,3333	1 300,00	252 200,00
	2952220003546-228	Autogreidor	h-ut	3,2800	600,00	1 967,99
	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,9900	400,00	1 596,02
	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,2100	200,00	1 641,99
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5900	600,00	354,03
		Cheltuieli directe	lei			230 663,69
251	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropirea cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2			14 287,24 7 385,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,4700	75,00	7 385,25
	4100126202818	Apa	m3	178,0000	12,00	2 136,00
	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	23,8300	200,00	4 766,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			12 629,92
252	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m			38,50 21,75
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	75,00	21,75
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	450,00	1,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	12,00	0,48
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	50,00	14,70
		Cheltuieli directe	lei			8 471,10
253	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.	m			45,89 8,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	75,00	8,25
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600	15,00	6,90
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4300	32,00	13,76
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	65,00	1,82
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,6000	17,00	10,20
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile	kg	0,1150	40,00	4,60
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	45,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			10 095,80
254	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2			49,49 2,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	75,00	2,38
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	340,00	42,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0035	320,00	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0004	300,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			10 937,62
		19.2. Drumuri adiacente (L=40m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
255	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			2 385,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
		Cheltuieli directe	lei			1 192,50
256	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3			1 014,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	320,00	1 014,37
		Cheltuieli directe	lei			162,30
257	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			108,75 108,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	75,00	108,75
		Cheltuieli directe	lei			543,75
258	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t			54,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,60
		Cheltuieli directe	lei			4 954,95
259	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2			99,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	320,00	99,84

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			159,74
260	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1 109,25 677,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		Cheltuieli directe	lei			1 774,80
261	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			585,42 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			14 050,08
262	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile.	m2			239,65 150,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	75,00	13,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	75,00	136,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	55,00	2,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	55,00	6,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	65,00	7,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 500,00	10,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 500,00	56,00
		Cheltuieli directe	lei			2 875,80
263	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg			31,16 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,37
	2873122004100-22	Plasa VR-1 150x150, D=6 mm	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			15 257,17
264	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2			260 931,75 3 171,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,2900	75,00	3 171,75
	2663102100008-3	Beton M300	m3	129,3333	1 300,00	252 200,00
	2952220003546-228	Autogreidor	h-ut	3,2800	600,00	1 968,00
	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,9900	400,00	1 596,00
	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,2100	200,00	1 642,00
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5900	600,00	354,00
		Cheltuieli directe	lei			41 749,08
265	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropirea cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2			14 287,25 7 385,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,4700	75,00	7 385,25
	4100126202818	Apa	m3	178,0000	12,00	2 136,00

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	23,8300	200,00	4 766,00
		Cheltuieli directe	lei			2 285,96
266	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m			38,50 21,75
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	75,00	21,75
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	450,00	1,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	12,00	0,48
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	50,00	14,70
		Cheltuieli directe	lei			1 540,20
267	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.	m			45,89 8,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	75,00	8,25
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600	15,00	6,90
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4300	32,00	13,76
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	65,00	1,82
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,6000	17,00	10,20
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile	kg	0,1150	40,00	4,60
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	45,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			1 835,60
268	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2			49,49 2,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	75,00	2,38
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	340,00	42,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0035	320,00	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0004	300,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			1 979,66
		20. 3.6				
		20.1. Str. Mihail Sadoveanu (L=354m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
269	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			2 385,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
		Cheltuieli directe	lei			10 470,15
270	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3			1 014,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	320,00	1 014,40
		Cheltuieli directe	lei			1 440,45
271	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			108,75 108,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	75,00	108,75
		Cheltuieli directe	lei			4 774,12
272	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t			54,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,60
		Cheltuieli directe	lei			43 504,74
273	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			99,84

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	320,00	99,84
		Cheltuieli directe	lei			1 413,73
274	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1 109,25 677,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		Cheltuieli directe	lei			15 706,98
275	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			504,50 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	75,00	63,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	75,00	63,75
	2640112300739	Caramizi	buc	11,0000	7,00	154,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0075	1 200,00	18,00
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	0,5000	200,00	200,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			1 009,00
276	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			585,42 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			124 343,21
277	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile.	m2			239,65 150,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	75,00	13,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	75,00	136,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	55,00	2,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	55,00	6,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	65,00	7,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 500,00	10,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 500,00	56,00
		Cheltuieli directe	lei			25 450,83
278	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg			31,16 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,37
	2873122004100-22	Plasa VR-1 150x150, D=6 mm	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			135 025,87
279	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere	1000 m2			260 931,73

1	2	3	4	5	6	7
		a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)				3 171,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,2900	75,00	3 171,74
	2663102100008-3	Beton M300	m3	129,33333	1 300,00	252 200,00
	2952220003546-228	Autogreidor	h-ut	3,2800	600,00	1 968,01
	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,9900	400,00	1 595,99
	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,2100	200,00	1 642,01
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5900	600,00	353,98
		Cheltuieli directe	lei			369 479,33
280	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropirea cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2			14 287,25 7 385,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,4700	75,00	7 385,25
	4100126202818	Apa	m3	178,0000	12,00	2 136,00
	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	23,8300	200,00	4 766,00
		Cheltuieli directe	lei			20 230,75
281	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m			38,50 21,75
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	75,00	21,75
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	450,00	1,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	12,00	0,48
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	50,00	14,70
		Cheltuieli directe	lei			13 553,76
282	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.	m			45,89 8,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	75,00	8,25
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600	15,00	6,90
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4300	32,00	13,76
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	65,00	1,82
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,6000	17,00	10,20
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile	kg	0,1150	40,00	4,60
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	45,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			16 153,28
283	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2			49,49 2,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	75,00	2,38
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	340,00	42,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0035	320,00	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0004	300,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			17 520,00
		20.2. Drumuri adiacente (L=15m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
284	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			2 385,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
		Cheltuieli directe	lei			453,15
285	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3			1 014,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	320,00	1 014,33
		Cheltuieli directe	lei			60,86
286	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de	m3			108,75

1	2	3	4	5	6	7
		imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul				108,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	75,00	108,75
		Cheltuieli directe	lei			206,63
287	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t			54,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,60
		Cheltuieli directe	lei			1 883,70
288	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2			99,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	320,00	99,83
		Cheltuieli directe	lei			59,90
289	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1 109,25 677,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		Cheltuieli directe	lei			665,55
290	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			585,42 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			5 268,78
291	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile.	m2			239,65 150,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	75,00	13,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	75,00	136,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	55,00	2,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	55,00	6,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	65,00	7,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 500,00	10,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 500,00	56,00
		Cheltuieli directe	lei			1 078,43
292	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg			31,16 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	2873122004100-22	Plasa VR-1 150x150, D=6 mm	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			5 721,45

1	2	3	4	5	6	7
293	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2			260 931,67 3 171,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,2900	75,00	3 171,67
	2663102100008-3	Beton M300	m3	129,3333	1 300,00	252 200,00
	2952220003546-228	Autogreidor	h-ut	3,2800	600,00	1 968,00
	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,9900	400,00	1 596,00
	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,2100	200,00	1 642,00
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5900	600,00	354,00
		Cheltuieli directe	lei			15 655,90
294	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropirea cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2			14 287,33 7 385,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,4700	75,00	7 385,33
	4100126202818	Apa	m3	178,0000	12,00	2 136,00
	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	23,8300	200,00	4 766,00
		Cheltuieli directe	lei			857,24
295	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m			38,50 21,75
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	75,00	21,75
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	450,00	1,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	12,00	0,48
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	50,00	14,70
		Cheltuieli directe	lei			462,06
296	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.	m			45,89 8,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	75,00	8,25
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600	15,00	6,90
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4300	32,00	13,76
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	65,00	1,82
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,6000	17,00	10,20
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile	kg	0,1150	40,00	4,60
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	45,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			550,68
297	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2			49,49 2,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	75,00	2,38
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	340,00	42,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0035	320,00	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0004	300,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			742,37
		21. 3.19				
		21.1. Str. Cetatea Alba (L=330m, b=5m)				
298	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3			141,61 120,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	75,00	120,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	320,00	6,11
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,75
		Cheltuieli directe	lei			14 019,59
299	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			2 385,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
		Cheltuieli directe	lei			12 402,00
300	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3			1 014,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	320,00	1 014,40
		Cheltuieli directe	lei			1 673,76
301	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			108,75 108,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	75,00	108,75
		Cheltuieli directe	lei			5 655,00
302	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t			54,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,60
		Cheltuieli directe	lei			63 412,44
303	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2			99,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	320,00	99,84
		Cheltuieli directe	lei			1 647,36
304	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1 109,25 677,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		Cheltuieli directe	lei			18 302,62
305	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			504,50 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	75,00	63,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	75,00	63,75
	2640112300739	Caramizi	buc	11,0000	7,00	154,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0075	1 200,00	18,00
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	0,5000	200,00	200,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			6 558,50
306	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			585,42 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			145 184,16
307	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile.	m2			239,65

1	2	3	4	5	6	7
						150,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	75,00	13,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	75,00	136,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	55,00	2,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	55,00	6,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	65,00	7,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 500,00	10,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 500,00	56,00
		Cheltuieli directe	lei			23 725,35
308	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg			31,16 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	2873122004100-22	Plasa VR-1 150x150, D=6 mm	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			157 339,47
309	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2			260 931,75 3 171,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,2900	75,00	3 171,75
	2663102100008-3	Beton M300	m3	129,33333	1 300,00	252 200,00
	2952220003546-228	Autogreidor	h-ut	3,2800	600,00	1 968,00
	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,9900	400,00	1 596,00
	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,2100	200,00	1 642,00
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5900	600,00	354,00
		Cheltuieli directe	lei			430 537,39
310	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropirea cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2			14 287,25 7 385,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,4700	75,00	7 385,25
	4100126202818	Apa	m3	178,0000	12,00	2 136,00
	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	23,8300	200,00	4 766,00
		Cheltuieli directe	lei			23 573,96
311	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m			38,50 21,75
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	75,00	21,75
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	450,00	1,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	12,00	0,48
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	50,00	14,70
		Cheltuieli directe	lei			15 902,56
312	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.	m			45,89 8,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	75,00	8,25
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600	15,00	6,90
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4300	32,00	13,76
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	65,00	1,82
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,6000	17,00	10,20
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile	kg	0,1150	40,00	4,60
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	45,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			18 952,57
		22. 4.3				
		22.1. str. Dmitrie Cantemir (L=303m, b=3m, acostament de pietris 1m)				

1	2	3	4	5	6	7
313	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			2 385,01 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	4,7700	500,00	2 385,01
		Cheltuieli directe	lei			4 987,05
314	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3			1 014,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	320,00	1 014,39
		Cheltuieli directe	lei			922,08
315	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			108,75 108,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	75,00	108,75
		Cheltuieli directe	lei			2 273,96
316	TsI51A10	Transportarea prmontului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			22,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		Cheltuieli directe	lei			8 668,24
317	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			268,36 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,00	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		Cheltuieli directe	lei			617,23
318	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2			99,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	320,00	99,84
		Cheltuieli directe	lei			907,55
319	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1 109,25 677,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		Cheltuieli directe	lei			10 083,08
320	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			504,50 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	75,00	63,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	75,00	63,75
	2640112300739	Caramizi	buc	11,0000	7,00	154,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0075	1 200,00	18,00
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	0,5000	200,00	200,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			3 027,00
321	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			585,42 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646-40	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-31,5mm,	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672-166	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			79 821,96
322	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 366,00 0,00
	23203226000401-41	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
		Cheltuieli directe	lei			5 525,94
323	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			197,63 4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310-2222	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 50/70, SM EN13108-1	t	0,1180	1 550,00	182,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	150,00	0,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	300,00	1,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1 100,00	7,26
		Cheltuieli directe	lei			179 645,67
324	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,3 l/m2)	t			9 366,00 0,00
	23203226000401-41	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
		Cheltuieli directe	lei			2 528,82
325	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			171,77 3,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	75,00	3,75
	111100010001310-42	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,0940	1 700,00	159,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 100,00	5,83
		Cheltuieli directe	lei			156 134,39
326	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2			49,49 2,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	75,00	2,38
	14111222016601-43	Piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm	m3	0,1260	340,00	42,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0035	320,00	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0004	300,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			14 995,92
		23. 4.9				
		23.1. str-la Gradinilor (L=110m, b=3m, acostament de pietris 1m)				

1	2	3	4	5	6	7
327	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3			141,60 120,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	75,00	120,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	320,00	6,11
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,77501	10,00	7,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,77501	10,00	7,75
		Cheltuieli directe	lei			106,20
328	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			2 384,99 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	4,7700	500,00	2 384,99
		Cheltuieli directe	lei			1 652,80
329	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3			1 014,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	320,00	1 014,39
		Cheltuieli directe	lei			334,75
330	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			108,75 108,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	75,00	108,75
		Cheltuieli directe	lei			753,64
331	TsI51A10	Transportarea prmontului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			22,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		Cheltuieli directe	lei			2 913,00
332	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			268,36 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,00	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		Cheltuieli directe	lei			206,64
333	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2			99,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	320,00	99,84
		Cheltuieli directe	lei			329,47
334	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1 109,25 677,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		Cheltuieli directe	lei			3 660,52
335	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			504,50 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	75,00	63,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	75,00	63,75
	2640112300739	Caramizi	buc	11,0000	7,00	154,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0075	1 200,00	18,00
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	0,5000	200,00	200,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			1 009,00
336	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			585,42 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646-40	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-31,5mm,	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672-166	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			28 978,29
337	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 365,14 0,00
	23203226000401-41	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 269,16
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	95,98
		Cheltuieli directe	lei			2 004,14
338	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			256,44 4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310-42	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 700,00	239,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,00	8,69
		Cheltuieli directe	lei			84 626,85
339	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2			49,49 2,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	75,00	2,38
	141112220166601-43	Piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm	m3	0,1260	340,00	42,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0035	320,00	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0004	300,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			5 444,06
		24. 4.18				
		24.1. str. Mircea Eliade (L=360m, b=5m, acostament de pietris 1m)				
340	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			2 385,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
		Cheltuieli directe	lei			9 015,30
341	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3			1 014,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	320,00	1 014,40
		Cheltuieli directe	lei			1 825,92
342	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse,	m3			108,75

1	2	3	4	5	6	7
		la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul				108,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	75,00	108,75
		Cheltuieli directe	lei			4 110,75
343	TsI51A10	Transportarea prmontului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			22,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		Cheltuieli directe	lei			15 669,84
344	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			268,36 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,00	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		Cheltuieli directe	lei			1 115,83
345	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2			99,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	320,00	99,84
		Cheltuieli directe	lei			1 797,12
346	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1 109,25 677,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		Cheltuieli directe	lei			19 966,50
347	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			504,50 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	75,00	63,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	75,00	63,75
	2640112300739	Caramizi	buc	11,0000	7,00	154,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0075	1 200,00	18,00
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	0,5000	200,00	200,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			2 522,50
348	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			585,42 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646-40	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-31,5mm,	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672-166	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			158 063,40
349	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 366,00 0,00
	23203226000401-	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00

1	2	3	4	5	6	7
	41					
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
		Cheltuieli directe	lei			10 958,22
350	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			256,44 4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310-42	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 700,00	239,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,00	8,69
		Cheltuieli directe	lei			461 601,00
351	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2			49,49 2,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	75,00	2,38
	14111222016601-43	Piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm	m3	0,1260	340,00	42,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0035	320,00	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0004	300,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			17 816,94
		25. 4.14				
		25.1. str. Traian (L=120m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
352	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			2 385,02 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	4,7700	500,00	2 385,02
		Cheltuieli directe	lei			2 404,10
353	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3			1 014,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	320,00	1 014,40
		Cheltuieli directe	lei			486,91
354	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			108,75 108,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	75,00	108,75
		Cheltuieli directe	lei			1 096,20
355	TsI51A10	Transportarea prmontului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			22,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		Cheltuieli directe	lei			4 205,76
356	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			268,38 27,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,01
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,00	1,37
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		Cheltuieli directe	lei			299,51
357	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			99,84

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	320,00	99,84
		Cheltuieli directe	lei			479,23
358	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1 109,25 677,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		Cheltuieli directe	lei			5 324,40
359	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			504,50 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	75,00	63,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	75,00	63,75
	2640112300739	Caramizi	buc	11,0000	7,00	154,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0075	1 200,00	18,00
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	0,5000	200,00	200,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			2 018,00
360	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			585,42 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646-40	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-31,5mm,	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672-166	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			42 150,24
361	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 366,00 0,00
	23203226000401-41	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
		Cheltuieli directe	lei			2 903,46
362	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			256,44 4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310-42	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 700,00	239,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,00	8,69
		Cheltuieli directe	lei			123 093,60
363	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2			49,49 2,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	75,00	2,38
	14111222016601-	Piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm	m3	0,1260	340,00	42,84

1	2	3	4	5	6	7
	43					
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0035	320,00	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0004	300,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			5 938,98
		26. 4.17				
		26.1. str. Constanta (L=404m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
364	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			2 385,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
		Cheltuieli directe	lei			8 094,70
365	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3			1 014,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	320,00	1 014,39
		Cheltuieli directe	lei			1 639,26
366	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			108,75 108,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	75,00	108,75
		Cheltuieli directe	lei			3 690,98
367	TsI51A10	Transportarea prmontului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			22,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		Cheltuieli directe	lei			14 069,68
368	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			268,36 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,00	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		Cheltuieli directe	lei			1 001,78
369	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2			99,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	320,00	99,84
		Cheltuieli directe	lei			1 613,41
370	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1 109,25 677,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		Cheltuieli directe	lei			17 925,48
371	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			504,50 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	75,00	63,75

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	75,00	63,75
	2640112300739	Caramizi	buc	11,0000	7,00	154,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0075	1 200,00	18,00
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	0,5000	200,00	200,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			4 540,50
372	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			585,42 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646-40	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-31,5mm,	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672-166	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.31,5-63mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			141 905,81
373	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 366,00 0,00
	23203226000401-41	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
		Cheltuieli directe	lei			9 834,30
374	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			256,44 4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310-42	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 700,00	239,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,00	8,69
		Cheltuieli directe	lei			414 415,12
375	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2			49,49 2,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	75,00	2,38
	14111222016601-43	Piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm	m3	0,1260	340,00	42,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0035	320,00	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0004	300,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			19 994,57
		27. 2.8				
		27.1. str. Victor Crasescu (L=320 m)				
376	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			169,93 144,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	75,00	144,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	320,00	7,33
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	9,30
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	9,30

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			16 806,52
377	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (Incarcarea materialului demolat)	100 m3			1 229,98 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 229,98
		Cheltuieli directe	lei			1 216,45
378	TsI50A5	Transportarea a materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			38,16 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	38,16
		Cheltuieli directe	lei			8 302,86
379	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			810,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	320,00	810,26
		Cheltuieli directe	lei			313,57
380	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			119,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	320,00	119,81
		Cheltuieli directe	lei			463,65
381	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3 589,02 456,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	75,00	456,30
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	300,00	3 132,71
		Cheltuieli directe	lei			1 388,95
382	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			605,45 54,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	54,00
	1411122201646-111	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31,5 mm	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672-414	Piatra spartae 31,5-63 mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	16,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	46,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,60
		Cheltuieli directe	lei			127 749,53
383	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			9 384,74 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 269,53
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	115,21
		Cheltuieli directe	lei			7 207,48
384	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80 cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			243,29 5,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	5,40
	111100010001310-6	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	0,1440	1 550,00	223,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,84
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0079	1 100,00	10,43

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		Cheltuieli directe	lei			311 416,32
385	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			50,82 2,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	75,00	2,85
	14111222016601-77	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	0,1260	340,00	42,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	320,00	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			16 262,28
		28. 2.16				
		28.1. str. Carpatilor (L=220 m)				
386	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			675,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	320,00	675,20
		Cheltuieli directe	lei			580,67
387	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			99,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	320,00	99,84
		Cheltuieli directe	lei			858,62
388	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			2 990,85 380,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	75,00	380,26
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	300,00	2 610,59
		Cheltuieli directe	lei			2 572,13
389	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta(LA30 SM EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3			585,42 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646-44	Piatra sparta 8-16 mm	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672-4	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-63 mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			75 519,18
390	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			9 366,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
		Cheltuieli directe	lei			4 495,68
391	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			239,94 4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310-6	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	0,1440	1 550,00	223,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,00	8,69
		Cheltuieli directe	lei			191 956,00
		28.2. Amenajarea acostamentelor				
392	DI115	Amenajarea Acostamentelor	m2			49,50 2,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	75,00	2,38
	14111222016601-77	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	0,1260	340,00	42,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	320,00	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		Cheltuieli directe	lei			9 900,74

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria Ialoveni
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.