

____ **Construcția trotuarului str.
Stefan Voda (Portiunea str.
Gagarin str. Bucos) s. Carpineni,
r. Hincești.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 01-03-2023

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demontări, demolări desfaceri.		
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	6,3500
2	RpCS19B	Demontări: dale din placi prefabricate	m2	75,0000
3	TrI1AA01G3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele și marunte din siloz, în vagon sau auto, categoria 3	t	35,0000
4	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km	t	35,0000
5	TsE01B	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu	100m2	2,7000
		2. Lucrări de terasament		
6	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3	2,9000
7	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3	0,8500
8	RpDA23A	Săpătură în platforma drumului pentru executarea casetei de încadrare a îmbrăcămintelor	m3	8,6500
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3	1,6500
10	TsD01A	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o	m3	85,0000

1	2	3	4	5
		aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor		
		3. Strat fundatie pietris 100mm.		
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	132,2000
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	972,0000
		4. Inbracamintea trotuarului.		
13	RpDB34E	Coborirea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,0200	buc	1,0000
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*20*8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 685,0000
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm gri gr. 40mm	m2	972,0000
		5. Intrari in curte		
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	35,0000
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*20*8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	220,0000
18	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Gri 60mm	m2	280,0000

Proiectant

SC GROUP S SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.