

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat : **Primaria or. Basarabasca , r-nul Basarabasca**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Primaria or. Basarabasca, r-nul Basarabasca**
 3. Obiectul achizițiilor: **„Amenajarea teritoriului pe Curganul Prieteniei, situat pe str. Matrosov în or.Basarabasca, r-nul Basarabasca,,**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<p>Устройство тротуара на территории Кургана Дружбы в г. Басарабяска на 3-х участках. 1. Тротуар на участке №1 протяженностью 45,0м, шириной 1,5м и 4 площадки для скамеек размером (3,0x2,5)м. 1.1.Бордюры</p>		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	6,000
2	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит, монтируемых на бетон с повторным применением)	m2	4,000
3	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3	4,400
		1.2.Установка бордюров.		
4	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Устройство основания под бордюры из щебня для дорог средней фракции 20-40мм, с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	2,600
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea	m	142,000

1	2	3	4	5
		spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 1000x200x80) см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)		
6	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт, прилегающей территории к дороге с обеих сторон.)	100m2	1,400
		1.3. Устройство покрытия тротуара на участке длиной 45,0, шириной 1,5 м, с выходом на ул. Гоголя и н 4 площадки под скамейки (3,0x2,,5)м .		
7	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului (Устройство вручную полукорытного профиля глубиной до 15см с уплотнением и планировкой грунта) Коэффициент к материалам=0,900	m3	7,500
8	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala (Устройство основания из щебня средней фракции 20-40мм толщиной до 12см на тротуарах, с ручной укладкой.)	m3	11,500
9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток типа "Брусчатка размером 200x100x40,прессованная, заводского изготовления, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см.)	m2	97,500
		Тротуар на участке №2 вокруг памятника протяженностью участка 66,0м, шириной 1,50м . 1.4. Бордюры: Подготовительные работы:		
10	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau	m3	0,360

1	2	3	4	5
		fundatii de drumuri (Разборка бетона на тротуарах.		
11	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	60,000
		1.5. Установка бордюров		
12	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3	4,950
13	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Устройство основания под бордюры из щебня для дорог средней фракции 20-40мм, с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	2,400
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 1000x200x80) см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	132,000
15	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт, прилегающей территории к дороге с обеих сторон.)	100m2	1,320
		1.6. Устройство покрытия тротуара на участке длиной 66,0, шириной 1,5 м вокруг памятника.		

1	2	3	4	5
16	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului (Устройство вручную полукорытного профиля глубиной до 15см с уплотнением и планировкой грунта) Коэффициент к материалам=0,900	m3	10,500
17	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala (Устройство основания из щебня средней фракции 20-40мм толщиной 10см на тротуарах, с ручной укладкой.)	m3	9,900
18	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток типа "Брусчатка размером 200x100x40,прессованная, заводского изготовления, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см.)	m2	99,000
		Тротуар на участке №3, протяженностью 50м, шириной 1,5метра.		
		1.7. Бордюры: Подготовительные работы:		
19	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	40,000
20	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2(Погрузка бордюров и строительного мусора)	t	14,500
21	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	14,500
		1.8. Установка бордюров		
22	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la	m3	4,200

1	2	3	4	5
		H < 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)		
23	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Устройство основания под бордюры из щебня для дорог средней фракции 20-40мм, с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	2,100
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 1000x200x80) см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	104,000
25	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт, прилегающей территории к дороге с обеих сторон.)	100m2	1,200
		1.9. Устройство покрытия тротуара на участке длиной 50,0, шириной 1,5 м с выходом на дорогу		
26	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului (Устройство вручную полукорытного профиля глубиной до 15см с уплотнением и планировкой грунта) Коэффициент к материалам=0,900	m3	8,500
27	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala (Устройство основания из щебня средней фракции 20-40мм толщиной 10см на тротуарах, с ручной укладкой.)	m3	7,500
28	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si	m2	75,000

1	2	3	4	5
		nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток типа "Брусчатка размером 200x100x40, прессованная, заводского изготовления, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см.)		
		1.10. Ступени на тротуаре, шириной 1,5м (5 ступеней) для выхода на дорогу.		
29	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой грунта)	m3	1,700
30	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона на площадках и ступеней, включая крепления)	m2	6,500
31	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса АIII для ступеней, заготовленная в мастерской на стройплощадке сеткой сечением ячейки 150x150мм, диаметром стержней более 8мм)	kg	38,500
32	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, , preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных ступеней, , приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	0,500

1	2	3	4	5
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015		
33	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, ступеней бетонных с ровной поверхностью)	m2	6,200
		<p>Устройство 2-х площадок(детской и спортивной) длиной 7,0м и шириной 7,0м.</p> <p>1.11. Установка бордюров по периметру 2-х площадок</p>		
34	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3	1,900
35	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Устройство основания под бордюры из щебня для дорог средней фракции 20-40мм, с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	1,100
36	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 1000x200x80) см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	56,000
37	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт, прилегающей территории к дороге с обеих	100m2	0,900

1	2	3	4	5
		сторон.)		
		1.12. Устройство покрытия спортивной площадки размером (7,0x7,0)м.		
38	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului (Устройство вручную полукорытного профиля глубиной до 15см с уплотнением и планировкой грунта) Коэффициент к материалам=0,900	m3	6,500
39	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala (Устройство основания из щебня средней фракции 20-40мм толщиной 12см на площадке, с ручной укладкой.)	m3	5,900
40	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток типа "Брусчатка размером 200x100x40,прессованная, заводского изготовления, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см.)	m2	49,000
		1.13. Устройство покрытия детской площадки размером (7,0x7,0)м.		
41	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului (Устройство вручную полукорытного профиля глубиной до 10см с уплотнением и планировкой) Коэффициент к материалам=0,900	m3	4,900
42	TsH32B1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de nisip de 10 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок песчаным покрытием толщиной 10 см)	m2	49,000
43	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок щебеночным покрытием толщиной 10 см)	m2	49,000
		1.14. Устройство 2-х постаментов длиной 1,6м, шириной 1,0м, высотой -0,9м.		

1	2	3	4	5
44	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой грунта)	m3	0,500
45	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala (Устройство подстилающего слоя под фундамент из щебня средней фракции 20-40мм толщиной 10см , с ручной укладкой.)	m3	0,400
46	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,960
47	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона на площадках , включая крепления)	m2	11,500
48	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса АIII , заготовленная в мастерской на стройплощадке диаметром стержней 16мм для каркаса)	kg	50,500
49	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg	86,500

1	2	3	4	5
		ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса АIII , заготовленная в мастерской на стройплощадке сеткой сечением ячейки 150x150мм, диаметром стержней -12мм)		
50	CA05B3	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных стен, перегородок, диафрагм вертикальных, а также разных строений, расположенных выше нулевой отметки, на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	1,920
51	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, ступеней бетонных с ровной поверхностью)	m2	9,200
		2. Lucrari de montare pentru iluminat stradal		
		2.1.Lucrari de terasament		
52	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbusutilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu (Ручное вскапывание ям для установки опор, на глубину 0,7 м, - средний грунт)	buc	8,000
53	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	2,000
54	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей,	m3	0,520

1	2	3	4	5
		подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса..) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015		
		2.2. Lucrari de montare		
55	RpEN05A	Montarea pilonilor -L4m. (Монтаж оцинкованных одинарных консольных опор высотой 4м)	buc	8,000
56	Pret de piata	Оцинкованная одинарная консольная опора Н-4,0 м	buc	8,000
57	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat (Монтаж однорожковых кронштейнов)	buc	8,000
58	цена	Support cu un brat (Однорожковые кронштейны)	buc	8,000
59	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром более 25 мм) Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100 Коэффициент к трудозатратам=0,500	m	160,000
60	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (AVVG 4x16) Коэффициент к трудозатратам=0,500	m	160,000
61	RpER06A	Montarea elementului de iluminat decorativ Монтаж светильников (Светильник LED=30W)	buc	8,000
62	Pret de piata	Banda LED	m	32,000

Primarul or. Basarabasca

Pușcari Piotr