

Obiectivul: Construcția terenului sportiv 24x12 in s.Maximovca

Obiectul: Construcția terenului sportiv 24x12 cu porți exterioare amenajat cu gazon artificial

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.1

Devizul: Lucrări de amenajare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		1.1. Stratul suport		
1.1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2	2,9400
1.2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	2,9400
1.3	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3	9,1200
1.4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000mm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m	76,0000
1.5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. fr.40-70 compactat gr.10cm	m3	29,4000
1.6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. fr.20-40 compactat gr.7cm	m3	20,5800
1.7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. fr.5-20 compactat gr.5cm	m3	14,7000
1.8	TsC54A	Strat de fundatie din savură de granit	m3	8,8200
		TOTAL 1.1. Stratul suport		
		1.2. Îngrădirea		
1.9	RpDD19B	Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 31-50 cm.	m	27,0000
1.10	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.(țeavă metal 80x80, gr.3mm - 114 m/l cu capac pvc)	t	0,8270
1.11	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.(țeavă metal 40x40, gr.2mm - 198m/l)	t	0,4730
1.12	CC09D aplicativ K=2	Montarea plasa rabit (numai manopera si utilaj)	m2	143,0000
1.13	Material	Plasa din sîrmă zincată d-2,9, 55x55 h=2m	m2	143,0000
1.14	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi	m2	2,0000
1.15	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	68,1600
1.16	CO04B	Împrejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi metalici existenți 80x80, cu scînduri de rașinoase brute de 50x150mm, înălțimea gardului fiind de 1mm, în 5rânduri(scînduri-2,63m3, fixate cu șuruburi cu capac rotund cu șaibe și piulițe)	m	70,0000
1.17	Material	Bulon 8x120 inox cu capac rotund cu piuliță și șaibă(set) pentru fixarea împrejmuirii din lemn	buc	360,0000
1.18	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de apă aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare și 2 straturi de vopsea pe bază de apă(Dufatex Aqua Antiseptic)	m2	140,0000
1.19	Material	Dop PVC 80x80	buc	27,0000
1.20	DF50A	Intinderea cablului de parapet.	100m	2,0400
1.21	Material	Cablu de oțel d=4mm încărcătură maximă 2000kg	m	204,0000
1.22	Material	Set întinzător cu două cleme pentru întinderea cablului	buc	44,0000
		TOTAL 1.2. Îngrădirea		
		1.3. Amenajare cu gazon		
1.23	CE17B	Strat de amortizare Shock Pad, 8mm, montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role(se inlocuiesc carton bitumat cu start de amortizare n=1,03, se inlocuiesc accesorii metalici cu fixare pe bandă adezivă 40mm n=0,9)	m2	294,0000
1.24	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: Gazon artificial 38mm, Monofilament, Rezisten UV, dtex-1200/6, 310microni (se exclud granule de cauciuc, norma nisip 22kg/m2	m2	294,0000
1.25	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de	m	112,0000

		joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm.		
1.26	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal.	buc	2,0000
		TOTAL 1.3. Amenajare cu gazon		

Devizul: Costul utilajului				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	Material	Plasă pentru porți de fotbal 3x2 gata confecționate	buc	2,0000
2.2	Material	Palsă pentru volei	buc	1,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.