

**Aprovizionarea cu apa potabila a
s. Ciuciuleni rnul Hincesti (Etapa
III) sonda arteziana nr. 2 Nr.**

14001A -TX

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 03

Statia de pompare a sondei arteziene (Solutii tehnologice)

Valoarea de deviz 88 943 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.02.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana Du50mm30x66p) | buc | 1,0000 | 1 267,250 19,250 | 1 267,250 19,250 |
| 2 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Supapa de retinere DU50 19x166p) | buc | 1,0000 | 955,250 19,250 | 955,250 19,250 |
| 3 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Ventil cu trei cai 14M) | buc | 1,0000 | 643,250 19,250 | 643,250 19,250 |
| 4 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana cu fete paralele cu tija ascendenta, cu flanse DU50mm 161p) | buc | 1,0000 | 3 347,250 19,250 | 3 347,250 19,250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|----------|-------------------|-------------------------|
| 5 | SD16A | Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 1-2" (Cap conector cu mufa $\phi=50\text{mm}$) | buc | 1,0000 | 826,000 14,000 | 826,000 14,000 |
| 6 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,0000 | 247,150 31,150 | 1 235,750 155,750 |
| 7 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Racord Du57x3.5 I=0.15 m) | buc | 2,0000 | 315,750 36,750 | 631,500 73,500 |
| 8 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus $\phi 50 \times 50$) | buc | 1,0000 | 438,150 36,750 | 438,150 36,750 |
| 9 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Mufa din Otel Du 60) | buc | 23,0000 | 234,150 36,750 | 5 385,450 845,250 |
| 10 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 4.0 mm | m | 184,0000 | 135,062 28,700 | 24 851,408 5 280,800 |
| 11 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 184,0000 | 5,750 4,550 | 1 058,000 837,200 |
| 12 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 83 mm | m | 184,0000 | 4,200 4,200 | 772,800 772,800 |
| 13 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 33,1200 | 69,240 48,300 | 2 293,228 1 599,696 |
| 14 | FjD05A | Reductie de legatura intre coloane, cep, mufa (Cap ermetic OF-50) | buc | 1,0000 | 330,400 28,000 | 330,400 28,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|------------------------|---------------------------------|
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 44 035,686 |
| | | <i>Asigurarea Medicala si Sociala</i> | 24 % | | | 2 332,979 |
| | | <i>Transportarea Materialelor</i> | 4 % | | | 1 358,726 |
| | | <i>Cheltuieli de Regie</i> | 1 % | | | 477,274 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 1 % | | | 482,047 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 48 686,712 9 720,746 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| 15 | 07-04-030-04 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭЦВ6-4-190" Q=3.9m3/ora. H=193m n=2900rot/min | buc | 1,0000 | 5 105,200 2 135,000 | 5 105,200 2 135,000 |
| 16 | AcC07A | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, Дренажный насос Top-Vortex | buc | 1,0000 | 84,826 50,750 | 84,826 50,750 |
| 17 | TfD01A | Montarea pe conducta a manometrului (Манометр показывающий) | buc | 1,0000 | 264,903 55,300 | 264,903 55,300 |
| 18 | SE58B | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 50 mm, ВМГ-50 | buc | 1,0000 | 12,250 12,250 | 12,250 12,250 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 5 467,179 |
| | | <i>Transportarea Materialelor</i> | 4 % | | | 66,509 |
| | | <i>Cheltuieli de Regie</i> | 1 % | | | 22,533 |
| | | <i>Beneficiu de Deviz</i> | 1 % | | | 55,562 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 5 611,783 2 253,300 |
| | | 3. Valoarea utilajului | | | | |
| 19 | Цена поставщика | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭЦВ6-4-190" Q=3.9m3/ora. H=193m. n=2900 rot/min | buc | 1,0000 | 12 000,000 0,000 | 12 000,000 0,000 |
| 20 | Цена поставщика | Дренажный насос Top-Vortex, Q=2.4 М3/час, "PEDROLLO" Италия | buc | 1,0000 | 2 000,000 0,000 | 2 000,000 0,000 |
| 21 | | Манометр ОБМ 1-100 | buc | 1,0000 | 320,000 0,000 | 320,000 0,000 |
| 22 | Цена поставщика | Contoare de apa rece si calda, avind diametru de 50 mm, ВМГ-50 | buc | 1,0000 | 5 500,000 0,000 | 5 500,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 19 820,000 |
| | | Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu | | | | 19 820,000 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|--------------------------|
| | | Total | Lei | | | 74 119.167 |
| | | TVA | 20 % | | | 14 823.833 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 88 943 11 974 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele

)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)