

OFERTANT
C.S.AQUAPARC CAPITALA SRL

OFERTA

Catre DETS sectorul Buiucani

Stimati Domni,

1.Examinind caietul de sarcini pentru elaborarea si prezentarea ofertei , subsemnatii Staver Vasile , reprezentant al ofertantului firma C.S.AQUAPARC CAPITALA SRL ne oferim ,ca in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata , sa executam Lucrari de reparatie la institutia prescolara nr.75 pentru suma-

150715.07 lei(Una suta cincizeci mii sapte sute cincisprezece lei 07 bani),

la care se adauga TVA-

30143.01lei(Treizeci mii una suta patruzeci si trei lei 01 bani)

180858.08lei(Una suta optzeci mii opt sute cincizeci si opt lei 08 bani)

Ne angajam ca ,in cazul in care oferta noastra este stabilita cistigatoare ,sa incepem lucrarile cit mai curind posibil dupa primirea dispozitiei de incepere si sa terminam lucrarile in conformitate cu graficul de executie anexate in 1(unu) luni calendaristice.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de60(saizeci) zile , si ea va ramine obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricind inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pina la incheierea ,semnarea contractului ,aceasta oferta , impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra ,prin care oferta noastra este stabilita cistigatoare , vor constitui un contract angajant intre noi.

5.Am inteles si cosimtim ca , in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind cistigatoare , sa constituim garantia de buna executie In conformitate cu prevederile din documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

6.Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data 04 aprilie 2019, Staver Vasile in calitate de reprezentant autorizat sa semnez oferta pentru si in numele firmei C.S.AQUAPARC CAPITALA SRL

OFERTANT,

C.S.AQUAPARC CAPITALA SRL



ANEXA LA OFERTA

1. Valoarea maxima a lucrarilor executate de subantreprenor 0 (%) din pretul total ofertat)

2. Garantia de buna executare va fi constituita sub forma de _____ in quantum de ____% (din pretul ofertat) si constituie ____

3. Perioada de garantie pentru lucrarile executate 60 luni calendaristice

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primiri dispozitiei de incepere a lucrarilor pina la daa inceperii executarii 1(unu) zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispozitiei de incepere a lucrarilor (de la data semnarii contractului) 1 (unu) zile calendaristice.

OFERTANT

(Semnatura autorizata)



**Lucrari de reparatie la institutia
prescolara nr.75**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 180 858,08 lei

Intocmit in preiouri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	56,97	30,92	1 761,51
2.	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,60	30,92	18,55
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	75,51	30,92	2 334,77
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	436,95	30,92	13 510,50
5.	7123010010200	Betonist	чел-ч	1,36	30,92	42,05
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om.	4,60	30,92	142,23
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	141,60	30,92	4 378,27
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	6,84	30,92	211,49
9.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	13,10	30,92	405,05
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,25	30,92	162,33
11.	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	72,14	30,92	2 230,57
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	179,62	30,92	5 553,84
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	3,52	30,92	108,84
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	127,38	30,92	3 938,60
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	23,27	30,92	719,51
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,62	30,92	266,53
17.	7422010060100	Timplar	h-om	180,23	30,92	5 572,71
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,66	30,92	1 226,29
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	101,42	30,92	3 135,90
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,50	30,92	15,46
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	13,20	30,92	408,14
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,28	30,92	1 152,70
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	69,68	30,92	2 154,50
Total manopera						49 450,34

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	3,00	25,00	75,00
2.	11110001000241	Intrerupator manual-2 clape	buc	3,03	26,00	78,78
3.	11110001000331	Cordoane de cupru 3*1,5	m	156,82	9,30	1 458,43
4.	11110001000332	Cordoane de cupru 3*2,5	m	27,04	14,30	386,67
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,03	180,00	5,40
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,55	180,00	99,00
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	180,00	3,60
8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,16	8,00	1,28
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,81	1,20	10,56
10.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,14	1,20	1,37
11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,38	36,00	85,68
12.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	71,27	0,01	0,71
13.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,30	1 250,00	7 875,00
14.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	40,80	17,00	693,60
15.	2030122940260	Parchet	m2	71,27	230,00	16 392,10
16.	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	11,88	230,00	2 732,40

17.	2051142950700	Dibluri	buc	48,00	0,43	20,64
18.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	34,50	0,43	14,84
19.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	80,00	0,43	34,40
20.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,09	20,00	1,80
21.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,90	13,00	37,70
22.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,41	6,00	20,46
23.	2320166200729	Parchetin	l	3,92	78,00	305,76
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,68	11,00	18,48
25.	2413217300101	Clema de legatura	buc	5,00	6,00	30,00
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	3,84	6,10	23,42
27.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	51,47	44,00	2 264,68
28.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,15	48,00	151,20
29.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	43,44	8,50	369,23
30.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,89	27,00	24,03
31.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	67,12	20,00	1 342,40
32.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	4,16	24,00	99,84
33.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,03	32,00	0,96
34.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	2,70	20,00	54,00
35.	24302261010104	Grund cu quart "Betonogrun"	kg	66,30	16,54	1 096,60
36.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,02	18,00	72,36
37.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	2,41	18,10	43,62
38.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,10	16,00	17,60
39.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	12,47	4,00	49,88
40.	2451427308669	Ceara parchet	kg	3,92	78,00	305,76
41.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	25,17	1,80	45,31
42.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	3,00	1,10	3,30
43.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	34,84	1,10	38,32
44.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	11,00	133,00	1 463,00
45.	25212167100008	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	26,78	22,70	607,91
46.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	23,69	28,00	663,32
47.	25231567138001	Fitinguri din fonta cot 25 mm	buc	20,00	3,50	70,00
48.	25231567138002	Fitinguri din fonta racord olandez 25x3/4	buc	12,00	64,00	768,00
49.	25231567138003	Fitinguri din fonta reductie 25 mm	buc	8,00	2,20	17,60
50.	25231567138004	Fitinguri din fonta set pentru radiator	buc	4,00	19,96	79,84
51.	25231567138006	Fitinguri din fonta teu 25 mm	buc	12,00	5,00	60,00
52.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	20,00	1,00	20,00
53.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	28,06	1,10	30,87
54.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	184,56	4,00	738,24
55.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,50	1,40	2,10
56.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	124,98	1,32	164,97
57.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	5,58	1,32	7,37
58.	2652102100713	Var pasta	m3	0,06	3 000,00	180,00
59.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	21,57	1,96	42,28
60.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 438,80	1,55	3 780,14
61.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	177,00	3,90	690,30
62.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	114,81	1,55	177,96
63.	2661122803601	Tub flexibil	m	145,86	4,20	612,61
64.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	48,30	24,00	1 159,20
65.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatice)	m3	0,16	0,00	0,00
66.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,03	1,00	7,03
67.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,37	10,00	3,70
68.	2710703520204	Profil de ghidaj	m	26,34	36,00	948,24
69.	2710703520205	Profil de suport	m	50,60	18,00	910,80
70.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	82,32	94,00	7 738,08
71.	27431235490254	Coltar din aluminiu 20*20	m	28,14	3,40	95,68
72.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	11,00	80,00	880,00

73.	2746167335100	Priza	buc	12,24	30,00	367,20
74.	2811236306222	Grila ventilatie	buc	3,00	26,00	78,00
75.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,86	8,00	22,88
76.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	18,00	2,00	36,00
77.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	6,97	18,00	125,46
78.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	2,81	2,30	6,46
79.	2822115700000	Radiator	buc	5,00	955,00	4 775,00
80.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	10,00	4,90	49,00
81.	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	5,00	8,00	40,00
82.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	3,00	250,00	750,00
83.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	314,00	0,09	28,26
84.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	676,89	0,09	60,92
85.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	24,00	0,50	12,00
86.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	20,00	0,50	10,00
87.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	24,00	0,50	12,00
88.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	80,00	0,09	7,20
89.	2874136313300	Diblu din metal	buc	313,60	0,43	134,85
90.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,45	2,00	0,90
91.	2875274123510	Dop din fonta	buc	8,40	2,00	16,80
92.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 25 mm	buc	18,00	2,10	37,80
93.	2875274400502	Corp de iluminat Armstrong 4x18	buc	12,00	268,00	3 216,00
94.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	15,00	1,00	15,00
95.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	23,52	1,20	28,22
96.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	123,10	1,20	147,72
97.	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere	buc	5,00	53,00	265,00
98.	29131373430012	Robinet trecere de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"	buc	2,00	54,00	108,00
99.	29131373430213	Robinet sferic 15 mm	buc	4,16	63,00	262,08
100.	29131373430214	Robinet sferic 20 mm	buc	4,12	76,00	313,12
101.	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	50,40	18,50	932,40
102.	4011106202741	Energie electrica	kw	21,00	1,78	37,38
103.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,44	5,00	67,20
104.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,02	5,00	0,10
105.	4100126202818	Apa	m3	0,26	5,00	1,30
106.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,79	1,20	27,35
Total materiale de constructii						70 297,01

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	26,43	5,00	132,15
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,14	5,00	5,70
3.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,72	6,00	4,32
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	29,16	3,00	87,48
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,23	4,00	20,92
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,11	35,00	3,85
7.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuie)	h-ut	0,24	12,00	2,88
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,49	5,00	12,45
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	1,00	9,00	9,00
10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,90	35,00	31,50
11.	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	4,88	35,00	170,80
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,55	395,00	612,25
Total utilaje de constructii						1 093,30

Total	150 715,07
TVA	30 143,01
Total deviz:	180 858,08

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenume)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenume)



Lucrari de reparatie la institutia prescolara nr.75 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 180 858,08 lei

Intocmit in preiouri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de raparatie generale				
		1.1. Lucrari reparatie Sala muzicala				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	4,20	12,96	54,42
					12,96	54,42
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	113,75	10,39	1 181,47
					9,89	1 125,49
3	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma - Tavan	m2	78,40	3,76	294,75
					3,40	266,53
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	113,75	8,65	983,71
					8,35	949,56
5	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,00	4,95	24,74
					4,95	24,74
6	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	5,00	32,47	162,33
					32,47	162,33
		Total Demontari				2 701,42
		Inclusiv salariu				2 583,07
		1.1.2. Timplarie				
7.	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	6,30	1 302,85	8 207,93
					25,03	157,69

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 209,55 5 333,08
		1.1.4. Pereti				
23	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	23,00	255,16 82,96	5 868,63 1 908,07
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti interioare	m2	159,75	11,25 4,33	1 797,56 691,37
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	113,75	49,11 37,72	5 586,51 4 291,08
26	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	113,75	97,02 74,21	11 036,36 8 441,16
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	159,75	10,86 6,18	1 734,15 987,89
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	159,75	2,26 0,93	361,36 148,11
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	159,75	21,13 17,01	3 375,45 2 716,94
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	113,75	2,26 0,93	257,28 105,44
31	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	159,75	30,17 21,34	4 820,14 3 408,31
32	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	3,00	33,85 6,80	101,56 20,41
		Total Pereti Inclusiv salariu				34 939,00 22 718,78
		1.1.5. Lucrari de reparatie pardoselilor				
33	RpCK06C	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu panouri de parchet lipit	m2	78,40	322,56 48,23	25 289,00 3 781,51
34	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire a pardoselilor	m2	78,40	20,77 12,37	1 628,21 969,65
35	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu	m	40,00	40,51	1 620,56

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti			21,64	865,76
		Total Lucrari de reparatie pardoselelor Inklusiv salariu				28 537,77 5 616,92
		1.1.6. Lucrari de schimbarea retelelor de incalzire				
36	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,50	4,95 4,95	22,26 22,26
37	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	5,00	975,70 15,46	4 878,48 77,30
38	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	10,00	13,44 4,64	134,38 46,38
39	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	5,00	69,82 8,04	349,09 40,20
40	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	28,00	12,17 9,28	340,75 259,73
41	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	26,00	34,20 10,82	889,28 281,37
42	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" cot 25 mm	buc	20,00	31,89 26,28	637,80 525,64
43	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" racord olandez 25x3/4	buc	12,00	92,39 26,28	1 108,73 315,38
44	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" teu 25 mm	buc	12,00	33,39 26,28	400,73 315,38
45	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc	4,00	48,38 26,28	193,51 105,13
46	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1" 25 mm	buc	18,00	14,56 11,75	262,16 211,49

1	2	3	4	5	6	7
8	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,00	327,84 77,30	983,52 231,90
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm	m	11,00	136,35 2,78	1 499,88 30,61
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200mm	m	11,00	92,76 12,37	1 020,34 136,05
11	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m	26,80	12,39 8,04	331,94 215,51
12	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	28,60	51,98 40,81	1 486,63 1 167,23
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane- Deschisuri exterioare	m2	6,50	72,28 52,56	469,84 341,66
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	8,04	59,44 30,65	477,86 246,43
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,04	10,86 6,19	87,32 49,78
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,04	2,26 0,92	18,18 7,42
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	8,04	21,12 17,00	169,82 136,67
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,04	2,26 0,92	18,18 7,42
19	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,04	30,19 21,34	242,75 171,61
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare-Glafuri exterioare	m2	6,50	12,70 4,33	82,52 28,14
21	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	6,50	29,92 13,89	194,49 90,29
		Total Timplarie Inclusiv salariu				15 291,20 3 018,41
		1.1.3. Tavan				
22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	78,40	168,49 68,02	13 209,55 5 333,08

1	2	3	4	5	6	7
47	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	6,00	33,08 27,83	198,47 166,97
48	RpID28A	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm	buc	4,00	105,94 22,57	423,77 90,29
49	RpID28B	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm	buc	4,00	134,67 31,54	538,67 126,15
50	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" reductie 25 mm	buc	8,00	30,58 26,28	244,67 210,26
51	RpID07B	Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"	buc	2,00	64,28 9,27	128,56 18,55
52	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	8,00	25,59 5,26	204,71 42,05
53	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,00	5,72 4,95	11,45 9,89
54	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	12,00	35,56 35,56	426,69 426,69
		Total Lucrari de schimbarea retelelor de incalzire Inclusiv salariu				11 394,16 3 291,11
		1.1.7. Lucrari diverse				
55	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,00	181,19 181,19	1 087,15 1 087,15
56	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	6,00	23,19 23,19	139,14 139,14
57	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	6,00	102,04 0,00	612,25 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 838,54 1 226,29
		Total Lucrari reparatie Sala muzicala Inclusiv salariu				107 911,64 43 787,66
		CASM				9 852,22
		Cheltuieli de transport	5%			3 151,53
		Total				120 915,39

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	8 %			9 673,23
		Total				130 588,62
		Beneficiu	2 %			2 611,76
		Total				133 200,38
		Total Lucrari de reparatie generale Inclusiv salariu				133 200,38
		2. Lucrari electrice				43 787,66
58	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	16,00	6,80	108,84
					6,80	108,84
59	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,00	1,86	22,26
					1,86	22,26
60	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m	125,00	1,86	231,90
					1,86	231,90
61	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu -2 clape	buc	3,00	36,71	110,14
					8,35	25,05
62	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	3,00	40,84	122,51
					13,60	40,81
63	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,00	44,06	528,73
					9,58	115,02
64	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip Armstrong 4x18	buc	12,00	304,25	3 650,98
					34,01	408,14
65	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	48,00	24,06	1 155,02
					4,64	222,62
66	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	130,00	25,60	3 328,62
					20,72	2 693,13
67	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	145,00	20,76	3 009,67
					10,51	1 524,36
68	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	25,00	26,41	660,34
					10,82	270,55

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			12 929,01
		CASM	22,5 %			1 274,10
		Cheltuieli de transport	5 %			363,32
		Total				14 566,43
		Cheltuieli de regie	46 %			2 604,83
		Total				17 171,26
		Beneficiu	2 %			343,43
		Total				17 514,69
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				17 514,69 5 662,68


		Total	lei	150 715,01
		TVA	20 %	30 143,01
				180 858,08
		Total de viz: Inclusiv salariu		49 450,34

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie la institutia
prescolara nr.75

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie generale				
		1.1. Lucrari reparatie Sala muzicala				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			12,96
						12,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,92	6,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,92	6,48
		Total	lei			54,42
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			10,39
						9,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	30,92	9,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,25
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	6,00	0,18
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	1,20	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			1 181,47
3	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma - Tavan	m2			3,76
						3,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	30,92	3,40
	2881116001642	Hartie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	1,20	0,36
		Total	lei			294,75
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			8,65
						8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			983,71
5	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			4,95
						4,95
	7136040011800	Instalator incalzire	chel-ç	0,1600	30,92	4,95
		Total	lei			24,74
6	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de oțel avind 4-7 tevi	buc			32,47
						32,47
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	30,92	32,47
		Total	lei			162,33
		1.1.2. Timplarie				
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai puțin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel puțin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv				1 302,85
						25,03
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	0,7300	30,92	22,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	30,92	2,45
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,09	0,36
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	48,00	24,00

2	3	4	5	6	7
2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	16,00	2,79
2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,60
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,00	0,06
	Total	lei			8 207,93
8	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc		327,84
					77,30
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,47
7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	30,92	74,83
2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	250,00	250,00
2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,09	0,54
	Total	lei			983,52
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm	m		136,35
					2,78
7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	30,92	2,47
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,92	0,31
2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	133,00	133,00
2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,09	0,54
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,03
	Total	lei			1 499,88
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200mm	m		92,76
					12,37
7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	30,92	9,89
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,47
2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	80,00	80,00
2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,09	0,36
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,03
	Total	lei			1 020,34
11	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m		12,39
					8,04
7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,92	8,04
27431235490254	Coltar din aluminiu 20*20	m	1,0500	3,40	3,57
2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,32	0,03
1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,20
2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,09	0,54
	Total	lei			331,94
12	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m		51,98
					40,81
7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	30,92	27,21
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,92	13,60
2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,32	2,59
2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	6,29
1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	2,20
2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	35,00	0,07
2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	Total	lei			1 486,63
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane- Deschisuri exterioare	m2		72,28
					52,56
7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,29
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,28
2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,32	13,86
1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,54
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,04
2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	3,00	0,01
2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,00	0,27
	Total				469,84
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2		59,44
					30,65
9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	30,92	30,65
2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	18,10	5,43
2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,55	22,13
2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,30	0,80

2	3	4	5	6	7
4100126202818	Apa				
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0112	5,00	0,06
2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0028	3,00	0,01
		h-ut	0,0296	12,00	0,36
	Total	lei			
15	CF17C				477,86
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,86
					6,19
7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,19
2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,00	4,40
2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,80	0,27
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
	Total	lei			87,32
16	CN53A				
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,26
					0,92
7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,92
2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
	Total	lei			18,18
17	CF57A				
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			21,12
					17,00
7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,92
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,08
2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,00
	Total	lei			169,82
18	CN53A				
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,26
					0,92
7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,92
2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
	Total	lei			18,18
19	RpCR07A				
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,19
					21,34
7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	30,92	21,34
2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,01
2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,96	0,12
2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,20	0,60
1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,06
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	Total	lei			242,75
20	CN54A				
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare-Glafuri exterioare	m2			12,70
					4,33
7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,92	4,33
2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,31
810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
	Total	lei			82,52
21	CN11A				
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			29,92
					13,89
7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	30,92	13,89
2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	24,00	15,36
2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,96	0,10
2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,06
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	5,00	0,02
	Total	lei			194,49
	1.1.3. Tavan				
22	CK29F				
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" inclusiv sistemul-grila	m2			168,49
					68,02
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	30,92	63,39
2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,43	1,72
2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau	m2	1,0500	94,00	98,70

2		3	4	5	6	7
		ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
		Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	3,00	0,05
		Total	lei			13 209,55
		1.1.4. Pereti				
23	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			255,16
						82,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	30,92	82,96
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	24,00	50,40
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	36,00	41,23
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,60
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	28,00	28,84
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	1,10	1,34
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,10	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,00	2,17
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	18,00	3,15
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,43	0,65
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-2,5x3,5 mm	buc	29,4300	0,09	2,65
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	10,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	3,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	5,00	0,32
		Total	lei			5 868,63
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti interioare	m2			11,25
						4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,92	4,33
	24302261010104	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	0,4150	16,54	6,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
		Total	lei			1 797,56
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			49,11
						37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	4,00	0,06
		Total	lei			5 586,51
26	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			97,02
						74,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	30,92	74,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,55	22,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	3,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	4,00	0,12
		Total	lei			11 036,36
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,86
						6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,00	4,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,80	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
		Total	lei			1 734,15
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,26
						0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
		Total	lei			361,36
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			21,13
						17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11

2	3	4	5	6	7
4100126202818	Apa				
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0010	5,00	0,01
	Total	h-ut	0,0010	3,00	0,00
		lei			3 375,45
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor			
		m2			2,26
7141020013300	Zugrav vopsitor				0,93
2416586105303	Amorsa-grund	h-om	0,0300	30,92	0,93
810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	0,1500	8,50	1,27
	Total	buc	0,0500	1,20	0,06
		lei			257,28
31	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			
		m2			30,17
7141020013300	Zugrav vopsitor				21,34
2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	h-om	0,6900	30,92	21,34
2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	20,00	8,00
2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	kg	0,0600	1,96	0,12
1711317306661	Bumbac de sters	buc	0,5000	1,20	0,60
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	0,0500	1,20	0,06
2922140006702	Macara de fereastră	m3	0,0020	5,00	0,01
	Total	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		lei			4 820,14
32	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie			
		buc			33,85
7122050013400	Zidar				6,80
2811236306222	Grila ventilatie	h-om	0,2200	30,92	6,80
2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	buc	1,0000	26,00	26,00
2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,1500	2,00	0,30
2922140006702	Macara de fereastră	kg	0,5000	1,40	0,70
	Total	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		lei			101,56
	1.1.5. Lucrari de reparatie pardoselilor				
33	RpCK06C	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu panouri de parchet lipit			
		m2			322,56
7132040012700	Parchetar				48,23
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	30,92	37,10
2030122940260	Parchet	h-om	0,3600	30,92	11,13
2010212946765	Pervaz din lemn	m2	0,9000	230,00	209,08
2416306109913	Aracet DP 25	m	0,9000	0,01	0,01
2030122945152	Frizuri de parchet	kg	0,6500	44,00	28,89
2922140006702	Macara de fereastră	m2	0,1500	230,00	34,85
	Total	h-ut	0,3000	5,00	1,50
		lei			25 289,00
34	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor			
		m2			20,77
7132040012700	Parchetar				12,37
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,28
2451427308669	Ceara parchet	h-om	0,1000	30,92	3,09
2320166200729	Parchetin	kg	0,0500	78,00	3,90
2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	l	0,0500	78,00	3,90
	Total	buc	0,5000	1,20	0,60
		lei			1 628,21
35	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti			
		m			40,51
9310060019920	Muncitor deservire CM				21,64
7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	30,92	3,09
2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	h-om	0,6000	30,92	18,55
2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	kg	0,2500	1,96	0,49
2030112947735	Plinte de stejar sau fag	buc	2,0000	0,09	0,18
2051142950716	Diblu din lemn	m	1,0200	17,00	17,34
	Total	buc	3,0000	0,43	0,86
		lei			1 620,56
	1.1.6. Lucrari de schimbarea retelelor de incalzire				
36	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare			
		m			4,95
7136040011800	Instalator incalzire				4,95
	Total	h-om	0,1600	30,92	4,95
		lei			77,26
37	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv			
		buc			975,70

2	3	4	5	6	7
7136040011749	Instalator incalzire si gaze				
282211570000	Radiator	чел-ч	0,5000	30,92	15,46
1714227322940	Cinepa fuior	buc	1,0000	955,00	955,00
2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0030	36,00	0,14
2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	kg	0,0060	32,00	0,19
2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	0,0500	18,00	0,90
2952270007609	Masina de gaurit electrica	buc	3,0000	1,00	3,00
	Total	h-ut	0,2000	5,00	1,00
		lei			4 878,48
38	IB20A				
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			13,44
					4,64
7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1500	30,92	4,64
2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	4,90	4,90
2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,00	2,00
2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,50	1,00
2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,1000	9,00	0,90
	Total	lei			134,38
39	RpID07A				
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			69,82
					8,04
7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,2600	30,92	8,04
2913137343001	Robinet trecere sau de trecere	buc	1,0000	53,00	53,00
2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	8,00	8,00
2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	27,00	0,38
1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	36,00	0,29
1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	8,00	0,11
	Total	lei			349,09
40	RpIC19A				
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			12,17
					9,28
7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,3000	30,92	9,28
2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,00	0,60
2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	11,00	0,66
2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	6,10	0,84
1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	36,00	0,80
	Total	lei			340,75
41	IC36B				
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			34,20
					10,82
7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,3500	30,92	10,82
25212167100008	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	22,70	23,38
	Total	lei			889,28
42	RpIC28A				
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" cot 25 mm	buc			31,89
					26,28
7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,8500	30,92	26,28
25231567138001	Fitinguri din fonta cot 25 mm	buc	1,0000	3,50	3,50
1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	36,00	1,08
2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	27,00	0,38
2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	13,00	0,65
	Total	lei			637,80
43	RpIC28A				
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" racord olandez 25x3/4	buc			92,39
					26,28
7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,8500	30,92	26,28
25231567138002	Fitinguri din fonta racord olandez 25x3/4	buc	1,0000	64,00	64,00
1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	36,00	1,08
2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	27,00	0,38
2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	13,00	0,65
	Total	lei			1 108,73
44	RpIC28A				
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" teu 25 mm	buc			33,39
					26,28
7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,8500	30,92	26,28
25231567138006	Fitinguri din fonta teu 25 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	36,00	1,08
2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	27,00	0,38

	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	13,00	0,65
		Total	lei			400,73
45	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc			48,38
						26,28
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,8500	30,92	26,28
	25231567138004	Fitinguri din fonta set pentru radiator	buc	1,0000	19,96	19,96
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	36,00	1,08
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	27,00	0,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	13,00	0,65
		Total	lei			193,51
46	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" 25 mm	buc			14,56
						11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,3800	30,92	11,75
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 25 mm	buc	1,0000	2,10	2,10
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	20,00	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,32	0,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	180,00	0,20
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	5,00	0,01
		Total	lei			262,16
47	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			33,08
						27,83
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,9000	30,92	27,83
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	35,00	5,25
		Total	lei			198,47
48	RpID28A	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm	buc			105,94
						22,57
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,7300	30,92	22,57
	29131373430213	Robinet sferic 15 mm	buc	1,0000	63,00	65,52
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,5100	35,00	17,85
		Total	lei			423,77
49	RpID28B	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm	buc			134,67
						31,54
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	1,0200	30,92	31,54
	29131373430214	Robinet sferic 20 mm	buc	1,0000	76,00	78,28
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,7100	35,00	24,85
		Total	lei			538,67
50	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" reductie 25 mm	buc			30,51
						26,28
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,8500	30,92	26,28
	25231567138003	Fitinguri din fonta reductie 25 mm	buc	1,0000	2,20	2,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	36,00	1,08
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	27,00	0,37
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	13,00	0,65
		Total	lei			244,67
51	RpID07B	Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"	buc			64,2
						9,2
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,3000	30,92	9,27
	29131373430012	Robinet trecere de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"	buc	1,0000	54,00	54,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	27,00	0,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	36,00	0,36
	1542126108945	Ulei de in sicativat	lei	0,0300	8,00	0,24
		Total	lei			128,56
52	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			25,00
						5,00
	7123010010200	Betonist	чел-ч	0,1700	30,92	5,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,78	4,67
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8000	18,00	15,12
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	6,00	0,54
		Total	lei			204,71

2	3	4	5	6	7
RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			5,72
					4,95
7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,1600	30,92	4,95
1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	8,00	0,12
1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	1,20	0,01
2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	13,00	0,65
	Total	lei			11,45
54	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc		35,56
					35,56
7122050013400	Zidar	чел-ч	0,0500	30,92	1,55
9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	1,1000	30,92	34,01
	Total	lei			426,69
	1.1.7. Lucrari diverse				
55	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t		181,19
					181,19
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	30,92	181,19
	Total	lei			1 087,15
56	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t		23,19
					23,19
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	30,92	23,19
	Total	lei			139,14
57	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t		102,04
					0,00
3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	395,00	102,04
	Total	lei			612,25
	2. Lucrari electrice				
58	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc		6,80
					6,80
7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,2200	30,92	6,80
	Total	lei			108,84
59	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc		1,86
					1,86
7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	30,92	1,86
	Total	lei			22,26
60	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m		1,86
					1,86
7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	30,92	1,86
	Total	lei			231,90
61	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu -2 clape	buc		36,71
					8,35
7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	30,92	8,35
11110001000241	Intrerupator manual-2 clape	buc	1,0100	26,00	26,26
2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,00	2,00
1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,20	0,01
2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,96	0,10
	Total	lei			110,14
62	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc		40,84
					13,60
7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	30,92	13,60
1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	25,00	25,00
2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,00	2,00
2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,96	0,01
2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,10	0,22
	Total	lei			122,51
63	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie	buc		44,06

2	3	4	5	6	7
	impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				9,58
7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	30,92	9,58
2746167335100	Priza	buc	1,0200	30,00	30,60
2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,00	2,00
2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,96	0,01
1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,20	0,01
2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,43	0,86
2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
	Total	lei			528,73
					304,25
64	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip Armstrong 4x18	buc		34,01
		h-om	1,1000	30,92	34,01
7137010011520	Electrician in constructii	buc	1,0000	268,00	268,00
2875274400502	Corp de iluminat Armstrong 4x18	buc	2,0000	0,43	0,86
2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	kg	0,0800	1,96	0,16
2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	m	0,2000	1,10	0,22
2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	lei			3 650,98
	Total				24,06
65	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc		4,64
		h-om	0,1500	30,92	4,64
7137010011520	Electrician in constructii	buc	1,0500	18,50	19,42
3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	lei			1 155,02
	Total				25,60
66	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m		20,72
		h-om	0,6700	30,92	20,72
7137010011520	Electrician in constructii	m	1,0200	4,20	4,71
2661122803601	Tub flexibil	kg	0,0200	8,00	0,18
2811236309901	Confectii metalice de linii	lei			3 328,62
	Total				20,76
67	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m		10,51
		h-om	0,3400	30,92	10,51
7137010011520	Electrician in constructii	m	1,0500	9,30	10,06
11110001000331	Cordoane de cupru 3*1,5	buc	0,0300	6,00	0,19
2413217300101	Clema de legatura	lei			3 009,67
	Total				26,41
68	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m		10,82
		h-om	0,3500	30,92	10,82
7137010011520	Electrician in constructii	m	1,0500	14,30	15,47
11110001000332	Cordoane de cupru 3*2,5	buc	0,0200	6,00	0,12
2413217300101	Clema de legatura	lei			660,34
	Total				

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenume)

L.S.



APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenume)

L.S.