

## Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 105

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 261 889 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (hidroizolare cu spuma poliuretunica)	m2	540,9000	34,86 30,85	18 856,26 16 688,66
2	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolatiei (Cuprinde:- verificarea si depistarea punctelor de izolat:preparareamaterialelor de armare la dimensiunile necesare:-lipirea la cald si vereficarea executiei)	m2	108,0000	265,90 71,84	28 717,59 7 758,50
3	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat	m2	540,9000	14,19 1,84	7 676,48 996,34
4	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	467,0000	235,52 52,04	109 986,65 24 301,05
5	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	73,9000	250,07 63,09	18 479,94 4 662,24

1	2	3	4	5	6	7
6	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixare membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	111,2000	37,95 11,97	4 220,38 1 331,40
7	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	111,2000	28,98 16,12	3 222,05 1 792,27
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	8,0000	57,56 57,56	460,50 460,50
9	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	8,0000	51,12 51,12	408,92 408,92
10	TsI50B5	Transportarea moluzului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	8,0000	55,74 0,00	445,95 0,00
		<i>Total</i>	lei			192 474,72
		<i>Fond social</i>	24 %			14 015,97
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			1 276,54
		<i>Total</i>				207 767,23
		<i>Cheutieli de regie</i>	4 %			8 310,69
		<i>Total</i>				216 077,92
		<i>Bneficiu de deviz</i>	1 %			2 160,78
		<i>Total</i>				218 238,70
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>218 238,70 58 399,88</b>

	Total	lei	218 241
	TVA	20 %	43 648
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>261 889 58 400</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 105

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 261 889 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,0000	46,05	92,10
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	678,3600	46,05	31 238,48
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	254,2230	46,05	11 706,97
4.	7422010060100	Timplar	h-om	28,9120	46,05	1 331,40
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8800	46,05	408,92
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	287,8090	46,05	13 253,60
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,0000	46,05	368,40
<b>Total manopera</b>						<b>58 400</b>

### Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	342,3897	25,00	8 559,74
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1112	430,00	47,83
3.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	88,9920	24,00	2 135,81
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	222,4800	45,00	10 011,60
5.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	162,2700	41,10	6 669,30
6.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,1676	37,00	43,20
7.	2430226103000	Chit polimeric	kg	17,5140	79,17	1 386,58
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,4720	2,48	772,45
9.	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	658,1960	63,10	41 532,17
10.	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	658,1960	69,50	45 744,62
11.	2743123549025	sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixare membranelor bituminoase pe parapet	m	116,7600	20,00	2 335,20
12.	2811237321800	Materiale pentru armare Uniflex EPP	m2	124,5888	63,10	7 861,55
13.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	667,2000	0,83	553,78
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5409	0,00	0,00
15.	4100126202818	Apa	m3	0,2670	0,00	0,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>127 654</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	10,8180	5,00	54,09
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	54,4140	66,79	3 634,31

3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	32,6163	66,79	2 178,44
4.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,6200	66,79	108,20
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,0640	216,06	445,95
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>6 422</b>

Total	lei	218 241
TVA	20 %	43 648

**Total deviz: 261 889**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (hidroizolare cu spuma poliuretanică)	m2			34,86 30,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	46,05	21,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,05	9,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	66,79	4,01
		<i>Total</i>	lei			18 856,26
2	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolatiei (Cuprinde:-verificarea si depistarea punctelor de izolat;preparareamaterialelor de armare la dimensiunile necesare;-lipirea la cald si verificare executiei)	m2			265,90 71,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0000	46,05	46,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	46,05	25,79
	2811237321800	Materiale pentru armare Uniflex EPP	m2	1,1200	63,10	72,79
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,0000	45,00	92,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,8000	2,48	7,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	430,00	0,44
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	24,00	19,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0024	0,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	66,79	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	66,79	0,20
		<i>Total</i>	lei			28 717,59
3	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat	m2			14,19 1,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,05	1,84
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	41,10	12,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	66,79	0,02
		<i>Total</i>	lei			7 676,48
4	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			235,52 52,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	46,05	42,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	46,05	9,67
	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	69,50	84,32
	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	63,10	76,56
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	25,00	15,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	66,79	6,68
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			109 986,65
5	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			250,07 63,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	46,05	53,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	46,05	9,67
	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1750	69,50	86,15
	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1750	63,10	78,22
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	25,00	15,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	66,79	6,68

1	2	3	4	5	6	7
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			18 479,94
6	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixare membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m			37,95
						11,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	46,05	11,97
	2743123549025	sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixare membranelor bituminoase pe parapet	m	1,0500	20,00	21,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,83	4,98
		<i>Total</i>	lei			4 220,38
7	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			28,98
						16,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	46,05	13,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,05	2,30
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	79,17	12,47
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	37,00	0,39
		<i>Total</i>	lei			3 222,05
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			57,56
						57,56
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	46,05	11,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	46,05	46,05
		<i>Total</i>	lei			460,50
9	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			51,12
						51,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	46,05	51,12
		<i>Total</i>	lei			408,92
10	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			55,74
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	216,06	55,74
		<i>Total</i>	lei			445,95

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.