

# Lucrari de reparatie a acoperisurilor la pavilioane la Gradinita de copii nr. 30

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 147 743,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie la acoperisurile pavilioanelor - 4 buc.</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbobiment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	150,400	50,64 50,40	7 616,26 7 580,16
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	37,600	9,92 9,80	372,99 368,48
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	150,400	12,96 12,60	1 949,18 1 895,04
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	150,400	28,14 27,30	4 232,26 4 105,92
5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,700	9 347,00 1 686,30	25 236,91 4 553,01
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,700	379,94 59,50	1 025,84 160,65
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnastil h=35mm, gr.min. 0.50mm, culoarea se va coordona cu beneficiarul) pentru invelitorile acoperisurilor/ Se exclude tabla plana, coame, pazie, profil pt etansare	m2	155,000	269,49 80,50	41 771,03 12 477,50

1	2	3	4	5	6	7
8	CK26B	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv/ aceiasi culoarea si tip ca acoperisul/ - picuratori, elemente de inchidere, dolii, etc	m	37,600	146,79 28,00	5 519,30 1 052,80
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	37,600	266,59 21,00	10 023,69 789,60
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,000	87,50 87,50	350,00 350,00
11	TsH92B	Incarcarea in auto molozului	t	4,000	77,70 77,70	310,80 310,80
12	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	4,000	184,45 0,00	737,80 0,00

<b>Total Lucrari de reparatie la acoperisurile pavilioanelor - 4 buc.</b>						<b>99 146,06</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>33 643,96</b>

Cheltuieli directe	lei	99 146,06
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	8 074,55
Transportarea materialelor	7,00 %	4 493,03
Cheltuieli directe	100,00 +	111 713,64
Cheltuieli de regie	7,00 %	7 819,95
Total	100,00 +	119 533,59
Beneficiu	3,00 %	3 586,01
Total	100,00 +	123 119,60
TVA	20,00 %	24 623,92

**Total deviz:** **147 743,52**  
**Incluziv salariu** **33 643,96**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Lucrari de reparatie a acoperisurilor la pavilioane la  
Gradinita de copii nr. 30****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie la acoperisurile pavilioanelor - 4 buc.</b>				
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			50,64 50,40
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	70,00	25,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	70,00	25,20
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
2	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m			9,92 9,80
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	70,00	6,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
3	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			12,96 12,60
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	70,00	6,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	70,00	6,30
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
4	RpCH32 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			28,14 27,30

1	2	3	4	5	6	7
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2800	70,00	19,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,00	7,70
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	12,00	0,84
5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			9 347,00 <hr/> 1 686,30
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800	70,00	1 517,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	70,00	168,70
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	6 000,00	960,00
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasiinoase calit a Ia	m3	0,8300	6 000,00	4 980,00
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000	33,00	237,60
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	16,00	70,08
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	16,00	54,08
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	60,00	117,60
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	21,00	798,00
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,50
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	36,00	15,84
6	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			379,94 <hr/> 59,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	70,00	59,50
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	22,00	5,06
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	33,00	56,10
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	33,00	221,10
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	60,00	0,71
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	28,00	28,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,33
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	35,00	2,10
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	425,00	5,04
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnastil	m2			269,49 <hr/> 80,50

1	2	3	4	5	6	7
		h=35mm, gr.min. 0.50mm, culoarea se va coordona cu beneficiarul) pentru invelitorile acoperisurilor/ Se exclude tabla plana, coame, pazie, profil pt etansare				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	70,00	63,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip profnastil h=35mm, gr.min. 0.50mm	m2	1,1500	155,00	187,16
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,13	1,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
8	CK26B	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv/ aceiasi culoarea si tip ca acoperisul/ - picuratori, elemente de inchidere, dolii, etc	m			146,79 ----- 28,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	70,00	22,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	274312354 9026	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv	m	1,0000	116,67	116,67
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			266,59 ----- 21,00
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	70,00	21,00
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	112,00	121,13
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	45,00	64,89
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	68,00	14,01
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	44,00	4,53
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	103,00	21,22
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	70,00	14,42
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
10	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe	t			87,50 ----- 87,50

1	2	3	4	5	6	7
		verticală se considera 10 pe orizontală)				
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	70,00	17,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	70,00	70,00
11	TsH92B	Incarcarea in auto molozului	t			77,70 ----- 77,70
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	70,00	77,70
12	TsI50C1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			184,45 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	425,00	184,45

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

**Lucrari de reparatie a  
acoperisurilor la pavilioane la  
Gradinita de copii nr. 30**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

**Valoarea de deviz 147 743,52 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № OFERTA:				

### Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	55,648	70,00	3 895,36
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,000	70,00	70,00
3.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	58,536	70,00	4 097,52
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	208,308	70,00	14 581,56
5.	7422010060100	Timplar	h-om	12,032	70,00	842,24
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,440	70,00	310,80
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	134,369	70,00	9 405,83
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,000	70,00	280,00
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,295	70,00	160,65
<b>Total manopera</b>						<b>33 643,96</b>

### Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,621	22,00	13,66
2.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,241	6 000,00	13 446,00
3.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,162	6 000,00	972,00
4.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ mm calit a II a	m3	0,432	6 000,00	2 592,00
5.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,590	33,00	151,47
6.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,700	28,00	75,60
7.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	5,292	60,00	317,52
8.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,032	60,00	1,92
9.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	18,090	33,00	596,97
10.	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,746	68,00	526,73
11.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	9,126	16,00	146,02
12.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip profnastil h=35mm, gr.min. 0.50mm	m2	187,162	155,00	29 010,11
13.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	40,664	112,00	4 554,37
14.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	11,826	16,00	189,22
15.	2743123549026	Elemente liniuare din tabla protejata anticoroziv	m	37,600	116,67	4 386,79
16.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	102,600	21,00	2 154,60
17.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	150,400	0,50	75,20
18.	2874115837745	Suruburi	buc	387,280	0,50	193,64

19.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	19,440	33,00	641,52
20.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,873	44,00	170,41
21.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	7,746	70,00	542,22
22.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7,746	103,00	797,84
23.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	54,219	45,00	2 439,86
24.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 464,750	0,13	190,42
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>64 186,09</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,014	450,00	6,30
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,405	450,00	182,25
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,040	12,00	180,48
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,384	12,00	40,61
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,878	12,00	106,53
6.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,162	35,00	5,67
7.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,188	36,00	42,77
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,032	425,00	13,60
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,736	425,00	737,80
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>1 316,01</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	99 146,06
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	8 074,55
Transportarea materialelor	7,00 %	4 493,03
Cheltuieli directe	100,00 +	111 713,64
Cheltuieli de regie	7,00 %	7 819,95
Total	100,00 +	119 533,59
Beneficiu	3,00 %	3 586,01
Total	100,00 +	123 119,60
TVA	20,00 %	24 623,92

**Total deviz:**

**147 743,5**

**2**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)