

**Lucrari de reparatie a
drumurilor din s. Cotiujenii
Mari r-nul Soldanesti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 328 604,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreider, pe adincimea necesara, insa cel puțin 10cm, in impetruiri	100m2	72,50	46,20 0,00	3 349,50 0,00
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m2	12,50	2 817,54 321,74	35 219,29 4 021,78
3	RpDA10C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (savura)	m3	34,50	375,32 111,28	12 948,67 3 839,29
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	72,50	66,15 0,00	4 795,88 0,00
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	415,00	397,22 28,83	164 847,96 11 964,45

Прямые затраты	lei	221 161,29
Asigurarea medicala	22,50 %	4 460,74
Total	100,00 +	225 622,03
Cheltuieli de regie	14,50 %	32 715,19
Total	100,00	258 337,23

