

**Устройство кровли над
зданием Дома культуры
примэрии с.Бешгиоз № 786-С
Блок Г (конструктивные
работы)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Устройство кровли над зданием Дома культуры примэрии с.Бешгиоз № 786-С
Блок Г (конструктивные работы)**

Valoarea de deviz 106 546 lei

Intocmit in prețuri curente 30.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	42,911	45,00	1 931,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	21,824	45,00	982,08
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	33,837	45,00	1 522,66
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	219,959	45,00	9 898,16
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,649	45,00	74,21
6.	7212030022700	Sudor	h-om	7,467	45,00	336,01
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,134	45,00	96,03
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,668	45,00	480,06
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	69,715	45,00	3 137,19
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	8,865	45,00	398,93
		Total manopera				18 855

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	2,399	10,00	23,99
2.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,041	3 200,00	131,20
3.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\bar{b}$ = 44mm calit II	m3	0,517	3 200,00	1 654,40
4.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	5,080	3 200,00	16 256,00
5.	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,041	0,00	0,00
6.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,043	3 200,00	137,60
7.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	4,375	3 200,00	14 000,00
8.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}$ =40-75mm calit a II a	m3	0,979	3 200,00	3 132,80
9.	2010237318750	Distantieri	buc	40,239	0,40	16,09
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	2,420	80,00	193,60
11.	2320166200676	White spirit	kg	0,150	20,00	3,00

12.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	3,301	12,00	39,61
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,151	12,00	1,81
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,100	16,00	1,60
15.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	24,968	20,00	499,36
16.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,305	30,00	39,15
17.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,848	30,00	25,44
18.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	69,881	20,00	1 397,62
19.	2663102100000	Beton B15	m3	6,002	1 200,00	7 202,40
20.	26631021000005	Beton B12,5	m3	1,568	1 000,00	1 568,00
21.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	26,935	8,00	215,48
22.	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	3,632	13,00	47,21
23.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	51,096	10,00	510,96
24.	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	121,370	10,00	1 213,70
25.	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	102,500	10,00	1 025,00
26.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	26,806	12,00	321,67
27.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	2,683	13,00	34,88
28.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	251,000	10,00	2 510,00
29.	2811236832352	Burghiu widia	buc	42,000	15,00	630,00
30.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,907	12,00	10,89
31.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	247,214	10,00	2 472,14
32.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,963	15,00	14,45
33.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,381	38,00	52,48
34.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,255	0,00	0,00
35.	28741158254556	Buloane de constructii cu piulite si saibe Болты с гайками	kg	10,775	33,33	359,13
36.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,255	1,00	1,25
37.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,255	0,50	0,63
38.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	56,994	15,00	854,91
39.	4011106202741	Energie electrica	kw	168,000	0,00	0,00
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,887	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				56 599

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,918	0,00	0,00
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,939	12,00	119,27
3.	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,174	18,00	3,14
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	4,952	0,00	0,00
5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	5,600	18,00	100,80
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,991	15,00	14,87
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,626	25,00	15,65
8.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	4,344	25,00	108,60
9.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,140	25,00	3,50
10.	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,125	18,00	2,25
11.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	2,693	18,00	48,47
12.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,422	16,10	22,89

13.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,381	50,00	69,05
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,086	350,00	380,10
15.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,385	120,00	286,20
Total utilaje de constructii						1 173


Прямые затраты	lei	76 627
Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	4 242
Транспорт материалов (ПЗ) * 5 %	5,00 %	2 830
Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 4 %	4,00 %	3 348
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	87 047
Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	1 742
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	88 789
НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	17 757

Total deviz:

106 546

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Устройство кровли над зданием Дома культуры примэрии с.Бешгиоз № 786-С Блок Г (конструктивные работы)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Бетонные работы				
1	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Монолит. пояса ПМ1 из бетона В15)	m3			1 627,76 305,55
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	45,00	197,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	45,00	108,45
	2663102100000	Beton B15	m3	1,0250	1 200,00	1 254,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,00
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	350,00	52,50
2	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			102,10 85,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	45,00	55,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	45,00	30,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0880	80,00	7,04
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	3 200,00	4,79
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	0,00	0,00
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	15,00	0,53
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	12,00	0,40
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	12,00	1,44
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	13,00	1,72
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
3	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура А1, диаметром d=6мм)	kg			15,99 4,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	45,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D= 6 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,40	0,06
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	25,00	0,07
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	18,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	12,00	0,42
	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,0025	18,00	0,05
4	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура А1 диаметром 10мм)	kg			15,72 4,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0780	45,00	3,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,40	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	12,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
5	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Монолит. сердечник CM1 из бетона B15)	m3			1 628,05 305,55
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	45,00	197,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	45,00	108,45
	2663102100000	Beton B15	m3	1,0250	1 200,00	1 255,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,00
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	350,00	52,50
6	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			101,97 85,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	45,00	55,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	45,00	30,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0880	80,00	7,03
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	3 200,00	4,67
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	0,00	0,00
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	15,00	0,53
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	12,00	0,40
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	12,00	1,44
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	13,00	1,72
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
7	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура A1, диаметром d=6мм)	kg			15,99 4,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	45,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D= 6 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,40	0,06
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	25,00	0,07
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	18,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	12,00	0,42
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	18,00	0,04
8	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура A1 диаметром 12мм)	kg			15,72 4,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0780	45,00	3,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,40	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	12,00	0,42
9	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Стальная арматура АIII d=14 мм)	kg			16,08 5,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	45,00	3,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,40	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	12,00	0,42
10	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (Сверление отверстий в сущ. поясе d=16мм, толщ. 25 см - поз.3)	buc			15,44 6,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1400	45,00	6,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,5000	15,00	7,88

1	2	3	4	5	6	7
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0700	18,00	1,26
		2. Деревянный каркас кровли				
11	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка основных элементов с антисептированием)	m3			5 058,77
						1 084,05
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	45,00	975,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	45,00	108,45
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 200,00	511,90
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 200,00	191,90
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 200,00	2 656,21
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,00	108,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	12,00	52,56
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	8,00	27,04
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	20,00	39,20
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	10,00	380,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	0,00	0,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	18,00	7,92
12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3			4 646,93
						1 012,49
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	45,00	911,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	45,00	101,24
	28741158254556	Buloane de constructii cu piulite si saibe Болты с гайками	kg	2,5000	33,33	83,32
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	31,93
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	2 975,78
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 200,00	383,85
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	10,00	34,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	20,00	60,20
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,00	45,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,00	11,60
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	16,10	5,31
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,45
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3			176,05
						38,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	45,00	38,25
	1212121212121	apa	m3	0,2300	10,00	2,30
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
14	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном B12,5)	m3			1 418,39
						305,55
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	45,00	197,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	45,00	108,45
	26631021000005	Beton B12,5	m3	1,0250	1 000,00	1 045,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,00
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	350,00	52,50
		3. Стремянка СЗ				
15	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны)	t			15 470,68
						3 825,18

1	2	3	4	5	6	7
		решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом до 0,150 т, соединение на сварке)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	45,00	1 912,59
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	45,00	1 338,69
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	45,00	382,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	45,00	191,31
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	10,00	10 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	38,00	209,08
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	1,00	4,98
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	0,00	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,50	2,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	16,00	6,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	12,00	7,21
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	50,00	275,10
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	120,00	1 140,24
16	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			49,48 49,48
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	45,00	49,48
17	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			180,36 74,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	45,00	74,22
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	30,00	101,35
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	20,00	4,78
18	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			335,10 171,95
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	45,00	171,95
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	30,00	155,98
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	20,00	7,17

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Устройство кровли над
зданием Дома культуры
примэрии с.Бешгиоз № 786-С
Блок Г (конструктивные
работы)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Устройство кровли над зданием Дома культуры примэрии с.Бешгиоз № 786-С Блок Г (конструктивные работы)

Valoarea de deviz 106 546 lei

Intocmit in prețuri curente 30.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Бетонные работы				
1	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Монолит. пояса Пм1 из бетона В15)	m3	4,540	1 627,76 305,55	7 390,03 1 387,18
2	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	22,710	102,10 85,95	2 318,59 1 951,91
3	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура А1, диаметром д=6мм)	kg	37,850	15,99 4,95	605,14 187,34
4	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm,	kg	98,410	15,72	1 546,98

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура А1 диаметром 10мм)			4,86	478,26
5	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Монолит. сердечник CM1 из бетона B15)	m3	1,200	1 628,05 305,55	1 953,66 366,66
6	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	4,800	101,97 85,95	489,44 412,56
7	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура А1, диаметром д=6мм)	kg	12,000	15,99 4,95	191,87 59,40
8	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура А1 диаметром 12мм)	kg	20,000	15,72 4,86	314,40 97,20
9	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Стальная арматура АIII д=14 мм)	kg	100,000	16,08 5,22	1 608,00 522,00
10	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele	buc	80,000	15,44 6,30	1 234,80 504,00

1	2	3	4	5	6	7
		de beton, avind grosimea de 25 cm (Сверление отверстий в сущ. поясе d=16мм, толщ. 25 см - поз.3)				
		Total Бетонные работы Inclusiv salariu				17 652,91 5 966,51
		2. Деревянный каркас кровли				
11	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка основных элементов с антисептированием)	m3	6,120	5 058,77 1 084,05	30 959,69 6 634,40
12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3	4,310	4 646,93 1 012,49	20 028,26 4 363,83
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosogoaabe. (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3	10,430	176,05 38,25	1 836,19 398,93
14	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном B12,5)	m3	1,500	1 418,39 305,55	2 127,58 458,33
		Total Деревянный каркас кровли Inclusiv salariu				54 951,72 11 855,49
		3. Стремянка C3				
15	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки,	t	0,251	15 470,68 3 825,18	3 883,14 960,12

1	2	3	4	5	6	7
		ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом до 0,150 т, соединение на сварке)				
16	IzD01A	Curătirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0,251	49,48 49,48	12,42 12,42
17	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,251	180,36 74,22	45,27 18,63
18	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,251	335,10 171,95	84,11 43,16
		Total Стремянка С3 Inclusiv salariu				4 024,94 1 034,33

1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты	lei			76 627
		Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %			4 242
		Транспорт материалов (ПЗ) * 5 %	5,00 %			2 830
		Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 4 %	4,00 %			3 348
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +			87 047
		Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %			1 742
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +			88 789
		НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %			17 757
		Total de viză				106 546
		Inclisiv salariu				18 855

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)