

**Lucrari de reparatie curente a
unor portiuni de drum din s.
Badiceni**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 485 160,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,50	1 083,00 0,00	5 956,50 0,00
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,50	1 355,14 0,00	7 453,27 0,00
3	TsD16A1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-70 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t H=15 cm	m3	825,00	383,45 72,65	316 347,57 59 937,57
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	11,00	384,18 99,18	4 225,93 1 090,93
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural și a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,00	56,70 0,00	1 247,40 0,00

Прямые затраты	lei	335 230,67
Asigurarea medicala	22,50 %	13 731,41
Total	100,00 +	348 962,08
Cheltuieli de regie	9,30 %	32 453,47

