


Aprobat: 
 Primar, Sergiu Andronachi

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului: Primăria or. Cimișlia
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria or. Cimișlia
3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de pavare parțială a str. Soarelui cu panouri din beton prefabricat (4x1,7) și săparea unui canal pentru redirectionarea apelor pluviale

#Notă: Montarea panourilor din beton prefabricat (4x1,7) existente (materialul beneficiarului)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Canal de captare a apelor pluviale				
1	TsC02B1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II.	100 m ³	1,90
2	TsC26A1	Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou, necompactat și împingerea lui pînă la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m ³	1,90
3	TsD03E11	Imprastierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II și categoria III sau IV, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, în straturi de 31-50 cm, teren catg. I sau II în condițiile gospodăririi apelor	100 m ³	1,90
4	TsD10A1	Compactarea cu tăvălug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pământ coeziv, din corpul barajelor și digurilor, în straturi succesive de 25 cm grosime înainte de compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte prin 2 treceri	100 m ³	1,90
Capitolul 2. Pavarea străzii cu panouri prefabricate din beton armat				
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. III	100m ²	5,00
6	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m ²	1,00
7	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere mecanică, cu balast	m ³	50,00
8	TrB22D1 D2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasată în poziție fixă, greutatea materialelor peste 1,5t și înălțimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	140,00
9	TrB22D3 C	Manipularea materialelor și elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasată în poziție fixă, greutatea materialelor fiind de 1-2 t	t	140,00
10	TrB22F3C	Manipularea materialelor și elementelor prefabricate cu automacaraua, amplasată în poziție fixă, sarcina fiind de 1-2 t	t	140,00
11	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 3 km	t	140,00
12	RpCD07B	Sudarea pe contur a plăcilor din oțel de 5-10 mm grosime	m	40,00

1	2	3	4	5
13	RpCD02D 3	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere centralizate și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armaturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc.	kg	200,00
14	RpCB01C 2	Prepararea betonului clasa C-15/12 Bel5 (B200) pentru fundații cu betoniera pe șantier și turnat cu mijloace clasice, pentru utilizarea aditivilor	m3	2,50
15	RpCB03A	Beton armat turnat în buiandrugii, centuri, comise izolate, pereți despărțitori, parapeti de scări și balcoane, stâlpi decorativi, cuzineți din beton armat, pentru montarea stîlpilor metalici la clădiri existente preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bel5 (B200)	m3	2,50

1,00	Em 001			1
1,00	Em 001			2
1,00	Em 001			3
1,00	Em 001			4
1,00	Em 001			5
1,00	Em 001			6
1,00	Em 001			7
1,00	Em 001			8
1,00	Em 001			9
1,00	Em 001			10
1,00	Em 001			11
1,00	Em 001			12