

Lucrari de reparatie a strazilor in varianta din pietris din s. Semeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Lucrari de reparatie in varianta alba

Valoarea de deviz **658 434,41 Lei**

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Zamca , L=150 m b=3,5 m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,5250	1 877,26	985,56
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,2600	1 957,15	508,86
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	5,2500	309,89	1 626,92
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,2500	11 162,43	58 602,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			61 724,10
		Total str. Zamca , L=150 m b=3,5 m Inclusiv salariu				61 724,10 2 606,31
		2. str. Petru Cionbanu , L=160 m b=3,5 m				
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,8400	1 877,20	1 576,85
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,4200	1 957,10	821,98

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				
7	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	5,6000	309,88	1 735,35
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,6000	11 162,43	62 509,60
9	DI134A1 k=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	5,6000	2 362,50	13 230,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			79 873,78
		Total str. Petru Cionbanu , L=160 m b=3,5 m Inclusiv salariu				79 873,78 2 780,06
		3. str. Mitropolit Dosoftei , L=200 m, b=3,5 m				
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,7000	1 877,20	1 314,04
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,3500	1 957,20	685,02
12	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	7,0000	309,88	2 169,19
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,0000	11 162,43	78 137,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82 305,26
		Total str. Mitropolit Dosoftei , L=200 m, b=3,5 m Inclusiv salariu				82 305,26 3 475,08
		4. str. Independentei , L=250 m , b=4,5 m				
14	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,1250	1 877,23	2 111,88

1	2	3	4	5	6	7
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,5600	1 957,18	1 096,02
16	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	11,2500	309,89	3 486,24
17	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,2500	11 162,43	125 577,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			132 271,48
		Total str. Independentei , L=250 m , b=4,5 m Inclusiv salariu				132 271,48 5 584,96
		5. str. Tineretului-Burebista, L=300m, b=4m				
18	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,1250	1 877,23	2 111,88
19	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,5600	1 957,18	1 096,02
20	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	11,2500	309,89	3 486,24
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,2500	11 162,43	125 577,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			132 271,48
		Total str. Tineretului-Burebista, L=300m, b=4m Inclusiv salariu				132 271,48 5 584,96

		Cheltuieli directe	Lei		488 446,10
		Asigurarea sociala	24 %		4 807,53
		Cheltuieli de regie	8 %		39 460,29
		Total			532 713,92
		Beneficiu de deviz	3 %		15 981,42

1	2	3	4	5	6	7
		Total				548 695,34
		TVA	20 %			109 739,07
		Total deviz: Inclusiv salariu				658 434,41

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a strazilor
in varianta din pietris din s.
Semeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Lucrari de reparatie in varianta alba**

Valoarea de deviz 658 434,41 Lei

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	317,9580	63,00	20 031,37
		Total manopera				20 031,37

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	40,3500	325,00	13 113,75
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	40,3500	375,00	15 131,25
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	797,8950	375,00	299 210,64
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	60,5250	375,00	22 696,86
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	121,0500	24,00	2 905,20
		Total materiale de construcții				353 057,70

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,0017	520,00	11 960,89
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	109,3485	525,00	57 407,97

3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	45,1920	525,00	23 725,80
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,5627	525,00	1 345,42
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	2,7036	475,00	1 284,21
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	15,3621	500,00	7 681,05
7.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	4,2771	650,00	2 780,11
8.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,5627	450,00	1 153,23
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	16,7049	480,00	8 018,35
Total utilaje de constructii						115 357,03

Cheltuieli directe	Lei	488 446,10
Asigurarea sociala	24 %	4 807,53
Cheltuieli de regie	8 %	39 460,29
Total		532 713,92
Beneficiu de deviz	3 %	15 981,42
Total		548 695,34
TVA	20 %	109 739,07

Total deviz: 658 434,41

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a strazilor in
varianta din pietris din s. Semeni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Zamca , L=150 m b=3,5 m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 877,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	520,00	1 877,26
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 957,15

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	525,00	625,77
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	500,00	795,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	450,00	536,38
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			309,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	63,00	185,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	500,00	19,00
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	475,00	31,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	520,00	73,84
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 162,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	63,00	311,22
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	375,00	7 087,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,00	562,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,00	375,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	325,00	325,00
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	520,00	21,84
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	525,00	588,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	525,00	1 422,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,72
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	650,00	68,90
		2. str. Petru Cionbanu , L=160 m b=3,5 m				
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 877,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	520,00	1 877,20
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 957,10
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	525,00	625,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	500,00	795,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	450,00	536,36
7	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			309,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	63,00	185,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	500,00	19,00
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	475,00	31,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	520,00	73,84
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 162,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	63,00	311,22
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	375,00	7 087,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,00	562,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,00	375,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	325,00	325,00
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	520,00	21,84
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	525,00	588,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	525,00	1 422,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,72
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	650,00	68,90
9	DI134A1 k=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2			2 362,50
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	375,00	2 362,50
		3. str. Mitropolit Dosoftei , L=200 m, b=3,5 m				
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10	100 m3			1 877,20

1	2	3	4	5	6	7
		m, in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	520,00	1 877,20
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 957,20
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	525,00	625,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	500,00	795,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	450,00	536,40
12	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			309,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	63,00	185,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	500,00	19,00
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	475,00	31,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	520,00	73,84
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 162,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	63,00	311,22
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	375,00	7 087,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,00	562,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,00	375,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	325,00	325,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	520,00	21,84
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	525,00	588,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	525,00	1 422,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,72
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	650,00	68,90
		4. str. Independentei , L=250 m , b=4,5 m				
14	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 877,23
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	520,00	1 877,23
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 957,18
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	525,00	625,79
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	500,00	795,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	450,00	536,39
16	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			309,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	63,00	185,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	500,00	19,00
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	475,00	31,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	520,00	73,84
17	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 162,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	63,00	311,22
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	375,00	7 087,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,00	562,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,00	375,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	325,00	325,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	520,00	21,84
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	525,00	588,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	525,00	1 422,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,72
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	650,00	68,90
		5. str. Tineretului-Burebista, L=300m, b=4m				
18	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la	100 m3			1 877,23

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	520,00	1 877,23
19	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 957,18
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	525,00	625,79
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	500,00	795,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	450,00	536,39
20	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			309,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	63,00	185,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	500,00	19,00
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	475,00	31,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	520,00	73,84
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 162,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	63,00	311,22
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	375,00	7 087,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,00	562,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,00	375,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	325,00	325,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	520,00	21,84
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	525,00	588,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	525,00	1 422,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,72
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	650,00	68,90

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.