

FORMULARUL3.1

OFERTĂ

Către I. S. Administratia de Stat a Drumurilor, MD 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, str. Bucuriei 12a.

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Maliu Nicolai reprezentanți ai ofertantului SRL RUTADOR ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii, lotul 2** pentru suma fără TVA de **4 022 742,50 (patru milioane douazeci si doua mii sapte sute patru zeci si doi lei 50 bani)** la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **804 548,50 lei (opt sute patru mii cinci sute patru zeci si opt lei 50 bani)**.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat pina in **15 decembrie 2021**.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci si cinci) zile, respectiv pînă la data de **23.08.2021** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
☒ nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opțiunea corespunzătoare)
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: 09.07.2021

Maliu Nicolai _____, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „RUTADOR”



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă scrisoare de garanție bancară în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie **241 364,55 lei**.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **8 luni** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,



(semnătura autorizată)



Garant: B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A.,
 Mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr.9/1
 C/F: 1002600003778



Autoritatea contractantă: Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”,
 mun. Chisinau, str. Bucuriei 12A
 IDNO- 1003600023559

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

nr. CA0492 din 08 iulie 2021

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” cu adresa în mun. Chișinău, str. Bucuriei 12A, Republica Moldova, cu privire la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică: „Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii (Lotul II),” (Licitația publică - nr. ocds-b3wdp1-MD-1623934410983 din 09.07.2021), noi B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., având sediul înregistrat în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr.9/1, cod bancar AGRNMD2X, codul IBAN MD91NB000000000035213805, numărul de identitate de stat – codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” cu numărul de identitate de stat – codul fiscal 1003600023559 să plătim suma de 43.000,00 (patruzeci și trei mii,00) MDL, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

- 1) Ofertantul „Rutador” S.R.L. numărul de identitate de stat – codul fiscal 1004600021987, își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
- 2) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „Rutador” S.R.L. nu a constituit garanția de bună executare;
- 3) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „Rutador” S.R.L. a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;
- 4) Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție intră în vigoare de la data de 09.07.2021 și este valabilă până la data de 23.08.2021 inclusiv.

Vicepreședintele Comitetului de Conducere
 al BC „Moldova – Agroindbank” S.A.



Dumitru Baxan

Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

BC „MOLDOVA AGROINDBANK” SA
 Str. Constantin Tănase 9/1, MD-2005, mun. Chișinău, Republica Moldova
 Numărul înregistrării de stat – 1 002 600 003 778
 Mărimea capitalului social - 207 526 800 lei
 Președinte al Comitetului de Conducere - Giorgi Shagidze

1313
 /373/22 450 603
 /373/22 303 304
 aib@maib.md
 www.maib.md

Obiectul:

Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii, Lotul II

Autoritatea contractanta:

I.S."Administrația de Stat a Drumurilor"

Grafic de executie - LOTUL II

Nr. d/o	Nr. Drum.	Denumirea drumului	Planificat conform ofertei			Prețul, lei/m2 fără TVA	Prețul, lei/m2 cu TVA	Suma, lei fără TVA	Suma, lei cu TVA	Executia marcajului	Termenul executării zile
			începutul (km)	Sfârșitul (km)	Lungimea (km)						
1	M3	Chișinău - Comrat - Giurgulești - frontiera cu România	10+000	44+000	34,00	60,000	72,000	1 289 994,17	1 547 993,00	Complex	12
2	R2	Chișinău - Bender - Tiraspol - M5	70+440	83+030	12,59	60,000	72,000	244 199,17	293 039,00	Complex	5
3	R4	R6 - Goian - Criuleni - M1	18+410	59+370	40,96	60,000	72,000	778 796,67	934 556,00	Complex	9
4	R5	M5 - Vadul lui Vodă - M4	0+000	33+690	33,69	60,000	72,000	178 199,17	213 839,00	Axa	5
5	R10	R25 - M1	0+000	21+920	21,92	60,000	72,000	443 997,50	532 797,00	Complex	4
6	R22	Telenești - Ratuș - R6	0+000	11+740	11,74	60,000	72,000	221 999,17	266 399,00	Complex	4
7	R25	Bucovăț - Nisporeni	0+000	12+390	12,39	60,000	72,000	67 800,00	81 360,00	Axa	3
8	G70	Strășeni - Scoreni - Dănceni - R3	0+000	37+290	37,29	60,000	72,000	187 199,17	224 639,00	Axa	3
9	G72	R6 - Brănești - Criuleni	11+300	32+110	20,81	60,000	72,000	90 359,17	108 431,00	Axa	4
10	G73	G72 - Brănești - Complexul Istorico-cultural „Orheiul Vechi”	0+000	14+000	14,00	60,000	72,000	72 000,00	86 400,00	Axa	2
11	G74	R6 - Peresecina - Donici	25+000	32+050	7,05	60,000	72,000	36 000,00	43 200,00	Axa	2
12	G96	G95 - Sadova - Vorniceni - R25	0+000	4+280	4,28	60,000	72,000	22 800,00	27 360,00	Axa	2
13	G97	R1 - Pănășești - Căpriana - M1	0+000	10+900	10,09	60,000	72,000	39 600,00	47 520,00	Axa	3
14	G104	R3 - Buteni - Molești - Răzeni - M3	0+000	14+930	14,93	60,000	72,000	78 000,00	93 600,00	Axa	2
15	G106	M5 - Bălțata - Maximovca - Mereni - Chetrosu - Gangura - G110	0+000	11+830	11,83	60,000	72,000	63 000,00	75 600,00	Axa	2
			19+700	42+400	22,70	60,000	72,000	97 799,17	117 359,00	Axa	2
		Total:			329,57	60,000	72,000	4 022 742,50	4 827 291,00		

Notă: Complex (Axa; marginea carosabilului; separarea sensurilor de circulație; trecerile pietonale; alte marcaje conform actelor normative)
 Lucrările se vor executa în conformitate cu: Indicator de Norme de Deviz - DF 17A și standard SM SR 1848 - 7 : 2015.



Directorul SRL "Rutador"

Maliu N.

**Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru LOTII:M3 Chisinau-
Comrat-Giurgiulesti-frontiera cu Romania km70+440-
km83+030**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01/1

Valoarea de deviz 293 039,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. M3 Chisinau - Comrat - Giurgiulesti - frontiera cu Romania, km 70,44 - 83,03				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	4 070,0000	49,6500 2,7677	202 075,41 11 264,46
		<i>Total</i>	Lei			202 075,41
		Total M3 Chisinau - Comrat - Giurgiulesti - frontiera cu Romania, km 70,44 - 83,03 Inclusiv salariu				202 075,41 11 264,46

	Total	Lei	202 075,41
	Asigurarea sociala	24 %	2 703,47
	Total		204 778,88
	Cheltuieli de regie	12,5 %	25 597,36
	Total		230 376,24
	Beneficiu	6 %	13 822,57
	Total		244 199,17
	TVA	20 %	48 839,83
	Total deviz: Inclusiv salariu		293 039,00 11 264,46

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru LOTII:M3 Chisinau-
Comrat-Giurgiulesti-frontiera cu Romania km70+440-
km83+030**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01/1

Valoarea de deviz 293 039,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01/1:				

Manopera:

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	65,1200	57,66	3 754,82
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	65,1200	57,66	3 754,82
3.	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	65,1200	57,66	3 754,82
		Total manopera				11 264,46

Materiale:

1.	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	1 424,5000	16,17	23 034,16
2.	2430126108720	Email alb	kg	2 971,1000	42,17	125 279,40
3.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare	kg	227,9200	25,25	5 754,98
		Total materiale de construcții				154 068,54

Utilaje de construcții:

1.	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	43,1420	465,80	20 095,54
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	63,0850	263,88	16 646,87
		Total utilaje de construcții				36 742,41

Total	Lei	202 075,41
Asigurarea sociala	24 %	2 703,47
Total		204 778,88
Cheltuieli de regie	12,5 %	25 597,36
Total		230 376,24
Beneficiu	6 %	13 822,57
Total		244 199,17
TVA	20 %	48 839,83

Total deviz:

293 039,00

OFERTANT:

SRL RUTADOR




Obiect Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale amplasate teritorial in zona de centru LOTII:M3 Chisinau-Comrat-Giurgiulesti-frontiera cu Romania km70+440-km83+030

Investitor I.S." Administratia de Stat a Drumurilor"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. M3 Chisinau - Comrat - Giurgiulesti - frontiera cu Romania, km 70,44 - 83,03				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			49,6500 2,7677
	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	0,0160	57,66	0,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	57,66	0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0160	57,66	0,92
	2430126108720	Email alb	kg	0,7300	42,17	30,78
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare	kg	0,0560	25,25	1,41
	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	0,3500	16,17	5,66
	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	0,0106	465,80	4,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0155	263,88	4,09
		<i>Total</i>	Lei			202 075,41

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru LOTII:M3 Chisinau-
Comrat-Giurgiulesti-frontiera cu Romania km10+000-
km44+000**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01

Valoarea de deviz 1 547 993,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. M3 Chisinau - Comrat - Giurgiulesti - frontiera cu Romania, km 10,00 - 44,00				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	21 500,000 0	49,6500 2,7677	1 067 474,57 59 505,12
		<i>Total</i>	Lei			1 067 474,57
		Total M3 Chisinau - Comrat - Giurgiulesti - frontiera cu Romania, km 10,00 - 44,00 Inclusiv salariu				1 067 474,57 59 505,12

	Total	Lei	1 067 474,57
	Asigurarea sociala	24 %	14 281,23
	Total		1 081 755,80
	Cheltuieli de regie	12,5 %	135 219,47
	Total		1 216 975,27
	Beneficiu	6 %	73 018,51
	Total		1 289 994,17
	TVA	20 %	257 998,83
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 547 993,00 59 505,12

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru LOTII:M3 Chisinau-
Comrat-Giurgenesti-frontiera cu Romania km10+000-
km44+000**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01

Valoarea de deviz 1 547 993,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera :

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	344,0000	57,66	19 835,04
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	344,0000	57,66	19 835,04
3.	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	344,0000	57,66	19 835,04
		Total manopera				59 505,12

Materiale:

1.	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	7 525,0000	16,17	121 679,25
2.	2430126108720	Email alb	kg	15 695,0000 0	42,17	661 795,37
3.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare	kg	1 204,0000	25,25	30 401,00
		Total materiale de construcții				813 875,62

Utilaje de construcții:

1.	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	227,9000	465,80	106 155,82
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	333,2500	263,88	87 938,01
		Total utilaje de construcții				194 093,83

Total	Lei	1 067 474,57
Asigurarea sociala	24 %	14 281,23
Total		1 081 755,80
Cheltuieli de regie	12,5 %	135 219,47
Total		1 216 975,27
Beneficiu	6 %	73 018,51
Total		1 289 994,17
TVA	20 %	257 998,83

Total deviz:

1 547 993,00

OFERTANT:

SRL RUTADOR




Obiect Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale amplasate teritorial in zona de centru LOTII:M3 Chisinau-Comrat-Giurgiulesti-frontiera cu Romania km10+000-km44+000

Investitor I.S." Administratia de Stat a Drumurilor"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. M3 Chisinau - Comrat - Giurgiulesti - frontiera cu Romania, km 10,00 - 44,00				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			49,6500 2,7677
	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	0,0160	57,66	0,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	57,66	0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0160	57,66	0,92
	2430126108720	Email alb	kg	0,7300	42,17	30,78
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare	kg	0,0560	25,25	1,41
	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	0,3500	16,17	5,66
	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	0,0106	465,80	4,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0155	263,88	4,09
		<i>Total</i>	Lei			1 067 474,57

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru LOTII::R2 Chisinau-
Bender-Tiraspol-M5 km18+410-km59+370**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02

Valoarea de deviz 934 556,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. R2 Chisinau - Bender - Tiraspol - M5, km 18,41 - 59,37				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	12 980,00	49,6500 2,7677	644 456,75 35 924,49
		<i>Total</i>	Lei			644 456,75
		Total R2 Chisinau - Bender - Tiraspol - M5, km 18,41 - 59,37 Inclusiv salariu				644 456,75 35 924,49

	Total	Lei	644 456,75
	Asigurarea sociala	24 %	8 621,88
	Total		653 078,63
	Cheltuieli de regie	12,5 %	81 634,83
	Total		734 713,46
	Beneficiu	6 %	44 082,81
	Total		778 796,67
	TVA	20 %	155 759,33
	Total deviz: Inclusiv salariu		934 556,00 35 924,49

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru LOTII::R2 Chisinau-
Bender-Tiraspol-M5 km18+410-km59+370**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 02

Valoarea de deviz 934 556,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02:				

Manopera:

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	207,6800	57,66	11 974,83
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	207,6800	57,66	11 974,83
3.	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	207,6800	57,66	11 974,83
		Total manopera				35 924,49

Materiale:

1.	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	4 543,0000	16,17	73 460,31
2.	2430126108720	Email alb	kg	9 475,4000	42,17	399 539,72
3.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare	kg	726,8800	25,25	18 353,72
		Total materiale de construcții				491 353,75

Utilaje de construcții:

1.	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	137,5880	465,80	64 088,49
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	201,1900	263,88	53 090,02
		Total utilaje de construcții				117 178,51

Total	Lei	644 456,75
Asigurarea sociala	24 %	8 621,88
Total		653 078,63
Cheltuieli de regie	12,5 %	81 634,83
Total		734 713,46
Beneficiu	6 %	44 082,81
Total		778 796,67
TVA	20 %	155 759,33

Total deviz:

934 556,00

OFERTANT:

SRL RUTADOR




Obiect Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale amplasate teritorial in zona de centru LOTII::R2 Chisinau-Bender-Tiraspol-M5 km18+410-km59+370

Investitor I.S." Administratia de Stat a Drumurilor"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. R2 Chisinau - Bender - Tiraspol - M5, km 18,41 - 59,37				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			49,6500 2,7677
	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	0,0160	57,66	0,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	57,66	0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0160	57,66	0,92
	2430126108720	Email alb	kg	0,7300	42,17	30,78
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare	kg	0,0560	25,25	1,41
	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	0,3500	16,17	5,66
	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	0,0106	465,80	4,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0155	263,88	4,09
		<i>Total</i>	Lei			644 456,75

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru LOTII:R4-R6-Goian-
Criuleni-M1 km0+000-33+690**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 03

Valoarea de deviz 213 839,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. R4 R6 - Goian - Criuleni - M1, km 0,00 - 33,69				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	2 970,00	49,6500 2,7677	147 460,44 8 220,00
		<i>Total</i>	Lei			147 460,44
		Total R4 R6 - Goian - Criuleni - M1, km 0,00 - 33,69 Inclusiv salariu				147 460,44 8 220,00

	Total	Lei	147 460,44
	Asigurarea sociala	24 %	1 972,80
	Total		149 433,24
	Cheltuieli de regie	12,5 %	18 679,16
	Total		168 112,40
	Beneficiu	6 %	10 086,75
	Total		178 199,17
	TVA	20 %	35 639,83
	Total deviz: Inclusiv salariu		213 839,00 8 220,00

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru LOTII:R4-R6-Goian-
Criuleni-M1 km0+000-33+690**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 03

Valoarea de deviz 213 839,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 03:				

Manopera:

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47,5200	57,66	2 740,00
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	47,5200	57,66	2 740,00
3.	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	47,5200	57,66	2 740,00
		Total manopera				8 220,00

Materiale:

1.	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	1 039,5000	16,17	16 808,72
2.	2430126108720	Email alb	kg	2 168,1000	42,17	91 420,10
3.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare	kg	166,3200	25,25	4 199,58
		Total materiale de construcții				112 428,40

Utilaje de construcții:

1.	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	31,4820	465,80	14 664,32
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	46,0350	263,88	12 147,72
		Total utilaje de construcții				26 812,04

Total	Lei	147 460,44
Asigurarea sociala	24 %	1 972,80
Total		149 433,24
Cheltuieli de regie	12,5 %	18 679,16
Total		168 112,40
Beneficiu	6 %	10 086,75
Total		178 199,17
TVA	20 %	35 639,83

Total deviz:

213 839,00

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Obiect Lucrari de marcaj rutier pe drumurile
publice nationale amplasate teritorial in zona de
centru LOTII:R4-R6-Goian-Criuleni-M1 km0+000-
33+690**

**Investitor I.S." Administratia de Stat a
Drumurilor"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. R4 R6 - Goian - Criuleni - M1, km 0,00 - 33,69				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			49,6500 2,7677
	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	0,0160	57,66	0,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	57,66	0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0160	57,66	0,92
	2430126108720	Email alb	kg	0,7300	42,17	30,78
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare	kg	0,0560	25,25	1,41
	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	0,3500	16,17	5,66
	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	0,0106	465,80	4,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0155	263,88	4,09
		<i>Total</i>	Lei			147 460,44

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Lucrari de marcaj rutier publice nationale amplasate
teritorial in zona de centru LOTII: R5-M5-Vadul lui Voda-
M4 km0+000-km21+920**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 04

Valoarea de deviz 532 797,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. R5 M5 - Vadul lui Voda - M4, km 0,00 - 21,92				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	7 400,00	49,6500 2,7677	367 409,84 20 480,82
		<i>Total</i>	Lei			367 409,84
		Total R5 M5 - Vadul lui Voda - M4, km 0,00 - 21,92 Inclusiv salariu				367 409,84 20 480,82

		Total	Lei	367 409,84
		Asigurarea sociala	24 %	4 915,40
		Total		372 325,24
		Cheltuieli de regie	12,5 %	46 540,65
		Total		418 865,89
		Beneficiu	6 %	25 131,95
		Total		443 997,00
		TVA	20 %	88 799,50
		532 797,00		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		20 480,82		

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Lucrari de marcaj rutier publice nationale amplasate
teritorial in zona de centru LOTII: R5-M5-Vadul lui Voda-
M4 km0+000-km21+920**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 04

Valoarea de deviz 532 797,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 04:				

Manopera :

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	118,4000	57,66	6 826,94
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	118,4000	57,66	6 826,94
3.	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	118,4000	57,66	6 826,94
		Total manopera				20 480,82

Materiale:

1.	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	2 590,0000	16,17	41 880,30
2.	2430126108720	Email alb	kg	5 402,0000	42,17	227 780,73
3.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare	kg	414,4000	25,25	10 463,60
		Total materiale de construcții				280 124,63

Utilaje de construcții:

1.	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	78,4400	465,80	36 537,35
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	114,7000	263,88	30 267,04
		Total utilaje de construcții				66 804,39

Total	Lei	367 409,84
Asigurarea sociala	24 %	4 915,40
Total		372 325,24
Cheltuieli de regie	12,5 %	46 540,65
Total		418 865,89
Beneficiu	6 %	25 131,95
Total		443 997,50
TVA	20 %	88 799,50

Total deviz:

532 797,00

OFERTANT:

SRL RUTADOR




Obiect Lucrari de marcaj rutier publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru LOTII: R5-
M5-Vadul lui Voda-M4 km0+000-km21+920

Investitor I.S." Administratia de Stat a
Drumurilor"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. R5 M5 - Vadul lui Voda - M4, km 0,00 - 21,92				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			49,6500 2,7677
	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	0,0160	57,66	0,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	57,66	0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0160	57,66	0,92
	2430126108720	Email alb	kg	0,7300	42,17	30,78
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare	kg	0,0560	25,25	1,41
	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	0,3500	16,17	5,66
	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	0,0106	465,80	4,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0155	263,88	4,09
		<i>Total</i>	Lei			367 409,84

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru LOTII: R10-R25-M1
km0+000-km11+740**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 05

Valoarea de deviz 266 399,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. R10 R25 - M1, km 0,00 - 11,74				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	3 700,00	49,6500 2,7677	183 704,93 10 240,41
		<i>Total</i>	Lei			183 704,93
		Total R10 R25 - M1, km 0,00 - 11,74 Inclusiv salariu				183 704,93 10 240,41

	Total	Lei	183 704,93
	Asigurarea sociala	24 %	2 457,70
	Total		186 162,63
	Cheltuieli de regie	12,5 %	23 270,33
	Total		209 432,96
	Beneficiu	6 %	12 565,98
	Total		221 999,17
	TVA	20 %	44 399,83
	Total deviz: Inclusiv salariu		266 399,00 10 240,41

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru LOTII: R10-R25-M1
km0+000-km11+740**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 05

Valoarea de deviz 266 399,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 05:				

Manopera:

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	59,2000	57,66	3 413,47
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	59,2000	57,66	3 413,47
3.	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	59,2000	57,66	3 413,47
		Total manopera				10 240,41

Materiale:

1.	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	1 295,0000	16,17	20 940,15
2.	2430126108720	Email alb	kg	2 701,0000	42,17	113 890,37
3.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare	kg	207,2000	25,25	5 231,80
		Total materiale de construcții				140 062,32

Utilaje de construcții:

1.	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	39,2200	465,80	18 268,68
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	57,3500	263,88	15 133,52
		Total utilaje de construcții				33 402,20

Total	Lei	183 704,93
Asigurarea sociala	24 %	2 457,70
Total		186 162,63
Cheltuieli de regie	12,5 %	23 270,33
Total		209 432,96
Beneficiu	6 %	12 565,98
Total		221 999,17
TVA	20 %	44 399,83

Total deviz:

266 399,00

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Obiect Lucrari de marcaj rutier pe drumurile
publice nationale amplasate teritorial in zona de
centru LOTII: R10-R25-M1 km0+000-km11+740**

**Investitor I.S." Administratia de Stat a
Drumurilor"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. R10 R25 - M1, km 0,00 - 11,74				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			49,6500 2,7677
	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	0,0160	57,66	0,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	57,66	0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0160	57,66	0,92
	2430126108720	Email alb	kg	0,7300	42,17	30,78
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare	kg	0,0560	25,25	1,41
	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	0,3500	16,17	5,66
	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	0,0106	465,80	4,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0155	263,88	4,09
		<i>Total</i>	Lei			183 704,93

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru LOTII:R22-Telenesti-
Ratus-R6 km0+000-12+390**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 06

Valoarea de deviz 81 360,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. R22 Telenesti - Ratus - R6, km 0,00 - 12,39				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1 130,00	49,6500 2,7677	56 104,47 3 127,47
		<i>Total</i>	Lei			56 104,47
		Total R22 Telenesti - Ratus - R6, km 0,00 - 12,39 Inclusiv salariu				56 104,47 3 127,47

		Total	Lei	56 104,47
		Asigurarea sociala	24 %	750,59
		Total		56 855,06
		Cheltuieli de regie	12,5 %	7 106,88
		Total		63 961,94
		Beneficiu	6 %	3 837,72
		Total		67 800,00
		TVA	20 %	13 560,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		81 360,00 3 127,47

OFERTANT:

SRL RUTADOR




(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 06

Valoarea de deviz 81 360,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 06:				

Manopera:

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,0800	57,66	1 042,49
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,0800	57,66	1 042,49
3.	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	18,0800	57,66	1 042,49
		Total manopera				3 127,47

Materiale:

1.	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	395,5000	16,17	6 395,24
2.	2430126108720	Email alb	kg	824,9000	42,17	34 782,73
3.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare	kg	63,2800	25,25	1 597,82
		Total materiale de construcții				42 775,79

Utilaje de construcții:

1.	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	11,9780	465,80	5 579,35
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	17,5150	263,88	4 621,86
		Total utilaje de construcții				10 201,21

Total	Lei	56 104,47
Asigurarea sociala	24 %	750,59
Total		56 855,06
Cheltuieli de regie	12,5 %	7 106,88
Total		63 961,94
Beneficiu	6 %	3 837,72
Total		67 799,66
TVA	20 %	13 559,93

Total deviz:

81 360,00

OFERTANT:

SRL RUTADOR



Obiect Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale amplasate teritorial in zona de centru LOTII:R22-Telenesti-Ratus-R6 km0+000-12+390

Investitor I.S." Administratia de Stat a Drumurilor"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. R22 Telenesti - Ratus - R6, km 0,00 - 12,39				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			49,6500
	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	0,0160	57,66	0,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	57,66	0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0160	57,66	0,92
	2430126108720	Email alb	kg	0,7300	42,17	30,78
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare	kg	0,0560	25,25	1,41
	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	0,3500	16,17	5,66
	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	0,0106	465,80	4,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0155	263,88	4,09
		<i>Total</i>	Lei			56 104,47

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru LOTII:R25-Bucovati-
Nisporeni km0+000-37+290**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 07

Valoarea de deviz 224 639,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. R25 Bucovat - Nisporeni, km 0,00 - 37,29				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	3 120,00	49,6500 2,7677	154 907,95 8 635,17
		<i>Total</i>	Lei			154 907,95
		Total R25 Bucovat - Nisporeni, km 0,00 - 37,29 Inclusiv salariu				154 907,95 8 635,17

		Total	Lei	154 907,95
		Asigurarea sociala	24 %	2 072,44
		Total		156 980,39
		Cheltuieli de regie	12,5 %	19 622,55
		Total		176 602,94
		Beneficiu	6 %	10 596,18
		Total		187 199,17
		TVA	20 %	37 439,83
		Total deviz: Inclusiv salariu		224 639,00 8 635,17

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru LOTII:R25-Bucovati-
Nisporeni km0+000-37+290**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 07

Valoarea de deviz 224 639,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 07:				

Manopera :

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,9200	57,66	2 878,39
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,9200	57,66	2 878,39
3.	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	49,9200	57,66	2 878,39
		Total manopera				8 635,17

Materiale:

1.	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	1 092,0000	16,17	17 657,64
2.	2430126108720	Email alb	kg	2 277,6000	42,17	96 037,28
3.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare	kg	174,7200	25,25	4 411,68
		Total materiale de construcții				118 106,60

Utilaje de construcții:

1.	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	33,0720	465,80	15 404,94
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	48,3600	263,88	12 761,24
		Total utilaje de construcții				28 166,18

Total	Lei	154 907,95
Asigurarea sociala	24 %	2 072,44
Total		156 980,39
Cheltuieli de regie	12,5 %	19 622,55
Total		176 602,94
Beneficiu	6 %	10 596,18
Total		187 199,17
TVA	20 %	37 439,83

Total deviz:

224 639,00

OFERTANT:

SRL RUTADOR




Obiect Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale amplasate teritorial in zona de centru LOTII:R25-Bucovati-Nisporeni km0+000-37+290

Investitor I.S." Administratia de Stat a Drumurilor"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. R25 Bucovat - Nisporeni, km 0,00 - 37,29				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			49,6500
	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	0,0160	57,66	0,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	57,66	0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0160	57,66	0,92
	2430126108720	Email alb	kg	0,7300	42,17	30,78
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare	kg	0,0560	25,25	1,41
	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	0,3500	16,17	5,66
	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	0,0106	465,80	4,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0155	263,88	4,09
		Total				154 907,95

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru LOT II: G70 Straseni-
Scoreni-Danceni-R3, km 11+300 - 32+110**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 08

Valoarea de deviz 108 431,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G70 Straseni-Scoreni-Danceni-R3, km 11+300 - 32+110				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1 506,00	49,6500 2,7677	74 772,88 4 168,14
		<i>Total</i>	Lei			74 772,88
		Total G70 Straseni-Scoreni-Danceni-R3, km 11+300 - 32+110 Inclusiv salariu				74 772,88 4 168,14

	Total	Lei	74 772,88
	Asigurarea sociala	24 %	1 000,35
	Total		75 773,23
	Cheltuieli de regie	12,5 %	9 471,65
	Total		85 244,88
	Beneficiu	6 %	5 114,69
	Total		90 359,17
	TVA	20 %	18 071,83
	Total deviz: Inclusiv salariu		108 431,00 4 168,14

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru LOT II: G70 Strasenii-
Scoreni-Dancenii-R3, km 11+300 - 32+110**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 08

Valoarea de deviz 108 431,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 08:				

Manopera :

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,0960	57,66	1 389,38
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,0960	57,66	1 389,38
3.	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	24,0960	57,66	1 389,38
		Total manopera				4 168,14

Materiale:

1.	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	527,1000	16,17	8 523,21
2.	2430126108720	Email alb	kg	1 099,3800	42,17	46 356,46
3.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare	kg	84,3360	25,25	2 129,48
		Total materiale de construcții				57 009,15

Utilaje de construcții:

1.	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	15,9636	465,80	7 435,84
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	23,3430	263,88	6 159,75
		Total utilaje de construcții				13 595,59


Total	Lei	74 772,88
Asigurarea sociala	24 %	1 000,35
Total		75 773,23
Cheltuieli de regie	12,5 %	9 471,65
Total		85 244,88
Beneficiu	6 %	5 114,69
Total		90 359,17
TVA	20 %	18 071,83

Total deviz:

108 431,00

OFERTANT:

SRL RUTADOR




Obiect Lucrari de marcaj rutier pe drumurile
publice nationale amplasate teritorial in zona de
centru LOT II: G70 Straseni-Scoreni-Danceni-R3,
km 11+300 - 32+110

Investitor I.S." Administratia de Stat a
Drumurilor"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G70 Straseni-Scoreni-Danceni- R3, km 11+300 - 32+110				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			49,6500 2,7677
	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	0,0160	57,66	0,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	57,66	0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0160	57,66	0,92
	2430126108720	Email alb	kg	0,7300	42,17	30,78
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare	kg	0,0560	25,25	1,41
	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	0,3500	16,17	5,66
	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	0,0106	465,80	4,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0155	263,88	4,09
		<i>Total</i>	Lei			74 772,88

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru LOTII:G72-R6-
Branesti-Criuleni km0+000-14+000**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 09

Valoarea de deviz 86 400,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G72 R6 - Branesti - Criuleni, km 0,00 - 14,00				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1 200,00	49,6500 2,7677	59 579,98 3 321,21
		<i>Total</i>	Lei			59 579,98
		Total G72 R6 - Branesti - Criuleni, km 0,00 - 14,00 Inclusiv salariu				59 579,98 3 321,21

	Total	Lei	59 579,98
	Asigurarea sociala	24 %	797,09
	Total		60 377,07
	Cheltuieli de regie	12,5 %	7 547,14
	Total		67 924,21
	Beneficiu	6 %	4 075,46
	Total		72 000,00
	TVA	20 %	14 400,00
	Total deviz: Inclusiv salariu		86 400,00 3 321,21

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru LOTII:G72-R6-
Branesti-Criuleni km0+000-14+000**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 09

Valoarea de deviz 86 399,61 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 09:				

Manopera :

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,2000	57,66	1 107,07
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,2000	57,66	1 107,07
3.	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	19,2000	57,66	1 107,07
		Total manopera				3 321,21

Materiale:

1.	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	420,0000	16,17	6 791,40
2.	2430126108720	Email alb	kg	876,0000	42,17	36 937,42
3.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare	kg	67,2000	25,25	1 696,80
		Total materiale de construcții				45 425,62

Utilaje de construcții:

1.	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	12,7200	465,80	5 924,98
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	18,6000	263,88	4 908,17
		Total utilaje de construcții				10 833,15

Total	Lei	59 579,98
Asigurarea sociala	24 %	797,09
Total		60 377,07
Cheltuieli de regie	12,5 %	7 547,14
Total		67 924,21
Beneficiu	6 %	4 075,46
Total		72 000,00
TVA	20 %	14 400,00

Total deviz:

86 400,61

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Obiect Lucrari de marcaj rutier pe drumurile
publice nationale amplasate teritorial in zona de
centru LOTII:G72-R6-Branesti-Criuleni km0+000-
14+000**

**Investitor I.S." Administratia de Stat a
Drumurilor"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G72 R6 - Branesti - Criuleni, km 0,00 - 14,00				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			49,6500 2,7677
	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	0,0160	57,66	0,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	57,66	0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0160	57,66	0,92
	2430126108720	Email alb	kg	0,7300	42,17	30,78
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare	kg	0,0560	25,25	1,41
	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	0,3500	16,17	5,66
	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	0,0106	465,80	4,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0155	263,88	4,09
		<i>Total</i>	Lei			59 579,98

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru LOTII:G72-R6-
Branesti-Criuleni km 25,00 - 32,05**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 09/1

Valoarea de deviz 43 200,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G72 R6 - Branesti - Criuleni, km 25,00 - 32,05				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	600,00	49,6500 2,7677	29 790,00 1 660,62
		<i>Total</i>	Lei			29 790,00
		Total G72 R6 - Branesti - Criuleni, km 25,00 - 32,05 Inclusiv salariu				29 790,00 1 660,62

	Total	Lei	29 790,00
	Asigurarea sociala	24 %	398,55
	Total		30 188,55
	Cheltuieli de regie	12,5 %	3 773,57
	Total		33 962,12
	Beneficiu	6 %	2 037,72
	Total		36 000,00
	TVA	20 %	7 200,00
	Total deviz: Inclusiv salariu		43 200,00 1 660,62

OFERTANT:

SRL RUTADOR




Deviz local de resurse № 09/1

Valoarea de deviz 43 200,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 09/1:						

Manopera:

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,6000	57,66	553,54
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,6000	57,66	553,54
3.	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	9,6000	57,66	553,54
Total manopera						1 660,62

Materiale:

1.	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	210,0000	16,17	3 395,70
2.	2430126108720	Email alb	kg	438,0000	42,17	18 468,71
3.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare	kg	33,6000	25,25	848,40
Total materiale de construcții						22 712,81

Utilaje de construcții:

1.	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	6,3600	465,80	2 962,49
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	9,3000	263,88	2 454,08
Total utilaje de construcții						5 416,57

Total	Lei	29 790,00
Asigurarea sociala	24 %	398,55
Total		30 188,55
Cheltuieli de regie	12,5 %	3 773,57
Total		33 962,12
Beneficiu	6 %	2 037,72
Total		36 000,00
TVA	20 %	7 200,00

Total deviz:

43 200,00

OFERTANT:

SRL RUTADOR _____



Obiect Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale amplasate teritorial in zona de centru LOTII:G72-R6-Branesti-Criuleni km 25,00 - 32,05

Investitor I.S." Administratia de Stat a Drumurilor"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G72 R6 - Branesti - Criuleni, km 25,00 - 32,05				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			49,6500 2,7677
	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	0,0160	57,66	0,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	57,66	0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0160	57,66	0,92
	2430126108720	Email alb	kg	0,7300	42,17	30,78
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare	kg	0,0560	25,25	1,41
	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	0,3500	16,17	5,66
	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	0,0106	465,80	4,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0155	263,88	4,09
		<i>Total</i>	Lei			29 790,00

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru LOT II: G73 G72-
Branesti-Complexul Istorico-cultural "Orheiul Vechi" km
0+000-4+280**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10

Valoarea de deviz 27 360,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G73 G72-Branesti-Complexul Istorico-cultural "Orheiul Vechi" km 0+000-4+280				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	380,00	49,6500 2,7677	18 866,98 1 051,71
		<i>Total</i>	Lei			18 866,98
		Total G73 G72-Branesti- Complexul Istorico-cultural "Orheiul Vechi" km 0+000-4+280 Inclusiv salariu				18 866,98 1 051,71

		Total	Lei	18 866,98
		Asigurarea sociala	24 %	252,41
		Total		19 119,39
		Cheltuieli de regie	12,5 %	2 389,92
		Total		21 509,31
		Beneficiu	6 %	1 290,56
		Total		22 800,00
		TVA	20 %	4 560,00
		27 360,00		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		1 051,71		

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru LOT II: G73 G72-
Branesti-Complexul Istorico-cultural "Orheiul Vechi" km
0+000-4+280**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 10

Valoarea de deviz 27 360,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 10:				

Manopera:

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,0800	57,66	350,57
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,0800	57,66	350,57
3.	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	6,0800	57,66	350,57
		Total manopera				1 051,71

Materiale:

1.	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	133,0000	16,17	2 150,61
2.	2430126108720	Email alb	kg	277,4000	42,17	11 696,85
3.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare	kg	21,2800	25,25	537,32
		Total materiale de construcții				14 384,78

Utilaje de construcții:

1.	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	4,0280	465,80	1 876,24
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	5,8900	263,88	1 554,25
		Total utilaje de construcții				3 430,49

Total	Lei	18 866,98
Asigurarea sociala	24 %	252,41
Total		19 119,39
Cheltuieli de regie	12,5 %	2 389,92
Total		21 509,31
Beneficiu	6 %	1 290,56
Total		22 800,00
TVA	20 %	4 560,00

Total deviz:

27 360,00

OFERTANT:

SRL RUTADOR




Obiect Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale amplasate teritorial in zona de centru LOT II: G73 G72-Branesti-Complexul Istorico-cultural "Orheiul Vechi" km 0+000-4+280

Investitor I.S. " Administratia de Stat a Drumurilor "

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G73 G72-Branesti-Complexul Istorico-cultural "Orheiul Vechi" km 0+000-4+280				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			49,6500 2,7677
	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	0,0160	57,66	0,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	57,66	0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0160	57,66	0,92
	2430126108720	Email alb	kg	0,7300	42,17	30,78
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare	kg	0,0560	25,25	1,41
	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	0,3500	16,17	5,66
	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	0,0106	465,80	4,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0155	263,88	4,09
		<i>Total</i>	Lei			18 866,98

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru LOT II: G74 R6-
Peresecina-Donici km 0+000-10+900**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 11**Valoarea de deviz 47 520,00 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G74 R6-Peresecina-Donici km 0+000-10+900				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	660,00	49,6500 2,7677	32 768,99 1 826,67
		<i>Total</i>	Lei			32 768,99
		Total G74 R6-Peresecina-Donici km 0+000-10+900 Inclusiv salariu				32 768,99 1 826,67

		Total	Lei	32 768,99
		Asigurarea sociala	24 %	438,40
		Total		33 207,39
		Cheltuieli de regie	12,5 %	4 150,92
		Total		37 358,31
		Beneficiu	6 %	2 241,50
		Total		39 600,00
		TVA	20 %	7 920,00
		47 520,00		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		1 826,67		

OFERTANT:**SRL RUTADOR**



**Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru LOT II: G74 R6-
Peresecina-Donici km 0+000-10+900**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 11

Valoarea de deviz 47 520,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 11:				

Manopera :

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,5600	57,66	608,89
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,5600	57,66	608,89
3.	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	10,5600	57,66	608,89
		Total manopera				1 826,67

Materiale:

1.	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	231,0000	16,17	3 735,27
2.	2430126108720	Email alb	kg	481,8000	42,17	20 315,58
3.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare	kg	36,9600	25,25	933,24
		Total materiale de construcții				24 984,09

Utilaje de construcții:

1.	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	6,9960	465,80	3 258,74
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	10,2300	263,88	2 699,49
		Total utilaje de construcții				5 958,23

Total	Lei	32 768,99
Asigurarea sociala	24 %	438,40
Total		33 207,39
Cheltuieli de regie	12,5 %	4 150,92
Total		37 358,31
Beneficiu	6 %	2 241,50
Total		39 600,00
TVA	20 %	7 920,00

Total deviz:

47 520,00

OFERTANT:

SRL RUTADOR




Obiect Lucrari de marcaj rutier pe drumurile
publice nationale amplasate teritorial in zona de
centru LOT II: G74 R6-Peresecina-Donici km
0+000-10+900

Investitor I.S." Administratia de Stat a
Drumurilor"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G74 R6-Peresecina-Donici km 0+000-10+900				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			49,6500 2,7677
	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	0,0160	57,66	0,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	57,66	0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0160	57,66	0,92
	2430126108720	Email alb	kg	0,7300	42,17	30,78
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare	kg	0,0560	25,25	1,41
	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	0,3500	16,17	5,66
	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	0,0106	465,80	4,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0155	263,88	4,09
		<i>Total</i>	Lei			32 768,99

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru LOTII: G96 G95 -
Sadova - Vorniceni - R25, km 0,00 - 14,93**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 12

Valoarea de deviz 93 600,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G96 G95 - Sadova - Vorniceni - R25, km 0,00 - 14,93				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1 300,00	49,6500 2,7677	64 544,97 3 597,99
		<i>Total</i>	Lei			64 544,97
		Total G96 G95 - Sadova - Vorniceni - R25, km 0,00 - 14,93 Inclusiv salariu				64 544,97 3 597,99

	Total	Lei	64 544,97
	Asigurarea sociala	24 %	863,52
	Total		65 408,49
	Cheltuieli de regie	12,5 %	8 176,06
	Total		73 584,55
	Beneficiu	6 %	4 415,07
	Total		78 000,00
	TVA	20 %	15 600,00
	Total deviz:		93 600,00
	Inclusiv salariu		3 597,99

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru LOTII: G96 G95 -
Sadova - Vorniceni - R25, km 0,00 - 14,93**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 12

Valoarea de deviz 93 600,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 11:				

Manopera:

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,8000	57,66	1 199,33
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,8000	57,66	1 199,33
3.	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	20,8000	57,66	1 199,33
		Total manopera				3 597,99

Materiale:

1.	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	455,0000	16,17	7 357,35
2.	2430126108720	Email alb	kg	949,0000	42,17	40 015,53
3.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare	kg	72,8000	25,25	1 838,20
		Total materiale de construcții				49 211,08

Utilaje de construcții:

1.	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	13,7800	465,80	6 418,72
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	20,1500	263,88	5 317,18
		Total utilaje de construcții				11 735,90

Total	Lei	64 544,97
Asigurarea sociala	24 %	863,52
Total		65 408,49
Cheltuieli de regie	12,5 %	8 176,06
Total		73 584,55
Beneficiu	6 %	4 415,07
Total		78 000,00
TVA	20 %	15 600,00

Total deviz:

93 600,00

OFERTANT:

SRL RUTADOR




Obiect Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale amplasate teritorial in zona de centru LOTII: G96 G95 - Sadova - Vorniceni - R25, km 0,00 - 14,93

Investitor I.S." Administratia de Stat a Drumurilor"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G96 G95 - Sadova - Vorniceni - R25, km 0,00 - 14,93				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			49,6500 2,7677
	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	0,0160	57,66	0,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	57,66	0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0160	57,66	0,92
	2430126108720	Email alb	kg	0,7300	42,17	30,78
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare	kg	0,0560	25,25	1,41
	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	0,3500	16,17	5,66
	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	0,0106	465,80	4,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0155	263,88	4,09
		<i>Total</i>	Lei			64 544,97

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru LOTII:G97-R1-
Panasesti-Capriana-M1 km 0+000-km 11+830**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 13**Valoarea de deviz 75 600,00 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G97 R1 - Pansesti - Capriana - M1, km 0,00 - 11,83				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1 050,00	49,6500 2,7677	52 132,49 2 906,07
		<i>Total</i>	Lei			52 132,49
		Total G97 R1 - Pansesti - Capriana - M1, km 0,00 - 11,83 Inclusiv salariu				52 132,49 2 906,07

		Total	Lei	52 132,49
		Asigurarea sociala	24 %	697,46
		Total		52 829,95
		Cheltuieli de regie	12,5 %	6 603,74
		Total		59 433,69
		Beneficiu	6 %	3 566,02
		Total		63 000,00
		TVA	20 %	12 600,00
		75 600,00		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		2 906,07		

OFERTANT:**SRL RUTADOR**



**Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru LOTII:G97-R1-
Panasesti-Capriana-M1 km 0+000-km 11+830**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 13

Valoarea de deviz 75 600,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 11:				

Manopera :

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,8000	57,66	968,69
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,8000	57,66	968,69
3.	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	16,8000	57,66	968,69
		Total manopera				2 906,07

Materiale:

1.	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	367,5000	16,17	5 942,48
2.	2430126108720	Email alb	kg	766,5000	42,17	32 320,24
3.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare	kg	58,8000	25,25	1 484,70
		Total materiale de construcții				39 747,42

Utilaje de construcții:

1.	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	11,1300	465,80	5 184,35
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	16,2750	263,88	4 294,65
		Total utilaje de construcții				9 479,00

Total	Lei	52 132,49
Asigurarea sociala	24 %	697,46
Total		52 829,95
Cheltuieli de regie	12,5 %	6 603,74
Total		59 433,69
Beneficiu	6 %	3 566,02
Total		63 000,00
TVA	20 %	12 600,00

Total deviz:

75 600,00

OFERTANT:

SRL RUTADOR




Obiect Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale amplasate teritorial in zona de centru LOTII:G97-R1-Panasesti-Capriana-M1 km 0+000-km 11+830

Investitor I.S." Administratia de Stat a Drumurilor"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G97 R1 - Pansesti - Capriana - M1, km 0,00 - 11,83				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			49,6500 2,7677
	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	0,0160	57,66	0,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	57,66	0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0160	57,66	0,92
	2430126108720	Email alb	kg	0,7300	42,17	30,78
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare	kg	0,0560	25,25	1,41
	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	0,3500	16,17	5,66
	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	0,0106	465,80	4,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0155	263,88	4,09
		<i>Total</i>	Lei			52 132,49

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru LOTII: G104 R3-
Buteni-Molesti-Razeni-M3, km 0+000-19+300**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 14

Valoarea de deviz 117 359,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G104 R3-Buteni-Molesti-Razeni-M3, km 0+000-19+300				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1 630,00	49,6500 2,7677	80 929,46 4 511,31
		<i>Total</i>	Lei			80 929,46
		Total G104 R3-Buteni-Molesti-Razeni-M3, km 0+000-19+300 Inclusiv salariu				80 929,46 4 511,31

	Total	Lei	80 929,46
	Asigurarea sociala	24 %	1 082,71
	Total		82 012,17
	Cheltuieli de regie	12,5 %	10 251,52
	Total		92 263,69
	Beneficiu	6 %	5 535,82
	Total		97 799,17
	TVA	20 %	19 559,83
	Total deviz:		117 359,00
	Inclusiv salariu		4 511,31

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru LOTII: G104 R3-
Buteni-Molesti-Razeni-M3, km 0+000-19+300**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 14

Valoarea de deviz 117 359,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 14:				

Manopera :

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,0800	57,66	1 503,77
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,0800	57,66	1 503,77
3.	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	26,0800	57,66	1 503,77
		Total manopera				4 511,31

Materiale:

1.	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	570,5000	16,17	9 224,99
2.	2430126108720	Email alb	kg	1 189,9000	42,17	50 173,32
3.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare	kg	91,2800	25,25	2 304,82
		Total materiale de construcții				61 703,13

Utilaje de construcții:

1.	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	17,2780	465,80	8 048,09
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	25,2650	263,88	6 666,93
		Total utilaje de construcții				14 715,02

Total	Lei	80 929,46
Asigurarea sociala	24 %	1 082,71
Total		82 012,17
Cheltuieli de regie	12,5 %	10 251,52
Total		92 263,69
Beneficiu	6 %	5 535,82
Total		97 799,17
TVA	20 %	19 559,83

Total deviz:

117 359,00

OFERTANT:

SRL RUTADOR




Obiect Lucrari de marcaj rutier pe drumurile
publice nationale amplasate teritorial in zona de
centru LOTII: G104 R3-Buteni-Molesti-Razeni-M3,
km 0+000-19+300

Investitor I.S." Administratia de Stat a
Drumurilor"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G104 R3-Buteni-Molesti-Razeni-M3, km 0+000-19+300				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			49,6500 2,7677
	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	0,0160	57,66	0,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	57,66	0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0160	57,66	0,92
	2430126108720	Email alb	kg	0,7300	42,17	30,78
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare	kg	0,0560	25,25	1,41
	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	0,3500	16,17	5,66
	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	0,0106	465,80	4,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0155	263,88	4,09
		<i>Total</i>	Lei			80 929,46

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru LOTII: G106 M5-
Baltata-Maximovca-Mereni-Chetrosu-Gangura-G110, km
19+700-42+400**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15

Valoarea de deviz 133 199,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G106 M5-Baltata-Maximovca-Mereni-Chetrosu-Gangura-G110, km 19+700-42+400				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1 850,00	49,6500 2,7677	91 852,48 5 120,22
		<i>Total</i>	Lei			91 852,48
		Total G106 M5-Baltata-Maximovca-Mereni-Chetrosu-Gangura-G110, km 19+700-42+400 Inclusiv salariu				91 852,48 5 120,22

		Total	Lei	91 852,48
		Asigurarea sociala	24 %	1 228,85
		Total		93 081,33
		Cheltuieli de regie	12,5 %	11 635,17
		Total		104 716,50
		Beneficiu	6 %	6 282,99
		Total		110 999,17
		TVA	20 %	22 199,83
		133 199,00		
		Total deviz: Inclusiv salariu		
		5 120,22		

OFERTANT:

SRL RUTADOR




**Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru LOTII: G106 M5-
Baltata-Maximovca-Mereni-Chetrosu-Gangura-G110, km
19+700-42+400**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15

Valoarea de deviz 133 199,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15:				

Manopera:

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,6000	57,66	1 706,74
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,6000	57,66	1 706,74
3.	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	29,6000	57,66	1 706,74
		Total manopera				5 120,22

Materiale:

1.	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	647,5000	16,17	10 470,08
2.	2430126108720	Email alb	kg	1 350,5000	42,17	56 945,18
3.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare	kg	103,6000	25,25	2 615,90
		Total materiale de construcții				70 031,16

Utilaje de construcții:

1.	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	19,6100	465,80	9 134,34
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	28,6750	263,88	7 566,76
		Total utilaje de construcții				16 701,10

Total	Lei	91 852,48
Asigurarea sociala	24 %	1 228,85
Total		93 081,33
Cheltuieli de regie	12,5 %	11 635,17
Total		104 716,50
Beneficiu	6 %	6 282,99
Total		110 999,17
TVA	20 %	22 199,83

Total deviz:

133 199,00

OFERTANT:

SRL RUTADOR




Obiect Lucrari de marcaj rutier pe drumurile publice nationale amplasate teritorial in zona de centru LOTII: G106 M5-Baltata-Maximovca-Mereni-Chetrosu-Gangura-G110, km 19+700-42+400

Investitor I.S." Administratia de Stat a Drumurilor"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G106 M5-Baltata-Maximovca-Mereni-Chetrosu-Gangura-G110, km 19+700-42+400				
1	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			49,6500 2,7677
	DF27A	Piloti pentru derijarea circulatiei rutiere.	h-om.	0,0160	57,66	0,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	57,66	0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0160	57,66	0,92
	2430126108720	Email alb	kg	0,7300	42,17	30,78
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare	kg	0,0560	25,25	1,41
	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	0,3500	16,17	5,66
	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	0,0106	465,80	4,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0155	263,88	4,09
		<i>Total</i>	Lei			91 852,48

OFERTANT:

SRL RUTADOR