

**SP 4 IP Centru DP mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari generale de constructie. (marca C).**

Valoarea de deviz 305 906,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructie (marca C) 1.1. Capitolul 1. Centrurii monolite				
1	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	12,450	1 285,59 305,60	16 005,55 3 804,70
2	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	176,020	13,32 5,71	2 344,82 1 004,78
3	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	795,880	11,65 4,04	9 271,37 3 212,33
4	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la	m2	63,600	91,93 69,19	5 846,78 4 400,61

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 20 m inclusiv				
		Total Capitolul 1. Centrurii monolite Inclusiv salariu				33 468,51 12 422,42
		1.2. Capitolul 2. Grinda monolita Gm1 (3 buc)				
5	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	3,600	1 285,59 305,60	4 628,11 1 100,15
6	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	66,000	13,32 5,71	879,21 376,75
7	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	192,500	11,65 4,04	2 242,47 776,97
8	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	30,300	91,93 69,19	2 785,49 2 096,52
		Total Capitolul 2. Grinda monolita Gm1 (3 buc) Inclusiv salariu				10 535,28 4 350,39
		1.3. Capitolul 3. Planseului monolit				
9	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	37,500	1 285,58 305,60	48 209,43 11 459,92
10	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	1 190,030	11,59 3,98	13 794,27 4 734,58

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
11	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 747,670	10,90 3,29	19 048,95 5 743,93
12	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	247,100	91,93 69,19	22 716,03 17 097,34
13	CB09A	Susțineri din elemente de schele metalice tubulare pentru cofrajele planșelor cu sarcină totală asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) în clădiri cu înălțimea până la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu înălțimea susținerilor până la 3 m inclusiv	m2	247,100	73,16 49,01	18 078,06 12 110,62
		Total Capitolul 3. Planșeului monolit Inclusiv salariu				121 846,96 51 146,40
		1.4. Capitolul 4. Parapet				
14	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C15	m3	1,250	1 285,59 305,60	1 606,99 382,00
15	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	23,700	13,32 5,71	315,72 135,29
16	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	74,800	11,65 4,04	871,36 301,91

1	2	3	4	5	6	7
17	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,500	91,93 69,19	1 149,13 864,90
18	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	3,450	845,77 214,50	2 917,92 740,01
		Total Capitolul 4. Parapet Inklusiv salariu				6 861,18 2 424,10
		1.5. Capitolul 5. Acoperis				
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12,5	m3	0,320	1 211,59 305,60	387,71 97,79
20	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	3,200	91,93 69,19	294,18 221,41
21	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	10,200	5 152,25 1 389,03	52 552,94 14 168,10
22	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	10,200	204,32 49,01	2 084,11 499,91
		Total Capitolul 5. Acoperis Inklusiv salariu				55 318,97 14 987,22
		Total Lucrari generale de constructie (marca C) Inklusiv salariu				228 030,90 85 330,52

		Total		228 030,61
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	19 199,37
		Transportarea materialelor	2,00 %	2 668,96
		Total	100,00 +	249 898,94
		Cheltuieli de regie	1,00 %	2 498,99
		Total	100,00 +	252 397,93
		Beneficiul	1,00 %	2 523,98
		Total	100,00 +	254 921,91
		TVA	20,00 %	50 984,38

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				305 906,29
		Inclisiv salariu				85 330,53

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)