

GENERALIZATORUL Devizelor de cheltuieli
la obiectivul "Lucrari de reconstructie a Centrului de Coordonare
Misiuni a Politiei amplasat pe
str.A.Mateevici.10.mun.Chisinau

Nr.	Nr.devize	Denumire capitole,obiecte lucrări și cheltuieli	Valoarea de deviz totală
1	2	3	8
1	DL 2-1-1	Reconstr.Centr. Solutii Arhitecturale (SA)	2187035
2	DL 2-1-2	Reconstr.Centr.Constructii din beton armat (CBA)	443455
3	DL 2-1-3	Reconstr.Centr. Incalzire,ventilare si condition.aerului (IVC)	226631
4	DL 2-1-4	Reconstr.Centr.Retele interioare apeduct si canal.(RAC)	27629
5	DL 2-1-5	Reconstr.Centr. Solutii termomecanice (sm)	85677
6	DL 2-1-6	Reconstr.Centr. Alimentarea cu gaze.Retele interioare (AGI)	10684
7	DL 2-1-7	Reconstr.Centr.Retele electr.interioare.Elumin.electr/(IEI/EEF)	178585
8	DL 2-1-8	Reconstr.Centr.Comunic.telefon.si semnalizare (TS)	150611
9	DL 2-1-9	Reconstr.Centr.Semnalizare de incendiu Paza (SIP)	60869
10	DL 2-1-10	Reconstr.Centr.Automatiz.solutii termomecanice (ASM)	58029
11	DL 2--2-1	Constr.bloc admin.Solutii arhitecturale(SA)	739590
12	DL 2-2-2	Constr.bloc admin.Constr.din beton armat (CBA)	298610
13	DL 2-2-3	Construct.bloc administr.Incalz.ventilare.condit.aer(IVC)	97948
14	DL 2-2-4	Constr.bloc administ.Retele interioare apeduct,canaliz.(RAC)	29197
15	DL 2-2-5	Constr.bloc administ.Solutii termomecanice (SM)	73352
16	DL 2-2-6	Constr.bloc administr.Alimentarea cu gaze,retele inter.(AGI)	10892
17	DL 2-2-7	Constr.bloc administr.Retele electr.inter.Illuminat inter.(IEI/EEF)	55543
18	DL 2-2-8	Constr.bloc administr. Comunicat.telefon.semnalizare(TS)	88319
19	DL 2-2-9	Constr.bloc administr.Semnalizare de incendiu Paza (SIP)	43957
20	DL 2-2-10	Constr.bloc administr.Automatiz,solutiilor termomecan.(ASM)	48633
21	DL 3-1-1	Garaj.Solutii Arhitecturale (SA)	217672
22	DL 3-1-2	Garaj.Constructii din beton armat(CBA)	140847
23	DL n4-1-1	Retele electrice exterioare.LEA-0,4KV(REE)	44792
24	DL 6-1-1	Retele de alimentare cu apa si canalizare exterioara(RACE)	128608
25	DL 7-1-1	Amenajarea teritoriului.Sistematizari verticale	26106
26	DL n7-1-2	Amenajarea teritoriului.Pavaj	199333
27	DL 7-1-3	Amenajarea teritoriului.Spatii verzi	43171
		Total	5715775
		TVA 20%	1143155
		TOTAL	6858930

Ofertant SRL Edif-Constr



**Lucrari de reconstructie a
Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din
str.Mateevici nr.10 ,
mun.Chisinau**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii arhitecturale (SA)

Valoarea de deviz 2 624 442 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	266,100	52,57	13 988,877
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3 222,865	52,57	169 426,014
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	460,989	52,57	24 234,192
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 625,430	52,57	85 448,856
5.	7123010010200	Betonist	h-om	114,820	52,57	6 036,087
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	26,034	52,57	1 368,607
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	127,371	52,57	6 695,893
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	307,755	52,57	16 178,680
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	160,582	52,57	8 441,796
10.	7129020012800	Pavator	h-om	34,981	52,57	1 838,951
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	275,940	52,57	14 506,166
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	898,415	52,57	47 229,673
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	334,734	52,57	17 596,966
14.	7133010012100	Ipsosar	h-om	181,160	52,57	9 523,581
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 388,494	52,57	72 993,130
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	697,534	52,57	36 669,362
17.	7212030022700	Sudor	h-om	4,500	52,57	236,565
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	592,047	52,57	31 123,911
19.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,800	52,57	199,766
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	101,700	52,57	5 346,370
21.	7422010060100	Timplar	h-om	973,898	52,57	51 197,817
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	207,739	22,00	4 570,258
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 991,042	22,00	43 802,924
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	511,716	22,00	11 257,752
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	425,526	22,00	9 361,572
		Total manopera				689 267

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	5,390	198,00	1 067,220

2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	11,525	1,20	13,830
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	260,565	6,40	1 667,616
4.	1212121212121	apa	m3	6,082	18,00	109,476
5.	12334	Ferestre din lemn gata vopsite, incl.toate accesoriile	m2	68,940	2 800,00	193 032,000
6.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	60,840	520,00	31 636,800
7.	1412127335258	Piatra de mozaic (praf de piatra)	kg	241,266	2,40	579,038
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,221	232,00	1 211,272
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,227	198,00	44,946
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,725	188,00	324,300
11.	1421302200467	Concentrat celular	l	51,763	44,00	2 277,572
12.	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	8,282	36,00	298,152
13.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	1,856	232,00	430,592
14.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,680	17,00	28,560
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	54,391	2,00	108,782
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,962	3 041,67	15 092,766
17.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{\sigma}$ = 44mm calit II	m3	0,952	3 041,67	2 895,670
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,223	3 041,67	678,292
19.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,079	3 041,67	240,292
20.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{\sigma}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	7,375	3 041,67	22 432,316
21.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,044	3 041,67	133,834
22.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,888	3 041,67	2 701,003
23.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 358,270	0,10	835,827
24.	2010237318750	Distantieri	buc	129,270	0,10	12,927
25.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,045	3 400,00	153,000
26.	2030112930000-1	Usi din lemn natural interioare sgata vopsite, incl. toate accesoriile	m2	38,730	3 200,00	123 936,000
27.	203011293801100	Vitrine din lemn gata vopsite. incl. toate accesoriile	m2	7,540	2 200,00	16 588,000
28.	2030122946766-1	Plinte din PVC	m	223,341	24,00	5 360,184
29.	2051142950700	Dibluri	buc	1,036	1,00	1,036
30.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	155,378	1,00	155,378
31.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	428,261	0,60	256,957
32.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,215	600,00	129,000
33.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	45,821	21,00	962,241
34.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	40,230	16,00	643,680
35.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	29,490	16,00	471,840
36.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	153,165	8,80	1 347,852
37.	23203226000361	Gudron	kg	20,459	10,00	204,590
38.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	490,980	12,80	6 284,544
39.	2413217300010	Cleme	buc	14,535	12,00	174,420
40.	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	196,710	18,00	3 540,780
41.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	23,869	14,00	334,166
42.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	1,656	77,00	127,512
43.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	60,240	12,00	722,880
44.	2416586105303-1	Amorsa-grund supraton	kg	153,663	12,00	1 843,956
45.	2416586105303-2	Amorsa-grund , Grund patrundere adinca	kg	139,608	18,00	2 512,944
46.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	409,768	24,00	9 834,432
47.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,311	44,00	13,684

48.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	11,412	36,00	410,832
49.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,800	32,00	89,600
50.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	177,101	14,00	2 479,414
51.	24302261000001	Fuga	kg	126,406	15,00	1 896,090
52.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,060	16,00	0,960
53.	2430226100700	Grund alchidic	kg	7,608	16,00	121,728
54.	2430226100801	Grund din acril	kg	31,056	16,00	496,896
55.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,240	19,20	158,208
56.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	89,587	4,80	430,018
57.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	10,778	4,80	51,734
58.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	25,519	5,60	142,907
59.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	7,608	16,00	121,728
60.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	6,340	18,00	114,120
61.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	153,663	17,00	2 612,271
62.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	490,560	2,40	1 177,344
63.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 255,290	2,20	4 961,639
64.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 729,525	2,30	6 277,907
65.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	6,549	22,00	144,078
66.	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	376,265	2,40	903,036
67.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	71,332	2,60	185,464
68.	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=300-500 mm	m	50,800	78,00	3 962,400
69.	2521302602900	Placi termoizolante Fara pret	m2	96,994	0,00	0,000
70.	2521302602902-1	Placi polistiren expandat gr.100 mm M35	m2	354,207	145,00	51 360,015
71.	2521302602907-1	Placi termoizolante, placi polistiren polistiren extrudat gr.50 mm	m2	95,858	63,33	6 070,687
72.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	221,296	2,80	619,629
73.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 762,295	7,20	12 688,524
74.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	4,732	710,00	3 359,720
75.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	7 806,550	3,20	24 980,960
76.	2651122100000	Ciment	kg	6 211,500	1,50	9 317,250
77.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	72,640	1,50	108,960
78.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 Fuga	kg	13,200	14,00	184,800
79.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	66,356	1,50	99,534
80.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1 000,038	1,50	1 500,057
81.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	599,280	1,50	898,920
82.	2652102100737	Var hidratat	kg	248,710	2,80	696,388
83.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	71,670	4,20	301,014
84.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	61,465	1,80	110,637
85.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 645,341	2,80	18 606,955
86.	26531021008311-1	Tink Culoarea Alb-Fildes	kg	923,680	22,00	20 320,960
87.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 080,661	5,20	5 619,438
88.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	124,806	1,80	224,651
89.	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	46,081	88,00	4 055,128
90.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	186,473	112,00	20 884,976
91.	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta p/u lucrari de exterior	m2	25,383	134,00	3 401,322
92.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	77,244	21,00	1 622,124
93.	2662102701000-1	Placi ghips-carton hidrofob	m2	21,633	24,00	519,192

94.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,957	780,00	5 426,460
95.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	6,760	710,00	4 799,600
96.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	1,901	724,00	1 376,324
97.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	42,845	724,00	31 019,780
98.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 261,878	2,40	3 028,507
99.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	33,181	724,00	24 023,044
100.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	48,240	56,00	2 701,440
101.	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,849	27,00	211,923
102.	2670112202050-1	Placi din marmura artificiala: Piatra de cosouti	m2	94,962	118,00	11 205,516
103.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	128,772	98,00	12 619,656
104.	2670112204051	Placi din laminat clasa C32/AC4-10 mm	m2	260,565	118,00	30 746,670
105.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	134,640	22,00	2 962,080
106.	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,672	110,00	73,920
107.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	543,910	1,00	543,910
108.	2682132600411165	Folie suplimentara polimerica -Izolatie contravapori	m2	415,404	8,80	3 655,555
109.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	11,498	12,00	137,976
110.	26821326004611	Película de difuzie	m2	638,445	9,80	6 256,761
111.	2682132600465-2	Folie hidroizolanta din polietilena	m2	415,404	8,80	3 655,555
112.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	57,190	12,00	686,280
113.	2682132601626	Carton bitumat	m2	97,570	12,00	1 170,840
114.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	32,840	32,00	1 050,880
115.	2682162611370-1	Placi din vata minerala Nobasil TF Y=150 kg/m3-100 mm	m2	507,432	156,00	79 159,392
116.	2710403642299-1	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm Tabla protejata anticoroziv	kg	3 141,023	48,00	150 769,104
117.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d.100 mm	m	30,524	64,00	1 953,536
118.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d.150 mm	m	41,205	78,00	3 213,990
119.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	326,621	9,80	3 200,886
120.	2710703501057	Cornier din aluminiu	m	274,000	3,40	931,600
121.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	86,541	6,20	536,554
122.	2710703520285	Profil de suport	m	207,170	8,40	1 740,228
123.	2732103646000-1	Lambriu din brad 95x12 mm, clasa A	m2	69,740	118,00	8 229,320
124.	2732103646151-1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate , placi 600x600x12 mm	m2	337,260	128,00	43 169,280
125.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,150	14,00	30,100
126.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,521	14,00	63,294
127.	274312354902116	Opritori de zapada, vopsite RAL, gr.0,55 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 250 g/m2	m	47,500	62,00	2 945,000
128.	2743123549027	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre b=150-300 mm	m	28,000	114,00	3 192,000
129.	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	215,000	12,00	2 580,000
130.	2811236309800-1	Confecții metalice diverse balustrada din inox	kg	235,000	58,00	13 630,000
131.	28121063057141	Mina curenta dreapta din teava din inox	m	18,000	58,00	1 044,000
132.	2812106306003	Profil din metal usor	m	144,936	12,00	1 739,232
133.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	26,962	14,00	377,468
134.	2873122004100	Plase sudate	kg	135,441	14,00	1 896,174
135.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	80,668	15,00	1 210,020
136.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	16,979	15,00	254,685

137.	2873147300863	Agrafe	kg	141,488	14,00	1 980,832
138.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,080	48,00	51,840
139.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,250	48,00	108,000
140.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	59,475	28,00	1 665,300
141.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	662,800	0,35	231,980
142.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	7,268	54,00	392,472
143.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 524,588	0,22	335,409
144.	2874115837745	Suruburi	buc	392,430	1,20	470,916
145.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 284,800	1,80	2 312,640
146.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 331,405	1,90	8 229,669
147.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	23,790	14,00	333,060
148.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	11,192	27,00	302,184
149.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	7,849	37,00	290,413
150.	2875274000502	Cot burlan	buc	14,535	37,00	537,795
151.	2875274000503	Cot de capat	buc	7,268	28,00	203,504
152.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	7,268	12,00	87,216
153.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7,849	12,00	94,188
154.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	35,835	11,00	394,185
155.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	54,940	32,00	1 758,080
156.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	15 331,344	0,10	1 533,134
157.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	25,200	1,00	25,200
158.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,908	122,00	110,776
159.	2952270007011	Amortizator hidraulic	buc	2,000	980,00	1 960,000
160.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,400	1,58	8,532
161.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,910	18,00	16,380
162.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	24,233	18,00	436,194
163.	4100126202818	Apa	m3	40,553	18,00	729,954
164.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	117,837	1,00	117,837
		Total materiale de constructii				1 161 681

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	3,881	360,00	1 397,160
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,190	360,00	428,400
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,907	112,00	213,584
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,953	56,00	53,368
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,167	112,00	354,704
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	41,596	18,00	748,728
7.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	23,491	18,00	422,838
8.	2922140007000	Macara	h-ut	33,110	360,00	11 919,600
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	40,497	18,00	728,946
10.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	5,040	56,00	282,240
11.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	9,636	12,00	115,632
12.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,824	16,00	29,184
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	177,205	18,00	3 189,690
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	28,885	12,00	346,620
15.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	13,856	16,00	221,696
16.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,090	12,00	13,080
17.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	88,700	4,20	372,540
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,167	56,00	177,352
19.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	1,579	18,00	28,422

20.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,900	18,00	70,200
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,859	28,00	164,052
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	2,410	12,00	28,920
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,093	12,00	133,116
24.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	352,640	1,00	352,640
25.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	2,617	18,00	47,106
26.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,402	240,00	96,480
27.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	43,680	240,00	10 483,200
		Total utilaje de constructii				32 418

Total:

Total	lei	1 883 366
ASigurari sociale	22,50 %	155 085
Cheltuieli transport	2,00 %	23 234
Total	100,00 +	2 061 685
Cheltuieli regie	4,00 %	82 467
Total	100,00 +	2 144 152
Beneficiu	2,00 %	42 883
Total	100,00 +	2 187 035
TVA	20,00 %	437 407

Total deviz:

2 624 442

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Lucrari de reconstructie a Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din str.Mateevici nr.10 ,
mun.Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1
Solutii arhitecturale (SA)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
		1.1. Lucrari de demontare ;Subsol				
1	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn usi	m2			15,660
						15,660
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	52,57	11,040
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	22,00	4,620
2	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre	m2			15,660
						15,660
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	52,57	11,040
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	22,00	4,620
3	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,806
						11,186
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	52,57	7,886
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	22,00	3,300
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,900
	29221400 06703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,720
4	RpCB 18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scari)	m3			306,492
						243,280
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,280
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	22,00	33,000
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,911
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	112,00	39,134
	29522700	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	56,00	19,567

1	2	3	4	5	6	7
	03370					
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	18,00	3,600
5	RpCG 29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3			104,256 100,656
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	52,57	23,656
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	22,00	77,000
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	18,00	2,160
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,440
6	RpCG 29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri din calcar(cotilet)	m3			104,262 100,662
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	52,57	23,662
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	22,00	77,000
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	18,00	2,162
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,438
7	RpCB 18C	Demolarea peretilor din betoane vechi cu mijloace manuale, beton armat	m3			606,662 602,700
	71230100 10200	Betonist	h-om	10,0000	52,57	525,700
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	22,00	77,000
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	18,00	0,362
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	18,00	3,600
		1.2. Lucrari de demolare la Parter				
8	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn usi	m2			15,660 15,660
	74220100 60100	Timplă	h-om	0,2100	52,57	11,040
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	22,00	4,620
9	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre	m2			15,660 15,660
	74220100 60100	Timplă	h-om	0,2100	52,57	11,040
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	22,00	4,620
10	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,805 11,185
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	52,57	7,885
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	22,00	3,300
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,900
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,720

1	2	3	4	5	6	7
11	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton armat	m2			30,882 29,082
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	52,57	20,502
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	22,00	8,580
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,900
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	18,00	0,900
12	RpCB 18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scari)	m3			306,580 243,280
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,280
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	22,00	33,000
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,900
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	112,00	39,200
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	56,00	19,600
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	18,00	3,600
13	RpCG 29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3			104,256 100,656
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	52,57	23,656
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	22,00	77,000
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	18,00	2,160
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,440
14	RpCG 29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri din calcar(cotilet)	m3			104,256 100,656
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	52,57	23,656
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	22,00	77,000
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	18,00	2,160
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,440
		1.3. Lucrari de demolare - Acoperis				
15	RpCI4 2B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			27,205 26,845
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	52,57	18,925
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	22,00	7,920
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,360

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCH 32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			114,820 114,820
	71240100 10700	Dulgher	h-om	2,0000	52,57	105,140
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	22,00	9,680
17	RpCG 29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri din calcar(cotilet) - Frontoane existente	m3			104,257 100,657
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	52,57	23,657
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	22,00	77,000
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	18,00	2,160
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,440
18	RpCH 32A	Desfacerea tavanului-planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv n uielele impletite , podina între grinzi, umplutura din argila si indepartarea materialelor rezultate	m2			15,625 15,085
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2200	52,57	11,565
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	22,00	3,520
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,540
		1.4. Evacuarea molozului				
19	RpCU 09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			35,142 35,142
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2500	52,57	13,143
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	22,00	22,000
20	TRI1A A05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			15,400 15,400
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	22,00	15,400
21	TsI50 A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			43,680 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,1820	240,00	43,680
		2. Pereti si pereti despartitori				
		2.1. Pereti si pereti despartitori				
22	CD55 A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara, categ.2	m3			911,131 176,301
	71220500 13400	Zidar	h-om	3,0900	52,57	162,441
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6300	22,00	13,860
	14111222 01275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	520,00	468,000
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,20	9,600
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	710,00	49,700
	26641021 01101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	710,00	71,000
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 041,67	1,530
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,800
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,3700	360,00	133,200
23	CD58 G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m	m3			1 848,604 258,773
	71220500 13400	Zidar	h-om	4,5500	52,57	239,192
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8900	22,00	19,581
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,20	1 264,000
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 041,67	1,580
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	51,9500	1,50	77,925
	26521021 00737	Var hidratat	kg	12,9200	2,80	36,176
	00000052	Nisip	m3	0,2800	198,00	55,440
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5130	18,00	9,234
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,4000	360,00	144,000
	29522700 03816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0820	18,00	1,476
		2.2. Racordarea peretilor si pereti despartitori				
24	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			23,145 10,734
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,988
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	22,00	0,220

1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,526
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,000
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,240
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	1,58	0,013
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,20	0,018
25	CC02 M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,078 3,505
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,417
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	22,00	0,088
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,80	10,045
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	360,00	0,360
		3. Acoperis				
26	CE40 A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 786,869 1 114,041
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	20,2500	52,57	1 064,539
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	22,00	49,501
	28741158 254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	28,00	210,000
	20101029 069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 041,67	30,302
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 041,67	2 828,791
	20101029 041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 041,67	365,154
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	14,00	47,600
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	14,00	42,139
	23203226 000361	Gudron	kg	2,5800	10,00	25,799
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	14,00	42,000
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	12,00	17,399
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	360,00	54,023
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp	h-ut	0,3300	18,00	5,940

1	2	3	4	5	6	7
		(Drujba, бензопила)				
	29405200 076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	16,00	3,680
27	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			174,277 18,699
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	22,00	18,699
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	18,00	4,140
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	21,00	35,700
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	14,00	93,800
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	44,00	0,527
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,000
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	360,00	1,816
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	12,00	0,720
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	240,00	2,875
28	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula de difuzie)	m2			24,638 11,614
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	22,00	1,100
	26821326 004611	Pelicula de difuzie	m2	1,1500	9,80	11,608
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
29	CE30 A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Astereala +sipci=4.851m3)	m2			43,083 13,368
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2250	52,57	11,828
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	22,00	1,540
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3		3 041,67	27,375
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,800
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
30	CN51	Tratamentul antiseptic al	m3			34,061

1	2	3	4	5	6	7
	D	lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.				3,741
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,1700	22,00	3,741
	24621061 10601	Paste antiseptice	kg	1,3500	22,00	29,701
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0010	360,00	0,371
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	240,00	0,247
31	CN50 C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. incl.lambriul	100m2			620,597 69,518
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,1600	22,00	69,518
	12121212 12121	apa	m3	0,7900	18,00	14,220
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	21,00	126,000
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	14,00	322,000
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	44,00	1,763
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	16,00	64,000
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0230	360,00	8,282
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	12,00	1,367
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	240,00	13,447
32	RpCH 10A	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la capriori, console sau capatul panelor aparente	buc			18,863 13,423
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,1800	52,57	9,463
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	22,00	3,960
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,300
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0200	17,00	0,340
	29404200 07682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0600	56,00	3,360
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0800	18,00	1,440
33	CI17B	Placare stresina cu lambriu din brad 95x12 mm, montate prin prindere cu cuie, clasa A	m2			301,194 125,311
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,3000	52,57	120,911
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,00	4,400
	27321036 46000-1	Lambriu din brad 95x12 mm, clasa A	m2	1,1000	118,00	129,800
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	15,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	20102129 06648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	3 041,67	42,603
	24621061 10100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	18,00	1,800
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
34	CN17 A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul, culoarea RAl conform proiectului	m2			64,306 52,570
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	52,57	52,570
	24301161 08115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	36,00	6,480
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1200	16,00	1,920
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	16,00	1,920
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	4,80	0,816
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,500
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
35	CE05 B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			324,575 40,528
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,7500	52,57	39,428
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	22,00	1,100
	27104036 42299-1	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm Tabla protejata anticoroziv	kg	5,5500	48,00	279,720
	28731458 87450	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,00	0,473
	28731473 00863	Agrafe	kg	0,2500	14,00	3,675
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
36	CK26 B	Opritori de zapada, vopsite RAL, gr.0,55 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 250 g/m2	m			82,162 18,582
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,822
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	22,00	1,760
	27431235 4902116	Opritori de zapada, vopsite RAL, gr.0,55 mm cu continutul de zinc nu mai putin de	m	1,0000	62,00	62,000

1	2	3	4	5	6	7
		250 g/m2				
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
37	CE20 A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, d.150 mm	m			177,429 15,771
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	52,57	15,771
	27104063 11800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d.150 mm	m	1,0500	78,00	84,357
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	32,00	46,144
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	27,00	5,562
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	27,00	2,781
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	12,00	2,472
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	37,00	7,622
	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	1,20	12,360
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
38	CE22 A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d.100 mm	m			143,061 18,400
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,57	18,400
	27104063 11726	Burlan rotund prefabricat tip brass d.100 mm	m	1,0500	64,00	68,545
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	37,00	18,870
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,2500	12,00	3,060
	24132173 00010	Cleme	buc	0,5000	12,00	6,120
	28741158 30000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	54,00	13,771
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	28,00	7,140
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,2500	27,00	6,885
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,270
39	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie hidroizolanta din polietilena)	m2			23,454 11,614
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	22,00	1,100
	26821326 00465-2	Folie hidroizolanta din polietilena	m2	1,1500	8,80	10,424
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180

1	2	3	4	5	6	7
	07200					
40	IzF10 B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %(Placi polistiren expandat gr.100 mm M35)	m2			172,321 6,308
	71340300 12200	Izolator hidrofulg	h-om	0,1200	52,57	6,308
	25213026 02902-1	Placi polistiren expandat gr.100 mm M35	m2	1,0100	145,00	146,450
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	1,80	0,504
	23203226 00048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	12,80	17,920
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	600,00	0,282
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	0,60	0,558
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,018
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	28,00	0,280
41	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Izolatie contravapori)	m2			23,454 11,614
	71340300 12200	Izolator hidrofulg	h-om	0,2000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	22,00	1,100
	26821326 00411165	Folie suplimentara polimerica -Izolatie contravapori	m2	1,1500	8,80	10,424
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
42	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,174 33,742
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,200
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	724,00	23,892
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
		4. Timplarie				
43	CK03 A	Usi din lemn natural interioare intr-un canat sau doua canaturi, inclusiv izolatia hidrofulga si	m2			3 301,058 86,983

1	2	3	4	5	6	7
		termica a tocului, montate la constructii cu inaltimi pina la 35 m . Gata vopsite, incl. toate accesoriile (designul , deschiderile bl. de usi se coordoneaza cu beneficiarul)				
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,4700	52,57	77,278
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0800	52,57	4,205
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	22,00	5,500
	20301129 30000-1	Usi din lemn natural interioare sgata vopsite, incl. toate accesoriile	m2	1,0000	3 200,00	3 200,000
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	15,00	1,275
	26821326 00933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	12,00	5,400
	26821626 05828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	32,00	7,040
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
44	CK33 A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor(Amortizator hidraulic)	buc			1 081,683 101,203
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	52,57	99,883
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	22,00	1,320
	29522700 07011	Amortizator hidraulic	buc	1,0000	980,00	980,000
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	16,00	0,480
45	CK01 C2	Vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp.Gata vopsite incl. toate accesoriile. (Designul,deschiderile se coordoneaza cu benef.)	m2			2 269,641 54,028
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,6200	52,57	32,595
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3400	52,57	17,877
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0300	52,57	1,576
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	22,00	1,981
	20301129 3801100	Vitrine din lemn gata vopsite. incl. toate accesoriile	m2	1,0000	2 200,00	2 200,000
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	15,00	0,674
	26821326 00933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	12,00	5,160
	26821626 05828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	32,00	9,600
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,179
46	CK01	Ferestre din lemn simple, duble	m2			2 882,229

1	2	3	4	5	6	7
	B	sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv, Gata vopsite, incl.toate accesoriile (Designul , deschiderile se coordoneaza cu benef.)				63,449
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,7000	52,57	36,799
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3800	52,57	19,976
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0600	52,57	3,154
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	22,00	3,520
	12334	Ferestre din lemn gata vopsite, incl.toate accesoriile	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	15,00	0,900
	26821326 00933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	12,00	6,960
	26821626 05828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	32,00	10,560
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
47	CK01 C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Gata vopsite , incl. toate accesoriile. (Designul, deschiderile bl. de fereastră se coordoneaza cu benef.)	m2			2 863,943 48,327
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,5600	52,57	29,439
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3000	52,57	15,771
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0300	52,57	1,577
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	22,00	1,540
	12334	Ferestre din lemn gata vopsite, incl.toate accesoriile	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	15,00	0,675
	26821326 00933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	12,00	5,160
	26821626 05828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	32,00	9,600
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
48	CK26 C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, b=300-500 mm	m			84,706 4,426
	74220100	Timplar	h-om	0,0800	52,57	4,206

1	2	3	4	5	6	7
	60100					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	22,00	0,220
	25211067 18393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=300-500 mm	m	1,0000	78,00	78,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,100
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
49	CK26 D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu, b=150-300mm	m			121,231 4,951
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	52,57	4,731
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	22,00	0,220
	27431235 49027	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre b=150-300 mm	m	1,0000	114,00	114,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,100
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
		5. Pardoseli 5.1. Pardoseli Subsol-P1				
50	CG47 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (designul, culoare se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			199,482 57,827
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	1,1000	52,57	57,827
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	112,00	116,512
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,40	15,514
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4100	15,00	6,212
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,055
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	18,00	0,032
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	18,00	0,302
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	16,00	1,008
51	CG18 A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			77,153 49,513
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,9000	52,57	47,313
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,200

1	2	3	4	5	6	7
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	724,00	3,620
	26701122 04400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	22,00	22,440
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 Fuga	kg	0,1000	14,00	1,400
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
52	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,177 33,742
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,200
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	724,00	23,895
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
53	CG01 A1K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm K=2	m2			19,473 11,394
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	22,00	0,880
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	724,00	7,971
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,108
54	IzF52 A K=0,5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).K=0,5	m2			42,763 7,238
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6580	22,00	7,238
	26511221 00000	Ciment	kg	30,0000	1,50	22,725
	14213022 00467	Concentrat celular	l	0,2500	44,00	5,555
	14213022 00468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	36,00	0,727
	28121063 06003	Profil din metal usor	m	0,7000	12,00	4,242
	24302261 00801	Grund din acril	kg	0,1500	16,00	1,212
	24165661 01574	Spuma de montaj pentru etansarea rosterilor in 0,75 l	l	0,0080	77,00	0,311
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,027
	20511429 50700	Dibluri	buc	0,0050	1,00	0,003
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,180

1	2	3	4	5	6	7
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	18,00	0,027
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	16,00	0,040
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	12,00	0,194
	29404200 07693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	12,00	0,282
55	IzF01 D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2			8,034 2,629
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	52,57	2,629
	24133170 00000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,3000	18,00	5,400
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	18,00	0,005
		5.2. Pardoseli subsol P2				
56	CG36 A	Pardoseli din placi laminat clasa C32/AC4-10 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			218,038 63,755
	71320400 12700	Parchetar	h-om	1,1500	52,57	60,456
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	22,00	3,300
	26701122 04051	Placi din laminat clasa C32/AC4-10 mm	m2	1,0500	118,00	125,139
	11110001 00048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,40	6,787
	20301229 46766-1	Plinte din PVC	m	0,9000	24,00	21,816
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
57	IzF01 D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2			8,034 2,628
	71340300	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	52,57	2,628

1	2	3	4	5	6	7
	12200					
	24133170 00000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,3000	18,00	5,400
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	18,00	0,005
58	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,174 33,742
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,200
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	724,00	23,892
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
59	CG01 A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm K=2	m2			19,466 11,394
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	22,00	0,880
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	724,00	7,964
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,108
60	IzF52 A K=0,5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).K=0,5	m2			42,764 7,238
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6580	22,00	7,238
	26511221 00000	Ciment	kg	30,0000	1,50	22,725
	14213022 00467	Concentrat celular	l	0,2500	44,00	5,556
	14213022 00468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	36,00	0,727
	28121063 06003	Profil din metal usor	m	0,7000	12,00	4,242
	24302261 00801	Grund din acril	kg	0,1500	16,00	1,212
	24165661 01574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	77,00	0,310
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,028
	20511429 50700	Dibluri	buc	0,0050	1,00	0,003
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,180
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	18,00	0,027
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	16,00	0,040

1	2	3	4	5	6	7
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	12,00	0,194
	29404200 07693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	12,00	0,282
61	IzF01 D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2			8,034 2,628
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	52,57	2,628
	24133170 00000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,3000	18,00	5,400
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	18,00	0,005
		5.3. Pardoseli Parter P1				
62	CG36 A	Pardoseli din placi laminat clasa C32 /AC4-10 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			218,038 63,755
	71320400 12700	Parchetar	h-om	1,1500	52,57	60,455
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	22,00	3,300
	26701122 04051	Placi din laminat clasa C32/AC4-10 mm	m2	1,0500	118,00	125,139
	11110001 00048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,40	6,787
	20301229 46766-1	Plinte din PVC	m	0,9000	24,00	21,816
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
63	IzF01 D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2			8,034 2,628
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	52,57	2,628
	24133170 00000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,3000	18,00	5,400

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 06703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	18,00	0,005
64	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,173 33,742
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,200
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	724,00	23,891
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
65	CG01 A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm K=2	m2			19,466 11,394
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	22,00	0,880
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	724,00	7,964
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,108
66	IzF52 A K=0,5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).K=0,5	m2			42,764 7,238
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6580	22,00	7,238
	26511221 00000	Ciment	kg	30,0000	1,50	22,725
	14213022 00467	Concentrat celular	l	0,2500	44,00	5,555
	14213022 00468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	36,00	0,727
	28121063 06003	Profil din metal usor	m	0,7000	12,00	4,242
	24302261 00801	Grund din acril	kg	0,1500	16,00	1,212
	24165661 01574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	77,00	0,311
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,027
	20511429 50700	Dibluri	buc	0,0050	1,00	0,003
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,180
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	18,00	0,027
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	16,00	0,040
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	12,00	0,194
	29404200	Dispozitiv de insurubare de	h-ut	0,0470	12,00	0,282

1	2	3	4	5	6	7
	07693	constructii-montaj				
67	IzF01 D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2			8,034 2,628
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	52,57	2,628
	24133170 00000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,3000	18,00	5,400
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	18,00	0,005
		5.4. Pardoseli Parter P2				
68	CG47 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Designul si culoarea se coordoneaza cu benef.)	m2			199,483 57,827
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	1,1000	52,57	57,827
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	112,00	116,514
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,40	15,514
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4100	15,00	6,211
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,054
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	18,00	0,032
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	18,00	0,302
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	16,00	1,008
69	CG18 A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			77,153 49,513
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,9000	52,57	47,313
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,200
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	724,00	3,620

1	2	3	4	5	6	7
	26701122 04400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	22,00	22,440
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 Fuga	kg	0,1000	14,00	1,400
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
70	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,177 33,742
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,200
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	724,00	23,895
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
71	CG01 A1K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm K=2	m2			19,464 11,394
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	22,00	0,880
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	724,00	7,962
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,108
72	IzF52 A K=0,5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).K=0,5	m2			42,763 7,238
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6580	22,00	7,238
	26511221 00000	Ciment	kg	30,0000	1,50	22,725
	14213022 00467	Concentrat celular	l	0,2500	44,00	5,555
	14213022 00468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	36,00	0,727
	28121063 06003	Profil din metal usor	m	0,7000	12,00	4,242
	24302261 00801	Grund din acril	kg	0,1500	16,00	1,212
	24165661 01574	Spuma de montaj pentru etansarea rosterurilor in 0,75 l	l	0,0080	77,00	0,311
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,027
	20511429 50700	Dibluri	buc	0,0050	1,00	0,003
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,180
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	18,00	0,027

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	16,00	0,040
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	12,00	0,194
	29404200 07693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	12,00	0,282
73	IzF01 D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2			8,034 2,629
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	52,57	2,629
	24133170 00000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,3000	18,00	5,400
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	18,00	0,005
		5.5. Pardoseli Parter P3				
74	CG36 A	Pardoseli din placi laminat clasa C32/AC4-10 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			218,037 63,755
	71320400 12700	Parchetar	h-om	1,1500	52,57	60,455
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	22,00	3,300
	26701122 04051	Placi din laminat clasa C32/AC4-10 mm	m2	1,0500	118,00	125,138
	11110001 00048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,40	6,787
	20301229 46766-1	Plinte din PVC	m	0,9000	24,00	21,816
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
75	IzF01 D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2			8,034 2,628
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	52,57	2,628
	24133170	Emulsie de bitum cationica cu rupere	kg	0,3000	18,00	5,400

1	2	3	4	5	6	7
	00000	lenta				
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	18,00	0,006
76	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			58,176 33,742
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,200
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	724,00	23,894
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
77	CG01 A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă 1,0 cm K=2	m2			19,471 11,394
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	22,00	0,880
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	724,00	7,969
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,108
78	IzF52 A K=0,5	Executarea izolației termice și acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).K=0,5	m2			42,764 7,238
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6580	22,00	7,238
	26511221 00000	Ciment	kg	30,0000	1,50	22,725
	14213022 00467	Concentrat celular	l	0,2500	44,00	5,555
	14213022 00468	Fibra din polipropilenă tip S	kg	0,0400	36,00	0,727
	28121063 06003	Profil din metal ușor	m	0,7000	12,00	4,242
	24302261 00801	Grund din acril	kg	0,1500	16,00	1,212
	24165661 01574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor în 0,75 l	l	0,0080	77,00	0,311
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,027
	20511429 50700	Dibluri	buc	0,0050	1,00	0,003
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,180
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	18,00	0,027
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	16,00	0,040
	29522700 07609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,0324	12,00	0,194

1	2	3	4	5	6	7
	29404200 07693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	12,00	0,282
79	IzF01 D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2			8,034 2,628
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	52,57	2,628
	24133170 00000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,3000	18,00	5,400
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	18,00	0,006
		5.6. Pardoseli, Parter P4				
80	CG47 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Designul si culoarea se coordoneaza cu benef.)	m2			199,482 57,827
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	1,1000	52,57	57,827
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	112,00	116,513
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,40	15,514
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4100	15,00	6,211
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,054
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	18,00	0,032
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	18,00	0,302
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	16,00	1,008
81	CG18 A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			77,153 49,513
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,9000	52,57	47,313
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,200
	26641021	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	724,00	3,620

1	2	3	4	5	6	7
	02010					
	26701122 04400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	22,00	22,440
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 Fuga	kg	0,1000	14,00	1,400
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
82	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,162 33,742
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,200
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	724,00	23,880
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
83	CG01 A1K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm K=2	m2			19,454 11,394
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	22,00	0,880
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	724,00	7,952
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,108
84	IzF52 A K=0,5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).K=0,5	m2			42,764 7,238
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6580	22,00	7,238
	26511221 00000	Ciment	kg	30,0000	1,50	22,725
	14213022 00467	Concentrat celular	l	0,2500	44,00	5,556
	14213022 00468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	36,00	0,727
	28121063 06003	Profil din metal usor	m	0,7000	12,00	4,242
	24302261 00801	Grund din acril	kg	0,1500	16,00	1,212
	24165661 01574	Spuma de montaj pentru etansarea rosterilor in 0,75 l	l	0,0080	77,00	0,311
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,027
	20511429 50700	Dibluri	buc	0,0050	1,00	0,003
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,180
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	18,00	0,027

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	16,00	0,040
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	12,00	0,194
	29404200 07693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	12,00	0,282
85	IzF01 D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2			8,034 2,628
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	52,57	2,628
	24133170 00000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,3000	18,00	5,400
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	18,00	0,005
		5.7. Pardoseli, Parter P5				
86	CG47 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Designul si culoarea se coordoneaza cu benef.)	m2			199,480 57,827
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	1,1000	52,57	57,827
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	112,00	116,509
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,40	15,513
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4100	15,00	6,211
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,054
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	18,00	0,033
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	18,00	0,303
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	16,00	1,008
		5.8. Pardoseli, scara Sc1, interioara				
87	CG47 C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (designul si culoarea se coordoneaza cu benef.)	m2			200,220 62,033
	71320300	Mozaicar	h-om	1,1800	52,57	62,033

1	2	3	4	5	6	7
	12600					
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	112,00	116,510
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,40	11,393
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4600	15,00	6,969
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,037
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	18,00	0,024
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	18,00	0,225
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	16,00	1,008
		6. Finisari interioare				
		6.1. Subsol. Tavane				
88	CF59 D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofoab cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			112,629 48,442
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,2019	22,00	48,442
	26621027 01000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	21,00	22,160
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,20	5,726
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	8,40	18,572
	25213026 02900	Placi termoizolante Fara pret	m2	1,0300	0,00	0,000
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,80	6,613
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,60	1,979
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,2710	5,60	1,525
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,20	1,688
	20511429 50711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,658
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,22	3,580
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	18,00	0,115
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,570
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,989 10,514
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,514
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,920
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,00	2,550

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,005
90	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			31,378 25,857
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,657
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,200
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,486
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,018
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
91	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2			3,427 1,577
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	24165861 05303-1	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
92	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la TAVANE	m2			39,257 28,913
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,600
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,500
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,036
		6.2. Parter.Tavane				
93	CK29 F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12 mm	m2			252,938 111,068
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	22,00	3,300
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,0500	52,57	107,768
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,80	7,200
	27321036 46151-1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate , placi 600x600x12 mm	m2	1,0500	128,00	134,400
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,270
94	CF59	Placarea suprafetelor cu un strat de	m2			115,796

1	2	3	4	5	6	7
	D	PGC hidrofoab cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				48,442
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,2019	22,00	48,442
	26621027 01000-1	Placi ghips-carton hidrofoab	m2	1,0500	24,00	25,326
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,20	5,726
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	8,40	18,572
	25213026 02900	Placi termoizolante Fara pret	m2	1,0300	0,00	0,000
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,80	6,613
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,60	1,979
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,60	1,525
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,20	1,689
	20511429 50711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,658
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,22	3,580
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	18,00	0,115
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,570
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,989 10,514
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,514
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,920
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,00	2,550
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,005
96	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,379 25,856
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,656
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,200
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,485
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,018
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
97	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			3,427

1	2	3	4	5	6	7
						1,577
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	24165861 05303-1	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
98	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,258 28,914
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,914
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,600
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,500
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,036
		6.3. Subsol.Pereti				
99	CF02B K=1,5	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			108,315 85,455
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	78,855
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,00	6,600
	26641021 03001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	724,00	22,805
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	18,00	0,054
100	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu benef.)	m2			243,380 122,683
	71320100 10900	Faianatar	h-om	2,2500	52,57	118,283
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,00	4,400

1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	98,00	102,900
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,144
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,600
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
101	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund patrundere adinca	m2			4,327 1,577
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	24165861 05303-2	Amorsa-grund , Grund patrundere adinca	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,813 64,135
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,072
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,192
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,989 10,514
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,514
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,920
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,00	2,550
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,005
104	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,378 25,857

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,657
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,200
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,485
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,018
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
105	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)	m2			3,427 1,577
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	24165861 05303-1	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
106	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul))	m2			39,258 28,913
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,600
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,500
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,036
		6.4. Parter.Pereti				
107	CF02B K=1,5	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			108,315 85,455
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	78,855
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,00	6,600
	26641021 03001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	724,00	22,806
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	18,00	0,054
108	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2			243,381 122,682

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu benef.)				
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	52,57	118,282
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,00	4,400
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	98,00	102,900
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,144
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,600
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
109	IzF55 C	Termoizolarea interioara a peretilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala:Placi din vata minerala Nobasil TF Y=150 kg/m3-100 mm cu finisarea glafurilor(Termoizolarea hol sala de asteptare)	m2			324,007 108,658
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	52,57	99,462
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	22,00	9,196
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,20	8,888
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,30	11,615
	26821626 11370-1	Placi din vata minerala Nobasil TF Y=150 kg/m3-100 mm	m2	1,0700	156,00	168,590
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,999
	27107035 01057	Cornier din aluminiu	m		3,40	1,601
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,90	15,352
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,450
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,00	0,061
	29404200	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	18,00	0,540

1	2	3	4	5	6	7
	07679					
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,252
110	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , Grund patrundere adinca	m2			4,327 1,577
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	24165861 05303-2	Amorsa-grund , Grund patrundere adinca	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,813 64,135
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,072
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,192
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,989 10,514
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,514
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,920
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,00	2,550
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,005
113	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,378 25,857
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,657
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,200
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,485
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,018
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
114	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)	m2			3,427 1,577

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	24165861 05303-1	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
115	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,257 28,914
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,914
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,600
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,500
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,036
		7. Finisari exterioare 7.1. Pereti si glafuri				
116	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Fara ciment pentru grund	m2			97,645 80,198
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,598
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	22,00	6,600
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	724,00	17,375
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,072
117	IzF55 C	Termoizolarea exterioara a peretilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala:Placi din vata minerala Nobasil TF Y=150 kg/m3-100 mm	m2			323,724 108,658
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	52,57	99,462
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	22,00	9,196
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,20	8,888
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,30	11,615
	26821626 11370-1	Placi din vata minerala Nobasil TF Y=150 kg/m3-100 mm	m2	1,0700	156,00	168,589

1	2	3	4	5	6	7
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,999
	27107035 01057	Cornier din aluminiu	m		3,40	1,319
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,90	15,352
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,450
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,00	0,061
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	18,00	0,540
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,252
118	IzF55 C	Termoizolarea exterioara a peretilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala:Placi din vata minerala Nobasil TF -30 mm	m2			333,364 108,659
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	52,57	99,463
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	22,00	9,196
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,20	8,888
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,30	11,615
	26821626 11370-1	Placi din vata minerala Nobasil TF Y=150 kg/m3-100 mm	m2	1,0700	156,00	168,588
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,999
	27107035 01057	Cornier din aluminiu	m		3,40	10,961
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,90	15,352
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,450
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,00	0,061
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	18,00	0,540
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,252
119	CN53 A	Grunduirea suprafetelorext.a peretilor	m2			3,427 1,577
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
120	CF30 A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Culoarea Alb-Fildes	m2			114,879 64,135
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135

1	2	3	4	5	6	7
	26531021 008311-1	Tink Culoarea Alb-Fildes	kg	2,3000	22,00	50,600
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	18,00	0,072
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,072
121	CJ07B	Profiluri exterioare, trase pe loc cu sablonul la cornise cu iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 75 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, driscuite fin si frecate cu peria de sirna	m			185,280 154,896
	71330100 12100	Ipsosar	h-om	2,8000	52,57	147,196
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	22,00	7,700
	26641021 02002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0260	724,00	21,272
	14121273 35258	Piatra de mozaic (praf de piatra)	kg	3,3000	2,40	8,950
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	18,00	0,162
122	CB15 A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			25,820 16,871
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	22,00	1,100
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3000	52,57	15,771
	14214022 00410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	232,00	1,160
	20201429 25412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 400,00	0,412
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 041,67	0,910
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 041,67	1,827
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	15,00	0,090
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0100	360,00	3,600
	29522700 07617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	1,00	0,950
		7.2. Soclu,Intrari subsol				
123	IzF03 B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			35,943 7,360
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	52,57	7,360
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,80	13,200
	26821326 01626	Carton bitumat	m2	1,1000	12,00	13,200

1	2	3	4	5	6	7
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,80	0,540
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,298
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,60	0,600
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	18,00	0,045
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	28,00	0,700
124	IzF01 A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			8,342 2,103
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,103
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	8,80	1,320
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	600,00	0,027
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	0,60	0,060
	23201662 00670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	16,00	4,800
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	18,00	0,004
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	28,00	0,028
125	IzF55 D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50 mm	m2			214,878 102,784
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,7970	52,57	94,468
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,3780	22,00	8,316
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,20	8,888
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,30	9,292
	25213026 02907-1	Placi termoizolante, placi polistiren polistiren extrudat gr.50 mm	m2	1,0700	63,33	68,441
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,20	9,235
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,90	11,514
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,450
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,00	0,061
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2220	18,00	3,996
	29522400	Mixer electric	h-ut	0,0180	12,00	0,216

1	2	3	4	5	6	7
	04021					
126	CC03 A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr I150x150	kg			16,787 2,213
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,57	2,103
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	22,00	0,110
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,140
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,80	0,049
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	360,00	0,215
127	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			97,648 80,198
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,598
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	22,00	6,600
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	724,00	17,378
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,072
128	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor(Piatra de cosouti)	m2			542,884 385,590
	71220500 13400	Zidar	h-om	4,0000	52,57	210,280
	71220300 12940	Pietrar	h-om	3,0000	52,57	157,710
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	22,00	17,600
	26701122 02050-1	Placi din marmura artificiala: Piatra de cosouti	m2	1,0600	118,00	126,331
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	4,20	3,394
	24621061 20000	Adeziv pentru placaje	kg	4,2000	2,40	10,181
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	28752758 91519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,4000	11,00	4,444
	26811160 02696	Disc diamantat	buc	0,0075	110,00	0,833
	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	4,80	4,848
	29522700	Masina de taiat gresie, cu disc D=500	h-ut	1,0000	4,20	4,200

1	2	3	4	5	6	7
	03204	mm, de 5,5 Kw				
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,900
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		7.3. Pereul				
129	TsA20 B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			45,320 45,320
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	22,00	45,320
130	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			6,820 6,820
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	22,00	6,820
131	TsD04 A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			20,940 19,140
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	22,00	19,140
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	18,00	1,800
132	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris	m3			349,182 21,782
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	22,00	21,782
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	232,00	266,800
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	56,00	11,755
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	112,00	47,045
133	CG22 A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			125,997 44,256
	71230100	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,056

1	2	3	4	5	6	7
	10200					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,200
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	780,00	79,941
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
134	CC03 A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			16,786 2,213
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,57	2,103
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	22,00	0,110
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,140
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,80	0,049
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	360,00	0,214
135	IzF01 A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			8,341 2,103
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,103
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	8,80	1,320
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	600,00	0,026
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	0,60	0,060
	23201662 00670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	16,00	4,800
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	18,00	0,004
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	28,00	0,028
136	DE17 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			152,942 30,848
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	52,57	30,501
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	22,00	0,347

1	2	3	4	5	6	7
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,400
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	19,800
	26611128 00655-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	1,0150	88,00	89,320
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	198,00	0,990
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	188,00	7,143
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	122,00	2,440
137	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			105,823 12,103
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	22,00	2,640
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	52,57	9,463
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	780,00	37,440
	26661228 00325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	56,00	56,280
		7.4. Scara SC2,SC3,Sc4				
138	CG47 C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm(Gresie antiderapanta pentru exterior,Designul si culoarea se coordoneaza cu benef.)	m2			223,107 62,033
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	1,1800	52,57	62,033
	26611128 00700-1	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta p/u lucrari de exterior	m2	1,0300	134,00	139,398
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,40	11,393
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4600	15,00	6,969
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,036
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	18,00	0,025
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	18,00	0,225
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	16,00	1,008
139	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,168 33,742
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,200
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	724,00	23,886
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
140	CL17 B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Balustrada din inox	kg			69,361 10,734
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,988
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	22,00	0,220
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,526
	28112363 09800-1	Confectii metalice diverse balustrada din inox	kg	1,0000	58,00	58,000
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,240
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	1,58	0,013
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	32,00	0,320
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,030
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,20	0,024
141	CH06 A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din Inox	m			110,441 47,313
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	52,57	47,313
	28121063 057141`	Mina curenta dreapta din teava din inox	m	1,0000	58,00	58,000
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,1000	1,58	0,158
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,880
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,050
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	32,00	0,800
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	1,20	0,240

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie a
Centrului de Coordonare Misiuni
al Politiei din str.Mateevici nr.10
, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii arhitecturale (SA)

Valoarea de deviz 2 624 442 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
		1.1. Lucrari de demontare ;Subsol				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi	m2	19,400	15,660 15,660	303,798 303,798
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre	m2	11,300	15,660 15,660	176,955 176,955
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	44,700	12,806 11,186	572,406 499,992
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scari)	m3	0,850	306,492 243,280	260,518 206,788
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	2,200	104,256 100,656	229,364 221,444
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri din calcar(cotilet)	m3	4,730	104,262 100,662	493,160 476,132
7	RpCB18C	Demolarea peretilor din betoane vechi cu mijloace manuale, beton armat	m3	4,230	606,662 602,700	2 566,179 2 549,421

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de demontare ;Subsol						4 602,380
Incluziv salariu						4 434,530
		1.2. Lucrari de demolare la Parter				
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi	m2	38,600	15,660 15,660	604,464 604,464
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre	m2	126,900	15,660 15,660	1 987,216 1 987,216
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	280,800	12,805 11,185	3 595,784 3 140,888
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton armat	m2	8,600	30,882 29,082	265,588 250,108
12	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scari)	m3	8,200	306,580 243,280	2 513,956 1 994,896
13	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	26,800	104,256 100,656	2 794,074 2 697,594
14	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri din calcar(cotilet)	m3	54,360	104,256 100,656	5 667,383 5 471,687
Total Lucrari de demolare la Parter						17 428,465
Incluziv salariu						16 146,853
		1.3. Lucrari de demolare - Acoperis				
15	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	462,200	27,205 26,845	12 574,243 12 407,851
16	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	16,500	114,820 114,820	1 894,530 1 894,530
17	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie	m3	74,880	104,257	7 806,727

1	2	3	4	5	6	7
		din blocuri din calcar(cotilet) - Frontoane existente			100,657	7 537,159
18	RpCH32A	Desfacerea tavanului-planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv n uielele impletite , podina intre grinzi, umplutura din argila si indepartarea materialelor rezultate	m2	398,200	15,625 15,085	6 222,034 6 007,006
Total Lucrari de demolare - Acoperis						28 497,534
Incluziv salariu						27 846,546
		1.4. Evacuarea molozului				
19	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	240,000	35,142 35,142	8 434,200 8 434,200
20	TRI1AA0 5F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	240,000	15,400 15,400	3 696,000 3 696,000
21	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	240,000	43,680 0,000	10 483,200 0,000
Total Evacuarea molozului						22 613,400
Incluziv salariu						12 130,200
Total Lucrari de demolare						73 141,779
Incluziv salariu						60 558,129
		2. Pereti si pereti despartitori				
		2.1. Pereti si pereti despartitori				
22	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara,	m3	67,600	911,131 176,301	61 592,465 11 917,968

1	2	3	4	5	6	7
		categ.2				
23	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m	m3	19,250	1 848,604 258,773	35 585,629 4 981,375
Total Pereti si pereti despartitori						97 178,094
Incluziv salariu						16 899,343
		2.2. Racordarea peretilor si pereti despartitori				
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	215,000	23,145 10,734	4 976,098 2 307,810
25	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	318,000	14,078 3,505	4 476,820 1 114,606
Total Racordarea peretilor si pereti despartitori						9 452,918
Incluziv salariu						3 422,416
Total Pereti si pereti despartitori						106 631,012
Incluziv salariu						20 321,759
		3. Acoperis				
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	7,930	4 786,869 1 114,041	37 959,870 8 834,342
27	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	7,930	174,277 18,699	1 382,019 148,280

1	2	3	4	5	6	7
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula de difuzie)	m2	539,000	24,638 11,614	13 279,931 6 259,946
29	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Astereala +sipci=4.851m3)	m2	539,000	43,083 13,368	23 221,888 7 205,487
30	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	4,851	34,061 3,741	165,228 18,150
31	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. incl.lambriul	100m2	5,390	620,597 69,518	3 345,020 374,704
32	RpCH10A	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la capriori, console sau capatul panelor aparente	buc	84,000	18,863 13,423	1 584,458 1 127,498
33	CI17B	Placare stresina cu lambriu din brad 95x12 mm, montate prin prindere cu cuie, clasa A	m2	63,400	301,194 125,311	19 095,672 7 944,717
34	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul, culoarea RAl conform proiectului	m2	63,400	64,306 52,570	4 077,000 3 332,938
35	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor,	m2	539,000	324,575 40,528	174 945,964 21 844,323

1	2	3	4	5	6	7
		sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
36	CK26B	Opritori de zapada, vopsite RAL, gr.0,55 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 250 g/m2	m	47,500	82,162 18,582	3 902,714 882,664
37	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, d.150 mm	m	38,100	177,429 15,771	6 760,049 600,875
38	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d.100 mm	m	28,500	143,061 18,400	4 077,251 524,386
39	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie hidroizolanta din polietilena)	m2	350,700	23,454 11,614	8 225,176 4 073,030
40	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %(Placi polistiren expandat gr.100 mm M35)	m2	350,700	172,321 6,308	60 432,873 2 212,356
41	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Izolatie contravapori)	m2	350,700	23,454 11,614	8 225,176 4 073,030
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	350,700	58,174 33,742	20 401,549 11 833,319
Total Acoperis						391 081,838
Incluziv salariu						81 290,045
		4. Timplarie				
43	CK03A	Usi din lemn natural interioare intr-un canat sau doua canaturi, inclusiv izolatia hidrofuga si	m2	38,730	3 301,058 86,983	127 849,972 3 368,834

1	2	3	4	5	6	7
		termica a tocului, montate la constructii cu inaltimi pina la 35 m . Gata vopsite, incl. toate accesoriile (designul , deschiderile bl. de usi se coordoneaza cu beneficiarul)				
44	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor(Amortizator hidraulic)	buc	2,000	1 081,683 101,203	2 163,366 202,406
45	CK01C2	Vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp.Gata vopsite incl. toate accesoriile. (Designul,deschiderile se coordoneaza cu benef.)	m2	7,540	2 269,641 54,028	17 113,096 407,373
46	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv,Gata vopsite, incl.toate accesoriile (Designul , deschiderile se coordoneaza cu benef.)	m2	45,840	2 882,229 63,449	132 121,362 2 908,498
47	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp.Gata vopsite , incl. toate accesoriile. (Designul, deschiderile bl. de fereastră se coordoneaza cu benef.)	m2	23,100	2 863,943 48,327	66 157,075 1 116,361
48	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, b=300-500 mm	m	50,800	84,706 4,426	4 303,044 224,820
49	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu, b=150-300mm	m	28,000	121,231 4,951	3 394,476 138,636

1	2	3	4	5	6	7
Total Timplarie						353 102,391
Incluziv salariu						8 366,928
		5. Pardoseli				
		5.1. Pardoseli Subsol-P1				
50	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (designul, culoare se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	41,600	199,482 57,827	8 298,453 2 405,603
51	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	40,200	77,153 49,513	3 101,551 1 990,423
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,600	58,177 33,742	2 420,183 1 403,667
53	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm K=2	m2	41,600	19,473 11,394	810,082 473,990
54	IzF52A K=0,5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).K=0,5	m2	41,600	42,763 7,238	1 778,935 301,092
55	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	41,600	8,034 2,629	334,202 109,346

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardoseli Subsol-P1						16 743,406
Incluziv salariu						6 684,121
		5.2. Pardoseli subsol P2				
56	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa C32/AC4-10 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	34,000	218,038 63,755	7 413,282 2 167,687
57	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	34,000	8,034 2,628	273,149 89,369
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,000	58,174 33,742	1 977,916 1 147,228
59	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm K=2	m2	34,000	19,466 11,394	661,844 387,396
60	IzF52A K=0,5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).K=0,5	m2	34,000	42,764 7,238	1 453,963 246,092
61	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau	m2	34,000	8,034 2,628	273,149 89,369

1	2	3	4	5	6	7
		verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat				
Total Pardoseli subsol P2						12 053,303
Incluziv salariu						4 127,141
		5.3. Pardoseli Parter P1				
62	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa C32 /AC4-10 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	153,100	218,038 63,755	33 381,630 9 760,967
63	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	153,100	8,034 2,628	1 229,991 402,423
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	153,100	58,173 33,742	8 906,222 5 165,900
65	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm K=2	m2	153,100	19,466 11,394	2 980,179 1 744,421
66	IzF52A K=0,5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).K=0,5	m2	153,100	42,764 7,238	6 547,154 1 108,140
67	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru	m2	153,100	8,034	1 229,991

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat			2,628	402,423
Total Pardoseli Parter P1						54 275,167
Incluziv salariu						18 584,274
		5.4. Pardoseli Parter P2				
68	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Designul si culoarea se coordoneaza cu benef.)	m2	92,200	199,483 57,827	18 392,375 5 331,649
69	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	55,400	77,153 49,513	4 274,276 2 743,020
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	92,200	58,177 33,742	5 363,932 3 111,012
71	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm K=2	m2	92,200	19,464 11,394	1 794,617 1 050,527
72	IzF52A K=0,5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).K=0,5	m2	92,200	42,763 7,238	3 942,750 667,348

1	2	3	4	5	6	7
73	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	92,200	8,034 2,629	740,732 242,348
Total Pardoseli Parter P2						34 508,682
Incluziv salariu						13 145,904
		5.5. Pardoseli Parter P3				
74	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa C32/AC4-10 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	58,600	218,037 63,755	12 776,962 3 736,072
75	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	58,600	8,034 2,628	470,794 154,030
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	58,600	58,176 33,742	3 409,141 1 977,281
77	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm K=2	m2	58,600	19,471 11,394	1 141,004 667,688

1	2	3	4	5	6	7
78	IzF52A K=0,5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).K=0,5	m2	58,600	42,764 7,238	2 505,958 424,138
79	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	58,600	8,034 2,628	470,794 154,030
Total Pardoseli Parter P3						20 774,653
Incluziv salariu						7 113,239
		5.6. Pardoseli, Parter P4				
80	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Designul si culoarea se coordoneaza cu benef.)	m2	30,500	199,482 57,827	6 084,194 1 763,723
81	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	36,400	77,153 49,513	2 808,369 1 802,273
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,500	58,162 33,742	1 773,945 1 029,131
83	CG01A1K =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm K=2	m2	30,500	19,454 11,394	593,351 347,517

1	2	3	4	5	6	7
84	IzF52A K=0,5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).K=0,5	m2	30,500	42,764 7,238	1 304,288 220,770
85	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	30,500	8,034 2,628	245,031 80,169
Total Pardoseli, Parter P4						12 809,178
Incluziv salariu						5 243,583
86	CG47D	5.7. Pardoseli, Parter P5 Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Designul si culoarea se coordoneaza cu benef.)	m2	7,600	199,480 57,827	1 516,050 439,485
Total Pardoseli, Parter P5						1 516,050
Incluziv salariu						439,485
87	CG47C	5.8. Pardoseli, scara Sc1, interioara Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (designul si culoarea se coordoneaza cu benef.)	m2	7,350	200,220 62,033	1 471,614 455,940
Total Pardoseli, scara Sc1, interioara						1 471,614

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						455,940
Total Pardoseli						154 152,053
Incluziv salariu						55 793,687
		6. Finisari interioare				
		6.1. Subsol. Tavane				
88	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	73,200	112,629 48,442	8 244,466 3 545,938
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	73,200	20,989 10,514	1 536,425 769,625
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	73,200	31,378 25,857	2 296,863 1 892,696
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2	73,200	3,427 1,577	250,864 115,444
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la TAVANE	m2	73,200	39,257 28,913	2 873,642 2 116,468
Total Subsol. Tavane						15 202,260
Incluziv salariu						8 440,171
		6.2. Parter.Tavane				
93	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12 mm	m2	321,200	252,938 111,068	81 243,846 35 675,202
94	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,500	115,796 48,442	2 373,817 993,058

1	2	3	4	5	6	7
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,500	20,989 10,514	430,280 215,537
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,500	31,379 25,856	643,264 530,058
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	20,500	3,427 1,577	70,256 32,331
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,500	39,258 28,914	804,779 592,727
Total Parter.Tavane						85 566,242
Incluziv salariu						38 038,913
6.3. Subsol.Pereti						
99	CF02B K=1,5	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	197,560	108,315 85,455	21 398,616 16 882,490
100	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu benef.)	m2	75,560	243,380 122,683	18 389,825 9 269,890
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	122,000	4,327	527,906

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor Grund patrundere adinca			1,577	192,406
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	122,000	85,813 64,135	10 469,235 7 824,519
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	122,000	20,989 10,514	2 560,714 1 282,708
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	122,000	31,378 25,857	3 828,115 3 154,493
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)	m2	122,000	3,427 1,577	418,106 192,406
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul))	m2	122,000	39,258 28,913	4 789,415 3 527,447
Total Subsol.Pereti						62 381,932
Incluziv salariu						42 326,359
		6.4. Parter.Pereti				
107	CF02B K=1,5	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	855,800	108,315 85,455	92 696,187 73 132,389
108	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	47,080	243,381 122,682	11 458,362 5 775,892

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu benef.)				
109	IzF55C	Termoizolarea interioara a peretilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala: Placi din vata minerala Nobasil TF Y=150 kg/m ³ -100 mm cu finisarea glafurilor (Termoizolarea hol sala de asteptare)	m2	67,940	324,007 108,658	22 013,019 7 382,231
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , Grund patrundere adanca	m2	808,720	4,327 1,577	3 499,433 1 275,453
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	808,720	85,813 64,135	69 399,003 51 867,560
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	808,720	20,989 10,514	16 974,554 8 502,882
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	808,720	31,378 25,857	25 376,012 20 910,669
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)	m2	808,720	3,427 1,577	2 771,585 1 275,453
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	808,720	39,257 28,914	31 748,317 23 382,926

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
Total Parter.Pereti						275 936,472
Incluziv salariu						193 505,455
Total Finisari interioare						439 086,906
Incluziv salariu						282 310,898
		7. Finisari exterioare				
		7.1. Pereti si glafuri				
116	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Fara ciment pentru grund	m2	401,600	97,645 80,198	39 214,337 32 207,517
117	IzF55C	Termoizolarea exterioara a peretilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala:Placi din vata minerala Nobasil TF Y=150 kg/m3-100 mm	m2	371,200	323,724 108,658	120 166,359 40 334,001
118	IzF55C	Termoizolarea exterioara a peretilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala:Placi din vata minerala Nobasil TF -30 mm	m2	30,400	333,364 108,659	10 134,262 3 303,223
119	CN53A	Grunduirea suprafetelorext.a peretilor	m2	401,600	3,427 1,577	1 376,323 633,363
120	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Culoarea Alb-Fildes	m2	401,600	114,879 64,135	46 135,565 25 756,777
121	CJ07B	Profiluri exterioare, trase pe loc	m	64,700	185,280	11 987,609

1	2	3	4	5	6	7
		cu sablonul la cornise cu iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 75 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, driscuite fin si frecate cu peria de sirma			154,896	10 021,771
122	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	371,200	25,820 16,871	9 584,389 6 262,515
Total Pereti si glafuri						238 598,844
Incluziv salariu						118 519,167
		7.2. Soclu, Intrari subsol				
123	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	88,700	35,943 7,360	3 188,112 652,814
124	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	88,700	8,342 2,103	739,900 186,518
125	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50 mm	m2	88,700	214,878 102,784	19 059,668 9 116,981
126	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr I150x150	kg	88,700	16,787 2,213	1 489,014 196,286
127	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	88,700	97,648	8 661,349

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			80,198	7 113,563
128	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor(Piatra de cosouti)	m2	88,700	542,884 385,590	48 153,834 34 201,833
Total Soclu,Intrari subsol						81 291,877
Incluziv salariu						51 467,995
		7.3. Pereul				
129	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	9,100	45,320 45,320	412,412 412,412
130	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,100	6,820 6,820	62,062 62,062
131	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	9,100	20,940 19,140	190,554 174,174
132	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,540	349,182 21,782	1 585,286 98,890
133	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	45,400	125,997 44,256	5 720,282 2 009,222

1	2	3	4	5	6	7
134	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	45,400	16,786 2,213	762,080 100,461
135	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	45,400	8,341 2,103	378,661 95,467
136	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	45,400	152,942 30,848	6 943,550 1 400,520
137	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	48,000	105,823 12,103	5 079,485 580,925
Total Pereul						21 134,372
Incluziv salariu						4 934,133
		7.4. Scara SC2,SC3,Sc4				
138	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm(Gresie antiderapanta pentru exterior,Designul si culoarea se coordoneaza cu benef.)	m2	24,400	223,107 62,033	5 443,806 1 513,595
139	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,400	58,168 33,742	1 419,301 823,305
140	CL17B	Confectii metalice diverse,	kg	235,000	69,361	16 299,751

1	2	3	4	5	6	7
		montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Balustrada din inox			10,734	2 522,491
141	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din Inox	m	18,000	110,441 47,313	1 987,938 851,634
Total Scara SC2,SC3,Sc4						25 150,796
Incluziv salariu						5 711,025
Total Finisari exterioare						366 175,889
Incluziv salariu						180 632,320
Total			lei		1 883 366	
ASigurari sociale			22,50 %		155 085	
Cheltuieli transport			2,00 %		23 234	
Total			100,00 +		2 061 685	
Cheltuieli regie			4,00 %		82 467	
Total			100,00 +		2 144 152	
Beneficiu			2,00 %		42 883	
Total			100,00 +		2 187 035	
TVA			20,00 %		437 407	

Total deviz: **2 624 442**
Incluziv salariu **689 267**

Intocmit _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie al
Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din
str.Mateevici nr.10
,mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Constructii din beton armat(CBA)

Valoarea de deviz 532 145 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	738,755	52,57	38 836,351
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	494,101	52,57	25 974,890
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	606,800	52,57	31 899,476
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	293,610	52,57	15 435,078
5.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,384	52,57	20,187
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	97,024	22,00	2 134,528
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	349,235	22,00	7 683,170
		Total manopera				121 986

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	42,596	232,00	9 882,272
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,034	2 800,00	95,200
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,909	3 041,67	2 764,878
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,961	3 041,67	2 923,045
5.	2010237318750	Distantieri	buc	2 546,218	0,10	254,623
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	86,810	112,00	9 722,720
7.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,640	0,60	1,584
8.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,001	600,00	0,600
9.	2320187315789	Decofrol	kg	79,104	10,00	791,040
10.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	3,960	8,80	34,848
11.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.50 mm	m2	2,424	63,33	153,512
12.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,792	1,20	0,950
13.	2663102100000	Beton B150	m3	106,017	798,00	84 601,566
14.	2663102100001-1	Beton clasa..B7.5	m3	33,148	780,00	25 855,440
15.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	291,033	9,70	2 823,019
16.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	8 348,122	9,60	80 141,971
17.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	32,960	14,00	461,440

18.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	92,332	14,00	1 292,648
19.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	296,000	18,00	5 328,000
20.	2873116829070	Chingi metalice	kg	12,640	1,50	18,960
21.	2873122004100	Plase sudate VR I d.5 150x150	kg	816,585	14,00	11 432,190
22.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	20,231	15,00	303,465
23.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	197,760	1,20	237,312
24.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	197,760	0,15	29,664
25.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	3,296	0,10	0,330
26.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	19,776	28,00	553,728
27.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,340	18,00	24,120
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,060	18,00	271,080
29.	4100126202818	Apa	m3	3,704	18,00	66,672
Total materiale de construcții						240 066

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,557	112,00	1 742,384
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,779	56,00	435,624
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	18,00	0,036
4.	2922140007000	Macara	h-ut	41,523	360,00	14 948,280
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	32,340	18,00	582,120
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	60,330	16,00	965,280
7.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,024	28,00	0,672
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	14,065	360,00	5 063,400
Total utilaje de construcții						23 738

Total:

Total	lei	385 790
Asigurari sociale	22,50 %	27 447
Cheltuieli transport	2,00 %	4 801
Total	100,00 +	418 038
Cheltuieli regie	4,00 %	16 722
Total	100,00 +	434 760
Beneficiu	2,00 %	8 695
Total	100,00 +	443 455
TVA	20,00 %	88 690

Total deviz:

532 145

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Lucrari de reconstructie al Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din str.Mateevici nr.10
,mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2
Constructii din beton armat(CBA)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsA20 B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			45,320 45,320
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	22,00	45,320
2	TsD04 A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			20,940 19,140
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	22,00	19,140
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	18,00	1,800
3	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			6,820 6,820
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	22,00	6,820
4	TsD04 A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de	m3			20,940 19,140

1	2	3	4	5	6	7
		pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	22,00	19,140
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	18,00	1,800
		2. Fundatii FM1` .FM2,FM3, Pereti despartitori				
5	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			349,180 21,780
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	22,00	21,780
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	232,00	266,800
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	56,00	11,760
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	112,00	47,040
6	CA03 G	Beton B 150 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 150,764 219,080
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,280
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	22,00	8,800
	26631021 00000	Beton B150	m3	1,0250	798,00	830,258
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,826
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	360,00	90,000
7	CC01 E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,528 3,430
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0640	52,57	3,364
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	22,00	0,066
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,70	9,943
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
8	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			12,690 2,695

1	2	3	4	5	6	7
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0500	52,57	2,629
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	22,00	0,066
	27106023 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,60	9,840
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
9	IzF10 C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat 50 mm, rost de trasare	m2			88,495 8,411
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	52,57	8,411
	25213026 02902	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.50 mm	m2	1,0100	63,33	63,963
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	1,20	0,396
	23203226 00048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	8,80	14,520
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	600,00	0,250
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	0,60	0,660
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,015
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	28,00	0,280
10	CB02 A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			86,099 58,499
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	22,00	3,300
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,199
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,000
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,200
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	112,00	11,200
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,659
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 800,00	1,396
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
		3. Planseu				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Planseu.Cota-2.600				
11	CG22 A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (B7.5) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			126,006 44,256
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,056
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,200
	26631021 00001-1	Beton clasa..B7.5	m3	0,1025	780,00	79,950
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
12	CC03 C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR I d.5 150x150	kg			15,998 1,424
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,314
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	22,00	0,110
	28731220 04100	Plase sudate VR I d.5 150x150	kg	1,0100	14,00	14,140
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,70	0,048
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	360,00	0,215
13	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			349,179 21,779
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	22,00	21,779
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	232,00	266,800
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	56,00	11,763
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	112,00	47,037
		3.2. Planseu.Cota -0,100				
14	CG22 A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (B7.5) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			126,004 44,256
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,056
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,200
	26631021 00001-1	Beton clasa..B7.5	m3	0,1025	780,00	79,948
	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800

1	2	3	4	5	6	7
	07200					
15	CC03 C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR I d.5 150x150	kg			15,999 1,424
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,314
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	22,00	0,110
	28731220 04100	Plase sudate VR I d.5 150x150	kg	1,0100	14,00	14,140
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,70	0,049
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	360,00	0,216
16	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			349,182 21,780
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	22,00	21,780
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	232,00	266,800
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	56,00	11,760
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	112,00	47,042
		3.3. Planseu , grinzi cota +3.400				
17	CA04 F	Beton B150 turnat in placi, grinzi, cu centrala de betoane	m3			1 220,534 264,864
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,964
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	22,00	9,900
	26631021 00000	Beton B150	m3	1,0250	798,00	842,490
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	18,00	2,781
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	360,00	100,799
18	CC02 N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construciile executate cu cofraje glisante	kg			13,273 2,905
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0540	52,57	2,839
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	22,00	0,066

1	2	3	4	5	6	7
	27106023 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,60	9,840
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	360,00	0,360
19	CB02 C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			88,334 56,970
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,00	4,400
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,375
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	112,00	14,560
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,042
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,042
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	360,00	7,200
20	CB11 A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,392 19,071
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3000	52,57	15,771
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	22,00	3,300
	28112363 10185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	18,00	7,200
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,521
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0100	360,00	3,600
21	CA04 F	Beton B 150 turnat in cadru , preparat cu centrala de betoane in rame	m3			1 220,517 264,865

1	2	3	4	5	6	7
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,965
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	22,00	9,900
	26631021 00000	Beton B150	m3	1,0250	798,00	842,477
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	18,00	2,781
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	360,00	100,794
22	CC02 L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,895 3,527
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,417
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	22,00	0,110
	27106023 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,60	9,840
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	360,00	0,360
23	CB02 D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			97,472 62,227
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,00	4,400
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,1000	52,57	57,827
	28731168 29070	Chingi metalice	kg	0,0800	1,50	0,120
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,375
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	112,00	16,800
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,042
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 041,67	4,563
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200

1	2	3	4	5	6	7
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	360,00	7,200
		3.4. Scara SC 1				
24	CA04 F	Beton B 150 turnat in scari , preparat cu centrala de betoane	m3			1 219,945 264,865
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,965
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	22,00	9,900
	26631021 00000	Beton B150	m3	1,0250	798,00	841,890
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	18,00	2,790
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	360,00	100,800
25	CC02 N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construciile executate cu cofraje glisante	kg			13,272 2,905
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0540	52,57	2,839
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	22,00	0,066
	27106023 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,60	9,840
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	360,00	0,359
26	CC02 M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construciile executate cu cofraje glisante	kg			13,972 3,505
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,417
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	22,00	0,088
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,70	9,942
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	360,00	0,357
27	CB02 C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2			88,334 56,970

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv				
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,00	4,400
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,375
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	112,00	14,560
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,042
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,042
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	360,00	7,200
28	CB11 A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,392 19,071
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3000	52,57	15,771
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	22,00	3,300
	28112363 10185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	18,00	7,200
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,521
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0100	360,00	3,600
		3.5. Scara SC 2				
29	CA04 F	Beton B 150 turnat in scari , preparat cu centrala de betoane	m3			1 220,602 264,865
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,965
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	22,00	9,900
	26631021 00000	Beton B150	m3	1,0250	798,00	842,555
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	18,00	2,783
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	29221400	Macara	h-ut	0,2800	360,00	100,800

1	2	3	4	5	6	7
	07000					
30	CC02 N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			13,273 2,905
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0540	52,57	2,839
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	22,00	0,066
	27106023 00000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,60	9,840
	27341138 03881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	360,00	0,360
31	CC02 M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			13,975 3,505
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,417
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	22,00	0,088
	27106021 00000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,70	9,943
	27341138 03881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	360,00	0,360
32	CB02 C	Cofraje din panouri reutilizabile, cu astierala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2			88,334 56,970
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,00	4,400
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	28752763 11528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	28,00	0,840

1	2	3	4	5	6	7
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,375
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	112,00	14,560
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,042
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,042
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	360,00	7,200
33	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			349,180 21,780
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	22,00	21,780
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	232,00	266,800
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	56,00	11,760
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	112,00	47,040
		3.6. Scara SC 3				
34	CA04 F	Beton B 150 turnat in scari , preparat cu centrala de betoane	m3			1 219,945 264,865
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,965
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	22,00	9,900
	26631021 00000	Beton B150	m3	1,0250	798,00	841,890
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	18,00	2,790
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	360,00	100,800
35	CC02 N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,274 2,905
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0540	52,57	2,839
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	22,00	0,066
	27106023 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,60	9,840
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	360,00	0,362

1	2	3	4	5	6	7
36	CC02 M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			13,972 3,505
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,417
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	22,00	0,088
	27106021 00000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,70	9,942
	27341138 03881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	360,00	0,357
37	CB02 C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2			88,334 56,970
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,00	4,400
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	28752763 11528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	15,00	0,375
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	112,00	14,560
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,042
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,042
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	360,00	7,200
38	TsC54 B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			349,180 21,780
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	22,00	21,780
	14111222 01752	Piatră spartă	m3	1,1500	232,00	266,800
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	29123400	Compresor mobil motor ardere internă,	h-ut	0,2100	56,00	11,760

1	2	3	4	5	6	7
	02506	presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	112,00	47,040
		3.7. Scara SC 4				
39	CA04 F	Beton B 150 turnat in scari , preparat cu centrala de betoane	m3			1 220,480 264,947
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	255,022
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	22,00	9,924
	26631021 00000	Beton B150	m3	1,0250	798,00	842,333
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	18,00	2,800
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	360,00	100,800
40	CC02 N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construciile executate cu cofraje glisante	kg			13,271 2,905
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0540	52,57	2,839
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	22,00	0,066
	27106023 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,60	9,840
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	360,00	0,358
41	CC02 M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construciile executate cu cofraje glisante	kg			13,976 3,504
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,416
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	22,00	0,088
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,70	9,942
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	360,00	0,361

1	2	3	4	5	6	7
42	CB02 C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			88,334 56,970
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,00	4,400
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,375
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	112,00	14,560
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,042
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,042
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	360,00	7,200
43	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			349,180 21,780
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	22,00	21,780
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	232,00	266,800
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	56,00	11,760
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	112,00	47,040

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie al
Centrului de Coordonare Misiuni
al Politiei din str.Mateevici nr.10
,mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Constructii din beton armat(CBA)

Valoarea de deviz 532 145 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	22,300	45,320 45,320	1 010,636 1 010,636
2	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	4,500	20,940 19,140	94,230 86,130
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,900	6,820 6,820	60,698 60,698
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	8,900	20,940 19,140	186,366 170,346

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de terasamente						1 351,930
Incluziv salariu						1 327,810
		2. Fundatii FM1`FM2,FM3, Pereti despartitori				
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,400	349,180 21,780	838,032 52,272
6	CA03G	Beton B 150 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	8,980	1 150,764 219,080	10 333,858 1 967,338
7	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	82,350	13,528 3,430	1 114,016 282,478
8	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	342,200	12,690 2,695	4 342,356 922,067
9	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat 50 mm, rost de trasare	m2	2,400	88,495 8,411	212,389 20,187
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	68,200	86,099 58,499	5 871,960 3 989,598
Total Fundatii FM1`FM2,FM3, Pereti despartitori						22 712,611
Incluziv salariu						7 233,940
		3. Planseu 3.1. Planseu.Cota-2.600				
11	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa	m2	75,600	126,006	9 526,054

1	2	3	4	5	6	7
		C 10/8 (B7.5) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp			44,256	3 345,754
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR I d.5 150x150	kg	189,000	15,998 1,424	3 023,619 269,183
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,560	349,179 21,779	2 639,792 164,648
Total Planseu.Cota-2.600						15 189,465
Incluziv salariu						3 779,585
		3.2. Planseu.Cota -0,100				
14	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (B7.5) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	247,800	126,004 44,256	31 223,897 10 966,637
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR I d.5 150x150	kg	619,500	15,999 1,424	9 911,376 882,360
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	24,780	349,182 21,780	8 652,732 539,704
Total Planseu.Cota -0,100						49 788,005
Incluziv salariu						12 388,701
		3.3. Planseu , grinzi cota +3.400				
17	CA04F	Beton B150 turnat in placi, grinzi, cu centrala de betoane	m3	62,240	1 220,534 264,864	75 966,058 16 485,166
18	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5 591,88 0	13,273 2,905	74 219,872 16 243,214
19	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	389,000	88,334	34 361,865

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv			56,970	22 161,330
20	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	720,000	31,392 19,071	22 602,121 13 731,120
21	CA04F	Beton B 150 turnat in cadru , preparat cu centrala de betoane in rame	m3	25,280	1 220,517 264,865	30 854,673 6 695,775
22	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 576,05 0	13,895 3,527	21 899,262 5 558,789
23	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	158,000	97,472 62,227	15 400,525 9 831,866
Total Planseu , grinzi cota +3.400						275 304,376
Incluziv salariu						90 707,260
		3.4. Scara SC 1				
24	CA04F	Beton B 150 turnat in scari , preparat cu centrala de betoane	m3	0,600	1 219,945 264,865	731,967 158,919
25	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	102,160	13,272 2,905	1 355,904 296,761

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante				
26	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	29,280	13,972 3,505	409,093 102,615
27	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,000	88,334 56,970	1 060,006 683,640
28	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	20,000	31,392 19,071	627,837 381,420
Total Scara SC 1						4 184,807
Incluziv salariu						1 623,355
		3.5. Scara SC 2				
29	CA04F	Beton B 150 turnat in scari , preparat cu centrala de betoane	m3	2,400	1 220,602 264,865	2 929,445 635,675
30	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	370,240	13,273 2,905	4 914,031 1 075,474
31	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m,	kg	117,120	13,975 3,505	1 636,770 410,511

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
32	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv sustinerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	18,000	88,334 56,970	1 590,009 1 025,460
33	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	1,600	349,180 21,780	558,688 34,848
Total Scara SC 2						11 628,943
Incluziv salariu						3 181,968
		3.6. Scara SC 3				
34	CA04F	Beton B 150 turnat în scări, preparat cu centrala de betoane	m3	0,600	1 219,945 264,865	731,967 158,919
35	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	92,560	13,274 2,905	1 228,687 268,861
36	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	29,280	13,972 3,505	409,093 102,615
37	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv sustinerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	8,000	88,334 56,970	706,670 455,760
38	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	0,400	349,180 21,780	139,672 8,712

1	2	3	4	5	6	7
Total Scara SC 3						3 216,089
Incluziv salariu						994,867
		3.7. Scara SC 4				
39	CA04F	Beton B 150 turnat in scari , preparat cu centrala de betoane	m3	0,450	1 220,480 264,947	549,216 119,226
40	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construciile executate cu cofraje glisante	kg	69,420	13,271 2,905	921,249 201,661
41	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	21,960	13,976 3,504	306,905 76,953
42	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	6,000	88,334 56,970	530,003 341,820
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,300	349,180 21,780	104,754 6,534
Total Scara SC 4						2 412,127
Incluziv salariu						746,194
Total Planseu						361 723,812
Incluziv salariu						113 421,930
Total			lei		385 790	
Asigurari sociale			22,50 %		27 447	
Cheltuieli transport			2,00 %		4 801	
Total			100,00 +		418 038	

Cheltuieli regie	4,00 %	16 722
Total	100,00 +	434 760
Beneficiu	2,00 %	8 695
Total	100,00 +	443 455
TVA	20,00 %	88 690

Total deviz:
Incluziv salariu

532 145
121 986

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Lucrar de reconstructie a
Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei, amplasat in
str.Mateevici nr.10,
mun.Chisinau**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

ncalzirea, ventilarea si conditionarea aerului

Valoarea de deviz 271 957 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	18,050	52,57	948,888
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	46,608	52,57	2 450,183
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	170,130	52,57	8 943,735
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	146,430	52,57	7 697,826
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	354,971	52,57	18 660,826
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	78,271	52,57	4 114,706
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,010	22,00	396,220
		Total manopera				43 212

Materiale:

1.	1111000100031-11	Cochilii vata minerala -Rockwool ALU LAMELLA MAT, gr.=30 mm	m2	101,280	32,00	3 240,960
2.	122234687899	Вентилятор бытовой Soler & Palau Decor 300=0,035kBm, п=2200 об..мин sau ecivalent	шт.	4,000	1 200,00	4 800,000
3.	1222356789	Deflector d.200 mm (incl.accessoriile)	шт.	1,000	780,00	780,000
4.	1233455	Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла VNR 23 Venco в комплекте(калорифер ,фильтр, шумоглушитель , электронный контролер, автоматика защиты от замораживания) sau analog	шт.	1,000	58 400,00	58 400,000
5.	12356789	Deflector d.160 mm (incl.accessoriile)	шт.	1,000	640,00	640,000
6.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,012	198,00	2,376
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,309	28,00	36,652
8.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,028	22,00	44,616
9.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,001	32,00	0,032
10.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	2,399	16,00	38,384
11.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,041	36,00	37,476
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,460	18,00	80,280
13.	2412126100010	Minui de plumb	kg	3,878	32,00	124,096
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	3,916	28,00	109,648

15.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,618	56,00	146,608
16.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,443	17,00	41,531
17.	2521216701000-1	Teava din otel d.20x2,0 mm	m	12,180	24,00	292,320
18.	2521216701000-3	Teava din otel d.32x2 mm	m	10,150	36,00	365,400
19.	2521216710000-1	Teava din polietilena sau polipropilena Teava polipropilen PN20 T=90gr. d.20x3,4	m	194,670	18,00	3 504,060
20.	2521216710000-2	Teava din polietilena sau polipropilena .Teava polipropilen PN 20 T=90 gr.d. 25x4,2mm	m	75,087	24,00	1 802,088
21.	2521216710000=2	Teava din polietilena sau polipropilena Teava polipropilen PN 20 T=90 gr. d.32x5,4 mm	m	90,383	41,00	3 705,703
22.	25212167100023	Teava din polietilena sau polipropilena Polipropilen PN20 T=90 gr. D=40x6,7 mm	m	13,905	63,00	876,015
23.	2523155700368	Suport elstic ventilator din cauciuc	шт.	10,020	122,00	1 222,440
24.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	22,587	1,50	33,880
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17,500	1,50	26,250
26.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	697,848	21,00	14 654,808
27.	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	31,095	18,00	559,710
28.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,040	12,00	0,480
29.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	112,615	21,00	2 364,915
30.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	240,703	21,00	5 054,763
31.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,332	12,00	3,984
32.	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	1,146	14,00	16,044
33.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,149	9,70	1,445
34.	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,482	9,70	4,675
35.	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,623	9,70	6,043
36.	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,322	9,70	3,123
37.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	32,000	12,00	384,000
38.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	16,413	12,00	196,956
39.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	53,489	12,00	641,868
40.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	4,844	12,00	58,128
41.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	10,785	12,00	129,420
42.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,066	14,00	0,924
43.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	4,425	14,00	61,950
44.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,444	14,00	6,216
45.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,350	14,00	32,900
46.	28112363061	Grila ventilare ORG 300x200 Vents	шт.	2,000	174,00	348,000
47.	2811236306200	Grila ventilatie Grila ventilare ORG 250x100 Vents	шт.	2,000	153,00	306,000
48.	2811236306200-1	Grila ventilatie Grila usa MV 450/280 (420x120) VENTS	шт.	4,000	566,00	2 264,000
49.	2811236306200-2	Grila ventilatie Grila ventilare ONG 600x200 Vents	шт.	1,000	280,00	280,000
50.	2811236306200-22	Grila ventilare ORG 250x200 Vents	шт.	6,000	148,00	888,000
51.	2811236306200-4	Grila ventilatie Grila ventilare ORG 150x100 Vents	шт.	6,000	124,00	744,000
52.	2811236306200-5	Grila ventilatie Grila ventilare ORG 200x100 Vents	шт.	2,000	136,00	272,000
53.	281123630621	Grila ventilare ORG 300x100 Vents	шт.	6,000	166,00	996,000
54.	281123630622	Grila ventilare ORG 400x200 Vents	шт.	6,000	196,00	1 176,000
55.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	1,250	33,00	41,250
56.	2822115700000	Radiator RADIK 22K-500,L=400 mm	шт.	8,000	512,00	4 096,000
57.	2822115700000-1	Radiator "RADIK 22K-500,L=700 mm, complet echipat	шт.	5,000	788,00	3 940,000

58.	2822115700000-11	Radiator "RADIK 22K-500,L=600 mm	шт.	6,000	658,00	3 948,000
59.	2822115700000-2	Radiator "RADIK 22K-500,L=500 mm	шт.	6,000	588,00	3 528,000
60.	2822115700001	Radiator Pret vezi poz.17	m2	2,020	0,00	0,000
61.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,336	49,00	65,464
62.	2874115760500	Atenuator de zgomot rectangular Pret vezi utilaj	шт.	1,000	0,00	0,000
63.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	шт.	2,010	0,35	0,703
64.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	шт.	16,080	0,50	8,040
65.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	481,962	0,25	120,489
66.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	шт.	18,000	0,33	5,868
67.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	шт.	131,310	0,40	52,524
68.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	шт.	26,130	0,42	10,975
69.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	шт.	18,090	0,56	10,130
70.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	шт.	8,040	0,60	4,824
71.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	шт.	27,135	0,72	19,537
72.	2874115827776	Surub pt fundatii M20	шт.	80,160	4,80	384,768
73.	2874115840601	Piulita hexag. M20	шт.	80,160	0,40	32,064
74.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	шт.	16,080	0,15	2,412
75.	2874115842685	Piulita hexag. M8	шт.	157,440	0,12	18,893
76.	2874115842702	Piulita hexag. M10	шт.	26,130	0,10	2,613
77.	2874115842760	Piulita hexag. M12	шт.	3,015	0,11	0,332
78.	2874115883938	Saiba grower M 6	шт.	34,080	0,08	2,726
79.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	шт.	688,310	0,18	123,896
80.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	479,952	0,08	38,398
81.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,267	22,00	5,874
82.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	499,962	0,11	54,996
83.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	5,250	8,00	42,000
84.	28752742022	Robinet cu dublu reglaj Vozduhootvodcic avtomat. DANFOSS FIX MATIC 548, sau echivalent	шт.	6,000	172,00	1 032,000
85.	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj Термостатический элемент RA 2991 Danfoss sau echivalent	шт.	23,000	172,00	3 956,000
86.	2875274202700-22	Robinet cu dublu reglaj Балансировочный ллапан V5010Y dn.15 "Kombi-3-plus BLUE" sau echivalent	шт.	1,000	772,00	772,000
87.	2875274202700-3	Robinet cu dublu reglaj Клапан запорный угловой RLV d.15 mm Danfoss , au echivalent	шт.	26,000	168,00	4 368,000
88.	2875274202700-4	Robinet cu dublu reglaj Балансировочный ллапан V5000Y dn.10 "Kombi-3-plus RED" sau echivalent	шт.	7,000	628,00	4 396,000
89.	2875274202700-8	Robinet cu dublu reglaj Балансировочный клапан V5010Y dn.15 "Kombi-3-plus RED" sau echivalent	шт.	1,000	788,00	788,000
90.	287527420270011	Robinet cu dublu reglaj Балансировочный ллапан V5000Y dn.10 "Kombi-3-plus BLUE" sau echivalent	шт.	7,000	628,00	4 396,000
91.	2875274202701110	Robinet cu dublu reglaj Клапан угловой RA-N d.15 mm Danfoss , au echivalent	шт.	26,000	156,00	4 056,000
92.	287527420274	Robinet cu dublu reglaj Спусканой кран R248 "Giacomini" sau echivalent	шт.	2,000	32,00	64,000
93.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	шт.	75,000	0,48	36,000
94.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,465	1,20	0,558
95.	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial Pret vezi utilaj	шт.	1,005	0,00	0,000
96.	2912435775900	Ventilator monoaspirant antiexploziv pret vezi utilaj	шт.	4,200	0,00	0,000
97.	2924125729601	Sita pt. curatirea apei-Plasa metalica 10x10	шт.	1,015	556,00	564,340

		,d.1,0 mm -0,1 m2				
98.	2924127322000	Filtru de aer cu saci filtranti Pret vezi utilaj	шт.	1,005	0,00	0,000
99.	2924127325000	Baterie de incalzire Pret vezi utilaj	шт.	1,005	0,00	0,000
100.	3110245538500	Motor pentru ventilator: Pret vezi utilaj	шт.	5,205	0,00	0,000
101.	33205173512213	Termoizolatatie conducte Цилиндры из пенополиуретана т 30мм с металопокрытием д 32 мм	m	10,815	17,00	183,855
102.	3320517352213	Termoizolatatie conducte Цилиндры из пенополиуретана т 30мм с металопокрытием д 20	m	12,978	15,00	194,670
103.	33205173522233	Termoizolatatie conducte Armaflex AC gr.9,0 mm Dn=25 mm ,sau echivalent	m	58,401	14,00	817,614
104.	332051735223-22	Termoizolatatie conducte Armaflex AC gr.9,0 mm Dn=20 mm ,sau echivalent	m	151,410	12,00	1 816,920
105.	332051735223-24	Termoizolatatie conducte Armaflex AC gr.9,0 mm Dn=40 mm ,sau echivalent	m	10,815	19,00	205,485
106.	33205173534223	Termoizolatatie conducte Armaflex AC gr.9,0 mm Dn=32 mm ,sau echivalent	m	70,297	18,00	1 265,346
107.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,818	1,58	7,612
108.	1234567890	Calorifere din fonta Kalor (3) TERMO 500x160 Viadrus sau echivalent	секция	8,000	256,00	2 048,000
		Total materiale de construcții				159 340

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,300	56,00	16,800
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,036	18,00	54,648
3.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	12,490	112,00	1 398,880
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,980	140,00	697,200
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,000	16,00	80,000
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,170	32,00	37,440
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,650	360,00	234,000
		Total utilaje de construcții				2 517

Total:

Total	lei	226 631
TVA	20,00 %	45 326

Total deviz:

271 957

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Lucrar de reconstructie a Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei, amplasat in str.Mateevici nr.10,
mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-3
ncalzirea, ventilarea si conditionarea aerului
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
		1.1. Utilaj				
1		Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла VNR 23 Venco в комплекте(калорифер ,фильтр, шумоглушитель , электронный контролер, автоматика защиты от замораживания) sau analog	шт.			58 400,000 0,000
	1233455	Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла VNR 23 Venco в комплекте(калорифер ,фильтр, шумоглушитель , электронный контролер, автоматика защиты от замораживания) sau analog	шт.	1,0000	58 400,00	58 400,000
2		Вентилятор бытовой Soler & Palau Decor 300=0,035kBm, п=2200 об..мин sau ecivalent	шт.			1 200,000 0,000
	12223468 7899	Вентилятор бытовой Soler & Palau Decor 300=0,035kBm, п=2200 об..мин sau ecivalent	шт.	1,0000	1 200,00	1 200,000
3		Deflector d.160 mm (incl.accesoriile)	шт.			640,000 0,000
	12356789	Deflector d.160 mm (incl.accesoriile)	шт.	1,0000	640,00	640,000
4		Deflector d.200 mm (incl.accesoriile)	шт.			780,000 0,000
	12223567 89	Deflector d.200 mm (incl.accesoriile)	шт.	1,0000	780,00	780,000
		2. Lucrari de montare				
5	VC01	Montarea ventilatoarelor	шт.			2 609,386

1	2	3	4	5	6	7
	B K man=2	centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic VNR23 Venco K manopera=2				2 286,795
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	52,57	2 286,795
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	28,00	6,188
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	17,00	2,567
	31102455 38500	Motor pentru ventilator: Pret vezi utilaj	шт.	1,0000	0,00	0,000
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	18,00	3,258
	28741158 42685	Piulita hexag. M8	шт.	48,0000	0,12	5,789
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	14,00	2,534
	23203162 02533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	36,00	7,236
	29124357 75600	Ventilator centrifugal sau axial Pret vezi utilaj	шт.	1,0000	0,00	0,000
	28741158 20170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	шт.	22,0000	0,40	8,844
	28741158 20285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	шт.	26,0000	0,42	10,975
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	32,00	3,200
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	360,00	90,000
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	140,00	182,000
6	VC29 A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg/ Kalorifer	шт.			567,686 521,494
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	52,57	521,494
	29241273 25000	Baterie de incalzire Pret vezi utilaj	шт.	1,0000	0,00	0,000
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,50	0,753
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0500	32,00	1,600
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	22,00	1,100
	28741158 42702	Piulita hexag. M10	шт.	18,0000	0,10	1,809
	28741158 20522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	шт.	18,0000	0,56	10,130
	29123400 02506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	56,00	16,800
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	140,00	14,000
7	VC12 A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	шт.			514,482 466,296
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	52,57	466,296
	27104037 00053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	12,00	3,984
	26511221	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,50	1,507

1	2	3	4	5	6	7
	00024					
	29241273 22000	Filtru de aer cu saci filtranti Pret vezi utilaj	шт.	1,0000	0,00	0,000
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,1000	32,00	3,200
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	22,00	0,440
	28741158 42702	Piulita hexag. M10	шт.	8,0000	0,10	0,804
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	шт.	3,0000	0,11	0,332
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	2,0000	0,11	0,221
	28741158 20625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	шт.	8,0000	0,60	4,824
	28741158 27556	Surub pt fundatii M12x160	шт.	3,0000	0,72	2,171
	28741158 00390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	шт.	2,0000	0,35	0,703
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	32,00	4,800
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	140,00	25,200
8	VB18 A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	шт.			68,215 57,827
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	52,57	57,827
	28741157 60500	Atenuator de zgomot rectangular Pret vezi utilaj	шт.	1,0000	0,00	0,000
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	22,00	1,100
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	18,0000	0,11	1,980
	28741158 83938	Saiba grower M 6	шт.	18,0000	0,08	1,440
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	шт.	18,0000	0,33	5,868
9	VC24 A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc	шт.			432,882 256,542
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	52,57	256,542
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,50	2,255
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,3000	32,00	9,619
	28741158 40601	Piulita hexag. M20	шт.	8,0000	0,40	3,206
	25231557 00368	Suport elstic ventilator din cauciuc	шт.	1,0000	122,00	122,244
	28741158 27776	Surub pt fundatii M20	шт.	8,0000	4,80	38,477
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,540
10	VC04 A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	шт.			1 338,300 1 139,717
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	52,57	1 139,717
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	28,00	8,820

1	2	3	4	5	6	7
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	17,00	2,678
	31102455 38500	Motor pentru ventilator: Pret vezi utilaj	шт.	1,0000	0,00	0,000
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	18,00	4,725
	28741158 42685	Piulita hexag. M8	шт.	26,0000	0,12	3,276
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	14,00	1,764
	23203162 02533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	36,00	7,560
	29124357 75900	Ventilator monoaspirant antiexploziv pret vezi utilaj	шт.	1,0000	0,00	0,000
	28741158 20170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	шт.	26,0000	0,40	10,920
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	32,00	3,840
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	360,00	36,000
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	140,00	119,000
11	VB28 A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN	шт.			691,952 324,357
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	52,57	324,357
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	12,00	1,686
	27104037 00089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	14,00	8,022
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1700	28,00	4,788
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	1,50	3,015
	27107035 49382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	12,00	29,064
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,1070	32,00	3,440
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	22,00	0,880
	14211022 00575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	198,00	1,188
	27106034 16811	Otel rotund calibrat D = 10 mm	kg	0,3100	9,70	3,022
	27106034 17113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,1600	9,70	1,562
	27106034 02869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	9,70	0,723
	27106034 04453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	9,70	2,337
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	18,00	0,810
	28741158 42661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	шт.	8,0000	0,15	1,206
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	14,00	4,221
	27104036 04481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	12,00	0,240
	27104036 02470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	18,00	279,855
	28741158 83938	Saiba grower M 6	шт.	8,0000	0,08	0,643
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	1,0000	0,25	0,251
	28741158 10187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	шт.	8,0000	0,50	4,020
	28741158	Surub pt fundatii M12x160	шт.	12,0000	0,72	8,683

1	2	3	4	5	6	7
	27556					
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	32,00	7,040
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	18,00	0,900
		3. Lucrari sanitare 3.1. Incalzirea				
12	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "RADIK 22K-500,L=700 mm, complet echipat sau echivalent	шт.			820,995 26,285
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	52,57	26,285
	28221157 00000-1	Radiator "RADIK 22K-500,L=700 mm, complet echipat	шт.	1,0000	788,00	788,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	28,00	0,084
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	56,00	0,336
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	0,0500	33,00	1,650
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	шт.	3,0000	0,48	1,440
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,00	3,200
13	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "RADIK 22K-500,L=600 mm, complet echipat sau echivalent	шт.			690,995 26,285
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	52,57	26,285
	28221157 00000-11	Radiator "RADIK 22K-500,L=600 mm	шт.	1,0000	658,00	658,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	28,00	0,084
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	56,00	0,336
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	0,0500	33,00	1,650
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	шт.	3,0000	0,48	1,440
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,00	3,200
14	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "RADIK 22K-500,L=500 mm, complet echipat sau echivalent	шт.			620,995 26,285
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	52,57	26,285
	28221157 00000-2	Radiator "RADIK 22K-500,L=500 mm	шт.	1,0000	588,00	588,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	28,00	0,084
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	56,00	0,336
	28112368	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	0,0500	33,00	1,650

1	2	3	4	5	6	7
	32352					
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	шт.	3,0000	0,48	1,440
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,00	3,200
15	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "RADIK 22K-500,L=400 mm, complet echipat sau echivalent	шт.			544,995 26,285
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	52,57	26,285
	28221157 00000	Radiator RADIK 22K-500,L=400 mm	шт.	1,0000	512,00	512,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	28,00	0,084
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	56,00	0,336
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	0,0500	33,00	1,650
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	шт.	3,0000	0,48	1,440
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,00	3,200
16	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2			24,264 21,028
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,57	21,028
	28221157 00001	Radiator Pret vezi poz.17	m2	1,0100	0,00	0,000
	21211473 08475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	32,00	0,016
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0230	28,00	0,644
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0460	56,00	2,576
17		Calorifere din fonta Kalor (3) TERMO 500x160 Viadrus sau echivalent	секция			256,000 0,000
	12345678 90	Calorifere din fonta Kalor (3) TERMO 500x160 Viadrus sau echivalent	секция	1,0000	256,00	256,000
18	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Термостатический элемент RA 2991 Danfoss sau echivalent	шт.			183,143 9,463
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,57	9,463
	28752742 02700-1	Robinet cu dublu reglaj Термостатический элемент RA 2991 Danfoss sau echivalent	шт.	1,0000	172,00	172,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	28,00	0,336
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,344

1	2	3	4	5	6	7
19	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Клапан угловой RA-N d.15 mm Danfoss , au echivalent	шт.			167,143 9,463
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,57	9,463
	28752742 02701110	Robinet cu dublu reglaj Клапан угловой RA-N d.15 mm Danfoss , au echivalent	шт.	1,0000	156,00	156,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	28,00	0,336
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,344
20	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Клапан запорный угловой RLV d.15 mm Danfoss , au echivalent	шт.			179,143 9,463
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,57	9,463
	28752742 02700-3	Robinet cu dublu reglaj Клапан запорный угловой RLV d.15 mm Danfoss , au echivalent	шт.	1,0000	168,00	168,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	28,00	0,336
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,344
21	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Балансировочный клапан V5000Y dn.10 "Kombi-3-plus RED" sau echivalent	шт.			639,143 9,463
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,57	9,463
	28752742 02700-4	Robinet cu dublu reglaj Балансировочный ллапан V5000Y dn.10 "Kombi-3-plus RED" sau echivalent	шт.	1,0000	628,00	628,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	28,00	0,336
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,344
22	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Балансировочный ллапан V5000Y dn.10 "Kombi-3-plus BLUE" sau echivalent	шт.			639,143 9,463

1	2	3	4	5	6	7
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,57	9,463
	28752742 0270011	Robinet cu dublu reglaj Балансировочный ллапан V5000Y dn.10 "Kombi-3-plus BLUE" sau echivalent	шт.	1,0000	628,00	628,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	28,00	0,336
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,344
23	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Балансировочный клапан V5010Y dn.15 "Kombi-3-plus RED" sau echivalent	шт.			799,143 9,463
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,57	9,463
	28752742 02700-8	Robinet cu dublu reglaj Балансировочный клапан V5010Y dn.15 "Kombi-3-plus RED" sau echivalent	шт.	1,0000	788,00	788,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	28,00	0,336
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,344
24	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Балансировочный клапан V5010Y dn.15 "Kombi-3-plus BLUE" sau echivalent	шт.			783,143 9,463
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,57	9,463
	28752742 02700-22	Robinet cu dublu reglaj Балансировочный ллапан V5010Y dn.15 "Kombi-3-plus BLUE" sau echivalent	шт.	1,0000	772,00	772,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	28,00	0,336
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,344
25	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Vozduhootvodcic avtomat. DANFOSS FIX MATIC 548, sau echivalent	шт.			183,143 9,463
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,57	9,463

1	2	3	4	5	6	7
	28752742 022	Robinet cu dublu reglaj Vozduhootvodcic avtomat. DANFOSS FIX MATIC 548, sau echivalent	шт.	1,0000	172,00	172,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	28,00	0,336
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,344
26	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Спусканой кран R248 "Giacomini" sau echivalent	шт.			43,142 9,463
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,57	9,463
	28752742 0274	Robinet cu dublu reglaj Спусканой кран R248 "Giacomini" sau echivalent	шт.	1,0000	32,00	32,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	28,00	0,336
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,344
27	IC36A Kmat. =1,35	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. K mat=1.35 -fitinguri Teava polipropilen PN20 T=90gr. d.20x3.4	m			40,800 15,771
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	52,57	15,771
	25212167 10000-1	Teava din polietilena sau polipropilena Teava polipropilen PN20 T=90gr. d.20x3.4	m	1,0300	18,00	25,029
28	IC36B K mat=1, 35	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.Teava polipropilen PN 20 T=90 gr.d. 25x4.2mm K mat=1,35 -fitinguri	m			51,772 18,399
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	52,57	18,399
	25212167 10000-2	Teava din polietilena sau polipropilena .Teava polipropilen PN 20 T=90 gr.d. 25x4.2mm	m	1,0300	24,00	33,372
29	IC36C Kmat= 1,35	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire	m			78,039 21,028

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava polipropilen PN 20 T=90 gr. d.32x5.4 mm Kmat=1,35-fitinguri				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,57	21,028
	25212167 10000=2	Teava din polietilena sau polipropilena Teava polipropilen PN 20 T=90 gr. d.32x5.4 mm	m	1,0300	41,00	57,011
30	IC36D K mat=1, 35	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.Polipropilen PN20 T=90 gr. D=40x6,7 Kmat-1,35 fittinguri	m			111,258 23,657
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	52,57	23,657
	25212167 10002323 0	Teava din polietilena sau polipropilena Polipropilen PN20 T=90 gr. D=40x6,7 mm	m	1,0300	63,00	87,602
31	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,211 4,731
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	52,57	4,731
	29522700 03304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	112,00	4,480
32	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			11,383 5,783
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	52,57	5,783
	29522700 03304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	112,00	5,600
33	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"d.20x2,0 mm	m			48,000 21,028

1	2	3	4	5	6	7
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,57	21,028
	25212167 01000-1	Teava din otel d.20x2,0 mm	m	1,0150	24,00	24,360
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	28,00	1,792
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	14,00	0,238
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,00	0,042
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,540
34	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" d.32x2 mm	m			69,449 29,439
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	52,57	29,439
	25212167 01000-3	Teava din otel d.32x2 mm	m	1,0150	36,00	36,540
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	28,00	2,408
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	14,00	0,336
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,00	0,042
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	18,00	0,684
35	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,211 4,731
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	52,57	4,731
	29522700 03304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	112,00	4,480
36	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,206 4,206
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	52,57	4,206
37	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare,	m			11,383 5,783

1	2	3	4	5	6	7
		covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	52,57	5,783
	29522700 03304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	112,00	5,600
38	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			5,257 5,257
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,57	5,257
39	RpIF0 9B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (Цилиндры из пенополиуретана т 30мм с металопокрытием д 20	m			38,302 22,079
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	52,57	22,079
	33205173 52213	Termoizolatatie conducte Цилиндры из пенополиуретана т 30мм с металопокрытием д 20	m	1,0300	15,00	16,223
40	RpIF0 9B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (Цилиндры из пенополиуретана т 30мм с металопокрытием д 32 мм	m			40,465 22,079
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	52,57	22,079
	33205173 512213	Termoizolatatie conducte Цилиндры из пенополиуретана т 30мм с металопокрытием д 32 мм	m	1,0300	17,00	18,386
41	RpIF0 9D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC gr.9,0 mm Dn=20 mm ,sau echivalent	m			39,789 26,811
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	52,57	26,811
	33205173 5223-22	Termoizolatatie conducte Armaflex AC gr.9,0 mm Dn=20 mm ,sau echivalent	m	1,0300	12,00	12,978
42	RpIF0 9D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC gr.9,0 mm	m			41,952 26,811

1	2	3	4	5	6	7
		Dn=25 mm ,sau echivalent				
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	52,57	26,811
	33205173 5222333	Termoizolatie conducte Armaflex AC gr.9,0 mm Dn=25 mm ,sau echivalent	m	1,0300	14,00	15,141
43	RpIF0 9D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC gr.9,0 mm Dn=32 mm ,sau echivalent	m			46,278 26,811
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	52,57	26,811
	33205173 534223	Termoizolatie conducte Armaflex AC gr.9,0 mm Dn=32 mm ,sau echivalent	m	1,0300	18,00	19,467
44	RpIF0 9D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC gr.9,0 mm Dn=40 mm ,sau echivalent	m			47,359 26,811
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	52,57	26,811
	33205173 5223-24	Termoizolatie conducte Armaflex AC gr.9,0 mm Dn=40 mm ,sau echivalent	m	1,0300	19,00	20,549
45	RpCU 05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	шт.			14,289 14,289
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0500	52,57	2,628
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	22,00	11,660
46	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata Гильза д 32 мм	kg			24,091 12,091
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,57	12,091
	27107000 00000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	12,00	12,000
		3.2. Ventilarea				
47	VC28 A	Sita pentru curatarea apei, montata in bazinul de colectare, formata din otel cornier cu plasa de sirma de alama Plasa metalica 10x10 ,d.1,0 mm -0,1 m2	шт.			840,151 256,542
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	52,57	256,542
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	1,50	3,045
	24121261	Miniu de plumb	kg	0,5000	32,00	16,224

1	2	3	4	5	6	7
	00010					
	29241257 29601	Sita pt. curatirea apei-Plasa metalica 10x10 ,d.1,0 mm -0,1 m2	шт.	1,0000	556,00	564,340
48	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila usa MV 450/280 (420x120) VENTS	шт.			593,318 25,368
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	22,00	0,660
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,00	1,200
	28112363 06200-1	Grila ventilatie Grila usa MV 450/280 (420x120) VENTS	шт.	1,0000	566,00	566,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
49	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie; Grila ventilare ONG 600x200 Vents	шт.			307,318 25,368
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	22,00	0,660
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,00	1,200
	28112363 06200-2	Grila ventilatie Grila ventilare ONG 600x200 Vents	шт.	1,0000	280,00	280,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
50	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie; Grila ventilare ORG 150x100 Vents	шт.			151,318 25,368
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	22,00	0,660
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,00	1,200
	28112363 06200-4	Grila ventilatie Grila ventilare ORG 150x100 Vents	шт.	1,0000	124,00	124,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
51	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie; Grila ventilare ORG 200x100 Vents	шт.			163,318 25,368

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	22,00	0,660
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,00	1,200
	28112363 06200-5	Grila ventilatie Grila ventilare ORG 200x100 Vents	шт.	1,0000	136,00	136,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
52	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie; Grila ventilare ORG 250x100 Vents	шт.			180,318 25,368
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	22,00	0,660
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,00	1,200
	28112363 06200	Grila ventilatie Grila ventilare ORG 250x100 Vents	шт.	1,0000	153,00	153,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
53	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie; Grila ventilare ORG 250x200 Vents	шт.			175,318 25,368
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	22,00	0,660
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,00	1,200
	28112363 06200-22	Grila ventilare ORG 250x200 Vents	шт.	1,0000	148,00	148,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
54	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie; Grila ventilare ORG 300x100 Vents	шт.			193,318 25,368
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	22,00	0,660
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,00	1,200
	28112363 0621	Grila ventilare ORG 300x100 Vents	шт.	1,0000	166,00	166,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
55	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu	шт.			201,318

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie; Grila ventilare ORG 300x200 Vents				25,368
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	22,00	0,660
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,00	1,200
	28112363 061	Grila ventilare ORG 300x200 Vents	шт.	1,0000	174,00	174,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
56	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie; Grila ventilare ORG 400x200 Vents	шт.			223,318 25,368
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	22,00	0,660
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,00	1,200
	28112363 0622	Grila ventilare ORG 400x200 Vents	шт.	1,0000	196,00	196,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
57	VA02 E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm; Canal ventilare d.200 gr,0,5 mm	m2			329,140 198,715
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	52,57	198,715
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	12,00	9,696
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	28,00	0,280
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	17,00	0,204
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	1,20	0,012
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	22,00	0,381
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	12,00	15,152
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,540
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,00	0,480
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,11	0,667
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	14,00	0,420
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,00	99,694

1	2	3	4	5	6	7
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,08	0,485
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,25	1,515
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	18,00	0,900
58	VA02 E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm; Canal ventilare d.160 gr,0,5 mm	m2			329,138 198,715
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	52,57	198,715
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	12,00	9,696
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	28,00	0,280
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	17,00	0,208
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	1,20	0,012
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	22,00	0,376
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	12,00	15,149
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,544
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,00	0,484
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,11	0,667
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	14,00	0,423
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,00	99,685
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,08	0,485
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,25	1,515
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	18,00	0,900
59	VA02 E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm; Canal ventilare d.200 gr,0,5 mm	m2			329,148 198,715
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	52,57	198,715
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	12,00	9,696
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	28,00	0,284
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	17,00	0,206
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	1,20	0,012
	21125173	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	22,00	0,377

1	2	3	4	5	6	7
	30399					
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	12,00	15,151
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,545
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,00	0,485
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,11	0,667
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	14,00	0,424
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,00	99,687
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,08	0,485
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,25	1,515
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	18,00	0,900
60	VA02 F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm;Canal ventilare d.250,gr.=0,6mm	m2			327,614 142,465
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	52,57	142,465
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	28,00	0,283
	28731559 03088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	49,00	1,977
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	17,00	0,772
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	1,20	0,012
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	22,00	1,066
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,179
	27107035 03596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	12,00	19,392
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,00	1,091
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,00	0,969
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	12,0000	0,11	1,333
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	14,00	0,283
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	21,00	152,712
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	12,0000	0,08	0,970
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	12,0000	0,25	3,030
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	18,00	1,080
61	VA02 F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600	m2			423,058 142,465

1	2	3	4	5	6	7
		mm;Canal ventilare d.315,gr.=o,6mm				
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	52,57	142,465
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	28,00	0,283
	28731559 03088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	49,00	1,978
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	17,00	0,773
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	1,20	0,012
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	22,00	1,067
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,177
	27107035 03596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	12,00	19,392
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,00	1,091
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,00	0,970
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	12,0000	0,11	1,333
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	14,00	0,283
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	21,00	95,445
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	21,00	152,711
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	12,0000	0,08	0,970
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	12,0000	0,25	3,030
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	18,00	1,080
62	VA02 F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectionii circulare de 700 - 1600 mm;Canal ventilare d.355,gr.=o,6mm	m2			327,614 142,465
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	52,57	142,465
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	28,00	0,282
	28731559 03088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	49,00	1,978
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	17,00	0,773
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	1,20	0,012
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	22,00	1,067
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,177
	27107035 03596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	12,00	19,392
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,00	1,091
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,00	0,970

1	2	3	4	5	6	7
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	12,0000	0,11	1,333
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	14,00	0,283
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	21,00	152,712
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	12,0000	0,08	0,970
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	12,0000	0,25	3,030
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	18,00	1,080
63	IzH22 A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30 mm, Rockwool ALU LAMELLA MAT, gr.=30 mm	m2			58,508 24,918
	71340500 13240	Izolator - termic	h-om	0,4740	52,57	24,918
	11110001 00031-11	Cochilii vata minerala -Rockwool ALU LAMELLA MAT, gr.=30 mm	m2	1,0300	32,00	32,960
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	14,00	0,630
64	IzI09A 1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestă semirod, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2			165,516 16,402
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3120	52,57	16,402
	27104036 01300	Tabla neagra sau zincata	kg	7,0970	21,00	149,037
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0490	1,58	0,077
65	IzI09A 2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestă semirod, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2			26,704 25,444
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,4840	52,57	25,444
	28741158 93900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	шт.	7,0000	0,18	1,260

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

0 _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrar de reconstructie a
Centrului de Coordonare Misiuni
al Politiei, amplasat in
str.Mateevici nr.10,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Incalzirea, ventilarea si conditionarea aerului

Valoarea de deviz 271 957 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj 1.1. Utilaj				
1		Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла VNR 23 Venco в комплекте(калорифер ,фильтр, шумоглушитель , электронный контролер, автоматика защиты от замораживания) sau analog	шт.	1,000	58 400,000 0,000	58 400,000 0,000
2		Вентилятор бытовой Soler & Palau Decor 300=0,035kBm, п=2200 об..мин sau ecivalent	шт.	4,000	1 200,000 0,000	4 800,000 0,000
3		Deflector d.160 mm (incl.accesoriile)	шт.	1,000	640,000 0,000	640,000 0,000
4		Deflector d.200 mm (incl.accesoriile)	шт.	1,000	780,000 0,000	780,000 0,000
Total Utilaj					64 620,000	
Incluziv salariu					0,000	

1	2	3	4	5	6	7
Total			lei			64 620,000
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %			775,440
Total Utilaj						65 395,440
Incluziv salariu						0,000
		2. Lucrari de montare				
5	VC01B K man=2	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic VNR23 Venco K manopera=2	шт.	1,000	2 609,386 2 286,795	2 609,386 2 286,795
6	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg/ Kalorifer	шт.	1,000	567,686 521,494	567,686 521,494
7	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	шт.	1,000	514,482 466,296	514,482 466,296
8	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	шт.	1,000	68,215 57,827	68,215 57,827
9	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc	шт.	10,000	432,882 256,542	4 328,825 2 565,416
10	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	шт.	4,000	1 338,300 1 139,717	5 353,200 4 558,870
11	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN	шт.	2,000	691,952 324,357	1 383,904 648,714
Total			lei			14 825,698
Asigurari sociale			22,50 %			2 498,718
Cheltuieli transport			2,00 %			54,553
Total			100,00 +			17 378,969
Cheltuieli regie			4,00 %			444,216
Total			100,00 +			17 823,185
Beneficiu			3,00 %			534,696
Total Lucrari de						18 357,881

1	2	3	4	5	6	7
montare						
Incluziv salariu						11 105,412
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Incalzirea				
12	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "RADIK 22K-500,L=700 mm, complet echipat sau echivalent	шт.	5,000	820,995 26,285	4 104,975 131,425
13	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "RADIK 22K-500,L=600 mm, complet echipat sau echivalent	шт.	6,000	690,995 26,285	4 145,970 157,710
14	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "RADIK 22K-500,L=500 mm, complet echipat sau echivalent	шт.	6,000	620,995 26,285	3 725,970 157,710
15	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "RADIK 22K-500,L=400 mm, complet echipat sau echivalent	шт.	8,000	544,995 26,285	4 359,960 210,280
16	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	2,000	24,264 21,028	48,528 42,056
17		Calorifere din fonta Kalor (3) TERMO 500x160 Viadrus sau echivalent	секция	8,000	256,000 0,000	2 048,000 0,000
18	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Термостатический элемент RA 2991 Danfoss sau echivalent	шт.	23,000	183,143 9,463	4 212,280 217,640
19	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Клапан угловой RA-N d.15 mm Danfoss	шт.	26,000	167,143 9,463	4 345,708 246,028

1	2	3	4	5	6	7
		, au echivalent				
20	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Клапан запорный угловой RLV d.15 mm Danfoss , au echivalent	шт.	26,000	179,143 9,463	4 657,708 246,028
21	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Балансировочный клапан V5000Y dn.10 "Kombi-3-plus RED" sau echivalent	шт.	7,000	639,143 9,463	4 473,998 66,238
22	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Балансировочный ллапан V5000Y dn.10 "Kombi-3-plus BLUE" sau echivalent	шт.	7,000	639,143 9,463	4 473,998 66,238
23	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Балансировочный клапан V5010Y dn.15 "Kombi-3-plus RED" sau echivalent	шт.	1,000	799,143 9,463	799,143 9,463
24	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Балансировочный клапан V5010Y dn.15 "Kombi-3-plus BLUE" sau echivalent	шт.	1,000	783,143 9,463	783,143 9,463
25	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Vozduhootvodcic avtomat. DANFOSS FIX MATIC 548, sau echivalent	шт.	6,000	183,143 9,463	1 098,856 56,776

1	2	3	4	5	6	7
26	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Спусканой кран R248 "Giacomini" sau echivalent	шт.	2,000	43,142 9,463	86,285 18,925
27	IC36A Kmat.=1,35	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. K mat=1.35 -fitinguri Teava polipropilen PN20 T=90gr. d.20x3.4	m	140,000	40,800 15,771	5 712,000 2 207,940
28	IC36B Kmat=1,35	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.Teava polipropilen PN 20 T=90 gr.d. 25x4.2mm K mat=1,35 -fitinguri	m	54,000	51,772 18,399	2 795,661 993,573
29	IC36C Kmat=1,35	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava polipropilen PN 20 T=90 gr. d.32x5.4 mm Kmat=1,35-fitinguri	m	65,000	78,039 21,028	5 072,523 1 366,820
30	IC36DK mat=1,35	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.Polipropilen PN20 T=90 gr. D=40x6,7 Kmat-1,35 fittinguri	m	10,000	111,258 23,657	1 112,580 236,565
31	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de	m	194,000	9,211 4,731	1 786,992 917,872

1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
32	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	75,000	11,383 5,783	853,702 433,702
33	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"d.20x2,0 mm	m	12,000	48,000 21,028	576,000 252,336
34	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" d.32x2 mm	m	10,000	69,449 29,439	694,492 294,392
35	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	12,000	9,211 4,731	110,536 56,776
36	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	12,000	4,206 4,206	50,467 50,467
37	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de	m	10,000	11,383 5,783	113,827 57,827

1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
38	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	10,000	5,257 5,257	52,570 52,570
39	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (Цилиндры из пенополиуретана т 30мм с металлопокрытием д 20	m	12,000	38,302 22,079	459,623 264,953
40	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (Цилиндры из пенополиуретана т 30мм с металлопокрытием д 32 мм	m	10,000	40,465 22,079	404,649 220,794
41	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC gr.9,0 mm Dn=20 mm ,sau echivalent	m	140,000	39,789 26,811	5 570,418 3 753,498
42	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC gr.9,0 mm Dn=25 mm ,sau echivalent	m	54,000	41,952 26,811	2 265,392 1 447,778
43	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC gr.9,0 mm Dn=32 mm ,sau echivalent	m	65,000	46,278 26,811	3 008,042 1 742,696
44	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex	m	10,000	47,359 26,811	473,592 268,107

1	2	3	4	5	6	7
		AC gr.9,0 mm Dn=40 mm ,sau echivalent				
45	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	шт.	32,000	14,289 14,289	457,232 457,232
46	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata Гильза д 32 мм	kg	32,000	24,091 12,091	770,915 386,915
Total Incalzirea						75 705,735
Incluziv salariu						17 098,793
		3.2. Ventilarea				
47	VC28A	Sita pentru curatarea apei, montata in bazinul de colectare, formata din otel cornier cu plasa de sirma de alama Plasa metalica 10x10 ,d.1,0 mm -0,1 m2	шт.	1,000	840,151 256,542	840,151 256,542
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila usa MV 450/280 (420x120) VENTS	шт.	4,000	593,318 25,368	2 373,272 101,472
49	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie; Grila ventilare ONG 600x200 Vents	шт.	1,000	307,318 25,368	307,318 25,368
50	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie; Grila ventilare ORG 150x100 Vents	шт.	6,000	151,318 25,368	907,907 152,207
51	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu	шт.	2,000	163,318	326,636

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie; Grila ventilare ORG 200x100 Vents			25,368	50,736
52	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie; Grila ventilare ORG 250x100 Vents	шт.	2,000	180,318 25,368	360,636 50,736
53	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie; Grila ventilare ORG 250x200 Vents	шт.	6,000	175,318 25,368	1 051,907 152,207
54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie; Grila ventilare ORG 300x100 Vents	шт.	6,000	193,318 25,368	1 159,907 152,207
55	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie; Grila ventilare ORG 300x200 Vents	шт.	2,000	201,318 25,368	402,636 50,736
56	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie; Grila ventilare ORG 400x200 Vents	шт.	6,000	223,318 25,368	1 339,907 152,207
57	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm; Canal ventilare d.200 gr,0,5 mm	m2	1,500	329,140 198,715	493,710 298,072
58	VA02E	Confectionarea si montarea	m2	4,500	329,138	1 481,121

1	2	3	4	5	6	7
		canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm; Canal ventilare d.160 gr,0,5 mm			198,715	894,216
59	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm; Canal ventilare d.200 gr,0,5 mm	m2	7,000	329,148 198,715	2 304,038 1 391,002
60	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm;Canal ventilare d.250,gr.=0,6mm	m2	8,500	327,614 142,465	2 784,723 1 210,950
61	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm;Canal ventilare d.315,gr.=0,6mm	m2	11,200	423,058 142,465	4 738,244 1 595,605
62	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm;Canal ventilare d.355,gr.=0,6mm	m2	13,400	327,614 142,465	4 390,034 1 909,027
63	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30 mm, Rockwool ALU LAMELLA MAT, gr.=30 mm	m2	98,330	58,508 24,918	5 753,093 2 450,183
64	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet	m2	98,330	165,516 16,402	16 275,215 1 612,795

1	2	3	4	5	6	7
		semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare				
65	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	98,330	26,704 25,444	2 625,807 2 501,911
Total Ventilarea						49 916,262
Incluziv salariu						15 008,179
Total			lei		125 621,997	
Asigurari sociale			22,50 %		7 224,069	
Cheltuieli transport			2,00 %		1 839,774	
Total			100,00 +		134 685,840	
Cheltuieli regie			4,00 %		5 387,434	
Total			100,00 +		140 073,274	
Beneficiu			2,00 %		2 801,465	
Total Lucrari sanitare						142 874,739
Incluziv salariu						32 106,972
Total			lei		226 631	
TVA			20,00 %		45 326	

Total deviz: **271 957**
Incluziv salariu **43 212**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstrucie a
Centrului de Coordonare
Misiuni a Politiei din
str.Mateevici nr.11,
mun.Chisinau**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Retele interioare apeduct si canalizare (RAC)

Valoarea de deviz 33 155 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,900	52,57	47,313
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	65,752	52,57	3 456,585
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	27,030	52,57	1 420,967
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,540	22,00	209,880
		Total manopera				5 132

Materiale:

1.	00011515510	Filtru de impuritati d20mm	buc	1,000	1 188,00	1 188,000
2.	1111144440	Contor pentru apa rece cadran umed D15mm clasa B	buc	1,000	356,00	356,000
3.	1111555	Cadita de dus din acrii 90x90x15cm	buc	2,000	820,00	1 640,000
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,012	198,00	2,376
5.	1515115150	Monometru tehnic Py=10krc/cM cl. 1B	buc	1,000	277,00	277,000
6.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,339	24,00	32,136
7.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,050	12,00	0,600
8.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,263	24,00	6,312
9.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,100	12,00	25,200
10.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,000	12,00	72,000
11.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,100	12,00	25,200
12.	252121622	Teava din material plastic PPR 25mm	m	10,200	22,00	224,400
13.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612	22,00	13,464
14.	2521216717050-1	Teava din material plastic PPR d20mm	m	7,140	21,20	151,368
15.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,612	31,50	19,278
16.	25212167170510	Teava din material plastic PPR 25mm	m	16,320	22,00	359,040
17.	25212167170511	Teava din material plastic PPR 32mm	m	12,240	31,50	385,560
18.	25212167170522	Teava din material plastic PPR d20mm	m	8,160	21,00	171,360
19.	2521216720111	Teava din material plastic pentru canalizare d.110 mm	m	24,514	64,00	1 568,896
20.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,100	31,50	66,150

21.	2521216722234	Teava din material plastic pentru canalizare d.50 mm	m	2,884	37,00	106,708
22.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	3,710	17,00	63,070
23.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	4,240	12,00	50,880
24.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	37,630	14,00	526,820
25.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	5,830	16,00	93,280
26.	2622102438000	Lavoar	buc	2,060	524,00	1 079,440
27.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,121	680,00	1 442,280
28.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,100	266,00	558,600
29.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,060	112,00	230,720
30.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,100	1,50	4,650
31.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,100	18,00	37,800
32.	2875114200111	Cada pentru dus Pret vezi utilaj	buc	2,060	0,00	0,000
33.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,020	566,00	577,320
34.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,100	2,00	4,200
35.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040	42,00	85,680
36.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,020	42,00	42,840
37.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,120	12,00	61,440
38.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040	8,00	16,320
39.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,100	12,00	25,200
40.	2875274201000-1	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d15mm	buc	6,120	112,00	685,440
41.	2875274201000-2	Robinet de trecere cu ventil cu mufa ;Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d20mm	buc	4,080	136,00	554,880
42.	2875274201000-3	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d25mm	buc	1,020	148,00	150,960
43.	2875274201011	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Robinet cu bila si fluture tip FI-FI d15mm	buc	3,060	104,00	318,240
44.	28752742010223	Гибкая вставка фланцю д 25	buc	1,015	188,00	190,820
45.	2875274201066	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Robinet cu bila si fluture tip FI-FI d20mm	buc	2,040	132,00	269,280
46.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	10,000	12,00	120,000
47.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	2,010	344,00	691,440
48.	291312420137110	regulator debit M24x1, greutatea de la -1000g	buc	2,000	1 200,00	2 400,000
49.	291312420333	regulator debit M24x1, greutatea de la -2000g	buc	1,000	1 600,00	1 600,000
50.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,100	12,00	25,200
51.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,100	12,00	25,200
52.	3220137315778	Decapant	kg	0,330	10,00	3,300
53.	3320517352223	Termoizolatie conducte d.25 mm	m	10,815	16,00	173,040
54.	332051735223	Termoizolatie conducte d.32 mm	m	37,853	17,00	643,501
55.	332051735223-1	Termoizolatie conducte d.20 mm	m	8,652	14,00	121,128
56.	3320634625000	Contor de apa Pret vezi utilaj	buc	1,010	0,00	0,000
57.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,010	18,00	0,180
		Total materiale de constructii				19 562

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,260	27,00	34,020
		Total utilaje de constructii				34

Total:

Total	lei	27 629
TVa	20,00 %	5 526

Total deviz:

33 155

Intocmit	(SRL"Edif-Constr")
	(funcția, semnătura)
Verificat	0
	(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Lucrari de reconstructie a Centrului de Coordonare
Misiuni a Politiei din str.Mateevici nr.11,
mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-4
Rețele interioare apeduct si canalizare (RAC)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1		Contor pentru apa rece cadran umed D15mm clasa B	buc			356,000 0,000
	11111444 40	Contor pentru apa rece cadran umed D15mm clasa B	buc	1,0000	356,00	356,000
2		Monometru tehnic Py=10krc/cM cl. 1B	buc			277,000 0,000
	15151151 50	Monometru tehnic Py=10krc/cM cl. 1B	buc	1,0000	277,00	277,000
3		Filtru de impuritati d20mm	buc			1 188,000 0,000
	00011515 510	Filtru de impuritati d20mm	buc	1,0000	1 188,00	1 188,000
4		Cadita de dus din acrii 90x90x15cm	buc			820,000 0,000
	1111555	Cadita de dus din acrii 90x90x15cm	buc	1,0000	820,00	820,000
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
5	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15mm	buc			13,143 13,143
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	52,57	13,143
	33206346 25000	Contor de apa Pret vezi utilaj	buc	1,0000	0,00	0,000
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare				
		3.1. Capitolul 3.1 B1				
6	SD07 A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm (Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d15mm)	buc			123,703 9,463

1	2	3	4	5	6	7
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	52,57	9,463
	28752742 01000-1	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d15mm	buc	1,0000	112,00	114,240
7	SD07 A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20mm (Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d20mm)	buc			148,183 9,463
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	52,57	9,463
	28752742 01000-2	Robinet de trecere cu ventil cu mufa ;Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d20mm	buc	1,0000	136,00	138,720
8	SD07 A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 25mm (Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d25mm)	buc			160,423 9,463
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	52,57	9,463
	28752742 01000-3	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d25mm	buc	1,0000	148,00	150,960
9	SA16 A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm	m			53,952 17,348
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	52,57	17,348
	25212167 17050-1	Teava din material plastic PPR d20mm	m	1,0200	21,20	21,624
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0800	12,00	0,960
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,7100	14,00	9,940
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	17,00	1,190
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	16,00	1,760
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	24,00	0,480
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	10,00	0,060
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	27,00	0,590
10	SA16 B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR	m			55,859 18,399

1	2	3	4	5	6	7
		25mm				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	52,57	18,399
	25212167 170510	Teava din material plastic PPR 25mm	m	1,0200	22,00	22,440
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0800	12,00	0,960
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,7100	14,00	9,940
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	17,00	1,190
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	16,00	1,760
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	24,00	0,480
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	10,00	0,060
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	27,00	0,629
11	SA16 C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 32mm	m			68,817 21,554
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	52,57	21,554
	25212167 170511	Teava din material plastic PPR 32mm	m	1,0200	31,50	32,130
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0800	12,00	0,960
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,7100	14,00	9,940
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	17,00	1,190
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	16,00	1,760
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	24,00	0,480
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0070	10,00	0,070
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	27,00	0,734
12	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,411 8,411
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	52,57	8,411
13	RpIF0 9D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte. Tub de izolatie d20mm	m			45,197 26,811
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	52,57	26,811
	33205173 5223	Termoizolatie conducte d.32 mm	m	1,0300	17,00	18,387
14	RpIF0	Izolarea conductelor cu mansoane	m			45,196

1	2	3	4	5	6	7
	9D	de izolatie speciala, introduse pe conducte. Tub de izolatie d25mm				26,811
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	52,57	26,811
	33205173 5223	Termoizolatatie conducte d.32 mm	m	1,0300	17,00	18,386
15	RpIF0 9D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte. Tub de izolatie d32mm	m			45,196 26,811
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	52,57	26,811
	33205173 5223	Termoizolatatie conducte d.32 mm	m	1,0300	17,00	18,386
16	SA37 B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			28,026 15,245
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	52,57	15,245
	28752742 04040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,00	12,000
	21211173 08308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	12,00	0,060
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,465
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	198,00	0,238
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0010	18,00	0,018
17	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" Гибкая вставка фланцю д 25	buc			216,054 25,234
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	52,57	25,234
	28752742 010223	Гибкая вставка фланцю д 25	buc	1,0000	188,00	190,820
		3.2. Capitolul 3.2 T3, T4				
18	SD07 A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm, (Robinet cu bila si fluture tip FI-FI d15mm)	buc			115,543 9,463
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	52,57	9,463
	28752742 01011	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Robinet cu bila si fluture tip FI-FI d15mm	buc	1,0000	104,00	106,080
19	SD07 A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind	buc			144,102 9,463

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 15mm, (Robinet cu bila si fluture tip FI-FI d20mm)				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	52,57	9,463
	28752742 01066	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Robinet cu bila si fluture tip FI-FI d20mm	buc	1,0000	132,00	134,640
20	SA16 A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm	m			53,749 17,348
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	52,57	17,348
	25212167 170522	Teava din material plastic PPR d20mm	m	1,0200	21,00	21,420
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0800	12,00	0,960
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,7100	14,00	9,940
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	17,00	1,190
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	16,00	1,760
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	24,00	0,480
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	10,00	0,060
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	27,00	0,591
21	SA16 B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 25mm	m			55,859 18,399
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	52,57	18,399
	25212162 2	Teava din material plastic PPR 25mm	m	1,0200	22,00	22,440
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0800	12,00	0,960
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,7100	14,00	9,940
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	17,00	1,190
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	16,00	1,760
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	24,00	0,480
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	10,00	0,060
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	27,00	0,629
22	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,411 8,411

1	2	3	4	5	6	7
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	52,57	8,411
23	RpIF0 9D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte. Tub de izolatie d20mm	m			41,952 26,811
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	52,57	26,811
	33205173 5223-1	Termoizolatie conducte d.20 mm	m	1,0300	14,00	15,141
24	RpIF0 9D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte. Tub de izolatie d25mm	m			44,115 26,811
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	52,57	26,811
	33205173 52223	Termoizolatie conducte d.25 mm	m	1,0300	16,00	17,304
25	SD04 A	Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat(nu se admite aliaje)cu cartus ceramic 0 40 scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija G1%, regulator debit M24x1, greutatea de la -1000g	buc			1 310,741 86,740
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	52,57	86,740
	29131242 0137110	regulator debit M24x1, greutatea de la -1000g	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	12,00	24,000
26	SD04 A	Baterie amestecatoare pentru spalator bucatarie din bronz turnat, cromat(nu se admite aliaje)cu cartus ceramic 0 40 scurt, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija G1%, regulator debit M24x1, greutatea de la -2000g	buc			1 710,740 86,740
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	52,57	86,740
	29131242 0333	regulator debit M24x1, greutatea de la -2000g	buc	1,0000	1 600,00	1 600,000
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	12,00	24,000
27	SD02 A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu cartus ceramic 0 40 scurt,din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat(nu se admit aliaje), cu furtun si telefon, montare cu un singur orificiu, regulator debit	buc			406,175 60,456

1	2	3	4	5	6	7
		M28x1,racord excentric G1/2 distanța 150+/-20mm, comutator automat cada/dus, greutatea de la -2000g				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	52,57	60,456
	29131242 01350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	344,00	345,720
		3.3. Capitolul 3.3 K1				
28	SB08E Kmat= 1,4	Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm, Kmat=1.4 - pentru fittinguri	m			109,830 16,822
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	52,57	16,822
	25212167 20111	Teava din material plastic pentru canalizare d.110 mm	m	1,0300	64,00	92,288
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,360
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	24,00	0,360
29	SB08C Kmat= 1,4	Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Kmat=1.4 - pentru fittinguri	m			66,880 13,143
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	52,57	13,143
	25212167 22234	Teava din material plastic pentru canalizare d.50 mm	m	1,0300	37,00	53,354
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,096
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	24,00	0,288
30	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,206 4,206
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	52,57	4,206
31	RpCU 05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea	buc			14,289 14,289

1	2	3	4	5	6	7
		strapungerilor mecanizat				
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0500	52,57	2,628
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	22,00	11,660
32	SC07 A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 364,594 247,079
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	52,57	247,079
	26221024 42760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	680,00	721,140
	26221024 52900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	266,00	279,300
	29131342 01561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	12,00	12,600
	29131342 01755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	12,00	12,600
	28741342 03260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	18,00	18,900
	25212167 20210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	31,50	33,075
	25133073 36203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	12,00	12,600
	28751142 00400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	2,00	2,100
	28751167 10000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	12,00	12,600
	25137366 21595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	12,00	12,600
33	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			816,775 99,883
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	52,57	99,883
	26221024 38000	Lavoar	buc	1,0100	524,00	539,720
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	42,00	42,840
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	12,00	12,240
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	0,3000	22,00	6,732
	26221024 53900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	112,00	115,360
34	SC06 A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie	buc			749,482 81,484

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	52,57	81,484
	28751142 00300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	566,00	577,320
	28751142 03130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	42,00	42,840
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	12,00	12,240
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	8,00	16,320
	25212167 17051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	31,50	19,278
35	SC02 A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			109,615 97,254
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	52,57	97,254
	28751142 00111	Cada pentru dus Pret vezi utilaj	buc	1,0000	0,00	0,000
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	12,00	12,360

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie a
Centrului de Coordonare Misiuni
a Politiei din str.Mateevici nr.11,
mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Retele interioare apeduct si canalizare (RAC)

Valoarea de deviz 33 155 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1		Contor pentru apa rece cadran umed D15mm clasa B	buc	1,000	356,000 0,000	356,000 0,000
2		Monometru tehnic Py=10krc/cM cl. 1B	buc	1,000	277,000 0,000	277,000 0,000
3		Filtru de impuritati d20mm	buc	1,000	1 188,000 0,000	1 188,000 0,000
4		Cadita de dus din acrii 90x90x15cm	buc	2,000	820,000 0,000	1 640,000 0,000
Total					lei	3 461,000
Cheltuieli achizitionare-transportare					1,20 %	41,532
Total Capitolul 1. Utilaj						3 502,532
Incluziv salariu						0,000
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
5	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15mm	buc	1,000	13,143 13,143	13,143 13,143

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			13,143
		Asigurari sociale	22,50 %			2,957
		Total	100,00 +			16,100
		Cheltuieli regie	4,00 %			0,526
		Beneficiu	2,00 %			0,333
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare				16,959
		Incluziv salariu				13,143
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare				
		3.1. Capitolul 3.1 B1				
6	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm (Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d15mm)	buc	6,000	123,703 9,463	742,216 56,776
7	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20mm (Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d20mm)	buc	4,000	148,183 9,463	592,730 37,850
8	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 25mm (Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d25mm)	buc	1,000	160,423 9,463	160,423 9,463
9	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm	m	7,000	53,952 17,348	377,666 121,437
10	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 25mm	m	16,000	55,859 18,399	893,743 294,392
11	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR	m	12,000	68,817 21,554	825,806 258,644

1	2	3	4	5	6	7
		32mm				
12	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	35,000	8,411 8,411	294,392 294,392
13	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte. Tub de izolatie d20mm	m	7,000	45,197 26,811	316,382 187,675
14	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte. Tub de izolatie d25mm	m	16,000	45,196 26,811	723,139 428,971
15	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte. Tub de izolatie d32mm	m	12,000	45,196 26,811	542,354 321,728
16	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,000	28,026 15,245	280,259 152,453
17	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" Гибкая вставка фланцю д 25	buc	1,000	216,054 25,234	216,054 25,234
Total Capitolul 3.1 B1						5 965,164
Incluziv salariu						2 189,015
		3.2. Capitolul 3.2 T3, T4				
18	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm, (Robinet cu bila si fluture tip FI-FI d15mm)	buc	3,000	115,543 9,463	346,628 28,388
19	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare ,	buc	2,000	144,102	288,205

1	2	3	4	5	6	7
		pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm, (Robinet cu bila si fluture tip FI-FI d20mm)			9,463	18,925
20	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm	m	8,000	53,749 17,348	429,990 138,785
21	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 25mm	m	10,000	55,859 18,399	558,586 183,995
22	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	18,000	8,411 8,411	151,402 151,402
23	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte. Tub de izolatie d20mm	m	8,000	41,952 26,811	335,614 214,486
24	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte. Tub de izolatie d25mm	m	10,000	44,115 26,811	441,147 268,107
25	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat(nu se admite aliaje)cu cartus ceramic 0 40 scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija G1%, regulator debit M24x1, greutatea de la -1000g	buc	2,000	1 310,741 86,740	2 621,481 173,481
26	SD04A	Baterie amestecatoare pentru spalator bucatarie din bronz turnat, cromat(nu se admite aliaje)cu cartus ceramic 0 40 scurt, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija	buc	1,000	1 710,740 86,740	1 710,740 86,740

1	2	3	4	5	6	7
		G1%, regulator debit M24x1, greutatea de la -2000g				
27	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu cartus ceramic Ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat(nu se admit aliaje), cu furtun si telefon, montare cu un singur orificiu, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanta 150+/-20mm, comutator automat cada/dus, greutatea de la -2000g	buc	2,000	406,175 60,456	812,351 120,911
Total Capitolul 3.2 T3, T4						7 696,144
Incluziv salariu						1 385,220
		3.3. Capitolul 3.3 K1				
28	SB08E Kmat=1,4	Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm, Kmat=1.4 - pentru fittinguri	m	17,000	109,830 16,822	1 867,117 285,981
29	SB08C Kmat=1,4	Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Kmat=1.4 - pentru fittinguri	m	2,000	66,880 13,143	133,761 26,285
30	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,900	4,206 4,206	7,991 7,991
31	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm	buc	18,000	14,289 14,289	257,193 257,193

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
32	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	1 364,594 247,079	2 729,188 494,158
33	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	816,775 99,883	1 633,550 199,766
34	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000	749,482 81,484	749,482 81,484
35	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	2,000	109,615 97,254	219,229 194,509
Total Capitolul 3.3 K1						7 597,511
Incluziv salariu						1 547,367
Total			lei		21 258,819	
Asigurari sociale			22,50 %		1 152,360	
Cheltuieli transport			2,00 %		322,064	
Total			100,00 +		22 733,243	
Cheltuieli regie			4,00 %		909,330	
Total			100,00 +		23 642,573	
Beneficiu			2,00 %		472,851	
Total Capitolul 3. Lucrari sanitare						24 115,424
Incluziv salariu						5 121,602

Total	lei	27 629
TVa	20,00 %	5 526

Total deviz:
Incluziv salariu

33 155
5 132

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie a
Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din str.
Matreevici nr.10, mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Solutii termomecanice (SM)

Valoarea de deviz 102 812 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	8,240	22,00	181,280
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,943	52,57	312,424
3.	7134050013250	Izolator	h-om	2,357	52,57	123,907
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	16,100	52,57	846,377
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	85,750	52,57	4 507,877
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,503	52,57	657,283
7.	7212030022700	Sudor	h-om	8,525	52,57	448,160
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,570	52,57	450,525
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,450	52,57	759,637
10.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,150	52,57	165,595
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,475	22,00	10,450
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,175	22,00	25,850
		Total manopera				8 491

Material:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,975	1,20	1,170
2.	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	0,265	27,00	7,155
3.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,140	28,00	3,920
4.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,168	22,00	3,696
5.	1165616156	Расширительный бак V=80 л "REFLEX" "sau echivalent"	buc	1,000	2 083,33	2 083,330
6.	1415613242424	Robinet pentru manometru d 15mm	buc	4,000	98,00	392,000
7.	1415616	Manometru	buc	4,000	172,00	688,000
8.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,046	24,00	1,104
9.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,076	17,00	1,292
10.	1566556665	Клапан электромагнитный, регулятор подпитки "DANFOSS" EV220 D15 "sau echivalent"	buc	1,000	1 918,67	1 918,670
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,553	2,00	1,106
12.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,621	28,00	17,388
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,906	17,00	15,402

14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,044	18,00	54,792
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	5,516	28,00	154,448
16.	2430116104160	Email alchidic	kg	4,077	32,00	130,464
17.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,312	56,00	73,472
18.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,359	18,00	24,462
19.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,381	17,00	6,477
20.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	2,300	10,00	23,000
21.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,430	10,00	4,300
22.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,772	22,00	16,984
23.	2521216701000	Teava din otel	m	1,800	32,00	57,600
24.	25212167010100	Teava din otel Teava 57x3.5/	m	4,263	67,00	285,621
25.	2521216701011	Teava din otel Teava 32x2.5/	m	17,052	38,00	647,976
26.	2521216701034	Teava din otel Teava d15/	m	7,105	24,00	170,520
27.	252121670144	Teava din otel Teava 25x2.5	m	5,075	29,00	147,175
28.	252121671	Teava din otel Teava 45x2.5/	m	7,105	56,00	397,880
29.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,000	12,00	12,000
30.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte gr.40 mm	m2	9,332	27,00	251,964
31.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	47,351	21,00	994,371
32.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	2,400	12,00	28,800
33.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	2,700	12,00	32,400
34.	2733103610000	Tabla groasa	kg	157,500	10,00	0,000
35.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,650	14,00	9,100
36.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,090	14,00	1,260
37.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,283	14,00	3,962
38.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,163	14,00	2,282
39.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,408	14,00	5,712
40.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,303	14,00	18,242
41.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	65,000	10,00	650,000
42.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,975	49,00	96,775
43.	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	16,000	0,50	8,000
44.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	24,000	0,60	14,400
45.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	24,000	0,58	13,920
46.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	9,270	1,00	9,270
47.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	16,000	1,20	19,200
48.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	25,270	0,24	6,065
49.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	16,000	0,18	2,880
50.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	48,000	0,14	6,720
51.	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	16,000	0,10	1,600
52.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	83,200	0,30	24,960
53.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	48,000	0,14	6,720
54.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,000	0,15	2,400
55.	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	6,000	56,00	336,000
56.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,000	112,00	224,000
57.	2875274122000	Racord olandez	buc	1,000	72,00	72,000
58.	28752742022	Robinet cu mufa Обратный клапан д15мм	buc	1,000	134,00	134,000
59.	28752742023	Robinet cu mufa Обратный клапан д40мм	buc	2,000	198,00	396,000
60.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,000	56,00	56,000
61.	28752742051010	Robinet cu mufa Шаровой кран д40мм	buc	4,000	232,00	928,000
62.	287527420511	Robinet cu mufa Шаровой кран д20мм	buc	7,000	178,00	1 246,000
63.	28752742057677	Robinet cu mufa Кран сливной 3/4 "Giacomini" "sau echivalent"	buc	4,000	156,00	624,000
64.	2875274211	Robinet cu mufa Шаровой кран д15мм	buc	3,000	112,00	336,000
65.	28752742111205 11	Robinet cu mufa Клапан предохранит. д. 20мм	buc	1,000	224,00	224,000

66.	287527423	Robinet cu mufa Шаровой кран д25мм	buc	10,000	198,00	1 980,000
67.	28752742332432	Robinet cu mufa Обратный клапан д20мм	buc	2,000	212,00	424,000
68.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	14,000	56,00	784,000
69.	291313450001100	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " DANFOSS" FIX MATIC 548 "sau echivalent"	buc	10,000	112,00	1 120,000
70.	2924127322065	Filtru pentru apa potabila d.20 mm	buc	3,030	324,00	981,720
71.	292412732222065	Filtru pentru apa potabila Фильтр сетчатый FVF с магнитной вставкой FVF-M д20мм	buc	3,030	556,00	1 684,680
72.	2924127322223065	Filtru pentru apa potabila d.40 mm	buc	1,010	356,00	359,560
73.	3110245538000	Motor electric vezi utilaj	buc	3,090	0,00	0,000
74.	3320500000000	Armatura fina Vezi utilaj	buc	1,010	0,00	0,000
75.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,030	1,58	6,368
76.	44445555	Бойлер косвенного нагрева "Thermona" ОКС 160 NTR "sau echivalent"	buc	1,000	3 750,00	3 750,000
77.	4446464	Насос циркуляционный системы отопления "Grundfos" Magna1 25-60 G=1.8r/i3/4, H=4.5 м.в.см, N=0.092 кВт, с блоком управления VR "sau echivalent"	buc	2,000	2 916,67	5 833,340
78.	44564564566	Котел водогрейныйгазовый настенный "Thermona" THERM 23 TCL в комплекте с трехходовым клапаном Q=23 "sau echivalent"	buc	1,000	15 833,33	15 833,330
79.	4564564646	Котел водогрейныйгазовый настенный "Thermona" THERM 23 TCL Q=23 "sau echivalent"	buc	1,000	15 833,33	15 833,330
80.	46546464	Termometru tehnic TT П6-2-240-103	buc	1,000	222,00	222,000
81.	51165651616	Гидроуравнитель "Thermona" sau echivalent"	buc	1,000	2 916,67	2 916,670
82.	51561566556	Установка пропорционального дозирования кислородосвязующего со встроенным байпасом "DOSAPHOS" "sau echivalent"	buc	1,000	1 500,00	1 500,000
83.	544445454	Baza pentru termometru 2П-250-100	buc	1,000	224,00	224,000
84.	654646556	COS COAXIAL THERMONA D.60/100 L.1000 MM THERMONA + COT 90	buc	2,000	566,00	1 132,000
85.	654655646465	Насос подпиточный "Grundfos" Magna1 25-80 G=1.8r/i3/4, H=4.5 м.в.см, с блоком управления VR "sau echivalent"	buc	1,000	3 333,33	3 333,330
Total materiale de construcții						72 044

Utilaje de construcții:

1.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,120	18,00	2,160
2.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,200	112,00	134,400
3.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	13,180	27,00	355,860
Total utilaje de construcții						492

Total:

Total	lei	85 677
TVa	20,00 %	17 135

Total deviz:

102 812

Intocmit

(SRI'Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Lucrari de reconstrucie a Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din str. Matreevici nr.10,
mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-5
Solutii termomecanice (SM)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1		Котел водогрейныйгазовый настенный "Thermona" THERM 23 TCL в комплекте с трехходовым клапаном Q=23 "sau echivalent"	buc			15 833,330 0,000
	44564564 566	Котел водогрейныйгазовый настенный "Thermona" THERM 23 TCL в комплекте с трехходовым клапаном Q=23 "sau echivalent"	buc	1,0000	15 833,33	15 833,330
2		Котел водогрейныйгазовый настенный "Thermona" THERM 23 TCL Q=23 "sau echivalent"	buc			15 833,330 0,000
	45645646 46	Котел водогрейныйгазовый настенный "Thermona" THERM 23 TCL Q=23 "sau echivalent"	buc	1,0000	15 833,33	15 833,330
3		Насос циркуляционный системы отопления "Grundfos" Magna1 25-60 G=1.8r/i3/4, H=4.5 м.в.см, N=0.092 кВт, с блоком управления VR "sau echivalent"	buc			2 916,670 0,000
	4446464	Насос циркуляционный системы отопления "Grundfos" Magna1 25-60 G=1.8r/i3/4, H=4.5 м.в.см, N=0.092 кВт, с блоком управления VR "sau echivalent"	buc	1,0000	2 916,67	2 916,670
4		Насос подпиточный "Grundfos" Magna1 25-80 G=1.8r/i3/4, H=4.5 м.в.см, с блоком управления VR "sau echivalent"	buc			3 333,330 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	65465564 6465	Насос подпиточный "Grundfos" Magna1 25-80 G=1.8r/i3/4, H=4,5 м.в.см, с блоком управления VR "sau echivalent"	buc	1,0000	3 333,33	3 333,330
5		Бойлер косвенного нагрева "Thermona" OKC 160 NTR "sau echivalent"	buc			3 750,000 0,000
	44445555	Бойлер косвенного нагрева "Thermona" OKC 160 NTR "sau echivalent"	buc	1,0000	3 750,00	3 750,000
6		Гидроуравнитель "Thermona" sau echivalent"	buc			2 916,670 0,000
	51165651 616	Гидроуравнитель "Thermona" sau echivalent"	buc	1,0000	2 916,67	2 916,670
7		Расширительный бак V=80 л "REFLEX" "sau echivalent"	buc			2 083,330 0,000
	11656161 56	Расширительный бак V=80 л "REFLEX" "sau echivalent"	buc	1,0000	2 083,33	2 083,330
8		Установка пропорционального дозирования кислородосвязующего со встроенным байпасом "DOSAPHOS" "sau echivalent"	buc			1 500,000 0,000
	51561566 556	Установка пропорционального дозирования кислородосвязующего со встроенным байпасом "DOSAPHOS" "sau echivalent"	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
9		Клапан электромагнитный, регулятор подпитки "DANFOSS" EV220 D15 "sau echivalent"	buc			1 918,670 0,000
	15665566 65	Клапан электромагнитный, регулятор подпитки "DANFOSS" EV220 D15 "sau echivalent"	buc	1,0000	1 918,67	1 918,670
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
10	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc			1 243,680 946,260
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000	52,57	946,260
	28752744 01000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	56,00	112,000
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,20	9,600
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,24	1,920
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,15	1,200

1	2	3	4	5	6	7
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	10,00	2,500
	29522700 076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,3000	27,00	170,100
11	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc			272,854 115,654
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	52,57	115,654
	25212167 01000	Teava din otel	m	0,6000	32,00	19,200
	28752700 00000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	56,00	112,000
	28741158 01148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	0,58	4,640
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,14	1,120
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,14	1,120
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	18,00	3,960
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	28,00	14,560
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	10,00	0,600
12	AcC03 A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc			64,691 55,198
	72450700 20600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,0500	52,57	55,198
	31102455 38000	Motor electric vezi utilaj	buc	1,0000	0,00	0,000
	25137366 21815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,2500	22,00	5,661
	28741158 02013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	3,0000	1,00	3,090
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	3,0000	0,24	0,742
13	IA16B	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport,/ OKC-160 NTR	buc			537,495 289,135
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,5000	52,57	289,135
	28752740 30000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	112,00	224,000
	25132066 22159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,4300	10,00	4,300
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0300	28,00	0,840
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0600	56,00	3,360
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2400	28,00	6,720
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	18,00	1,620
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,4600	14,00	6,440

1	2	3	4	5	6	7
	29522700 076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0400	27,00	1,080
14	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament	buc			593,850 268,107
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	52,57	268,107
	28752744 01000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000	56,00	280,000
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	10,00	8,100
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0330	17,00	0,561
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	24,00	0,552
	28741158 00780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	0,50	4,000
	28741158 01071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	0,60	7,200
	28741158 42702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,18	1,440
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,14	1,680
	28741158 83761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,10	0,800
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,14	1,680
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	18,00	2,970
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	28,00	12,040
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	14,00	1,750
	29221400 06727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0600	18,00	1,080
	29522700 076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	27,00	1,890
15	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 80 l	buc			593,850 268,107
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	52,57	268,107
	28752744 01000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000	56,00	280,000
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	10,00	8,100
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0330	17,00	0,561
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	24,00	0,552
	28741158 00780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	0,50	4,000
	28741158 01071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	0,60	7,200
	28741158 42702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,18	1,440
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,14	1,680
	28741158 83761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,10	0,800
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,14	1,680
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	18,00	2,970
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	28,00	12,040

1	2	3	4	5	6	7
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	14,00	1,750
	29221400 06727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0600	18,00	1,080
	29522700 076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	27,00	1,890
16	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata	buc			275,195 183,995
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	52,57	183,995
	28752741 22000	Racord olandez	buc	1,0000	72,00	72,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0600	28,00	1,680
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,1200	56,00	6,720
	29522700 076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,4000	27,00	10,800
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central	buc			66,097 7,885
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,885
	28752742 05100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	56,00	56,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare 3.1. Capitolul 3.1 Conducte si accesorii				
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д40мм	buc			242,097 7,886
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	28752742 051010	Robinet cu mufa Шаровой кран д40мм	buc	1,0000	232,00	232,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д20мм	buc			188,098 7,886
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	28752742 0511	Robinet cu mufa Шаровой кран д20мм	buc	1,0000	178,00	178,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere	buc			208,097

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д25мм				7,886
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	28752742 3	Robinet cu mufa Шаровой кран д25мм	buc	1,0000	198,00	198,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
21	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д15мм	buc			122,098 7,886
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	28752742 11	Robinet cu mufa Шаровой кран д15мм	buc	1,0000	112,00	112,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
22	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан д15мм	buc			144,097 7,885
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,885
	28752742 022	Robinet cu mufa Обратный клапан д15мм	buc	1,0000	134,00	134,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан д20мм	buc			222,097 7,886
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	28752742 332432	Robinet cu mufa Обратный клапан д20мм	buc	1,0000	212,00	212,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан д40мм	buc			208,097 7,886
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	28752742 023	Robinet cu mufa Обратный клапан	buc	1,0000	198,00	198,000

1	2	3	4	5	6	7
		д40мм				
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
25	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20mm	buc			448,151 120,911
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	52,57	120,911
	29241273 22065	Filtru pentru apa potabila d.20 mm	buc	1,0000	324,00	327,240
26	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 40mm	buc			480,471 120,911
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	52,57	120,911
	29241273 2223065	Filtru pentru apa potabila d.40 mm	buc	1,0000	356,00	359,560
27	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,Клапан предохранит. д. 20мм	buc			234,097 7,885
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,885
	28752742 11120511	Robinet cu mufa Клапан предохранит. д. 20мм	buc	1,0000	224,00	224,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
28	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран сливной 3/4 "Giacomini" "sau echivalent"	buc			166,097 7,886
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	28752742 057677	Robinet cu mufa Кран сливной 3/4 "Giacomini" "sau echivalent"	buc	1,0000	156,00	156,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
29	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый FVF с магнитной вставкой FVF-M д20мм	buc			682,471 120,911
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	52,57	120,911
	29241273 2222065	Filtru pentru apa potabila Фильтр сетчатый FVF с магнитной вставкой FVF-M д20мм	buc	1,0000	556,00	561,560

1	2	3	4	5	6	7
30	11-02-002-01	Manometru	buc			47,224 45,320
	1	Muncitor	h-om	2,0600	22,00	45,320
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	28,00	0,980
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	22,00	0,924
31		Manometru	buc			172,000 0,000
	1415616	Manometru	buc	1,0000	172,00	172,000
32		Robinet pentru manometru d 15mm	buc			98,000 0,000
	14156132 42424	Robinet pentru manometru d 15mm	buc	1,0000	98,00	98,000
33	IA18A	Termometru 0...120*C	buc			8,370 7,360
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	52,57	7,360
	33205000 00000	Armatura fina Vezi utilaj	buc	1,0100	0,00	0,000
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	17,00	0,170
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0060	28,00	0,168
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0120	56,00	0,672
34		Termometru tehnic TT Π6-2-240-103	buc			222,000 0,000
	46546464	Termometru tehnic TT Π6-2-240-103	buc	1,0000	222,00	222,000
35		Buza pentru termometru 2Π-250-100	buc			224,000 0,000
	54444545 4	Baza pentru termometru 2Π-250-100	buc	1,0000	224,00	224,000
36	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, "DANFOSS" FIX MATIC 548 "sau echivalent"	buc			118,457 5,257
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,57	5,257
	29131345 0001100	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " DANFOSS" FIX MATIC 548 "sau echivalent"	buc	1,0000	112,00	112,000
	25249073 04522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,00	1,200
37	IC11F Kmat= 1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2", Teava 57x3.5/	m			140,500 39,427

1	2	3	4	5	6	7
		Kmat=1.4 -pentru fittinguri				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	52,57	39,427
	25212167 010100	Teava din otel Teava 57x3.5/	m	1,0150	67,00	95,207
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	28,00	4,088
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	14,00	0,602
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,00	0,042
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	18,00	1,134
38	IC11E Kmat= 1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2", Teava 45x2.5/ Kmat=1.4 - pentru fittinguri	m			116,471 32,593
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	52,57	32,593
	25212167 1	Teava din otel Teava 45x2.5/	m	1,0150	56,00	79,576
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	28,00	2,940
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	14,00	0,420
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,00	0,042
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	18,00	0,900
39	IC11C Kmat= 1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"/ Teaava 32x2.5/ Kmat=1.4-pentru fittinguri	m			81,844 25,234
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	52,57	25,234
	25212167 01011	Teava din otel Teaava 32x2.5/	m	1,0150	38,00	53,998
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	28,00	1,792
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	14,00	0,238
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,00	0,042
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,540
40	IC11B Kmat= 1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire	m			53,075 21,028

1	2	3	4	5	6	7
		centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" /Teaava 25x2.5/ Kmat=1.4-pentru fittinguri				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,57	21,028
	25212167 0144	Teava din otel Teaava 25x2.5	m	1,0150	29,00	29,435
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	28,00	1,792
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	14,00	0,238
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,00	0,042
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,540
41	IC11A Kmat= 1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" /Teaava d15/ Kmat=1.4-pentru fittinguri	m			53,848 18,400
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	52,57	18,400
	25212167 01034	Teava din otel Teaava d15/	m	1,0150	24,00	34,104
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350	28,00	0,980
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	14,00	0,070
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,00	0,042
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	18,00	0,252
42	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,211 4,731
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	52,57	4,731
	29522700 03304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	112,00	4,480
43	CL16 B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum. /Exclusiv materialele/	t			4 782,507 3 572,907
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	14,0000	52,57	735,980
	72120300 22700	Sudor	h-om	52,5000	52,57	2 759,927
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	22,00	77,000

1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	27331036 10000	Tabla groasa	kg	1 050,0000	0,00	0,000
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	49,00	539,000
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,2000	28,00	117,600
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,3000	18,00	113,400
	27106020 00614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,0000	12,00	192,000
	27107034 34783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,0000	12,00	216,000
	40111062 02741	Energie electrica	kw	20,0000	1,58	31,600
44		COS COAXIAL THERMONA D.60/100 L.1000 MM THERMONA + COT 90	buc			566,000 0,000
	65464655 6	COS COAXIAL THERMONA D.60/100 L.1000 MM THERMONA + COT 90	buc	1,0000	566,00	566,000
45	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			21,150 10,734
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,988
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	22,00	0,220
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,526
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,00	10,000
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	1,58	0,013
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,20	0,018
		3.2. Capitolul 3.2 Lucrari izolare				
46	IzA06 D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			92,163 72,548
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	52,57	72,548
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,4500	32,00	14,400
	24302261 00814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	18,00	2,700
	24302261 09260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	17,00	0,715
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
47	IzH40	Izolarea cu pinza perforata din	m3			581,896

1	2	3	4	5	6	7
	B	fibre de sticla marca "HPST-5" grosimea 40mm				537,428
	71340500 13250	Izolator	h-om	9,4300	52,57	495,628
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	22,00	41,800
	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	1,0300	27,00	28,620
	27341138 05578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,1000	14,00	15,848
48	IzH07 A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, M-125, grosimea 40mm	m2			63,177 34,484
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	52,57	34,484
	26821626 11305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte gr.40 mm	m2	1,0300	27,00	27,811
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	14,00	0,252
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	14,00	0,630
49	IzI07D 1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crest semirond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			108,044 12,354
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,2350	52,57	12,354
	27104036 01300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	21,00	95,613
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0490	1,58	0,077
50	IzI07D 2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crest semirond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			33,366 30,966
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,5890	52,57	30,966
	28741158 93900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	0,30	2,400

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRI'Edif-Constr")

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie a
Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din str.
Matreevici nr.10, mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Solutii termomecanice (SM)

Valoarea de deviz 102 812 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1		Котел водогрейныйгазовый настенный "Thermona" THERM 23 TCL в комплекте с трехходовым клапаном Q=23 "sau echivalent"	buc	1,000	15 833,330 0,000	15 833,330 0,000
2		Котел водогрейныйгазовый настенный "Thermona" THERM 23 TCL Q=23 "sau echivalent"	buc	1,000	15 833,330 0,000	15 833,330 0,000
3		Насос циркуляционный системы отопления "Grundfos" Magna1 25-60 G=1.8r/i3/4, H=4.5 м.в.см, N=0.092 кВт, с блоком управления VR "sau echivalent"	buc	2,000	2 916,670 0,000	5 833,340 0,000
4		Насос подпиточный "Grundfos" Magna1 25-80 G=1.8r/i3/4, H=4.5 м.в.см, с блоком управления VR "sau echivalent"	buc	1,000	3 333,330 0,000	3 333,330 0,000
5		Бойлер косвенного нагрева "Thermona" ОКС 160 NTR "sau echivalent"	buc	1,000	3 750,000 0,000	3 750,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
6		Гидроуравнитель "Thermona" sau echivalent"	buc	1,000	2 916,670 0,000	2 916,670 0,000
7		Расширительный бак V=80 л "REFLEX" "sau echivalent"	buc	1,000	2 083,330 0,000	2 083,330 0,000
8		Установка пропорционального дозирования кислородосвязующего со встроенным байпасом "DOSAPHOS" "sau echivalent"	buc	1,000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
9		Клапан электромагнитный, регулятор подпитки "DANFOSS" EV220 D15 "sau echivalent"	buc	1,000	1 918,670 0,000	1 918,670 0,000
Total			lei		53 002,000	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		636,024	
Total Capitolul 1. Utilaj					53 638,024	
Incluziv salariu					0,000	
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
10	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	2,000	1 243,680 946,260	2 487,360 1 892,520
11	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	3,000	272,854 115,654	818,562 346,962
12	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc	3,000	64,691 55,198	194,074 165,595
13	IA16B	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport,/ OKC-160 NTR	buc	1,000	537,495 289,135	537,495 289,135
14	IA28A	Vas de expansiune, montat pe	buc	1,000	593,850	593,850

1	2	3	4	5	6	7
		postament			268,107	268,107
15	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 80 l	buc	1,000	593,850 268,107	593,850 268,107
16	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata	buc	1,000	275,195 183,995	275,195 183,995
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central	buc	1,000	66,097 7,885	66,097 7,885
Total			lei		5 566,483	
Asigurari sociale			22,50 %		770,019	
Cheltuieli transport			2,00 %		35,723	
Total			100,00 +		6 372,225	
Cheltuieli regie			4,00 %		136,892	
Total			100,00 +		6 509,117	
Beneficiu			2,00 %		130,182	
Total Capitolul 2. Lucrari de montare					6 639,299	
Incluziv salariu					3 422,306	
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare 3.1. Capitolul 3.1 Conducte si accesorii				
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д40мм	buc	4,000	242,097 7,886	968,390 31,542
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д20мм	buc	7,000	188,098 7,886	1 316,683 55,199
20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д25мм	buc	10,000	208,097 7,886	2 080,975 78,855
21	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д15мм	buc	3,000	122,098 7,886	366,293 23,657

1	2	3	4	5	6	7
22	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан д15мм	buc	1,000	144,097 7,885	144,097 7,885
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан д20мм	buc	2,000	222,097 7,886	444,195 15,771
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан д40мм	buc	2,000	208,097 7,886	416,195 15,771
25	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20mm	buc	3,000	448,151 120,911	1 344,453 362,733
26	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 40mm	buc	1,000	480,471 120,911	480,471 120,911
27	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,Клапан предохранит. д. 20мм	buc	1,000	234,097 7,885	234,097 7,885
28	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран сливной 3/4 "Giacomini" "sau echivalent"	buc	4,000	166,097 7,886	664,390 31,542
29	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый FVF с магнитной вставкой FVF-M д20мм	buc	3,000	682,471 120,911	2 047,413 362,733
30	11-02-002-01	Manometru	buc	4,000	47,224 45,320	188,896 181,280
31		Manometru	buc	4,000	172,000 0,000	688,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
32		Robinet pentru manometru d 15mm	buc	4,000	98,000 0,000	392,000 0,000
33	IA18A	Termometru 0...120°C	buc	1,000	8,370 7,360	8,370 7,360
34		Termometru tehnic TT П6-2-240-103	buc	1,000	222,000 0,000	222,000 0,000
35		Buza pentru termometru 2П-250-100	buc	1,000	224,000 0,000	224,000 0,000
36	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, "DANFOSS" FIX MATIC 548 "sau echivalent"	buc	10,000	118,457 5,257	1 184,570 52,570
37	IC11F Kmat=1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2", Teava 57x3.5/ Kmat=1.4 -pentru fittinguri	m	3,000	140,500 39,427	421,501 118,282
38	IC11E Kmat=1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2", Teava 45x2.5/ Kmat=1.4 - pentru fiitinguri	m	5,000	116,471 32,593	582,357 162,967
39	IC11C Kmat=1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" Teava 32x2.5/ Kmat=1.4-pentru fittinguri	m	12,000	81,844 25,234	982,123 302,803
40	IC11B	Teava din otel neagra sudata	m	5,000	53,075	265,375

1	2	3	4	5	6	7
	Kmat=1.4	longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" /Teava 25x2.5/ Kmat=1.4-pentru fittinguri			21,028	105,140
41	IC11A Kmat=1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" /Teava d15/ Kmat=1.4-pentru fittinguri	m	5,000	53,848 18,400	269,238 91,998
42	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	30,000	9,211 4,731	276,339 141,939
43	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum. /Exclusiv materialele/	t	0,150	4 782,507 3 572,907	717,376 535,936
44		COS COAXIAL THERMONA D.60/100 L.1000 MM THERMONA + COT 90	buc	2,000	566,000 0,000	1 132,000 0,000
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	65,000	21,150 10,734	1 374,728 697,711
Total Capitolul 3.1 Conducte si accesorii						19 436,525
Incluziv salariu						3 512,470
3.2. Capitolul 3.2 Lucrari izolare						
46	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe	m2	9,060	92,163	834,994

1	2	3	4	5	6	7
		timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)			72,548	657,283
47	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" grosimea 40mm	m3	0,250	581,896 537,428	145,474 134,357
48	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, M-125, grosimea 40mm	m2	9,060	63,177 34,484	572,382 312,424
49	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	10,400	108,044 12,354	1 123,658 128,481
50	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	10,400	33,366 30,966	347,004 322,044
Total Capitolul 3.2 Lucrari izolare						3 023,512
Incluziv salariu						1 554,589
Total			lei		22 460,037	
ASigurari sociale			22,50 %		1 140,088	
Cheltuieli transport			2,00 %		345,172	
Total			100,00 +		23 945,297	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli regie	4,00 %			957,812
		Total	100,00 +			24 903,109
		Beneficiu	2,00 %			498,062
		Total Capitolul 3. Lucrari sanitare				25 401,171
		Incluziv salariu				5 067,059
	Total		lei			85 677
	TVa		20,00 %			17 135

Total deviz: **102 812**
Incluziv salariu **8 491**

Intocmit _____ (SRI'Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstrucie a
Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din
str.Mateevici nr10,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Alimentarea cu gaze.Retele interioare.(AGI)

Valoarea de deviz 12 821 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	5,000	22,00	110,000
2.	7112020030100	Specialist	h-om	1,448	52,57	76,121
3.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,160	52,57	60,981
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	24,710	52,57	1 299,004
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,747	52,57	39,270
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,500	52,57	26,285
		Total manopera				1 610

Materiale:

1.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,001	66,00	0,066
2.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,200	12,00	2,400
3.	1111000102000	Supape de blocare cu mufe vezi pret utilaj	buc	1,000	0,00	0,000
4.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,084	198,00	16,632
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,234	2,00	0,468
6.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,212	28,00	5,936
7.	211110001022	Supape de blocare cu mufe vezi pret utilajKT3-001	buc	2,000	288,00	576,000
8.	22331010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	6 000,00	0,000
9.	2320166200676	White spirit	kg	0,187	17,00	3,179
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,770	18,00	13,860
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,548	28,00	43,344
12.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,943	32,00	30,176
13.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,012	38,00	0,456
14.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,500	38,00	19,000
15.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,424	56,00	23,744
16.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,710	17,00	12,070
17.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,140	17,00	2,380
18.	2521216701000-1	Teava din otel Teava G1032x3.2 "apa-gaz"	m	14,210	12,00	170,520
19.	252121670100220	Teava din otel Teava G1020x2.8 "apa-gaz"	m	2,030	26,00	52,780
20.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,642	1,50	0,963

21.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,500	1,50	2,250
22.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	2 400,00	0,000
23.	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,410	10,00	4,100
24.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	2,740	12,00	32,880
25.	2722103310000	Teava instalatie	m	0,400	28,00	11,200
26.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,080	14,00	1,120
27.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,048	14,00	0,672
28.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,306	14,00	4,284
29.	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,000	980,00	980,000
30.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,340	49,00	16,660
31.	287527420520110	Robinet de inchidere (cana) d.20 mm	buc	1,000	156,00	156,000
32.	287527420521	Robinet de inchidere (cana) Robinet d.20mm (de siguranta) 11ч36к	buc	2,000	172,00	344,000
33.	28752742054	Robinet de inchidere (cana) Robinet d15mm (de probe) 11Б126к	buc	2,000	156,00	312,000
34.	287527449	Flanse din oteld.20 mm	buc	1,000	66,00	66,000
35.	28752755	Robinet de inchidere (cana) ГИHK-32-1,6	buc	1,000	712,00	712,000
36.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,000	1,00	3,000
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	18,00	0,018
38.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	18,00	0,018
39.	4544456464	Contor de gaz in cutie tip BK G4T Qmax=6.0m3/h	buc	1,000	2 200,00	2 200,000
40.	4564564654564	Detector de gaz "Metan" CrB-1-2E (CH4,CO)	buc	1,000	788,00	788,000
41.	464646565	Supapa de blocare Dn32 M16/RM	buc	1,000	1 388,00	1 388,000
42.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,006	222,00	1,332
Total materiale de construcții						7 996

Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,000	112,00	224,000
2.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,330	27,00	8,910
3.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,090	12,00	1,080
Total utilaje de construcții						234

Total:

Total	lei	10 684
TVA	20,00 %	2 137

Total deviz:

12 821

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Lucrari de reconstructie a Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din str.Mateevici nr10,
mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-6
Alimentarea cu gaze.Retele interioare.(AGI)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1		Contor de gaz in cutie tip BK G4T Qmax=6.0m3/h	buc			2 200,000 0,000
	45444564 64	Contor de gaz in cutie tip BK G4T Qmax=6.0m3/h	buc	1,0000	2 200,00	2 200,000
2		Supapa de blocare Dn32 M16/RM	buc			1 388,000 0,000
	46464656 5	Supapa de blocare Dn32 M16/RM	buc	1,0000	1 388,00	1 388,000
3		Detector de gaz "Metan" CrB-1-2E (CH4,CO)	buc			788,000 0,000
	45645646 54564	Detector de gaz "Metan" CrB-1-2E (CH4,CO)	buc	1,0000	788,00	788,000
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
4	IA43A	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"	buc			39,599 36,799
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7000	52,57	36,799
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0200	28,00	0,560
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0400	56,00	2,240
5	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc			18,920 14,720
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	52,57	14,720
	11110001 02000	Supape de blocare cu mufe vezi pret utilaj	buc	1,0000	0,00	0,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0300	28,00	0,840

1	2	3	4	5	6	7
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0600	56,00	3,360
6	10-08- 003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc	buc			114,878 110,000
	1	Muncitor	h-om	5,0000	22,00	110,000
	22331010 219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00002	6 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0006	66,00	0,066
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000	12,00	2,400
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,0060	222,00	1,332
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0900	12,00	1,080
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare				
7	IC21C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4 " / Teava G1032x3.2 "apa-gaz"	m			52,745 36,799
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7000	52,57	36,799
	25212167 01000-1	Teava din otel Teava G1032x3.2 "apa-gaz"	m	1,0150	12,00	12,180
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0420	18,00	0,756
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0960	28,00	2,688
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0200	14,00	0,280
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,00	0,042
8	IC21A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1/2 " /Teava G1020x2.8 "apa-gaz"	m			56,096 27,337
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5200	52,57	27,337
	25212167 0100220	Teava din otel Teava G1020x2.8 "apa-gaz"	m	1,0150	26,00	26,390
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0290	18,00	0,522
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0580	28,00	1,624
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0130	14,00	0,182
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,00	0,042

1	2	3	4	5	6	7
9	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare diam. pînă la 1"	m			11,383 5,782
	71360400 11749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1100	52,57	5,782
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	112,00	5,600
10	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare diam. peste 1"	m			15,726 7,886
	71360400 11749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	112,00	7,840
11	IE07A	Verificarea definitivă la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare conductele avînd diametrul de pînă la 1", inclusiv	m			9,211 4,731
	71360400 11749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,0900	52,57	4,731
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	112,00	4,480
12	IE07B	Verificarea definitivă la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare conductele avînd diametrul de peste 1"	m			13,554 6,834
	71360400 11749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1300	52,57	6,834
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	112,00	6,720
13	ID13C	Supapă de blocare cu mufe, montată pe conducte de gaze, avînd diametrul nominal de 1 1/4" KT3-001	buc			306,920 14,720
	71360400 11749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,2800	52,57	14,720
	21111000 1022	Supape de blocare cu mufe vezi pret utilaj KT3-001	buc	1,0000	288,00	288,000
	17142273 22940	Cinapa fuior	kg	0,0300	28,00	0,840
	24301261 00338	Soluție de etansare	kg	0,0600	56,00	3,360
14	ID10B	Robinet de închidere cu cep (cana)	buc			192,936

1	2	3	4	5	6	7
		si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" /Robinet d.20mm				34,696
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600	52,57	34,696
	28752742 0520110	Robinet de inchidere (cana) d.20 mm	buc	1,0000	156,00	156,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0160	28,00	0,448
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
15	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" /Robinet d.20mm (de siguranta) 11ч3бк	buc			208,936 34,696
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600	52,57	34,696
	28752742 0521	Robinet de inchidere (cana) Robinet d.20mm (de siguranta) 11ч3бк	buc	1,0000	172,00	172,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0160	28,00	0,448
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
16	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". / Robinet d15mm (de probe) 11Б12бк	buc			181,337 23,657
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	52,57	23,657
	28752742 054	Robinet de inchidere (cana) Robinet d15mm (de probe) 11Б12бк	buc	1,0000	156,00	156,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	28,00	0,336
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,344
17	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" ГИИК-32-1,6	buc			805,569 89,369
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	52,57	89,369
	28752755	Robinet de inchidere (cana) ГИИК-32-1,6	buc	1,0000	712,00	712,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0300	28,00	0,840
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0600	56,00	3,360
18	GB05	Flansa din otel pentru Pn 10,16,	buc			119,695

1	2	3	4	5	6	7
	A	25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 20 mm				26,285
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,5000	52,57	26,285
	28752744 9	Flanse din oteld.20 mm	buc	1,0000	66,00	66,000
	28731559 01000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	49,00	16,660
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	18,00	0,720
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	28,00	1,120
	31103200 03007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	27,00	8,910
19	GD08 A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm	buc			67,941 60,981
	71360200 11600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	52,57	60,981
	27104036 07000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0,4100	10,00	4,100
	27341138 03000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0800	14,00	1,120
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	18,00	0,900
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0300	28,00	0,840
20	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			24,087 12,087
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,57	12,087
	27107000 00000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	12,00	12,000
21	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50, L=0,5m	buc			28,300 21,028
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,57	21,028
	27221033 10000	Teava instalatie	m	0,2000	28,00	5,600
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	18,00	0,306
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	28,00	0,252
	24301161 03294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	38,00	0,228
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,50	0,481
	14212022 06000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	198,00	0,396
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0005	18,00	0,009
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0001	2 400,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
22	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			35,046 24,709
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	52,57	16,300
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	52,57	8,409
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	32,00	6,462
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	17,00	2,585
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	17,00	0,510
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	17,00	0,681
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
23	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc			1 125,248 105,140
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	52,57	105,140
	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,0000	980,00	980,000
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	38,00	19,000
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,250
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	198,00	15,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,018
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	1,00	3,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

()

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie a
Centrului de Coordonare Misiuni
al Politiei din str.Mateevici nr10,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Alimentarea cu gaze.Retele interioare.(AGI)

Valoarea de deviz 12 821 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1		Contor de gaz in cutie tip BK G4T Qmax=6.0m3/h	buc	1,000	2 200,000 0,000	2 200,000 0,000
2		Supapa de blocare Dn32 M16/RM	buc	1,000	1 388,000 0,000	1 388,000 0,000
3		Detector de gaz "Metan" CrB-1-2E (CH4,CO)	buc	1,000	788,000 0,000	788,000 0,000
Total			lei		4 376,000	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		52,512	
Total Capitolul 1. Utilaj					4 428,512	
Incluziv salariu					0,000	
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
4	IA43A	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"	buc	1,000	39,599 36,799	39,599 36,799
5	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1	buc	1,000	18,920 14,720	18,920 14,720

1	2	3	4	5	6	7
		1/4"				
6	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc	buc	1,000	114,878 110,000	114,878 110,000
Total			lei		173,397	
Asigurari sociale			22,50 %		36,342	
Cheltuieli transport			2,00 %		0,216	
Total			100,00 +		209,955	
Cheltuieli regie			4,00 %		6,461	
Total			100,00 +		216,416	
Beneficiu			2,00 %		4,328	
Total Capitolul 2. Lucrari de montare					220,744	
Incluziv salariu					161,519	
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare				
7	IC21C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4 "/ Teava G1032x3.2 "apa-gaz"	m	14,000	52,745 36,799	738,430 515,186
8	IC21A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1/2 " /Teava G1020x2.8 "apa-gaz"	m	2,000	56,096 27,337	112,193 54,673
9	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	2,000	11,383 5,782	22,765 11,565
10	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze	m	14,000	15,726	220,157 110,397

1	2	3	4	5	6	7
		montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"			7,886	
11	IE07A	Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	2,000	9,211 4,731	18,423 9,463
12	IE07B	Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	14,000	13,554 6,834	189,757 95,677
13	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" KT3-001	buc	2,000	306,920 14,720	613,839 29,439
14	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" /Robinet d.20mm	buc	1,000	192,936 34,696	192,936 34,696
15	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" /Robinet d.20mm (de siguranta) 11ч3бк	buc	2,000	208,936 34,696	417,872 69,392
16	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". / Robinet d15mm (de probe) 11Б12бк	buc	2,000	181,337 23,657	362,673 47,313
17	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze,	buc	1,000	805,569 89,369	805,569 89,369

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" ГИHK-32-1,6				
18	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 20 mm	buc	1,000	119,695 26,285	119,695 26,285
19	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm	buc	1,000	67,941 60,981	67,941 60,981
20	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	2,740	24,087 12,087	65,999 33,119
21	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50, L=0,5m	buc	2,000	28,300 21,028	56,601 42,056
22	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	4,670	35,046 24,709	163,664 115,391
23	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	1,000	1 125,248 105,140	1 125,248 105,140
Total			lei		5 293,762	
Asigurari sociale			22,50 %		326,282	
Cheltuieli transport			2,00 %		72,214	
Total			100,00 +		5 692,258	
Cheltuieli regie			4,00 %		227,690	
Total			100,00 +		5 919,948	
Beneficiu			2,00 %		118,399	
Total Capitolul 3. Lucrari sanitare					6 038,347	
Incluziv salariu					1 450,142	
Total			lei		10 684	
TVA			20,00 %		2 137	

12 821
1 610

Intocmit	_____)
	(funcția, semnătura)
Verificat	_____)
	(SRL "Edif-Constr")
	(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie al
Centrului de Coordonare din
str.Mateevici nr.10,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-7

**Rețele electrice interioare.Illuminat electric interior.Echipament electric de
forata(EIE/EEF)**

Valoarea de deviz 214 302 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-7:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 156,257	22,00	25 437,654
2.	7122050013400	Zidar	h-om	5,400	52,57	283,878
3.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,419	52,57	22,027
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,240	22,00	1 259,280
		Total manopera				27 001

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001	1 800,00	1,800
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,046	6 000,00	276,000
3.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,011	1 500,00	16,500
4.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,024	6 000,00	144,000
5.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,487	6 000,00	2 922,000
6.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,012	6 000,00	72,000
7.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,009	600,00	5,400
8.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,004	600,00	2,400
9.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	29,091	32,00	930,912
10.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,087	22,00	1,914
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	20,028	28,00	560,784
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	402,183	1,20	482,619
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,333	12,00	15,996
14.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,052	12,00	0,624
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	402,183	1,20	482,619
16.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,480	6,00	2,880
17.	1019852	Vopsea	kg	5,754	32,00	184,128
18.	111123456789	Buton stop IP-54 (pentru SB -1 si SB-2) DMS11D-PC55	buc	1,000	238,00	238,000

19.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	4,546	32,00	145,472
20.	12145666	Declansator independent,PH-32	buc	1,000	191,67	191,670
21.	12213424545	Sina ШИИ/ N	buc	1,000	10,00	10,000
22.	123245455	Intrerupator automat IP 20,Inom -6A, 1P, tip B BA 47-29	buc	3,000	18,00	54,000
23.	12334566	Sina ШИИ/ PE	buc	1,000	11,67	11,670
24.	123434545	Intrerupator de sarcina IP 20, Inom-250A, 3P.ШИ-2	buc	1,000	867,50	867,500
25.	12345	Panou de evidenta complet ,IPP 44, dotat cu ruptor, BZUM-DDE-3-250	buc	1,000	5 371,67	5 371,670
26.	1234556	Bloc de prize semicoloana cu alimentare prin pardosea I-16A IP - 40 h= 0.25m Shneider	buc	29,000	118,00	3 422,000
27.	1234567	Sina ШИИ/PE	buc	1,000	11,67	11,670
28.	12345677673	Intrerupator automat IP 20,Inom-16A,3P,tip C BA 47-29	buc	2,000	45,83	91,660
29.	1234567890	Cutii pentru incorporarea prizelor si intrerupatoarelor in perete, montare incorporata (gradul de protectie IP20). KM 40002	buc	92,000	8,80	809,600
30.	1234567890	Cablu ВВГН^, sectiunea 5 x 2.5 mm2Cablu ВВГНгББ, sectiunea 3x 2.5 mm2	m	1 215,000	11,53	14 008,950
31.	123467872542	Panou de distributie, ,BRUM-DDE-3 (AAR)	buc	1,000	2 667,67	2 667,670
32.	12356566	Demaror electromagnetic 600V ,Icontact -25 A ППК32-25	buc	1,000	159,17	159,170
33.	12356666	Intrerupator automat IP 20,Inom -10A, 1P, tip C BA 47-29	buc	10,000	15,00	150,000
34.	123567	Contor, Unom- 3x230/400V, I - 5 (120)A;50Hz.ZMG -310 CR	buc	1,000	4 062,50	4 062,500
35.	124545	Sina ШИИ/PE	buc	2,000	11,67	23,340
36.	12456788999	Demaror electromagnetic 400V,25A,КМИ-22510	buc	2,000	159,17	318,340
37.	1255666323	Intrerupator de sarcina IP 20, Inom -100A ,3P INS 100	buc	1,000	196,67	196,670
38.	132435456	Intrerupator automat IP 20, Inom -10A, 3P, tip C BA 47-29	buc	1,000	40,83	40,830
39.	132545	Panou de distributie , IP 31ШПБ - 12з	buc	1,000	172,00	172,000
40.	1345676890	Cablu ВВГН^, sectiunea 5 x 6 mm2	m	12,000	43,33	519,960
41.	135656777	Intrerupator de sarcina IP 20,Inom-25 A, 3P BH-32	buc	1,000	43,33	43,330
42.	145678	Intrerupator automat IP 20,Inom-6A, 1P, tip B BA 47-29	buc	13,000	18,00	234,000
43.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,063	2,00	0,126
44.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,152	8 000,00	1 216,000
45.	213234545	Contor ,Unom- 3X230/400V,I-5(120)A; 50Hz-ZMG-310 CR	buc	1,000	4 062,50	4 062,500
46.	2132435656	Sina ШИИ/N	buc	3,000	10,00	30,000
47.	2132454657	Intrerupator automat IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B BA 47-29	buc	1,000	20,00	20,000
48.	213435676899	Intrerupator automat diferential IP 20,Inom - 6A(Idif- 30mA) ,2P,ABDT -32	buc	8,000	175,00	1 400,000
49.	2135656767	Tub tehnic de protectie din PVC , d-20 mm	m	1 200,000	2,80	3 360,000
50.	2146787	Plafoniera pentru doua lampi fluorescente cu descarcari la presiune joasa, 2x 15W, montare aparenta cu sensor de miscare HnO3231	buc	8,000	138,00	1 104,000
51.	22144565	Intrerupator automat IP 20,Inom- 6A, 1P ,tip C BA 47-29	buc	1,000	20,00	20,000
52.	2320166200676	White spirit	kg	0,127	17,00	2,159
53.	2325789	Bec LED 10W pentru HnO 3231 si HnO 3233	buc	18,000	27,00	486,000

54.	232798988	Cablu BBГН^, sectiunea 5 x 25 mm2	m	15,000	152,50	2 287,500
55.	233445676	Intrerupator automat IP 20,Inom- 80A, 3P ,tip C BA 88-32	buc	1,000	515,83	515,830
56.	234546587	Intrerupator automat diferential IP 20, Inom - 16A (Idif. -10 mA),2P, ABDT -32	buc	1,000	175,00	175,000
57.	2345666	Cablu BBГН^, sectiunea 5 x 4 mm2	m	28,000	29,17	816,760
58.	2345667677	Tub tehnic de protectie din PVC ,d,-25 mm	m	15,000	3,70	55,500
59.	2345667787	Tub tehnic de protectie din PVC, d.16 mm	buc	930,000	2,40	2 232,000
60.	234567889	Tub tehnic de protectie din PVC , d.-32 mm	m	50,000	4,20	210,000
61.	23456789	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20, Inom- 16 A, Unom -250V	buc	53,000	32,00	1 696,000
62.	234567890	Panou de distributie IP 31 ЩРВ 18з	buc	1,000	198,00	198,000
63.	23456789990	Intrerupator automat IP 20,Inom - 25A, 3P, tip C BA 47-29	buc	1,000	40,83	40,830
64.	23467889	Sina ШИИ/РЕ	buc	1,000	11,67	11,670
65.	23467898	Intrerupator automat IP 20, Inom -6A,3P, tip C BA 47-29	buc	1,000	71,67	71,670
66.	2354665	Intrerupator de sarcina IP 20, Inom- 25 A,3P.BH-32	buc	1,000	48,00	48,000
67.	235677767	Plafoniere LED ДСП 1401 36W IP 54, montare aparenta(Светильник ДСП 1307 36Вт 6500K IP65 1200mm серый пластик IEK "sau echivalent" inclusiv accesoriile	buc	15,000	488,00	7 320,000
68.	2356789	Cablu BBГНГББ sectiunea 3 x 1.5mm2	m	936,000	7,20	6 739,200
69.	235679900	Cutii(doze) pentru distributia circuitelor, montare incorporata(gradul de protectie IP 20)	buc	7,000	2,80	19,600
70.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,507	32,00	16,224
71.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,254	32,00	8,128
72.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,036	17,00	0,612
73.	24354656576	Panou metalic IP 31, ЩМП - 6-0 36	buc	1,000	1 330,83	1 330,830
74.	243565677	Intrerupator bipolare pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, Unom- 250V BC10-2	buc	13,000	24,00	312,000
75.	2435656787	Intrerupator monopolare pentru instalare incorporata IP 20,Inom- 10A, Unom -250V BC10-1	buc	16,000	28,00	448,000
76.	243576788	Tub LED 18W 6500K, pentru ДСП 1401	buc	15,000	32,00	480,000
77.	2436568798	Plafoniera pentru doua lampi luminescente cu descarcari la presiune joasa, 2 x 15W, montare aparenta, cu sensor de miiscare HnO 3233	buc	1,000	138,00	138,000
78.	2457777	Sina ШИИ/ N	buc	1,000	10,00	10,000
79.	32344545465	Intrerupator automat diferential IP 20, Inom - 10 A(Idif - 30mA), 2P, ABDT-32	buc	19,000	175,00	3 325,000
80.	3243565767	Intrerupator tripolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A,Unom - 250V B010-2	buc	2,000	26,00	52,000
81.	324545667	Tub LED 18W 6500K, pentru ДВО 6566	buc	288,000	34,00	9 792,000
82.	32455466	Priza cu contact de protectie, montare incorporata , IP54,Incom - 16A,Unom-250V	buc	7,000	28,00	196,000
83.	3324434	Sina ШИИ/N	buc	1,000	10,00	10,000
84.	345666	Sina ШИИ/РЕ	buc	1,000	11,67	11,670
85.	346922	Panou de distributie IP 31 ЩРВ-18з	buc	1,000	198,00	198,000
86.	35778879898	Plafoniere LED -ДВО 6566 36W IP 40, montare aparenta (Светильниксветодиодный ДВО 6566 36Вт S 6500K IEK"sau echivalent"/ Inclusiv accesoriile	buc	72,000	516,00	37 152,000
87.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru	t	0,005	2 200,00	11,000

		tencuiala				
88.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,010	198,00	1,980
89.	4565767	Tub tehnic de protectie din PVC , d-50 mm	m	14,000	13,33	186,620
90.	5009030	Flanse	10 buc	22,090	14,00	309,260
91.	5009031	Scoabe	10 buc	148,003	14,00	2 072,042
92.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	7,023	12,00	84,276
93.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	17,648	18,00	317,664
94.	5009061	Fisa de izolatie	buc	699,392	1,80	1 258,906
95.	5009062	Papuci de cablu	buc	393,700	2,50	984,250
96.	5009070	Racordari	10 buc	39,762	12,00	477,144
97.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	70,000	1,20	84,000
98.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	104,400	12,00	1 252,800
99.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,046	122,00	5,612
100.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,092	244,00	22,448
101.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,103	122,00	134,566
102.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,874	122,00	228,628
103.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	18,300	12,00	219,600
104.	5009619	Ate de cusut	kg	0,076	32,00	2,432
105.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,087	122,00	10,614
106.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,002	8 000,00	16,000
107.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,456	56,00	25,536
108.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	4,943	32,00	158,176
		Total materiale de constructii				135 416

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,213	18,00	93,834
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	421,039	2,40	1 010,494
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	80,426	2,40	193,023
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	1,320	56,00	73,920
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1,320	56,00	73,920
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	5,104	18,00	91,872
7.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,949	18,00	17,082
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	108,272	18,00	1 948,896
9.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,490	2,40	1,176
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,173	2,40	12,416
		Total utilaje de constructii				3 516

Total:

Total	lei	178 585
TVa	20,00 %	35 717

Total deviz:

214 302

Intocmit

(SRL"EDif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reconstructie al Centrului de Coordonare
din str.Mateevici nr.10, mun.Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-7**
**Retele electrice interioare. Iluminat electric interior. Echipament electric de
forata(EIE/EEF)**
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
		1.1. Panou de evidenta CE				
1		Panou de evidenta complet ,IPP 44, dotat cu ruptor, BZUM-DDE-3-250	buc			5 371,670 0,000
	12345	Panou de evidenta complet ,IPP 44, dotat cu ruptor, BZUM-DDE-3-250	buc	1,0000	5 371,67	5 371,670
2		Intrerupator de sarcina IP 20, Inom-250A, 3P.ПІҚ-2	buc			867,500 0,000
	123434545	Intrerupator de sarcina IP 20, Inom-250A, 3P.ПІҚ-2	buc	1,0000	867,50	867,500
3		Contor ,Unom- 3X230/400V,I-5(120)A; 50Hz-ZMG-310 CR	buc			4 062,500 0,000
	213234545	Contor ,Unom- 3X230/400V,I-5(120)A; 50Hz-ZMG-310 CR	buc	1,0000	4 062,50	4 062,500
4		Intrerupator automat IP 20,Inom-80A, 3P ,tip C BA 88-32	buc			515,830 0,000
	233445676	Intrerupator automat IP 20,Inom- 80A, 3P ,tip C BA 88-32	buc	1,0000	515,83	515,830
5		Sina ШИИ/N	buc			10,000 0,000
	2132435656	Sina ШИИ/N	buc	1,0000	10,00	10,000
6		Sina ШИИ/PE	buc			11,670 0,000
	124545	Sina ШИИ/PE	buc	1,0000	11,67	11,670
		1.2. Capitol 1.2. Panou anclansare automata AAR				

1	2	3	4	5	6	7
7		Panou de distributie, ,BRUM-DDE-3 (AAR)	buc			2 667,670 0,000
	12346787 2542	Panou de distributie, ,BRUM-DDE-3 (AAR)	buc	1,0000	2 667,67	2 667,670
8		Intrerupator automat IP 20,Inom-16A,3P,tip C BA 47-29	buc			45,830 0,000
	12345677 673	Intrerupator automat IP 20,Inom-16A,3P,tip C BA 47-29	buc	1,0000	45,83	45,830
9		Demaror electromagnetic 400V,25A,КМИ-22510	buc			159,170 0,000
	12456788 999	Demaror electromagnetic 400V,25A,КМИ-22510	buc	1,0000	159,17	159,170
10		Contor, Unom- 3x230/400V, I - 5 (120)A;50Hz.ZMG -310 CR	buc			4 062,500 0,000
	123567	Contor, Unom- 3x230/400V, I - 5 (120)A;50Hz.ZMG -310 CR	buc	1,0000	4 062,50	4 062,500
11		Intrerupator automat IP 20, Inom -6A,3P, tip C BA 47-29	buc			71,670 0,000
	23467898	Intrerupator automat IP 20, Inom -6A,3P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	71,67	71,670
12		Sina ШИИ/Н	buc			10,000 0,000
	21324356 56	Sina ШИИ/Н	buc	1,0000	10,00	10,000
13		Sina ШИТ/ PE	buc			11,670 0,000
	12334566	Sina ШИТ/ PE	buc	1,0000	11,67	11,670
		1.3. Panou anclansare automata AAR				
14		Panou metalic IP 31, ЩМП - 6-0 36	buc			1 330,830 0,000
	24354656 576	Panou metalic IP 31, ЩМП - 6-0 36	buc	1,0000	1 330,83	1 330,830
15		Intrerupator de sarcina IP 20, Inom -100A ,3P INS 100	buc			196,670 0,000
	12556663 23	Intrerupator de sarcina IP 20, Inom -100A ,3P INS 100	buc	1,0000	196,67	196,670
16		Intrerupator automat IP 20,Inom - 25A, 3P, tip C BA 47-29	buc			40,830 0,000
	23456789 990	Intrerupator automat IP 20,Inom - 25A, 3P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	40,83	40,830
17		Intrerupator automat IP 20,Inom- 6A, 1P ,tip C BA 47-29	buc			20,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	22144565	Intrerupator automat IP 20, Inom- 6A, 1P ,tip C BA 47-29	buc	1,0000	20,00	20,000
18		Intrerupator automat IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B BA 47-29	buc			20,000 0,000
	21324546 57	Intrerupator automat IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B BA 47-29	buc	1,0000	20,00	20,000
19		Intrerupator automat IP 20, Inom -10A, 3P, tip C BA 47-29	buc			40,830 0,000
	13243545 6	Intrerupator automat IP 20, Inom -10A, 3P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	40,83	40,830
20		Intrerupator automat diferential IP 20, Inom - 10 A(Idif - 30mA), 2P, ABDT-32	buc			175,000 0,000
	32344545 465	Intrerupator automat diferential IP 20, Inom - 10 A(Idif - 30mA), 2P, ABDT-32	buc	1,0000	175,00	175,000
21		Intrerupator automat diferential IP 20, Inom - 6A(Idif- 30mA) ,2P,ABDT -32	buc			175,000 0,000
	21343567 6899	Intrerupator automat diferential IP 20, Inom - 6A(Idif- 30mA) ,2P,ABDT -32	buc	1,0000	175,00	175,000
22		Intrerupator automat diferential IP 20, Inom - 16A (Idif. -10 mA),2P, ABDT -32	buc			175,000 0,000
	23454658 7	Intrerupator automat diferential IP 20, Inom - 16A (Idif. -10 mA),2P, ABDT -32	buc	1,0000	175,00	175,000
23		Sina ШИИ/N	buc			10,000 0,000
	21324356 56	Sina ШИИ/N	buc	1,0000	10,00	10,000
24		Sina ШИИ/PE	buc			11,670 0,000
	124545	Sina ШИИ/PE	buc	1,0000	11,67	11,670
		1.4. Capitol 1.4 Panou de distributie PDV 1 Ventilare				
25		Panou de distributie IP 31 ИЦРВ-183	buc			198,000 0,000
	346922	Panou de distributie IP 31 ИЦРВ-183	buc	1,0000	198,00	198,000
26		Intrerupator automat IP 20, Inom -10A, 1P, tip C BA 47-29	buc			15,000 0,000
	12356666	Intrerupator automat IP 20, Inom -10A, 1P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	15,00	15,000
27		Demaror electromagnetic 600V	buc			159,170

1	2	3	4	5	6	7
		,Icontact -25 A ППК32-25				0,000
	12356566	Demaror electromagnetic 600V ,Icontact -25 A ППК32-25	buc	1,0000	159,17	159,170
28		Declansator independent,PH-32	buc			191,670
						0,000
	12145666	Declansator independent,PH-32	buc	1,0000	191,67	191,670
29		Sina ШИИ/N	buc			10,000
						0,000
	3324434	Sina ШИИ/N	buc	1,0000	10,00	10,000
30		Sina ШИИ/PE	buc			11,670
						0,000
	23467889	Sina ШИИ/PE	buc	1,0000	11,67	11,670
		1.5. Capitol 1.5 Panou de distributie PDI 1 Iluminat				
31		Panou de distributie IP 31 ЩРВ 183	buc			198,000
						0,000
	234567890	Panou de distributie IP 31 ЩРВ 183	buc	1,0000	198,00	198,000
32		Intrerupator de sarcina IP 20,Inom-25 A, 3P BH-32	buc			43,330
						0,000
	135656777	Intrerupator de sarcina IP 20,Inom-25 A, 3P BH-32	buc	1,0000	43,33	43,330
33		Intrerupator automat IP 20,Inom-6A, 1P, tip B BA 47-29	buc			18,000
						0,000
	145678	Intrerupator automat IP 20,Inom-6A, 1P, tip B BA 47-29	buc	1,0000	18,00	18,000
34		Sina ШИИ/ N	buc			10,000
						0,000
	2457777	Sina ШИИ/ N	buc	1,0000	10,00	10,000
35		Sina ШИИ/PE	buc			11,670
						0,000
	345666	Sina ШИИ/PE	buc	1,0000	11,67	11,670
		1.6. Capitol 1.6 Panou de distribuie PDIE 1 Iluminat				
36		Panou de distributie , IP 31ЩРВ - 123	buc			172,000
						0,000
	132545	Panou de distributie , IP 31ЩРВ - 123	buc	1,0000	172,00	172,000
37		Intrerupator de sarcina IP 20, Inom- 25 A,3P.BH-32	buc			48,000
						0,000
	2354665	Intrerupator de sarcina IP 20, Inom- 25 A,3P.BH-32	buc	1,0000	48,00	48,000
38		Intrerupator automat IP 20,Inom	buc			18,000

1	2	3	4	5	6	7
		-6A, 1P, tip B BA 47-29				0,000
	123245455	Intrerupator automat IP 20,Inom -6A, 1P, tip B BA 47-29	buc	1,0000	18,00	18,000
39		Sina ШНН/ N	buc			10,000 0,000
	12213424545	Sina ШНН/ N	buc	1,0000	10,00	10,000
40		Sina ШНН/PE	buc			11,670 0,000
	1234567	Sina ШНН/PE	buc	1,0000	11,67	11,670
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Panou de evidenta CE				
41	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350; BZUM DDE	buc			86,552 52,140
	1	Muncitor	h-om	2,3700	22,00	52,140
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	32,00	3,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	28,00	2,800
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,640
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	18,00	1,260
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	2,40	1,704
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	56,00	12,320
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	56,00	12,320
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	2,40	0,168
42	08-03-525-3	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A/ПЦ-2	buc			160,698 77,440
	1	Muncitor	h-om	3,5200	22,00	77,440
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,240
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0060	22,00	0,132
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6670	28,00	18,676
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	12,00	0,168
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0240	6,00	0,144
	1019852	Vopsea	kg	0,0510	32,00	1,632
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0050	8 000,00	40,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,50	7,750
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip	buc	1,0000	1,20	1,200

1	2	3	4	5	6	7
		"ИГC-50"				
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	32,00	0,128
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0150	56,00	0,840
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0600	32,00	1,920
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	18,00	1,260
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	2,40	0,312
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	2,40	0,696
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	2,40	0,072
43	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, / ZMG - 310 CR	buc			19,344 19,140
	1	Muncitor	h-om	0,8700	22,00	19,140
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	18,00	0,180
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	2,40	0,024
44	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100/ BA 88-32	buc			106,916 51,040
	1	Muncitor	h-om	2,3200	22,00	51,040
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,240
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	22,00	0,088
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	28,00	10,640
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	12,00	0,168
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	6,00	0,084
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	32,00	1,504
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	8 000,00	16,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,50	15,250
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,20	1,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	32,00	0,064
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	56,00	0,504
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	32,00	1,152
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	18,00	0,090
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	2,40	0,312

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	2,40	0,480
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	2,40	0,012
		2.2. Capitol 2.2. Panou anclansare automata AAR				
45	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, / BZUM-DDE - 3 (AAR)	buc			86,552 52,140
	1	Muncitor	h-om	2,3700	22,00	52,140
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	32,00	3,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	28,00	2,800
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,640
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	18,00	1,260
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	2,40	1,704
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	56,00	12,320
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	56,00	12,320
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	2,40	0,168
46	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / BA 47-29	buc			70,953 34,320
	1	Muncitor	h-om	1,5600	22,00	34,320
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,240
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	22,00	0,022
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	28,00	1,372
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	12,00	0,168
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	6,00	0,036
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	32,00	1,152
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	8 000,00	8,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,50	15,250
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,20	1,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	32,00	0,032
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	56,00	0,336
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCПИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	32,00	0,384
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	2,40	0,312

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
47	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A/ КМН-22510	buc			192,012 69,740
	1	Muncitor	h-om	3,1700	22,00	69,740
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	32,00	2,560
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	22,00	0,044
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	28,00	10,444
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	12,00	0,168
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	6,00	0,072
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	32,00	1,248
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	8 000,00	24,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,20	1,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	122,00	3,782
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	12,00	73,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	32,00	0,032
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	56,00	0,672
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	32,00	0,768
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	18,00	0,108
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	2,40	0,312
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	2,40	0,015
48	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, /ZMG -310 CR	buc			19,344 19,140
	1	Muncitor	h-om	0,8700	22,00	19,140
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	18,00	0,180
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	2,40	0,024
49	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A/ BA 47-29	buc			70,953 34,320
	1	Muncitor	h-om	1,5600	22,00	34,320
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,240
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	22,00	0,022
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	28,00	1,372
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	12,00	0,168
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,20	1,464

1	2	3	4	5	6	7
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	6,00	0,036
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	32,00	1,152
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	8 000,00	8,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,50	15,250
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	1,20	1,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	32,00	0,032
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	56,00	0,336
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	32,00	0,384
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	2,40	0,312
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
		2.3. Capitol 2.2 Panou de distributie general ППБ 72 (PDG)				
50	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ППМП-6-036	buc			86,552 52,140
	1	Muncitor	h-om	2,3700	22,00	52,140
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	32,00	3,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	28,00	2,800
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,640
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	18,00	1,260
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	2,40	1,704
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	56,00	12,320
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	56,00	12,320
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	2,40	0,168
51	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A./INS-100	buc			119,866 61,820
	1	Muncitor	h-om	2,8100	22,00	61,820
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,240
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	22,00	0,088
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	28,00	12,740
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	12,00	0,168

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	6,00	0,084
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	32,00	1,472
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	8 000,00	24,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,50	7,750
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,20	1,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	32,00	0,064
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	56,00	0,504
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	32,00	1,152
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	18,00	0,162
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	2,40	0,312
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	2,40	0,022
52	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A/BA 47- 29	buc			70,953 34,320
	1	Muncitor	h-om	1,5600	22,00	34,320
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,240
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	22,00	0,022
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	28,00	1,372
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	12,00	0,168
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	6,00	0,036
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	32,00	1,152
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	8 000,00	8,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,50	15,250
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,20	1,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	32,00	0,032
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	56,00	0,336
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	32,00	0,384
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	2,40	0,312
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
53	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc			70,953

1	2	3	4	5	6	7
	526-1	montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / ABDT-32				34,320
	1	Muncitor	h-om	1,5600	22,00	34,320
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,240
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	22,00	0,022
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	28,00	1,372
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	12,00	0,168
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	6,00	0,036
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	32,00	1,152
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	8 000,00	8,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,50	15,250
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,20	1,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	32,00	0,032
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	56,00	0,336
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	32,00	0,384
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	2,40	0,312
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
		2.4. Capitol 2.4. Panou de distributie PDV 1 Ventilare				
54	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПБ-183	buc			86,552
	1	Muncitor	h-om	2,3700	22,00	52,140
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	32,00	3,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	28,00	2,800
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,640
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	18,00	1,260
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	2,40	1,704
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	56,00	12,320
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	56,00	12,320
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	2,40	0,168
55	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / BA	buc			70,953
						34,320

1	2	3	4	5	6	7
		47-29				
	1	Muncitor	h-om	1,5600	22,00	34,320
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,240
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	22,00	0,022
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	28,00	1,372
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	12,00	0,168
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	6,00	0,036
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	32,00	1,152
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	8 000,00	8,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,50	15,250
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,20	1,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	32,00	0,032
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	56,00	0,336
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	32,00	0,384
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	2,40	0,312
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
56	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A /ППК32-25	buc			192,012 69,740
	1	Muncitor	h-om	3,1700	22,00	69,740
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0800	32,00	2,560
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	22,00	0,044
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	28,00	10,444
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	12,00	0,168
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	6,00	0,072
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	32,00	1,248
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	8 000,00	24,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,20	1,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	122,00	3,782
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	12,00	73,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	32,00	0,032
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	56,00	0,672
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	32,00	0,768

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	18,00	0,108
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	2,40	0,312
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	2,40	0,014
57	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A ./PH -32	buc			119,866 61,820
	1	Muncitor	h-om	2,8100	22,00	61,820
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,240
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	22,00	0,088
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	28,00	12,740
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	12,00	0,168
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	6,00	0,084
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	32,00	1,472
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	8 000,00	24,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,50	7,750
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,20	1,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	32,00	0,064
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	56,00	0,504
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	32,00	1,152
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	18,00	0,162
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	2,40	0,312
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	2,40	0,022
		2.5. Capitol 2.5.Panou de distributie PDI 1 Iluminat				
58	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИҚРБ 183	buc			86,552 52,140
	1	Muncitor	h-om	2,3700	22,00	52,140
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	32,00	3,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	28,00	2,800
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,640
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	18,00	1,260
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc	h-ut	0,7100	2,40	1,704

1	2	3	4	5	6	7
		electric (de curent continuu)				
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	56,00	12,320
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	56,00	12,320
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	2,40	0,168
59	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A./BH -32	buc			82,182 45,980
	1	Muncitor	h-om	2,0900	22,00	45,980
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,240
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	22,00	0,022
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	28,00	1,820
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	1,20	0,732
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	12,00	0,084
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	1,20	0,732
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	6,00	0,036
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	32,00	1,280
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	8 000,00	16,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,50	7,750
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,20	1,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	32,00	0,032
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	56,00	0,336
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	32,00	0,384
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	18,00	0,072
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	2,40	0,312
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	2,40	0,010
60	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A/ BA 47-29	buc			70,953 34,320
	1	Muncitor	h-om	1,5600	22,00	34,320
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,240
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	22,00	0,022
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	28,00	1,372
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	12,00	0,168
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	6,00	0,036

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	32,00	1,152
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	8 000,00	8,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,50	15,250
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,20	1,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	32,00	0,032
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	56,00	0,336
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЦПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	32,00	0,384
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	2,40	0,312
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
		2.6. Capitol 2.6 Panou de distributie PDIE 1 Iluminat				
61	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПБ-123	buc			86,552
	1	Muncitor	h-om	2,3700	22,00	52,140
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	32,00	3,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	28,00	2,800
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,640
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	18,00	1,260
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	2,40	1,704
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	56,00	12,320
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	56,00	12,320
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	2,40	0,168
62	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A/ BH -32	buc			82,182
	1	Muncitor	h-om	2,0900	22,00	45,980
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,240
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	22,00	0,022
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	28,00	1,820
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	1,20	0,732
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	12,00	0,084
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	1,20	0,732
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	6,00	0,036

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	32,00	1,280
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	8 000,00	16,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,50	7,750
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,20	1,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	32,00	0,032
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	56,00	0,336
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	32,00	0,384
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	18,00	0,072
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	2,40	0,312
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	2,40	0,010
63	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA 47-29	buc			70,953 34,320
	1	Muncitor	h-om	1,5600	22,00	34,320
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,240
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	22,00	0,022
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	28,00	1,372
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	12,00	0,168
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	6,00	0,036
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	32,00	1,152
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	8 000,00	8,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,50	15,250
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,20	1,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	32,00	0,032
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	56,00	0,336
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	32,00	0,384
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	2,40	0,312
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
		2.7. Capitol 2.7. Cabluri / conductoare				
64	08-02-	Introducerea conductorilor in tevi	100 m			178,257

1	2	3	4	5	6	7
	412-1	si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2				123,420
	1	Muncitor	h-om	5,6100	22,00	123,420
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	600,00	0,253
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,640
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,720
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	18,00	14,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,80	21,960
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	122,00	6,100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,439
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	32,00	5,121
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	18,00	0,180
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	2,40	0,024
65	08-02- 412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			203,189 148,280
	1	Muncitor	h-om	6,7400	22,00	148,280
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	600,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,640
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,731
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	18,00	14,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,80	21,960
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	122,00	6,211
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	32,00	5,120
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	18,00	0,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	2,40	0,047
66	08-02- 412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			307,087 246,400
	1	Muncitor	h-om	11,2000	22,00	246,400
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	600,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,640
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,680
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	18,00	14,400

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,80	21,960
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	122,00	5,693
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	32,00	10,240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	18,00	1,440
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	2,40	0,193
67		Cablu ВВГнгББ sectiunea 3 x 1.5mm2	m			7,200 0,000
	2356789	Cablu ВВГнгББ sectiunea 3 x 1.5mm2	m	1,0000	7,20	7,200
68		Cablu ВВГнгББ, sectiunea 3x 2.5 mm2	m			11,530 0,000
	12345678 90	Cablu ВВГн^, sectiunea 5 x 2.5 mm2 Cablu ВВГнгББ, sectiunea 3x 2.5 mm2	m	1,0000	11,53	11,530
69		Cablu ВВГн^, sectiunea 5 x 2.5 mm2	m			11,530 0,000
	12345678 90	Cablu ВВГн^, sectiunea 5 x 2.5 mm2 Cablu ВВГнгББ, sectiunea 3x 2.5 mm2	m	1,0000	11,53	11,530
70		Cablu ВВГн^, sectiunea 5 x 4 mm2	m			29,170 0,000
	2345666	Cablu ВВГн^, sectiunea 5 x 4 mm2	m	1,0000	29,17	29,170
71		Cablu ВВГн^, sectiunea 5 x 6 mm2	m			43,330 0,000
	13456768 90	Cablu ВВГн^, sectiunea 5 x 6 mm2	m	1,0000	43,33	43,330
72		Cablu ВВГн^, sectiunea 5 x 25 mm2	m			152,500 0,000
	23279898 8	Cablu ВВГн^, sectiunea 5 x 25 mm2	m	1,0000	152,50	152,500
		2.8. Capitol 2.8. Tub tehnic de protectie				
73	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			901,032 523,600
	1	Muncitor	h-om	23,8000	22,00	523,600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	6 000,00	12,587
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,720
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,20	16,080

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,20	16,080
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	32,00	6,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	14,00	14,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	14,00	93,800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,80	32,400
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	18,00	1,980
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	2,40	37,920
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	2,40	6,480
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	18,00	87,120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	2,40	0,264
74	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			1 198,508 756,800
	1	Muncitor	h-om	34,4000	22,00	756,800
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	6 000,00	9,375
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,700
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,20	16,080
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,20	16,080
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	32,00	12,800
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	14,00	14,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	14,00	93,800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,80	32,400
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	18,00	5,934
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	2,40	56,400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	2,40	6,480
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	18,00	125,269
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	2,40	0,791
75		Tub tehnic de protectie din PVC, 0-16 mm	m			2,400 0,000
	23456677 87	Tub tehnic de protectie din PVC, d.16 mm	buc	1,0000	2,40	2,400
76		Tub tehnic de protectie din PVC , d.-20 mm	m			2,800 0,000
	21356567 67	Tub tehnic de protectie din PVC , d-20 mm	m	1,0000	2,80	2,800
77		Tub tehnic de protectie din PVC , d.25 mm	m			3,700 0,000
	23456676	Tub tehnic de protectie din PVC ,d,-25	m	1,0000	3,70	3,700

1	2	3	4	5	6	7
	77	mm				
78		Tub tehnic de protectie din PVC , d-32 mm	m			4,200 0,000
	23456788 9	Tub tehnic de protectie din PVC , d.-32 mm	m	1,0000	4,20	4,200
79		Tub tehnic de protectie din PVC , d-50 mm	m			13,330 0,000
	4565767	Tub tehnic de protectie din PVC , d-50 mm	m	1,0000	13,33	13,330
		2.9. Capitol 2.9 Plafoniere				
80	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4/DBO6566	100 buc			12 563,317 6 974,000
	1	Muncitor	h-om	317,0000	22,00	6 974,000
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	6 000,00	3 358,333
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	32,00	67,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	28,00	291,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	1,20	18,360
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	1,20	18,360
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	32,00	96,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 200,00	12,222
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	122,00	6,439
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	122,00	12,200
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	8 000,00	22,222
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3PIJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	32,00	13,422
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	18,00	27,900
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	2,40	177,840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	2,40	4,274
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	18,00	19,625
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	2,40	3,719
81	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ ДСП 1401	100 buc			11 490,820 5 962,000
	1	Muncitor	h-om	271,0000	22,00	5 962,000

1	2	3	4	5	6	7
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	6 000,00	3 360,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	32,00	67,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	28,00	291,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	1,20	18,360
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	1,20	18,360
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	32,00	96,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 200,00	14,667
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	122,00	6,507
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	122,00	12,200
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	8 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	32,00	13,440
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	18,00	21,720
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	2,40	142,320
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	2,40	4,273
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	18,00	19,680
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	2,40	2,893
82	08-03-593-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi НпО 3231/ НпО 3233	100 buc			3 104,422 2 147,200
	1	Muncitor	h-om	97,6000	22,00	2 147,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	12,00	48,933
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	12,00	24,533
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	244,00	249,422
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	32,00	9,956
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6900	18,00	30,400
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	53,8000	2,40	129,122
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	18,00	460,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6900	2,40	4,056
83		Plafoniere LED -DBO 6566 36W IP 40, montare aparenta (Светильниксветодиодный ДВО 6566 36Вт S 6500K IEK"sau echivalent"/ Inclusiv accesoriile	buc			516,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	35778879 898	Plafoniere LED -DBO 6566 36W IP 40, montare aparenta (Светильниксветодиодный ДБО 6566 36Вт S 6500K IEK"sau echivalent"/ Inclusiv accesoriile	buc	1,0000	516,00	516,000
84		Plafoniere LED ДСП 1401 36W IP 54, montare aparenta(Светильник ДСП 1307 36Вт 6500K IP65 1200mm серый пластик IEK "sau echivalent" inclusiv accesoriile	buc			488,000 0,000
	23567776 7	Plafoniere LED ДСП 1401 36W IP 54, montare aparenta(Светильник ДСП 1307 36Вт 6500K IP65 1200mm серый пластик IEK "sau echivalent" inclusiv accesoriile	buc	1,0000	488,00	488,000
85		Plafoniera pentru doua lampi luminescente cu descarcari la presiune joasa, 2x 15W, montare aparenta cu sensor de miscare HnO3231	buc			138,000 0,000
	2146787	Plafoniera pentru doua lampi luminescente cu descarcari la presiune joasa, 2x 15W, montare aparenta cu sensor de miscare HnO3231	buc	1,0000	138,00	138,000
86		Plafoniera pentru doua lampi luminescente cu descarcari la presiune joasa, 2 x 15W, montare aparenta, cu sensor de miiscare HnO 3233	buc			138,000 0,000
	24365687 98	Plafoniera pentru doua lampi luminescente cu descarcari la presiune joasa, 2 x 15W, montare aparenta, cu sensor de miiscare HnO 3233	buc	1,0000	138,00	138,000
87		Tub LED 18W 6500K, pentru ДБО 6566	buc			34,000 0,000
	32454566 7	Tub LED 18W 6500K, pentru ДБО 6566	buc	1,0000	34,00	34,000
88		Tub LED 18W 6500K, pentru ДСП 1401	buc			32,000 0,000
	24357678 8	Tub LED 18W 6500K, pentru ДСП 1401	buc	1,0000	32,00	32,000
89		Bec LED 10W pentru HnO 3231 si HnO 3233	buc			27,000 0,000
	2325789	Bec LED 10W pentru HnO 3231 si HnO 3233	buc	1,0000	27,00	27,000

1	2	3	4	5	6	7
		2.10. Capitol 2.10 Intrerupatoare, prize, cutie (doza)				
90	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			898,597 708,400
	1	Muncitor	h-om	32,2000	22,00	708,400
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 800,00	5,806
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,80	183,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	18,00	0,697
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	2,40	0,094
91		Intrerupator monopolare pentru instalare incorporata IP 20, Inom-10A, Unom -250V BC10-1	buc			28,000 0,000
	24356567 87	Intrerupator monopolare pentru instalare incorporata IP 20, Inom- 10A, Unom -250V BC10-1	buc	1,0000	28,00	28,000
92		Intrerupator bipolare pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, Unom- 250V BC10-2	buc			24,000 0,000
	24356567 7	Intrerupator bipolare pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, Unom- 250V BC10-2	buc	1,0000	24,00	24,000
93		Intrerupator tripolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, Unom - 250V B010-2	buc			26,000 0,000
	32435657 67	Intrerupator tripolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, Unom - 250V B010-2	buc	1,0000	26,00	26,000
94	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			1 870,395 1 674,200
	1	Muncitor	h-om	76,1000	22,00	1 674,200
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	6 000,00	80,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	600,00	2,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0240	32,00	0,747
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	28,00	76,440
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	1,20	11,712
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	1,20	11,712
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	18,00	2,160
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	2,40	11,137
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	2,40	0,288
95		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20, Inom-16 A, Unom -250V	buc			32,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	23456789	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20, Inom- 16 A, Unom -250V	buc	1,0000	32,00	32,000
96		Priza cu contact de protectie, montare incorporata , IP54,Incom - 16A,Unom-250V	buc			28,000 0,000
	32455466	Priza cu contact de protectie, montare incorporata , IP54,Incom - 16A,Unom-250V	buc	1,0000	28,00	28,000
97		Cutii(doze) pentru distributia circuitelor, montare incorporata(gradul de protectie IP 20)	buc			2,800 0,000
	235679900	Cutii(doze) pentru distributia circuitelor, montare incorporata(gradul de protectie IP 20)	buc	1,0000	2,80	2,800
98		Cutii pentru incorporarea prizelor si intrerupatoarelor in perete, montare incorporata (gradul de protectie IP20). KM 40002	buc			8,800 0,000
	1234567890	Cutii pentru incorporarea prizelor si intrerupatoarelor in perete, montare incorporata (gradul de protectie IP20). KM 40002	buc	1,0000	8,80	8,800
99	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			1 873,290 1 674,200
	1	Muncitor	h-om	76,1000	22,00	1 674,200
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	6 000,00	82,759
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	600,00	2,069
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	32,00	0,772
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	28,00	76,469
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	1,20	11,710
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	1,20	11,710
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	18,00	2,172
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	2,40	11,138
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	2,40	0,290
100		Bloc de prize semicoloana cu alimentare prin pardosea I-16A IP - 40 h= 0.25m Shneider	buc			118,000 0,000
	1234556	Bloc de prize semicoloana cu alimentare prin pardosea I-16A IP - 40 h= 0.25m Shneider	buc	1,0000	118,00	118,000
101	08-03-	Comutator tip neingropat, la	100 buc			907,400

1	2	3	4	5	6	7
	591-7	instalatie inchisa				723,800
	1	Muncitor	h-om	32,9000	22,00	723,800
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	1 800,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,80	183,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	18,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	2,40	0,000
102		Buton stop IP-54 (pentru SB -1 si SB-2) DMS11D-PC55	buc			238,000 0,000
	11112345 6789	Buton stop IP-54 (pentru SB -1 si SB-2) DMS11D-PC55	buc	1,0000	238,00	238,000
		2.11. Capitol 2.11 Priza de pamint				
103	08-02- 471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			698,293 182,380
	1	Muncitor	h-om	8,2900	22,00	182,380
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	6 000,00	480,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	600,00	2,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	32,00	24,960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	18,00	2,520
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	2,40	6,097
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	2,40	0,337
104	08-01- 087-3	Constructii metalice Otel rotund d=20mm (15ml)	t			10 632,550 1 368,400
	1	Muncitor	h-om	62,2000	22,00	1 368,400
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	262,500
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	32,00	134,400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	28,00	756,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	12,00	9,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	8 000,00	8 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	198,00	29,700
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	18,00	31,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	2,40	36,250
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	2,40	4,200
105	08-01- 087-3	Constructii metalice Otel lat laminat la cald 25x4m (26ml)	t			10 612,280 1 368,400
	1	Muncitor	h-om	62,2000	22,00	1 368,400
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	240,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	32,00	134,400

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	28,00	756,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	12,00	9,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	8 000,00	8 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	198,00	31,680
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	18,00	31,680
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	2,40	36,280
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	2,40	4,240
106	IzD10 A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			758,092 338,877
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,877
	24301161 00000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	249,600
	24302261 00814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	32,00	125,046
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	17,00	9,415
	23201662 00676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,215
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,938
		3. Lucrari de constructii				
107	RpCU 05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,289 14,289
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0500	52,57	2,628
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	22,00	11,660

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "EDif-Constr)

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstrucie al
Centrului de Coordonare din
str.Mateevici nr.10,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7
**Rețele electrice interioare.Illuminat electric interior.Echipament electric de
forata(EIE/EEF)**

Valoarea de deviz 214 302 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
		1.1. Panou de evidenta CE				
1		Panou de evidenta complet ,IPP 44, dotat cu ruptor, BZUM-DDE-3-250	buc	1,000	5 371,670 0,000	5 371,670 0,000
2		Intrerupator de sarcina IP 20, Inom-250A, 3P.ПЦ-2	buc	1,000	867,500 0,000	867,500 0,000
3		Contor ,Unom-3X230/400V,I-5(120)A; 50Hz-ZMG-310 CR	buc	1,000	4 062,500 0,000	4 062,500 0,000
4		Intrerupator automat IP 20,Inom-80A, 3P ,tip C BA 88-32	buc	1,000	515,830 0,000	515,830 0,000
5		Sina IIIИИ/N	buc	1,000	10,000 0,000	10,000 0,000
6		Sina IIIИИ/PE	buc	1,000	11,670 0,000	11,670 0,000
Total Panou de evidenta CE						10 839,170

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,000
		1.2. Capitol 1.2. Panou anclansare automata AAR				
7		Panou de distributie, ,BRUM-DDE-3 (AAR)	buc	1,000	2 667,670 0,000	2 667,670 0,000
8		Intrerupator automat IP 20,Inom-16A,3P,tip C BA 47-29	buc	2,000	45,830 0,000	91,660 0,000
9		Demaror electromagnetic 400V,25A,KMI-22510	buc	2,000	159,170 0,000	318,340 0,000
10		Contor, Unom- 3x230/400V, I - 5 (120)A;50Hz.ZMG -310 CR	buc	1,000	4 062,500 0,000	4 062,500 0,000
11		Intrerupator automat IP 20, Inom -6A,3P, tip C BA 47-29	buc	1,000	71,670 0,000	71,670 0,000
12		Sina IIIH/N	buc	1,000	10,000 0,000	10,000 0,000
13		Sina IIHT/ PE	buc	1,000	11,670 0,000	11,670 0,000
Total Capitol 1.2. Panou anclansare automata AAR						7 233,510
Incluziv salariu						0,000
		1.3. Panou anclansare automata AAR				
14		Panou metalic IP 31, IIQMII - 6-0 36	buc	1,000	1 330,830 0,000	1 330,830 0,000
15		Intrerupator de sarcina IP 20, Inom -100A ,3P INS 100	buc	1,000	196,670 0,000	196,670 0,000
16		Intrerupator automat IP 20,Inom - 25A, 3P, tip C BA 47-29	buc	1,000	40,830 0,000	40,830 0,000
17		Intrerupator automat IP 20,Inom- 6A, 1P ,tip C BA 47-29	buc	1,000	20,000 0,000	20,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
18		Intrerupator automat IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B BA 47-29	buc	1,000	20,000 0,000	20,000 0,000
19		Intrerupator automat IP 20, Inom -10A, 3P, tip C BA 47-29	buc	1,000	40,830 0,000	40,830 0,000
20		Intrerupator automat diferential IP 20, Inom - 10 A(Idif - 30mA), 2P, ABDT-32	buc	19,000	175,000 0,000	3 325,000 0,000
21		Intrerupator automat diferential IP 20,Inom - 6A(Idif- 30mA) ,2P,ABDT -32	buc	8,000	175,000 0,000	1 400,000 0,000
22		Intrerupator automat diferential IP 20, Inom - 16A (Idif. -10 mA),2P, ABDT -32	buc	1,000	175,000 0,000	175,000 0,000
23		Sina ШНН/Н	buc	1,000	10,000 0,000	10,000 0,000
24		Sina ШНН/РЕ	buc	1,000	11,670 0,000	11,670 0,000
Total Panou anclansare automata AAR						
						6 570,830
Incluziv salariu						0,000
		1.4. Capitol 1.4 Panou de distributie PDV 1 Ventilare				
25		Panou de distributie IP 31 ИПВ-183	buc	1,000	198,000 0,000	198,000 0,000
26		Intrerupator automat IP 20,Inom -10A, 1P, tip C BA 47-29	buc	10,000	15,000 0,000	150,000 0,000
27		Demaror electromagnetic 600V ,Icontact -25 A ИПК32-25	buc	1,000	159,170 0,000	159,170 0,000
28		Declansator independent,PH-32	buc	1,000	191,670 0,000	191,670 0,000
29		Sina ШНН/Н	buc	1,000	10,000	10,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
30		Sina IIIИИ/PE	buc	1,000	11,670 0,000	11,670 0,000
Total Capitol 1.4 Panou de distributie PDV 1 Ventilare						
						720,510
Incluziv salariu						0,000
		1.5. Capitol 1.5 Panou de distributie PDI 1 Iluminat				
31		Panou de distributie IP 31 ППВ 183	buc	1,000	198,000 0,000	198,000 0,000
32		Intrerupator de sarcina IP 20,Inom-25 A, 3P BH-32	buc	1,000	43,330 0,000	43,330 0,000
33		Intrerupator automat IP 20,Inom-6A, 1P, tip B BA 47-29	buc	13,000	18,000 0,000	234,000 0,000
34		Sina IIIИИ/ N	buc	1,000	10,000 0,000	10,000 0,000
35		Sina IIIИИ/PE	buc	1,000	11,670 0,000	11,670 0,000
Total Capitol 1.5 Panou de distributie PDI 1 Iluminat						
						497,000
Incluziv salariu						0,000
		1.6. Capitol 1.6 Panou de distribuie PDIE 1 Iluminat				
36		Panou de distributie , IP 31ППВ - 123	buc	1,000	172,000 0,000	172,000 0,000
37		Intrerupator de sarcina IP 20, Inom- 25 A,3P.BH-32	buc	1,000	48,000 0,000	48,000 0,000
38		Intrerupator automat IP 20,Inom -6A, 1P, tip B BA 47-29	buc	3,000	18,000 0,000	54,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
39		Sina IIIH/ N	buc	1,000	10,000 0,000	10,000 0,000
40		Sina IIIH/PE	buc	1,000	11,670 0,000	11,670 0,000
Total Capitol 1.6 Panou de distribuire PDIE 1 Iluminat						295,670
Incluziv salariu						0,000
Total						lei 26 156,690
Cheltuieli achizitionare-transportare						1,20 % 313,880
Total Utilaj						26 470,570
Incluziv salariu						0,000
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Panou de evidenta CE				
41	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350; BZUM DDE	buc	1,000	86,552 52,140	86,552 52,140
42	08-03-525-3	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A/IIIQ-2	buc	1,000	160,698 77,440	160,698 77,440
43	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, / ZMG - 310 CR	buc	1,000	19,344 19,140	19,344 19,140
44	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100/ BA 88-32	buc	1,000	106,916 51,040	106,916 51,040
Total Panou de evidenta CE						373,510
Incluziv salariu						199,760
		2.2. Capitol 2.2. Panou anclansare automata AAR				

1	2	3	4	5	6	7
45	08-03-573 -4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, / BZUM-DDE - 3 (AAR)	buc	1,000	86,552 52,140	86,552 52,140
46	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / BA 47-29	buc	2,000	70,953 34,320	141,906 68,640
47	08-03-530 -4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A/ КМИ-22510	buc	2,000	192,012 69,740	384,025 139,480
48	08-03-600 -2	Contoare, montate pe suport pregatit, /ZMG -310 CR	buc	1,000	19,344 19,140	19,344 19,140
49	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A/ BA 47-29	buc	1,000	70,953 34,320	70,953 34,320
Total Capitol 2.2. Panou anclansare automata AAR						702,780
Incluziv salariu						313,720
		2.3. Capitol 2.2 Panou de distributie general ЩПв 72 (PDG)				
50	08-03-573 -4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, /ЩМП-6-0 36	buc	1,000	86,552 52,140	86,552 52,140
51	08-03-525 -2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A./INS-100	buc	1,000	119,866 61,820	119,866 61,820
52	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A/BA 47- 29	buc	4,000	70,953 34,320	283,811 137,280
53	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	28,000	70,953	1 986,678

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, curent pina la 25 A / ABDT-32			34,320	960,960
Total Capitol 2.2 Panou de distributie general IIПB 72 (PDG)						2 476,907
Incluziv salariu						1 212,200
		2.4. Capitol 2.4. Panou de distributie PDV 1 Ventilare				
54	08-03-573 -4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IIПB-183	buc	1,000	86,552 52,140	86,552 52,140
55	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / BA 47-29	buc	10,000	70,953 34,320	709,528 343,200
56	08-03-530 -4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A /IPK32-25	buc	1,000	192,012 69,740	192,012 69,740
57	08-03-525 -2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A ./PH -32	buc	1,000	119,866 61,820	119,866 61,820
Total Capitol 2.4. Panou de distributie PDV 1 Ventilare						1 107,958
Incluziv salariu						526,900
		2.5. Capitol 2.5. Panou de distributie PDI 1 Iluminat				
58	08-03-573 -4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IIПB 183	buc	1,000	86,552 52,140	86,552 52,140
59	08-03-525 -1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A./BH -32	buc	1,000	82,182 45,980	82,182 45,980

1	2	3	4	5	6	7
60	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A/ BA 47-29	buc	13,000	70,953 34,320	922,386 446,160
Total Capitol 2.5.Panou de distributie PDI 1 Iluminat						1 091,120
Incluziv salariu						544,280
		2.6. Capitol 2.6 Panou de distributie PDIE 1 Iluminat				
61	08-03-573 -4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IIIPB-123	buc	1,000	86,552 52,140	86,552 52,140
62	08-03-525 -1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A/ BH -32	buc	1,000	82,182 45,980	82,182 45,980
63	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA 47-29	buc	3,000	70,953 34,320	212,858 102,960
Total Capitol 2.6 Panou de distributie PDIE 1 Iluminat						381,592
Incluziv salariu						201,080
		2.7. Capitol 2.7. Cabluri / conductoare				
64	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	21,360	178,257 123,420	3 807,570 2 636,260
65	08-02-412 -2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,550	203,189 148,280	111,754 81,554

1	2	3	4	5	6	7
66	08-02-412 -4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,150	307,087 246,400	46,063 36,960
67		Cablu BBГHГББ sectiunea 3 x 1.5mm2	m	936,000	7,200 0,000	6 739,200 0,000
68		Cablu BBГHГББ, sectiunea 3x 2.5 mm2	m	1 200,00 0	11,530 0,000	13 836,000 0,000
69		Cablu BBГH^, sectiunea 5 x 2.5 mm2	m	15,000	11,530 0,000	172,950 0,000
70		Cablu BBГH^, sectiunea 5 x 4 mm2	m	28,000	29,170 0,000	816,760 0,000
71		Cablu BBГH^, sectiunea 5 x 6 mm2	m	12,000	43,330 0,000	519,960 0,000
72		Cablu BBГH^, sectiunea 5 x 25 mm2	m	15,000	152,500 0,000	2 287,500 0,000
Total Capitol 2.7. Cabluri / conductoare						28 337,757
Incluziv salariu						2 754,774
		2.8. Capitol 2.8. Tub tehnic de protectie				
73	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	21,450	901,032 523,600	19 327,134 11 231,220
74	08-02-409 -2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,640	1 198,508 756,800	767,045 484,352
75		Tub tehnic de protectie din PVC, 0-16 mm	m	930,000	2,400 0,000	2 232,000 0,000
76		Tub tehnic de protectie din PVC , d.-20 mm	m	1 200,00 0	2,800	3 360,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
77		Tub tehnic de protectie din PVC , d.25 mm	m	15,000	3,700 0,000	55,500 0,000
78		Tub tehnic de protectie din PVC , d-32 mm	m	50,000	4,200 0,000	210,000 0,000
79		Tub tehnic de protectie din PVC , d-50 mm	m	14,000	13,330 0,000	186,620 0,000
Total Capitol 2.8. Tub tehnic de protectie						26 138,299
Incluziv salariu						11 715,572
		2.9. Capitol 2.9 Plafoniere				
80	08-03-594 -11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4/DBO6566	100 buc	0,720	12 563,317 6 974,000	9 045,588 5 021,280
81	08-03-594 -10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ ДСП 1401	100 buc	0,150	11 490,820 5 962,000	1 723,623 894,300
82	08-03-593 -7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi НпО 3231/ НпО 3233	100 buc	0,090	3 104,422 2 147,200	279,398 193,248
83		Plafoniere LED -DBO 6566 36W IP 40, montare aparenta (Светильниксветодиодный ДВО 6566 36Вт S 6500К IEK"sau echivalent"/ Inclusiv accesoriile	buc	72,000	516,000 0,000	37 152,000 0,000
84		Plafoniere LED ДСП 1401 36W IP 54, montare aparenta(Светильник ДСП 1307 36Вт 6500К IP65 1200mm серый пластик IEK "sau echivalent"	buc	15,000	488,000 0,000	7 320,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv accesoriile				
85		Plafoniera pentru doua lampi luminiscente cu descarcari la presiune joasa, 2x 15W, montare aparenta cu sensor de miscare HnO3231	buc	8,000	138,000 0,000	1 104,000 0,000
86		Plafoniera pentru doua lampi luminiscente cu descarcari la presiune joasa, 2 x 15W, montare aparenta, cu sensor de miiscare HnO 3233	buc	1,000	138,000 0,000	138,000 0,000
87		Tub LED 18W 6500K, pentru ДВО 6566	buc	288,000	34,000 0,000	9 792,000 0,000
88		Tub LED 18W 6500K, pentru ДСП 1401	buc	15,000	32,000 0,000	480,000 0,000
89		Bec LED 10W pentru HnO 3231 si HnO 3233	buc	18,000	27,000 0,000	486,000 0,000
Total Capitol 2.9 Plafoniere						67 520,609
Incluziv salariu						6 108,828
		2.10. Capitol 2.10 Intrerupatoare, prize, cutie (doza)				
90	08-03-591 -2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,310	898,597 708,400	278,565 219,604
91		Intrerupator monopolare pentru instalare incorporata IP 20, Inom- 10A, Unom -250V BC10-1	buc	16,000	28,000 0,000	448,000 0,000
92		Intrerupator bipolare pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, Unom- 250V BC10-2	buc	13,000	24,000 0,000	312,000 0,000
93		Intrerupator tripolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, Unom - 250V B010-2	buc	2,000	26,000 0,000	52,000 0,000
94	08-03-591 -10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,600	1 870,395	1 122,237 1 004,520

1	2	3	4	5	6	7
					1 674,200	
95		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20, Inom- 16 A, Unom -250V	buc	53,000	32,000 0,000	1 696,000 0,000
96		Priza cu contact de protectie, montare incorporata , IP54,Incom - 16A,Unom-250V	buc	7,000	28,000 0,000	196,000 0,000
97		Cutii(doze) pentru distributia circuitelor, montare incorporata(gradul de protectie IP 20)	buc	7,000	2,800 0,000	19,600 0,000
98		Cutii pentru incorporarea prizelor si intreruptoarelor in perete, montare incorporata (gradul de protectie IP20). KM 40002	buc	92,000	8,800 0,000	809,600 0,000
99	08-03-591 -10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,290	1 873,290 1 674,200	543,254 485,518
100		Bloc de prize semicoloana cu alimentare prin pardosea I-16A IP - 40 h= 0.25m Shneider	buc	29,000	118,000 0,000	3 422,000 0,000
101	08-03-591 -7	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	907,400 723,800	9,074 7,238
102		Buton stop IP-54 (pentru SB -1 si SB-2) DMS11D-PC55	buc	1,000	238,000 0,000	238,000 0,000
Total Capitol 2.10 Intrerupatoare, prize, cutie (doza)						9 146,330
Incluziv salariu						1 716,880
2.11. Capitol 2.11 Priza de pamint						
103	08-02-471 -4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	698,293 182,380	209,488 54,714
104	08-01-087 -3	Constructii metalice Otel rotund d=20mm (15ml)	t	0,040	10 632,550 1 368,400	425,302 54,736

1	2	3	4	5	6	7
105	08-01-087-3	Constructii metalice Otel lat laminat la cald 25x4m (26ml)	t	0,025	10 612,280 1 368,400	265,307 34,210
106	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,065	758,092 338,877	49,276 22,027
Total Capitol 2.11 Priza de pamint						949,373
Incluziv salariu						165,687
Total			lei		138 226,235	
Asigurari sociale			22,50 %		5 728,428	
Cheltuieli transport			2,00 %		2 184,998	
Cheltuieli regie			4,00 %		1 018,387	
Total			100,00 +		147 158,048	
Beneficiu			2,00 %		2 943,162	
Total Lucrari de montare						150 101,210
Incluziv salariu						25 459,681
		3. Lucrari de constructii				
107	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	108,000	14,289 14,289	1 543,158 1 543,158
Total			lei		1 543,158	
Asigurari sociale			22,50 %		347,211	
Total			100,00 +		1 890,369	
Cheltuieli regie			4,00 %		75,614	
Beneficiu			2,00 %		39,319	
Total Lucrari de constructii						2 005,302
Incluziv salariu						1 543,158

Total	lei	178 585
TVa	20,00 %	35 717
Total deviz:		214 302
Incluziv salariu		27 001

Intocmit

(SRL"EDif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie al
Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei str.Mateevici
nr.10, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-8
Comunicatii telefonice si de semnalizare (TS)

Valoarea de deviz 180 733 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-8:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 334,310	22,00	29 354,820
2.	7422010060100	Timplar	h-om	4,840	52,57	254,438
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,160	22,00	3,520
		Total manopera				29 613

Materiale:

1.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,061	1 800,00	109,800
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,009	13 000,00	117,000
3.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,006	13 000,00	78,000
4.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,026	14 000,00	364,000
5.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,206	65,00	13,390
6.	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,008	1 200,00	9,600
7.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,210	16,00	3,360
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,224	32,00	135,168
9.	1011925	Tabla alba, grosime 0,25 mm	kg	0,081	12,00	0,972
10.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,040	65,00	2,600
11.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1,900	28,00	53,200
12.	1012073	Ate aspre	kg	0,222	18,00	3,996
13.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,800	122,00	341,600
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	58,960	12,00	707,520
15.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,100	122,00	12,200
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	58,960	12,00	707,520
17.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,060	28,00	1,680
18.	1100173	Otel cornier 50x50 mm	t	0,009	10 000,00	90,000
19.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	57,096	122,00	6 965,712
20.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,760	122,00	92,720
21.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,003	65,00	0,195
22.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,880	44,00	38,720
23.	123433423	Lacat surub electric	buc	1,000	988,00	988,000
24.	123456	Патч- панель телефонная 24-порта, 1U cat.3e UTP	buc	1,000	1 200,00	1 200,000
25.	12345678	Tub gofrat din PVC d16mm	m	440,000	3,20	1 408,000

26.	1234567890	Sursa de alimentare cu rezerva РИП-12/3Д	buc	1,000	680,00	680,000
27.	1234567890	Cablu electric ШВВП 2X0.75Cablu UTP cat 5e	m	100,000	6,40	640,000
28.	1345656776	Dulap 19"12U Telecomunicatii	buc	1,000	2 400,00	2 400,000
29.	13456789	Источник бесперебойного питания UPS 1800VT	buc	1,000	12 800,00	12 800,000
30.	213254677	Switch 1U , 24 port 100 Md/hs + 2Gb Planet FGSW-2620CS	buc	2,000	2 800,00	5 600,000
31.	23356767	Patch Cord UTP cat.6e	buc	36,000	98,00	3 528,000
32.	23456111	Amortizator la usa	buc	1,000	1 200,00	1 200,000
33.	23456122344	Cartela standart Mifare ID card	buc	50,000	24,00	1 200,000
34.	2345667	Cablu televiziune RG-6	m	30,000	6,67	200,100
35.	234567811190	Priza pentru calculator RJ-45	buc	12,000	118,00	1 416,000
36.	2345678899	Cablu canal 10x7mm (inclusiv accesoriile)	m	110,000	16,00	1 760,000
37.	23456789	Priza internet+ telefon RJ-45/RJ11	buc	24,000	224,00	5 376,000
38.	23456789	Cablu canal 3x 1.5mm (inclusiv accesoriile)	m	50,000	12,00	600,000
39.	234567890	Control de dirijare a sistemului de control acces(control 1 usa) C3-100	buc	1,000	2 400,00	2 400,000
40.	23456789123545	Acumulator 12V.7A^	buc	1,000	288,00	288,000
41.	234567988989	Cutie de montaj	buc	36,000	118,00	4 248,000
42.	236778986542	Detector cu magnet	buc	1,000	3 600,00	3 600,000
43.	23988456789	Cutie de montaj pardoseala	buc	3,000	153,00	459,000
44.	2456778	Server IBM System x 3650	buc	1,000	17 800,00	17 800,000
45.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,000	0,40	4,800
46.	324567676	Cablu canal 20x 10mm (inclusiv accesoriile)	m	10,000	18,00	180,000
47.	3245677	Cititor KR-600E	buc	2,000	475,00	950,000
48.	34567890	Priza televiziune	buc	1,000	112,00	112,000
49.	34567890	Cablu UTP cat 6e	m	1 700,000	7,20	12 240,000
50.	3465677676	Патч-панель 24 порта, 1U cat. 6e UTP	buc	2,000	2 400,00	4 800,000
51.	4110041	Energie electrica	kw-h	1,276	1,58	2,017
52.	5	Masa utilajului	t	0,803	8 000,00	6 424,000
53.	5009030	Flanse	10 buc	4,400	122,00	536,800
54.	5009031	Scoabe	10 buc	29,480	12,00	353,760
55.	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	2,000	12,00	24,000
56.	5009061	Fisa de izolatie	buc	79,200	1,20	95,040
57.	5009062	Papuci de cablu	buc	36,000	3,20	115,200
58.	5009070	Racordari	10 buc	7,920	122,00	966,240
59.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,180	36,00	6,480
60.	5009598	Hirtie de slefuit	buc	2,000	1,00	2,000
61.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,160	48,00	7,680
62.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,405	48,00	19,440
63.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,020	67,00	1,340
64.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,203	36,00	7,308
65.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,045	12,00	0,540
66.	5500122	Flux "ФК/ДТ"	kg	0,040	24,00	0,960
67.	67890-	Сетевой фильтр для 5 розеток 1,5м	buc	2,000	1 200,00	2 400,000
		Total materiale de constructii				108 888

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,484	18,00	8,712
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	53,732	2,40	128,957
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10	h-ut	69,520	2,50	173,800

		m				
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	11,880	2,40	28,512
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	21,296	18,00	383,328
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,484	2,40	1,162
		Total utilaje de construcții				724

Total:

Total	lei	150 611
TVA	20,00 %	30 122

Total deviz:

180 733

Intocmit _____ (SRL"Edif-Constr)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reconstructie al Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei str.Mateevici nr.10, mun.Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-8
Comunicatii telefonice si de semnalizare (TS)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retele telefonie. calculatoare si televiziune 1.1. Retele telefonie-computizare si televiziune				
1		Dulap 19"12U Telecomunicatii	buc			2 400,000 0,000
	13456567 76	Dulap 19"12U Telecomunicatii	buc	1,0000	2 400,00	2 400,000
2		Server IBM System x 3650	buc			17 800,000 0,000
	2456778	Server IBM System x 3650	buc	1,0000	17 800,00	17 800,000
3		Switch 1U , 24 port 100 Md/hs + 2Gb Planet FGSW-2620CS	buc			2 800,000 0,000
	21325467 7	Switch 1U , 24 port 100 Md/hs + 2Gb Planet FGSW-2620CS	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000
4		Патч-панель 24 порта, 1U cat. 6e UTP	buc			2 400,000 0,000
	34656776 76	Патч-панель 24 порта, 1U cat. 6e UTP	buc	1,0000	2 400,00	2 400,000
5		Патч- панель телефонная 24-порта, 1U cat.3e UTP	buc			1 200,000 0,000
	123456	Патч- панель телефонная 24-порта, 1U cat.3e UTP	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
6		Источник бесперебойного питания UPS 1800VT	buc			12 800,000 0,000
	13456789	Источник бесперебойного питания UPS 1800VT	buc	1,0000	12 800,00	12 800,000
7		Patch Cord UTP cat.6e	buc			98,000 0,000
	23356767	Patch Cord UTP cat.6e	buc	1,0000	98,00	98,000

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Sistema control si acces				
8		Control de dirijare a sistemului de control acces(control 1 usa) C3-100	buc			2 400,000 0,000
	234567890	Control de dirijare a sistemului de control acces(control 1 usa) C3-100	buc	1,0000	2 400,00	2 400,000
9		Cititor KR-600E	buc			475,000 0,000
	3245677	Cititor KR-600E	buc	1,0000	475,00	475,000
10		Cartela standard Mifare ID card	buc			24,000 0,000
	23456122344	Cartela standard Mifare ID card	buc	1,0000	24,00	24,000
11		Detector cu magnet	buc			3 600,000 0,000
	236778986542	Detector cu magnet	buc	1,0000	3 600,00	3 600,000
12		Sursa de alimentare cu rezerva РИП-12/3Д	buc			680,000 0,000
	1234567890	Sursa de alimentare cu rezerva РИП-12/3Д	buc	1,0000	680,00	680,000
13		Acumulator 12V.7A^	buc			288,000 0,000
	23456789123545	Acumulator 12V.7A^	buc	1,0000	288,00	288,000
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Retele telefonice,calculatoare si televiziune				
14	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton/ cablu UTP 6e cat	100 m			1 350,098 935,000
	1	Muncitor	h-om	42,5000	22,00	935,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	1 800,00	5,929
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	13 000,00	4,588
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	14 000,00	19,765
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	122,00	380,640
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	2,40	4,176
15	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton/ cablu televiziune RG-6	100 m			1 325,817 935,000
	1	Muncitor	h-om	42,5000	22,00	935,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	1 800,00	6,000
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	13 000,00	0,000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	14 000,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	122,00	380,640
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	2,40	4,177
16	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19"6U	buc			2 102,366 840,400
	1	Muncitor	h-om	38,2000	22,00	840,400
	1012073	Ate aspre	kg	0,0750	18,00	1,350
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,4000	122,00	48,800
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,4000	1,58	0,632
	5	Masa utilajului	t	0,1500	8 000,00	1 200,000
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,1000	48,00	4,800
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0500	36,00	1,800
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,9100	2,40	4,584
17	10-02-040-01	Server	buc			3 083,176 1 942,600
	1	Muncitor	h-om	88,3000	22,00	1 942,600
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,1000	122,00	12,200
	5	Masa utilajului	t	0,1400	8 000,00	1 120,000
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	3,4900	2,40	8,376
18	10-02-016-02	Comutator Switch	buc			191,889 74,360
	1	Muncitor	h-om	3,3800	22,00	74,360
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00015	1 800,00	0,000
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0040	1 200,00	4,800
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	65,00	0,650
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6500	28,00	18,200
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	122,00	48,800
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0100	28,00	0,280
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1000	122,00	12,200
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0016	65,00	0,098
	5	Masa utilajului	t	0,0020	8 000,00	16,000
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0100	36,00	0,360
	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,0000	1,00	1,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0200	48,00	0,960
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,0100	67,00	0,670
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	36,00	0,720
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0200	24,00	0,480
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,1300	2,40	0,312
19	10-01-014-02	Patch paneli 24 porta 1U cat.5 UTP	buc			159,176 122,320
	1	Muncitor	h-om	5,5600	22,00	122,320

1	2	3	4	5	6	7
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0700	16,00	1,120
	1011925	Tabla alba, grosime 0,25 mm	kg	0,0270	12,00	0,324
	1100173	Otel cornier 50x50 mm	t	0,0031	10 000,00	30,000
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0150	12,00	0,180
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	2,1800	2,40	5,232
20	10-01-014-02	Patch paneli telefonie 24 porta 1U cat.3e UTP	buc			159,176 122,320
	1	Muncitor	h-om	5,5600	22,00	122,320
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0700	16,00	1,120
	1011925	Tabla alba, grosime 0,25 mm	kg	0,0270	12,00	0,324
	1100173	Otel cornier 50x50 mm	t	0,0031	10 000,00	30,000
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0150	12,00	0,180
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	2,1800	2,40	5,232
21	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc			403,296 222,200
	1	Muncitor	h-om	10,1000	22,00	222,200
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	1 800,00	0,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	65,00	1,950
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	65,00	0,650
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	28,00	8,400
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	122,00	122,000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	28,00	0,560
	5	Masa utilajului	t	0,0010	8 000,00	8,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	3,20	32,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	36,00	2,880
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0600	48,00	2,880
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЮСЮЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	36,00	0,720
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	2,40	1,056
22	10-04-066-07	Priza calculator cat.5e	buc			22,984 22,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	22,00	22,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	65,00	0,130
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	18,00	0,036
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	1,58	0,019
	5	Masa utilajului	t	0,0001	8 000,00	0,667
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,0020	48,00	0,096
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЮСЮЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	36,00	0,036
23	10-04-066-07	Priza internet + telefon cat.5e	buc			22,984 22,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	22,00	22,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	65,00	0,130
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	18,00	0,036
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	1,58	0,019

1	2	3	4	5	6	7
	5	Masa utilajului	t	0,0001	8 000,00	0,667
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,0020	48,00	0,096
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	36,00	0,036
24	10-04-066-07	Priza televiziune	buc			22,317 22,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	22,00	22,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	65,00	0,130
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	18,00	0,036
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	1,58	0,019
	5	Masa utilajului	t	0,0001	8 000,00	0,000
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,0020	48,00	0,096
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	36,00	0,036
25	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.6e	buc			23,206 22,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	22,00	22,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	65,00	0,130
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	18,00	0,036
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	1,58	0,019
	5	Masa utilajului	t	0,0001	8 000,00	0,889
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,0020	48,00	0,096
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	36,00	0,036
26	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			1 490,255 523,600
	1	Muncitor	h-om	23,8000	22,00	523,600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 000,00	26,591
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,720
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	12,00	160,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,800
	1139042	Clei "ВМК-5k"	kg	0,2000	44,00	8,800
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	122,00	122,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	12,00	80,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,20	21,600
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	122,00	219,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	18,00	1,980
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de	h-ut	15,8000	2,50	39,500

1	2	3	4	5	6	7
		ridicare 10 m				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	2,40	6,480
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	18,00	87,120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	2,40	0,264
27	10-01-038-08	Cablu canal PVC	m			17,232 17,160
	1	Muncitor	h-om	0,7800	22,00	17,160
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	2,40	0,072
28		Materiale	buc			0,000 0,000
29		Cablu UTP cat 6e	m			7,200 0,000
	34567890	Cablu UTP cat 6e	m	1,0000	7,20	7,200
30		Cablu televiziune RG-6	m			6,670 0,000
	2345667	Cablu televiziune RG-6	m	1,0000	6,67	6,670
31		Priza pentru calculator RJ-45	buc			118,000 0,000
	23456781 1190	Priza pentru calculator RJ-45	buc	1,0000	118,00	118,000
32		Priza internet+ telefon RJ-45/RJ11	buc			224,000 0,000
	23456789	Priza internet+ telefon RJ-45/RJ11	buc	1,0000	224,00	224,000
33		Priza televiziune	buc			112,000 0,000
	34567890	Priza televiziune	buc	1,0000	112,00	112,000
34		Сетевой фильтр для 5 розеток 1,5м	buc			1 200,000 0,000
	67890-	Сетевой фильтр для 5 розеток 1,5м	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
35		Cutie de montaj	buc			118,000 0,000
	23456798 8989	Cutie de montaj	buc	1,0000	118,00	118,000
36		Cutie de montaj pardoseala	buc			153,000 0,000
	23988456 789	Cutie de montaj pardoseala	buc	1,0000	153,00	153,000
37		Tub gofrat din PVC d16mm	m			3,200 0,000
	12345678	Tub gofrat din PVC d16mm	m	1,0000	3,20	3,200
38		Cablu canal 10x7mm (inclusiv accesoriiile)	m			16,000 0,000
	23456788	Cablu canal 10x7mm (inclusiv	m	1,0000	16,00	16,000

1	2	3	4	5	6	7
	99	accesoriile)				
39		Cablu canal 3x 1.5mm (inclusiv accesoriile)	m			12,000 0,000
	23456789	Cablu canal 3x 1.5mm (inclusiv accesoriile)	m	1,0000	12,00	12,000
40		Cablu canal 20x 10mm (inclusiv accesoriile)	m			18,000 0,000
	32456767 6	Cablu canal 20x 10mm (inclusiv accesoriile)	m	1,0000	18,00	18,000
		2.2. Sistema de control acces				
41	10-04-077-15	Controlor de dirijare a sistemului de control acces(control 1 usa) -C3-100(inclusiv cititor, detector etc)	buc			5 717,474 1 630,200
	1	Muncitor	h-om	74,1000	22,00	1 630,200
	1012073	Ate aspre	kg	0,0010	18,00	0,018
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1600	122,00	19,520
	5	Masa utilajului	t	0,5000	8 000,00	4 000,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	16,0000	3,20	51,200
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,1590	48,00	7,632
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	3,7100	2,40	8,904
42	CK33 C	Lacata surub electrica	buc			131,379 128,979
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	22,00	1,760
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,4200	52,57	127,219
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,400
43		Lacat surub electric	buc			988,000 0,000
	12343342 3	Lacat surub electric	buc	1,0000	988,00	988,000
44	CK33 C	Amortizator la usa	buc			131,379 128,979
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	22,00	1,760
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,4200	52,57	127,219
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,400
45		Amortizator la usa	buc			1 200,000 0,000
	23456111	Amortizator la usa	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
46	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc			403,296 222,200
	1	Muncitor	h-om	10,1000	22,00	222,200
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	1 800,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	65,00	1,950
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	65,00	0,650
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	28,00	8,400
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	122,00	122,000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	28,00	0,560
	5	Masa utilajului	t	0,0010	8 000,00	8,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	3,20	32,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	36,00	2,880
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0600	48,00	2,880
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	36,00	0,720
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	2,40	1,056
47	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc			44,000 44,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	22,00	44,000
48	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton/ Cablu UTP 5e cat	100 m			1 355,016 935,000
	1	Muncitor	h-om	42,5000	22,00	935,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	1 800,00	7,200
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	13 000,00	0,000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	14 000,00	28,000
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	122,00	380,640
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	2,40	4,176
49	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton/ cablu UPT 6e cat	100 m			1 355,016 935,000
	1	Muncitor	h-om	42,5000	22,00	935,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	1 800,00	7,200
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	13 000,00	0,000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	14 000,00	28,000
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	122,00	380,640
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	2,40	4,176
50		Cablu UTP cat 5e	m			6,400 0,000
	12345678 90	Cablu electric IIIBBII 2X0.75Cablu UTP cat 5e	m	1,0000	6,40	6,400
51		Cablu electric IIIBBII 2X0.75	m			6,400 0,000
	12345678 90	Cablu electric IIIBBII 2X0.75Cablu UTP cat 5e	m	1,0000	6,40	6,400

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL"Edif-Constr)

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie al
Centrului de Coordonare Misiuni
al Politiei str.Mateevici nr.10,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-8
Comunicatii telefonice si de semnalizare (TS)

Valoarea de deviz 180 733 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retele telefonie. calculatoare si televiziune 1.1. Retele telefonie-computizare si televiziune				
1		Dulap 19"12U Telecomunicatii	buc	1,000	2 400,000 0,000	2 400,000 0,000
2		Server IBM System x 3650	buc	1,000	17 800,000 0,000	17 800,000 0,000
3		Switch 1U , 24 port 100 Md/hs + 2Gb Planet FGSW-2620CS	buc	2,000	2 800,000 0,000	5 600,000 0,000
4		Патч-панель 24 porta, 1U cat. 6e UTP	buc	2,000	2 400,000 0,000	4 800,000 0,000
5		Патч- панель телефонная 24-porta, 1U cat.3e UTP	buc	1,000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
6		Источник бесперебойного питания UPS 1800VT	buc	1,000	12 800,000 0,000	12 800,000 0,000
7		Patch Cord UTP cat.6e	buc	36,000	98,000 0,000	3 528,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total Retele telefonie-computizare si televiziune						48 128,000
Incluziv salariu						0,000
		1.2. Sistema control si acces				
8		Control de dirijare a sistemului de control acces(control 1 usa) C3-100	buc	1,000	2 400,000 0,000	2 400,000 0,000
9		Cititor KR-600E	buc	2,000	475,000 0,000	950,000 0,000
10		Cartela standart Mifare ID card	buc	50,000	24,000 0,000	1 200,000 0,000
11		Detector cu magnet	buc	1,000	3 600,000 0,000	3 600,000 0,000
12		Sursa de alimentare cu rezerva РИП-12/3Д	buc	1,000	680,000 0,000	680,000 0,000
13		Acumulator 12V.7A^	buc	1,000	288,000 0,000	288,000 0,000
Total Sistema control si acces						9 118,000
Incluziv salariu						0,000
Total lei						57 246,000
Cheltuieli achizitionare-transportare 1,20 %						686,952
Total Retele telefonie. calculatoare si televiziune						57 932,952
Incluziv salariu						0,000
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Retele telefonie,calculatoare si televiziune				
14	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton/ cablu UTP 6e cat	100 m	17,000	1 350,098 935,000	22 951,672 15 895,000
15	10-01-055	Pozare cablu si conductor pe	100 m	0,300	1 325,817	397,745

1	2	3	4	5	6	7
	-03	pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton/ cablu televiziune RG-6			935,000	280,500
16	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19"6U	buc	1,000	2 102,366 840,400	2 102,366 840,400
17	10-02-040-01	Server	buc	1,000	3 083,176 1 942,600	3 083,176 1 942,600
18	10-02-016-02	Comutator Switch	buc	2,000	191,889 74,360	383,779 148,720
19	10-01-014-02	Patch paneli 24 porta 1U cat.5 UTP	buc	2,000	159,176 122,320	318,352 244,640
20	10-01-014-02	Patch paneli telefonie 24 porta 1U cat.3e UTP	buc	1,000	159,176 122,320	159,176 122,320
21	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc	1,000	403,296 222,200	403,296 222,200
22	10-04-066-07	Priza calculator cat.5e	buc	12,000	22,984 22,000	275,804 264,000
23	10-04-066-07	Priza internet + telefon cat.5e	buc	24,000	22,984 22,000	551,607 528,000
24	10-04-066-07	Priza televiziune	buc	1,000	22,317 22,000	22,317 22,000
25	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.6e	buc	36,000	23,206 22,000	835,411 792,000
26	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	4,400	1 490,255 523,600	6 557,122 2 303,840
27	10-01-038-08	Cablu canal PVC	m	170,000	17,232 17,160	2 929,440 2 917,200
28		Materiale	buc	1,000	0,000	0,000

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			81 980,907
		Asigurari sociale	22,50 %			6 662,875
		Cheltuieli transport	2,00 %			1 032,873
		Total	100,00 +			89 676,655
		Cheltuiel regie	4,00 %			1 184,511
		Total	100,00 +			90 861,166
		Beneficiu	2,00 %			1 817,222
		Total Lucrari de montare				92 678,388
		Incluziv salariu				29 612,778
		Total	lei			150 611
		TVA	20,00 %			30 122

Total deviz: **180 733**
Incluziv salariu **29 613**

Intocmit _____ (SRL"Edif-Constr)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstrucie la
Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei str.Mateevici
nr.10, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 2-1-9
Semnalizarea de incendiu.Paza(SIP)**

Valoarea de deviz 73 043 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-9:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	626,534	22,00	13 783,748
Total manopera						13 781

Materiale:

1.	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,006	28 000,00	168,000
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,016	600,00	9,600
3.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,040	66,00	2,640
4.	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,006	32 000,00	192,000
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	13 000,00	13,000
6.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,001	13 000,00	13,000
7.	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Cr0", N 14	t	0,140	600,00	84,000
8.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,004	1 500,00	6,000
9.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,007	14 000,00	98,000
10.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,002	32 000,00	64,000
11.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	3,260	66,00	215,160
12.	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	2,400	34,00	81,600
13.	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,036	14 000,00	504,000
14.	1011825	Ulei de in natural	kg	2,400	17,00	40,800
15.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,708	32,00	22,656
16.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,053	65,00	3,445
17.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1,140	28,00	31,920
18.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,070	28,00	1,960
19.	1012073	Ate aspre	kg	0,800	33,00	26,400
20.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	15,400	12,00	184,800
21.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,710	12,00	104,520
22.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,016	122,00	1,952
23.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,710	12,00	104,520
24.	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24	m3	0,090	2 800,00	252,000

		cm				
25.	1100014	Tirfon	100 buc	0,022	122,00	2,684
26.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,040	22,00	0,880
27.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	15,288	12,00	183,456
28.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	8,000	12,00	96,000
29.	111`324567	Аккумулятор 12В 7А/ч	buc	1,000	288,00	288,000
30.	1123456789	Teava PVH d25mm	m	5,000	7,20	36,000
31.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,130	66,00	8,580
32.	12324555	Резервный источник питания 12 V 7A/4 РИП	buc	1,000	788,00	788,000
33.	12343545446	Трансформатор 30w TR-30VA	buc	1,000	212,00	212,000
34.	12345543	Контрольная панель на 8 зон, FP9000L-8	buc	1,000	4 200,00	4 200,000
35.	1234567890	Датчик тепловой СПТ -3Б	buc	2,000	180,00	360,000
36.	123457766543	Контрольная панель на 4 зон PC - 585	buc	1,000	3 200,00	3 200,000
37.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,020	8 000,00	160,000
38.	2132435545	Трансформатор 30w TR-30	buc	1,000	212,00	212,000
39.	21332344345	Передатчик 1-канальный ATS -100	buc	1,000	2 100,00	2 100,000
40.	2134365667	Акумулятор 12В 7А/ч	buc	1,000	288,00	288,000
41.	22334323232	Извещатели Fire-03	buc	5,000	178,00	890,000
42.	23132432432	Сирена 11-14VDC/SA-913F	buc	1,000	328,00	328,000
43.	232444	Claviatura	buc	1,000	1 720,00	1 720,000
44.	233234454	Датчик ИК + разбитие SRPG-100	buc	1,000	772,00	772,000
45.	23333456789	Металлорукав d 25mm	m	10,000	28,00	280,000
46.	233445555	Оповещатели HC-103	buc	10,000	224,00	2 240,000
47.	23433567890	Cablu LR-FLEX-053/CU2x0.5	m	400,000	7,20	2 880,000
48.	2345111	Dulap 600x500x200 ЦМП -2-0	buc	1,000	980,00	980,000
49.	23456227890	Jgheaburi 10x22	m	150,000	18,00	2 700,000
50.	23456781111	Jgheaburi MCS-1	m	50,000	16,00	800,000
51.	23456789	Датчик дымовой СПД -3.10	buc	34,000	136,00	4 624,000
52.	234567890-	Cablu VVGng-3x1.0	m	20,000	6,80	136,000
53.	2345678902222	Cablu VVGng-3x1.0	m	40,000	7,16	286,400
54.	234679879765	Датчик магнитоконтактный СМК	buc	3,000	178,00	534,000
55.	3234345	Передатчик 1-канальный ATS-100	buc	1,000	2 100,00	2 100,000
56.	33432121	Сирена 10-16VDS, 300mA, 123дбб, Cehia SA -107	buc	3,000	162,00	486,000
57.	34435555	Stingator OY -5	buc	2,000	220,00	440,000
58.	34455454	Реле РПУ-2	buc	1,000	78,00	78,000
59.	34567111111	Teava profilata PVC D16mm	m	50,000	3,20	160,000
60.	34567112	Cablu COR 6x0.22	m	30,000	6,72	201,600
61.	34567890	Резервный источник питания РИП-7АН	buc	1,000	788,00	788,000
62.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,004	198,00	0,792
63.	4567890	Реле промежуточное РП-21-004	buc	1,000	172,00	172,000
64.	5	Masa utilajului	t	1,988	400,00	795,200
65.	5009030	Flanse	10 buc	0,650	122,00	79,300
66.	5009031	Scoabe	10 buc	4,355	122,00	531,310
67.	5009061	Fisa de izolatie	buc	11,700	1,00	11,700
68.	5009062	Papuci de cablu	buc	740,000	2,00	1 480,000
69.	5009070	Racordari	10 buc	1,170	222,00	259,740
70.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	2,565	66,00	169,290
71.	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ППГН", sectiune 1x2,5 mm2	1000 m	0,004	6 000,00	24,000
72.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,480	28,00	13,440

73.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	1,400	28,00	39,200
74.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ИОССу30-2"	kg	0,030	28,00	0,840
75.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,800	36,00	28,800
76.	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	6,400	22,00	140,800
77.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	4,860	36,00	174,960
78.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	4,800	12,00	57,600
Total materiale de construcții						41 766

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,106	18,00	1,908
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	18,686	2,40	44,846
3.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,020	2,40	0,048
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	10,270	2,40	24,648
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,057	2,40	4,936
6.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	7,810	18,00	140,580
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,146	18,00	56,628
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,196	2,40	0,470
Total utilaje de construcții						276

Total:

Total	lei	60 869
TVA	20,00 %	12 174

Total deviz:

73 043

Intocmit

(SRL "EDif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reconstrucie lal Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei str.Mateevici nr.10, mun.Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-9
Semnalizarea de incendiu.Paza(SIP)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
		1.1. Utilaj semnalizare de incendiu				
1		Dulap 600x500x200 ЩМП -2-0	buc			980,000 0,000
	2345111	Dulap 600x500x200 ЩМП -2-0	buc	1,0000	980,00	980,000
2		Контрольная панель на 8 зон, FP9000L-8	buc			4 200,000 0,000
	12345543	Контрольная панель на 8 зон, FP9000L-8	buc	1,0000	4 200,00	4 200,000
3		Stingator OY -5	buc			220,000 0,000
	34435555	Stingator OY -5	buc	1,0000	220,00	220,000
4		Резервный источник питания 12 V 7A/4 РИП	buc			788,000 0,000
	12324555	Резервный источник питания 12 V 7A/4 РИП	buc	1,0000	788,00	788,000
5		Трансформатор 30w TR-30	buc			212,000 0,000
	21324355 45	Трансформатор 30w TR-30	buc	1,0000	212,00	212,000
6		Аккумулятор 12В 7А/ч	buc			288,000 0,000
	111`32456 7	Аккумулятор 12В 7А/ч	buc	1,0000	288,00	288,000
7		Сирена 10-16VDS, 300mA, 123дбб, Cehia SA -107	buc			162,000 0,000
	33432121	Сирена 10-16VDS, 300mA, 123дбб, Cehia SA -107	buc	1,0000	162,00	162,000
8		Извещатели Fire-03	buc			178,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	22334323 232	Извещатели Fire-03	buc	1,0000	178,00	178,000
9		Передатчик 1-канальный ATS-100	buc			2 100,000 0,000
	3234345	Передатчик 1-канальный ATS-100	buc	1,0000	2 100,00	2 100,000
10		Реле РПУ-2	buc			78,000 0,000
	34455454	Реле РПУ-2	buc	1,0000	78,00	78,000
11		Оповещатели НС-103	buc			224,000 0,000
	23344555 5	Оповещатели НС-103	buc	1,0000	224,00	224,000
		1.2. Semnalizarea de Paza				
12		Контрольная панель на 4 зон PC - 585	buc			3 200,000 0,000
	12345776 6543	Контрольная панель на 4 зон PC - 585	buc	1,0000	3 200,00	3 200,000
13		Трансформатор 30w TR-30VA	buc			212,000 0,000
	12343545 446	Трансформатор 30w TR-30VA	buc	1,0000	212,00	212,000
14		Резервный источник питания РИП-7АН	buc			788,000 0,000
	34567890	Резервный источник питания РИП-7АН	buc	1,0000	788,00	788,000
15		Акумулятор 12В 7А/ч	buc			288,000 0,000
	21343656 67	Акумулятор 12В 7А/ч	buc	1,0000	288,00	288,000
16		Передатчик 1-канальный ATS -100	buc			2 100,000 0,000
	21332344 345	Передатчик 1-канальный ATS -100	buc	1,0000	2 100,00	2 100,000
17		Датчик ИК + разбитие SRPG-100	buc			772,000 0,000
	23323445 4	Датчик ИК + разбитие SRPG-100	buc	1,0000	772,00	772,000
18		Датчик магнитоконтактный СМК	buc			178,000 0,000
	23467987 9765	Датчик магнитоконтактный СМК	buc	1,0000	178,00	178,000
19		Claviatura	buc			1 720,000 0,000
	232444	Claviatura	buc	1,0000	1 720,00	1 720,000
20		Сирена 11-14VDC/SA-913F	buc			328,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	23132432 432	Сирена 11-14VDC/SA-913F	buc	1,0000	328,00	328,000
21		Реле промежуточное РП-21-004	buc			172,000
						0,000
	4567890	Реле промежуточное РП-21-004	buc	1,0000	172,00	172,000
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Semnalizarea de incendiu				
22	10-06- 037-07	Dulap cu panou de montaj de perete,marime,mm, pina la 600x500x200	buc			141,384
						95,920
	1	Muncitor	h-om	4,3600	22,00	95,920
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	12,00	14,400
	5	Masa utilajului	t	0,0770	400,00	30,800
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,0200	2,40	0,048
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0900	2,40	0,216
23	10-08- 001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze FP9000L-8	buc			537,638
						528,000
	1	Muncitor	h-om	24,0000	22,00	528,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	65,00	0,390
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	4,800
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0560	28,00	1,568
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	18,00	2,880
24	10-02- 016-06	B^ de alimentare РИП	buc			274,806
						222,200
	1	Muncitor	h-om	10,1000	22,00	222,200
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	600,00	0,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	66,00	1,980
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	65,00	0,650
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	28,00	8,400
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	22,00	0,440
	5	Masa utilajului	t	0,0010	400,00	0,400
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	2,00	20,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	66,00	5,280
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0600	28,00	1,680
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	36,00	0,720
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	2,40	1,056
25	10-04- 101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 40W, montat:	buc			23,278
						9,900

1	2	3	4	5	6	7
		pe perete din caramida sau din beton				
	1	Muncitor	h-om	0,4500	22,00	9,900
	1100014	Tirfon	100 buc	0,0110	122,00	1,342
	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРГН", sectiune 1x2,5 mm2	1000 m	0,0020	6 000,00	12,000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	36,00	0,036
26	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc			44,000 44,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	22,00	44,000
27	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie SA -107	buc			22,584 22,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	22,00	22,000
	5	Masa utilajului	t	0,0010	400,00	0,400
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛО40"	kg	0,0040	28,00	0,112
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	36,00	0,072
28	10-08-002-02	Avertizoare СПД-3,10	buc			50,053 44,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	22,00	44,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	600,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	65,00	0,033
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	12,00	3,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛО40"	kg	0,0050	28,00	0,140
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	18,00	2,880
29	10-08-002-02	Avertizoare СПТ-3Б	buc			50,053 44,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	22,00	44,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	600,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	65,00	0,033
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	12,00	3,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛО40"	kg	0,0050	28,00	0,140
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	18,00	2,880
30	10-04-066-05	Aparataj de perete: Извещатели Fire-03	buc			22,584 22,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	22,00	22,000

1	2	3	4	5	6	7
	5	Masa utilajului	t	0,0010	400,00	0,400
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,0040	28,00	0,112
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	36,00	0,072
31	10-04-001-02	Emitator ATC-100	set			2 982,136 719,400
	1	Muncitor	h-om	32,7000	22,00	719,400
	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,0032	28 000,00	84,000
	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,0032	32 000,00	96,000
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00011	13 000,00	0,000
	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Cr0", N 14	t	0,0700	600,00	42,000
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0008	32 000,00	32,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,6000	66,00	105,600
	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,2000	34,00	40,800
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0180	14 000,00	252,000
	1011825	Ulei de in natural	kg	1,2000	17,00	20,400
	1012073	Ate aspre	kg	0,4000	33,00	13,200
	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,0450	2 800,00	126,000
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,0000	12,00	48,000
	5	Masa utilajului	t	0,9500	400,00	380,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	360,0000	2,00	720,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,2000	66,00	79,200
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,7000	28,00	19,600
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,4000	36,00	14,400
	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,2000	22,00	70,400
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,4000	36,00	86,400
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2,4000	12,00	28,800
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,6400	2,40	3,936
32	11-03-001-01	Rezistor RPU2	buc			12,420 11,440
	1	Muncitor	h-om	0,5200	22,00	11,440
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	28,00	0,980
33	10-08-002-02	Оповещатели НС -103	buc			50,053 44,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	22,00	44,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	600,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	65,00	0,033

1	2	3	4	5	6	7
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	12,00	3,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	28,00	0,140
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	18,00	2,880
34	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			287,400 286,000
	1	Muncitor	h-om	13,0000	22,00	286,000
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮСCy30-2"	kg	0,0500	28,00	1,400
35	08-01-087-3	Constructii metalice	t			10 766,900 1 368,400
	1	Muncitor	h-om	62,2000	22,00	1 368,400
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	300,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	32,00	134,400
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	27,0000	28,00	756,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	122,00	97,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	8 000,00	8 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	198,00	39,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	18,00	30,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	2,40	36,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	2,40	4,100
36	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 380,080 523,600
	1	Muncitor	h-om	23,8000	22,00	523,600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,720
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	12,00	160,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,800
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	66,00	13,200
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	122,00	122,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	122,00	817,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	222,00	399,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	18,00	2,160
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	2,40	37,920

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	2,40	6,480
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	18,00	87,120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	2,40	0,280
37	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, LK-FLEX-053/CU2x0.5	100 m			1 002,816 935,000
	1	Muncitor	h-om	42,5000	22,00	935,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	600,00	1,950
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	13 000,00	3,250
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	14 000,00	21,000
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	12,00	37,440
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	2,40	4,176
38	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, ВВГнг3x1.0	100 m			1 013,115 935,000
	1	Muncitor	h-om	42,5000	22,00	935,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	600,00	1,500
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	13 000,00	0,000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	14 000,00	35,000
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	12,00	37,440
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	2,40	4,175
39	10-01-038-08	Jgheaburi MCS-1	m			17,232 17,160
	1	Muncitor	h-om	0,7800	22,00	17,160
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	2,40	0,072
40	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 405,884 523,600
	1	Muncitor	h-om	23,8000	22,00	523,600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 000,00	26,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,720
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	12,00	160,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,800
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	66,00	13,200
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	122,00	122,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	122,00	817,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	222,00	399,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	18,00	1,980
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	2,40	37,920
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	2,40	6,480
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	18,00	87,120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	2,40	0,264

1	2	3	4	5	6	7
41		Materiale	buc			0,000 0,000
42		Датчик дымовой СПД -3.10	buc			136,000 0,000
	23456789	Датчик дымовой СПД -3.10	buc	1,0000	136,00	136,000
43		Датчик тепловой СПТ -3Б	buc			180,000 0,000
	1234567890	Датчик тепловой СПТ -3Б	buc	1,0000	180,00	180,000
44		Teava PVH d25mm	m			7,200 0,000
	1123456789	Teava PVH d25mm	m	1,0000	7,20	7,200
45		Cablu LR-FLEX-053/CU2x0.5	m			7,200 0,000
	23433567890	Cablu LR-FLEX-053/CU2x0.5	m	1,0000	7,20	7,200
46		Cablu VVGng-3x1.0	m			7,160 0,000
	2345678902222	Cablu VVGng-3x1.0	m	1,0000	7,16	7,160
47		Jgheaburi 10x22	m			18,000 0,000
	23456227890	Jgheaburi 10x22	m	1,0000	18,00	18,000
48		Teava profilata PVC Д16мм	m			3,200 0,000
	34567111111	Teava profilata PVC Д16мм	m	1,0000	3,20	3,200
		2.2. Semnalizare paza				
49	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze	buc			251,855 242,000
	1	Muncitor	h-om	11,0000	22,00	242,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	600,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0030	65,00	0,195
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	12,00	3,600
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0300	28,00	0,840
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,2900	18,00	5,220
50	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 40 W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc			23,278 9,900
	1	Muncitor	h-om	0,4500	22,00	9,900
	1100014	Tirfon	100 buc	0,0110	122,00	1,342

1	2	3	4	5	6	7
	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПІРГН", sectiune 1x2,5 mm2	1000 m	0,0020	6 000,00	12,000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	36,00	0,036
51	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc			274,806 222,200
	1	Muncitor	h-om	10,1000	22,00	222,200
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	600,00	0,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	66,00	1,980
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	65,00	0,650
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	28,00	8,400
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	22,00	0,440
	5	Masa utilajului	t	0,0010	400,00	0,400
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	2,00	20,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	66,00	5,280
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0600	28,00	1,680
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	36,00	0,720
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	2,40	1,056
52	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc			44,000 44,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	22,00	44,000
53	10-04-001-02	Emitator ATC-100	set			2 982,136 719,400
	1	Muncitor	h-om	32,7000	22,00	719,400
	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,0032	28 000,00	84,000
	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,0032	32 000,00	96,000
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00011	13 000,00	0,000
	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Ст0", N 14	t	0,0700	600,00	42,000
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0008	32 000,00	32,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,6000	66,00	105,600
	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,2000	34,00	40,800
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0180	14 000,00	252,000
	1011825	Ulei de in natural	kg	1,2000	17,00	20,400
	1012073	Ate aspre	kg	0,4000	33,00	13,200
	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,0450	2 800,00	126,000

1	2	3	4	5	6	7
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,0000	12,00	48,000
	5	Masa utilajului	t	0,9500	400,00	380,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	360,0000	2,00	720,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,2000	66,00	79,200
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,7000	28,00	19,600
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,4000	36,00	14,400
	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,2000	22,00	70,400
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЮСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,4000	36,00	86,400
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2,4000	12,00	28,800
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,6400	2,40	3,936
54	10-08-002-05	Avertizoare "ЮС" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, ИК+ разбитие	buc			22,782 22,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	22,00	22,000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	66,00	0,660
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	14 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	65,00	0,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	66,00	0,066
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0020	28,00	0,056
55	10-08-002-05	Avertizoare "ЮС" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla	buc			22,826 22,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	22,00	22,000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	66,00	0,660
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	14 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	65,00	0,022
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	66,00	0,088
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0020	28,00	0,056
56	10-01-039-06	Claviatura	buc			44,000 44,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	22,00	44,000
57	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc			22,584 22,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	22,00	22,000
	5	Masa utilajului	t	0,0010	400,00	0,400
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0040	28,00	0,112
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЮСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	36,00	0,072
58	11-03-	Rezistor	buc			12,420

1	2	3	4	5	6	7
	001-01					11,440
	1	Muncitor	h-om	0,5200	22,00	11,440
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	28,00	0,980
59	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			287,680 286,000
	1	Muncitor	h-om	13,0000	22,00	286,000
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСy30-2"	kg	0,0500	28,00	1,680
60	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, CQR	100 m			978,617 935,000
	1	Muncitor	h-om	42,5000	22,00	935,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	600,00	2,000
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	13 000,00	0,000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	14 000,00	0,000
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	12,00	37,440
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	2,40	4,177
61	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, ВВГнг	100 m			979,615 935,000
	1	Muncitor	h-om	42,5000	22,00	935,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	600,00	3,000
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	13 000,00	0,000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	14 000,00	0,000
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	12,00	37,440
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	2,40	4,175
62	10-01-038-08	Jgheaburi MCS-1	m			17,232 17,160
	1	Muncitor	h-om	0,7800	22,00	17,160
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	2,40	0,072
63	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 379,880 523,600
	1	Muncitor	h-om	23,8000	22,00	523,600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,720
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	12,00	160,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,800
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	66,00	13,200
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	122,00	122,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	122,00	817,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	222,00	399,600

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	18,00	1,980
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	2,40	37,920
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	2,40	6,480
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	18,00	87,120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	2,40	0,260
64	08-01-087-3	Constructii metalice	t			10 766,900 1 368,400
	1	Muncitor	h-om	62,2000	22,00	1 368,400
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	300,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	32,00	134,400
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	27,0000	28,00	756,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	122,00	97,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	8 000,00	8 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	198,00	39,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	18,00	30,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	2,40	36,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	2,40	4,100
65		Materiale	buc			0,000 0,000
66		Cablu COR 6x0.22	m			6,720 0,000
	34567112	Cablu COR 6x0.22	m	1,0000	6,72	6,720
67		Cablu VVGng-3x1.0	m			6,800 0,000
	23456789 0-	Cablu VVGng-3x1.0	m	1,0000	6,80	6,800
68		Jgheaburi MCS-1	m			16,000 0,000
	23456781 111	Jgheaburi MCS-1	m	1,0000	16,00	16,000
69		Металлорукав d 25mm	m			28,000 0,000
	23333456 789	Металлорукав d 25mm	m	1,0000	28,00	28,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "EDif-Constr")

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstrucie la
Centrul de Coordonare Misiuni
al Politiei str.Mateevici nr.10,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-9
Semnalizarea de incendiu.Paza(SIP)

Valoarea de deviz 73 043 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj 1.1. Utilaj semnalizare de incendiu				
1		Dulap 600x500x200 ЦМП -2-0	buc	1,000	980,000 0,000	980,000 0,000
2		Контрольная панель на 8 зон, FP9000L-8	buc	1,000	4 200,000 0,000	4 200,000 0,000
3		Stingator OY -5	buc	2,000	220,000 0,000	440,000 0,000
4		Резервный источник питания 12 V 7A/4 РИП	buc	1,000	788,000 0,000	788,000 0,000
5		Трансформатор 30w TR-30	buc	1,000	212,000 0,000	212,000 0,000
6		Аккумулятор 12В 7А/ч	buc	1,000	288,000 0,000	288,000 0,000
7		Сирена 10-16VDS, 300mA, 123дбб, Сehia SA -107	buc	3,000	162,000 0,000	486,000 0,000
8		Извещатели Fire-03	buc	5,000	178,000	890,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
9		Передатчик 1-канальный ATS-100	buc	1,000	2 100,000 0,000	2 100,000 0,000
10		Реле РПУ-2	buc	1,000	78,000 0,000	78,000 0,000
11		Оповещатели НС-103	buc	10,000	224,000 0,000	2 240,000 0,000
Total Utilaj semnalizare de incendiu						12 702,000
Incluziv salariu						0,000
		1.2. Semnalizarea de Paza				
12		Контрольная панель на 4 зон РС - 585	buc	1,000	3 200,000 0,000	3 200,000 0,000
13		Трансформатор 30w TR-30VA	buc	1,000	212,000 0,000	212,000 0,000
14		Резервный источник питания РИП-7АН	buc	1,000	788,000 0,000	788,000 0,000
15		Акумулятор 12В 7А/ч	buc	1,000	288,000 0,000	288,000 0,000
16		Передатчик 1-канальный ATS -100	buc	1,000	2 100,000 0,000	2 100,000 0,000
17		Датчик ИК + разбитие SRPG-100	buc	1,000	772,000 0,000	772,000 0,000
18		Датчик магнитоконтактный СМК	buc	3,000	178,000 0,000	534,000 0,000
19		Claviatura	buc	1,000	1 720,000 0,000	1 720,000 0,000
20		Сирена 11-14VDC/SA-913F	buc	1,000	328,000 0,000	328,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
21		Реле промежуточное РП-21-004	buc	1,000	172,000 0,000	172,000 0,000
Total Semnalizarea de Paza						10 114,000
Incluziv salariu						0,000
Total						lei 22 816,000
Cheltuieli achizitionare -transportare						1,20 % 273,792
Total Utilaj						23 089,792
Incluziv salariu						0,000
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Semnalizarea de incendiu				
22	10-06-037 -07	Dulap cu panou de montaj de perete,marime,mm, pina la 600x500x200	buc	1,000	141,384 95,920	141,384 95,920
23	10-08-001 -01	Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze FP9000L-8	buc	1,000	537,638 528,000	537,638 528,000
24	10-02-016 -06	B^ de alimentare РИП	buc	1,000	274,806 222,200	274,806 222,200
25	10-04-101 -04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 40W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc	1,000	23,278 9,900	23,278 9,900
26	10-01-039 -06	Acumulator 12B	buc	1,000	44,000 44,000	44,000 44,000
27	10-04-066 -05	Aparataj de perete: Sonerie SA -107	buc	3,000	22,584 22,000	67,752 66,000
28	10-08-002 -02	Avertizoare СПД-3,10	buc	34,000	50,053 44,000	1 701,785 1 496,000
29	10-08-002 -02	Avertizoare СИТ-3Б	buc	2,000	50,053 44,000	100,105 88,000

1	2	3	4	5	6	7
30	10-04-066 -05	Aparataj de perete: Извещатели Fire-03	buc	5,000	22,584 22,000	112,920 110,000
31	10-04-001 -02	Emitator ATC-100	set	1,000	2 982,136 719,400	2 982,136 719,400
32	11-03-001 -01	Rezistor RPU2	buc	1,000	12,420 11,440	12,420 11,440
33	10-08-002 -02	Оповещатели НС -103	buc	10,000	50,053 44,000	500,525 440,000
34	10-06-032 -01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,540	287,400 286,000	155,196 154,440
35	08-01-087 -3	Constructii metalice	t	0,010	10 766,900 1 368,400	107,669 13,684
36	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,050	2 380,080 523,600	119,004 26,180
37	10-01-055 -03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, LK-FLEX-053/CU2x0.5	100 m	4,000	1 002,816 935,000	4 011,264 3 740,000
38	10-01-055 -03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, ВВГнг3х1.0	100 m	0,400	1 013,115 935,000	405,246 374,000
39	10-01-038 -08	Jgheaburi MCS-1	m	150,000	17,232 17,160	2 584,800 2 574,000
40	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	2 405,884 523,600	1 202,942 261,800
41		Materiale	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
42		Датчик дымовой СПД -3.10	buc	34,000	136,000	4 624,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
43		Датчик тепловой СПТ -3Б	buc	2,000	180,000 0,000	360,000 0,000
44		Teava PVH d25mm	m	5,000	7,200 0,000	36,000 0,000
45		Cablu LR-FLEX-053/CU2x0.5	m	400,000	7,200 0,000	2 880,000 0,000
46		Cablu VVGng-3x1.0	m	40,000	7,160 0,000	286,400 0,000
47		Jgheaburi 10x22	m	150,000	18,000 0,000	2 700,000 0,000
48		Teava profilata PVC Д16мм	m	50,000	3,200 0,000	160,000 0,000
Total Semnalizarea de incendiu						26 131,270
Incluziv salariu						10 974,964
		2.2. Semnalizare paza				
49	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze	buc	1,000	251,855 242,000	251,855 242,000
50	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 40 W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc	1,000	23,278 9,900	23,278 9,900
51	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc	1,000	274,806 222,200	274,806 222,200
52	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc	1,000	44,000 44,000	44,000 44,000
53	10-04-001-02	Emitator ATC-100	set	1,000	2 982,136 719,400	2 982,136 719,400

1	2	3	4	5	6	7
54	10-08-002 -05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, ИК+ разбитие	buc	1,000	22,782 22,000	22,782 22,000
55	10-08-002 -05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla	buc	3,000	22,826 22,000	68,477 66,000
56	10-01-039 -06	Claviatura	buc	1,000	44,000 44,000	44,000 44,000
57	10-04-066 -05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	1,000	22,584 22,000	22,584 22,000
58	11-03-001 -01	Rezistor	buc	1,000	12,420 11,440	12,420 11,440
59	10-06-032 -01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,050	287,680 286,000	14,384 14,300
60	10-01-055 -03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, CQR	100 m	0,300	978,617 935,000	293,585 280,500
61	10-01-055 -03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, ВВГнг	100 m	0,200	979,615 935,000	195,923 187,000
62	10-01-038 -08	Jgheaburi MCS-1	m	50,000	17,232 17,160	861,600 858,000
63	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100	2 379,880 523,600	237,988 52,360
64	08-01-087 -3	Constructii metalice	t	0,010	10 766,900 1 368,400	107,669 13,684
65		Materiale	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
66		Cablu COR 6x0.22	m	30,000	6,720	201,600
					0,000	0,000
67		Cablu VVGng-3x1.0	m	20,000	6,800	136,000
					0,000	0,000
68		Jgheaburi MCS-1	m	50,000	16,000	800,000
					0,000	0,000
69		Металлорукав d 25mm	m	10,000	28,000	280,000
					0,000	0,000
Total Semnalizare paza						6 875,087
Incluziv salariu						2 808,784
Total			lei		33 006,357	
Asigurari sociale			22,50 %		3 101,343	
Chletuieli transport			2,00 %		378,971	
Total			100,00 +		36 486,671	
Cheltuieli regie			4,00 %		551,350	
Total			100,00 +		37 038,021	
Beneficiu			2,00 %		740,760	
Total Lucrari de montare						37 778,781
Incluziv salariu						13 783,748
Total			lei		60 869	
TVA			20,00 %		12 174	

Total deviz: **73 043**
Incluziv salariu **13 781**

Intocmit _____ (SRL "EDif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie a
Centrului de Coordonare
Misiuni a Politiei.**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-10
Automatizarea solutiilor termomecanice

Valoarea de deviz 69 635 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-10:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	210,652	22,00	4 634,344
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	32,640	52,57	1 715,887
		Total manopera				6 357

Materiale:

1.	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,021	1 800,00	37,800
2.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,001	32 000,00	32,000
3.	1010796	Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm	t	0,008	13 000,00	104,000
4.	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,028	8 000,00	224,000
5.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,004	1 500,00	6,000
6.	1011482	Suruburi, cap semirodund 5x70 mm	t	0,001	28 000,00	28,000
7.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	32 000,00	32,000
8.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,340	17,00	5,780
9.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,242	32,00	7,744
10.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,038	65,00	2,470
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,600	28,00	72,800
12.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,315	28,00	8,820
13.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,728	28,00	20,384
14.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,476	28,00	13,328
15.	1012050	Saibe zincate, diametru 18 mm	kg	0,004	32,00	0,128
16.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	20,600	12,00	247,200
17.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,123	122,00	15,006
18.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,016	122,00	1,952
19.	1019787	Chit de etansare	kg	0,600	56,00	33,600
20.	1019852	Vopsea	kg	0,130	32,00	4,160
21.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,420	44,00	18,480
22.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,098	122,00	11,956

23.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,180	122,00	143,960
24.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	20,000	12,00	240,000
25.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,066	32,00	2,112
26.	12132445454	Contacto S20-10-230-4079	buc	1,000	212,00	212,000
27.	1214354566576	Dulap ИЦАкот 650x500x220	buc	1,000	712,00	712,000
28.	12325454656556765	Regulator PT-59X	buc	1,000	356,00	356,000
29.	1234555	Contact 8LM2TC01 "Lovato"	buc	2,000	116,00	232,000
30.	123456222	Cablu КВВГнг-5*1.0mm	m	15,000	36,00	540,000
31.	123456789	Dulap ИЦС 395x310x220	buc	1,000	366,00	366,000
32.	1234567890	Monobloc cu contacte protejate "Lovato Electric" 8LP2TILM4	buc	4,000	234,00	936,000
33.	1234567890	Teava din otel Д14*2-10mm	m	15,000	18,00	270,000
34.	12345678911	Contact 8LM2TC10" Lovato"	buc	4,000	118,00	472,000
35.	12445545555	Датчик температуры наружного воздуха Q01-40597	buc	1,000	178,00	178,000
36.	1245656577	Buton Lovato Electric 8LP2T B104	buc	2,000	36,00	72,000
37.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,312	32,00	9,984
38.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,478	17,00	8,126
39.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	28,00	0,168
40.	2019180	Garnituri metalice	kg	12,000	12,00	144,000
41.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,020	8 000,00	160,000
42.	21245665676	Robinet cu ser (кран 12нж29нж)	buc	3,000	56,00	168,000
43.	2132345656	Automat BA47-29-1P 3A	buc	4,000	38,00	152,000
44.	21334254656	Interfeis 1U05	buc	1,000	2 200,00	2 200,000
45.	213344555	Buton Lovato Electric 8LP2T B103	buc	1,000	398,00	398,000
46.	21343545	Releu T-R4-E-2014-23-5230 Relpol	buc	1,000	344,00	344,000
47.	21356567676	Automat BA47-29-1P 6A	buc	1,000	28,00	28,000
48.	215346779809908	Conector TUV	buc	2,000	180,00	360,000
49.	22435465665	Buton Lovato Electric 8LP2T B104	buc	1,000	236,00	236,000
50.	23111111111111111111	Buton Lovato Electric 8LP2T BL103	buc	2,000	336,00	672,000
51.	23212222222	Contact 8LM2TC10" Lovato"	buc	3,000	96,00	288,000
52.	2324578999	Termomanometru 0,,100*С	buc	1,000	176,00	176,000
53.	233456656565	Monobloc cu contacte protejate "Lovato Electric" 8LP2TILM4	buc	9,000	1 800,00	16 200,000
54.	2343556656	Interfeis 1U04.10	buc	1,000	2 100,00	2 100,000
55.	23445545456	Contact 8LM2TC10 "Lovato"	buc	1,000	96,00	96,000
56.	23453336789	Buton Lovato Electric BLP2TS130	buc	1,000	332,00	332,000
57.	2345611111	Naporometru HM^52-M1	buc	1,000	280,00	280,000
58.	23456711111111111189	Diod Д226Б	buc	19,000	18,00	342,000
59.	234567890	Cablu ^B^M^ mm2	m	25,000	18,00	450,000
60.	234567890-	Avertizatoare DH-2.5	buc	1,000	156,00	156,000
61.	234568899	Прокладка ТУ 36 1103-74	buc	7,000	22,00	154,000
62.	2356778999	Termodatcic SO10001	buc	1,000	246,00	246,000
63.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,404	18,00	25,272
64.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,510	24,00	84,240
65.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	56,00	0,672
66.	2445434567890	Отборное устройство	buc	9,000	336,00	3 024,000
67.	2475679111	Cablu mm2	m	20,000	12,00	240,000
68.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	1,170	12,00	14,040
69.	25678998989898	Traductor DHT-1	buc	1,000	116,00	116,000
70.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,780	13,00	10,140
71.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	312,000	1,20	374,400
72.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	312,000	0,16	49,920
73.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	312,000	0,10	31,200

74.	2875274201600	Robinet cu cep	buc	26,000	32,00	832,000
75.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	78,000	12,00	936,000
76.	323245465776	Contact 8LM2TC10 "Lovato"	buc	1,000	98,00	98,000
77.	324245678	Manometru MП4-Y 0,,0,4Mna	buc	3,000	112,00	336,000
78.	334343443	Contact 8LM2TC01 "Lovato"	buc	1,000	98,00	98,000
79.	34354656	Manometru cu contact electric DM2010cr 0,,0,4kgf/cm2	buc	5,000	224,00	1 120,000
80.	34567890	Gofra d 16mm	buc	10,000	3,60	36,000
81.	34567890	Cablu mm2	m	80,000	12,00	960,000
82.	34567890-	Releu R4-2014-23-5230-WT Relpol	buc	22,000	118,00	2 596,000
83.	346576887	Capat BS98/1-21647	buc	2,000	36,00	72,000
84.	347890090909	Singalizator COY-1	buc	1,000	778,00	778,000
85.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,003	198,00	0,594
86.	43545466	Signalizator CH4	buc	1,000	888,00	888,000
87.	456111	Robinet cu cep (кран 14M1-16)	buc	8,000	156,00	1 248,000
88.	4567890-	Colodca GZM4 Relpol	buc	23,000	48,00	1 104,000
89.	4567890=-	Alarma sonora -220V CC-1	buc	1,000	112,00	112,000
90.	46567768	Jgheaburi L= 2000mm1	m	20,000	14,00	280,000
91.	5	Masa utilajului	t	0,160	8 000,00	1 280,000
92.	5009030	Flanse	10 buc	0,153	12,00	1,836
93.	5009031	Scoabe	10 buc	0,615	12,00	7,380
94.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,434	122,00	52,948
95.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,120	122,00	136,640
96.	5009061	Fisa de izolatie	buc	17,080	1,20	20,496
97.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,200	2,00	2,400
98.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,082	122,00	10,004
99.	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,047	34,00	1,598
100.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,060	122,00	7,320
101.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,028	122,00	3,416
102.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,004	36,00	0,144
103.	5009730	Jgheab metalic	buc	20,000	18,00	360,000
104.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОО61"	kg	0,160	36,00	5,760
105.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,448	44,00	19,712
		Total materiale de constructii				48 737

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	1,707	18,00	30,726
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,300	2,40	0,720
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,000	2,40	7,200
4.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	1,925	2,80	5,390
5.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	1,200	18,00	21,600
6.	331002	Masini de gaurit	h-ut	2,140	18,00	38,520
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,927	18,00	16,686
8.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,280	2,90	3,712
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,367	2,90	1,066
		Total utilaje de constructii				125

Total:

Total	lei	58 029

TVA	20,00 %	11 606

Total deviz: **69 635**

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reconstructie a Centrului de Coordonare
Misiuni a Politiei.****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-10**
Automatizarea soluțiilor termomecanice
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Termomanometru 0,,100°C	buc			176,000 0,000
	2324578999	Termomanometru 0,,100°C	buc	1,0000	176,00	176,000
2		Manometru МП4-Y 0,,0,4Mna	buc			112,000 0,000
	324245678	Manometru МП4-Y 0,,0,4Mna	buc	1,0000	112,00	112,000
3		Manometru cu contact electric DM2010cr 0,,0,4kgf/cm2	buc			224,000 0,000
	34354656	Manometru cu contact electric DM2010cr 0,,0,4kgf/cm2	buc	1,0000	224,00	224,000
4		Naporometru HM^52-M1	buc			280,000 0,000
	234561111	Naporometru HM^52-M1	buc	1,0000	280,00	280,000
5		Avertizatoare DH-2.5	buc			156,000 0,000
	234567890-	Avertizatoare DH-2.5	buc	1,0000	156,00	156,000
6		Traductor DHT-1	buc			116,000 0,000
	25678998989898	Traductor DHT-1	buc	1,0000	116,00	116,000
7		Signalizator CH4	buc			888,000 0,000
	43545466	Signalizator CH4	buc	1,0000	888,00	888,000
8		Singalizator COY-1	buc			778,000 0,000
	347890090909	Singalizator COY-1	buc	1,0000	778,00	778,000

1	2	3	4	5	6	7
9		Regulator PT-59X	buc			356,000 0,000
	12325454 65655676 5	Regulator PT-59X	buc	1,0000	356,00	356,000
10		Termodatcic SO10001	buc			246,000 0,000
	23567789 99	Termodatcic SO10001	buc	1,0000	246,00	246,000
11		Датчик температуры наружного воздуха Q01-40597	buc			178,000 0,000
	12445545 555	Датчик температуры наружного воздуха Q01-40597	buc	1,0000	178,00	178,000
12		Contactator S20-10-230-4079	buc			212,000 0,000
	12132445 454	Contactator S20-10-230-4079	buc	1,0000	212,00	212,000
13		Capat BS95/1-21647	buc			36,000 0,000
	34657688 7	Capat BS98/1-21647	buc	1,0000	36,00	36,000
14		Conector TUV	buc			180,000 0,000
	21534677 9809908	Conector TUV	buc	1,0000	180,00	180,000
15		Interfeis 1U04.10	buc			2 100,000 0,000
	23435566 56	Interfeis 1U04.10	buc	1,0000	2 100,00	2 100,000
16		Interfeis 1U05	buc			2 200,000 0,000
	21334254 656	Interfeis 1U05	buc	1,0000	2 200,00	2 200,000
17		Dulap ІЦАкот 650x500x220	buc			712,000 0,000
	12143545 66576	Dulap ІЦАкот 650x500x220	buc	1,0000	712,00	712,000
18		Automat BA47-29-1P 3A	buc			38,000 0,000
	21323456 56	Automat BA47-29-1P 3A	buc	1,0000	38,00	38,000
19		Automat BA47-29-1P 6A	buc			28,000 0,000
	21356567 676	Automat BA47-29-1P 6A	buc	1,0000	28,00	28,000
20		Releu R4-2014-23-5230-WT Relpol	buc			118,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	34567890-	Releu R4-2014-23-5230-WT Relpol	buc	1,0000	118,00	118,000
21		Releu T-R4-E-2014-23-5230 Relpol	buc			344,000 0,000
	21343545	Releu T-R4-E-2014-23-5230 Relpol	buc	1,0000	344,00	344,000
22		Colodca GZM4 Relpol	buc			48,000 0,000
	4567890-	Colodca GZM4 Relpol	buc	1,0000	48,00	48,000
23		Buton Lovato Electric BLP2TS130	buc			332,000 0,000
	23453336 789	Buton Lovato Electric BLP2TS130	buc	1,0000	332,00	332,000
24		Contact 8LM2TC10" Lovato"	buc			118,000 0,000
	12345678 911	Contact 8LM2TC10" Lovato"	buc	1,0000	118,00	118,000
25		Contact 8LM2TC01 "Lovato"	buc			116,000 0,000
	1234555	Contact 8LM2TC01 "Lovato"	buc	1,0000	116,00	116,000
26		Monobloc cu contacte protejate "Lovato Electric" 8LP2TILM4	buc			1 800,000 0,000
	23345665 6565	Monobloc cu contacte protejate "Lovato Electric" 8LP2TILM4	buc	1,0000	1 800,00	1 800,000
27		Buton Lovato Electric 8LP2T B104	buc			36,000 0,000
	12456565 77	Buton Lovato Electric 8LP2T B104	buc	1,0000	36,00	36,000
28		Buton Lovato Electric 8LP2T BL103	buc			336,000 0,000
	23111111 11111111 1111	Buton Lovato Electric 8LP2T BL103	buc	1,0000	336,00	336,000
29		Contact 8LM2TC01 "Lovato"	buc			98,000 0,000
	33434344 3	Contact 8LM2TC01 "Lovato"	buc	1,0000	98,00	98,000
30		Contact 8LM2TC10" Lovato"	buc			96,000 0,000
	23212222 222	Contact 8LM2TC10" Lovato"	buc	1,0000	96,00	96,000
31		Diod Д226Б	buc			18,000 0,000
	23456711 11111111 189	Diod Д226Б	buc	1,0000	18,00	18,000
32		Dulap ИС 395x310x220	buc			366,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	12345678 9	Dulap IIC 395x310x220	buc	1,0000	366,00	366,000
33		Monobloc cu contacte protejate "Lovato Electric" 8LP2TILM4	buc			234,000 0,000
	12345678 90	Monobloc cu contacte protejate "Lovato Electric" 8LP2TILM4	buc	1,0000	234,00	234,000
34		Buton Lovato Electric 8LP2T B104	buc			236,000 0,000
	22435465 665	Buton Lovato Electric 8LP2T B104	buc	1,0000	236,00	236,000
35		Contact 8LM2TC10 "Lovato"	buc			98,000 0,000
	32324546 5776	Contact 8LM2TC10 "Lovato"	buc	1,0000	98,00	98,000
36		Buton Lovato Electric 8LP2T B103	buc			398,000 0,000
	21334455 5	Buton Lovato Electric 8LP2T B103	buc	1,0000	398,00	398,000
37		Contact 8LM2TC10 "Lovato"	buc			96,000 0,000
	23445545 456	Contact 8LM2TC10 "Lovato"	buc	1,0000	96,00	96,000
38		Alarma sonora -220V CC-1	buc			112,000 0,000
	4567890- =	Alarma sonora -220V CC-1	buc	1,0000	112,00	112,000
		2. Lucrari de montare				
39	IA18A	Termomanometru 0....100°C	buc			8,370 7,360
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	52,57	7,360
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	17,00	0,170
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0060	28,00	0,168
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0120	56,00	0,672
40	11-02- 002-01	Manometru MП4-Y	buc			48,148 45,320
	1	Muncitor	h-om	2,0600	22,00	45,320
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	28,00	0,980
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	44,00	1,848
41	11-02- 002-01	Dispozitiv ДМ-2010Cr 0,,,4МПа	buc			48,148 45,320
	1	Muncitor	h-om	2,0600	22,00	45,320
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	28,00	0,980

1	2	3	4	5	6	7
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	44,00	1,848
42	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 HMI-52	buc			24,508 22,660
	1	Muncitor	h-om	1,0300	22,00	22,660
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	44,00	1,848
43	11-02-032-01	Convertizor ДН-2,5	buc			80,270 49,500
	1	Muncitor	h-om	2,2500	22,00	49,500
	1010796	Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm	t	0,0015	13 000,00	26,000
	1012050	Saibe zincate, diametru 18 mm	kg	0,0010	32,00	0,032
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2200	18,00	3,960
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,0500	2,80	0,140
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	2,90	0,638
44	11-02-032-01	Convertizor ДНЕ-1	buc			80,270 49,500
	1	Muncitor	h-om	2,2500	22,00	49,500
	1010796	Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm	t	0,0015	13 000,00	26,000
	1012050	Saibe zincate, diametru 18 mm	kg	0,0010	32,00	0,032
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2200	18,00	3,960
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,0500	2,80	0,140
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	2,90	0,638
45	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Сигнализатор СН4) CD98	set			752,107 98,780
	1	Muncitor	h-om	4,4900	22,00	98,780
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	28,00	10,192
	5	Masa utilajului	t	0,0800	8 000,00	640,000
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1500	18,00	2,700
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	2,90	0,435
46	11-02-032-01	Unitate de control de nivel cu trei canale ^Y-1	buc			80,270 49,500
	1	Muncitor	h-om	2,2500	22,00	49,500
	1010796	Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm	t	0,0015	13 000,00	26,000
	1012050	Saibe zincate, diametru 18 mm	kg	0,0010	32,00	0,032

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2200	18,00	3,960
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,0500	2,80	0,140
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	2,90	0,638
47	11-02-032-01	Regulator THERM RT-59x	buc			80,270 49,500
	1	Muncitor	h-om	2,2500	22,00	49,500
	1010796	Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm	t	0,0015	13 000,00	26,000
	1012050	Saibe zincate, diametru 18 mm	kg	0,0010	32,00	0,032
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2200	18,00	3,960
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,0500	2,80	0,140
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	2,90	0,638
48	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Термодатчик сетевой воды SO10001)	set			752,107 98,780
	1	Muncitor	h-om	4,4900	22,00	98,780
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	28,00	10,192
	5	Masa utilajului	t	0,0800	8 000,00	640,000
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1500	18,00	2,700
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	2,90	0,435
49	11-02-002-01	Avertizatoare t THERM Q01-40597	buc			48,148 45,320
	1	Muncitor	h-om	2,0600	22,00	45,320
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	28,00	0,980
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	44,00	1,848
50	ID03A	Contactoor S20-10/220B	buc			157,065 65,713
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	52,57	65,713
	28752742 01600	Robinet cu cep	buc	1,0000	32,00	32,000
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	12,00	36,000
	28741158 01071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	1,20	14,400
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,16	1,920
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,10	1,200
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	12,00	0,540
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	17,00	0,306

1	2	3	4	5	6	7
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	32,00	0,384
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	18,00	0,972
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	24,00	3,240
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	13,00	0,390
51	ID03A	Интерфейс IU 04-10	buc			157,065 65,713
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	52,57	65,713
	28752742 01600	Robinet cu cep	buc	1,0000	32,00	32,000
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	12,00	36,000
	28741158 01071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	1,20	14,400
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,16	1,920
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,10	1,200
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	12,00	0,540
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	17,00	0,306
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	32,00	0,384
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	18,00	0,972
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	24,00	3,240
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	13,00	0,390
52	ID03A	Интерфейс IU 05	buc			157,065 65,713
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	52,57	65,713
	28752742 01600	Robinet cu cep	buc	1,0000	32,00	32,000
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	12,00	36,000
	28741158 01071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	1,20	14,400
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,16	1,920
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,10	1,200
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	12,00	0,540
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	17,00	0,306
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	32,00	0,384
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	18,00	0,972
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	24,00	3,240
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	13,00	0,390
53	ID03A	Conector TUV	buc			157,065 65,713
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	52,57	65,713
	28752742 01600	Robinet cu cep	buc	1,0000	32,00	32,000

1	2	3	4	5	6	7
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	12,00	36,000
	28741158 01071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	1,20	14,400
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,16	1,920
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,10	1,200
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	12,00	0,540
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	17,00	0,306
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	32,00	0,384
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	18,00	0,972
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	24,00	3,240
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	13,00	0,390
54	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm	buc			157,065 65,713
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	52,57	65,713
	28752742 01600	Robinet cu cep	buc	1,0000	32,00	32,000
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	12,00	36,000
	28741158 01071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	1,20	14,400
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,16	1,920
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,10	1,200
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	12,00	0,540
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	17,00	0,306
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	32,00	0,384
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	18,00	0,972
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	24,00	3,240
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	13,00	0,390
55	11-06-001-02	Panou ИАКОТ-650x500x220	buc			505,073 172,920
	1	Muncitor	h-om	7,8600	22,00	172,920
	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0140	8 000,00	112,000
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	28,00	6,664
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	12,00	120,000
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	12,00	72,000
	0211102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0800	18,00	1,440

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	2,80	0,644
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	18,00	19,260
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	2,90	0,145
56	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению выключателя ВА47-29-3Л)	buc			25,242 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,90	0,006
57	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.выключению выключателя ВА47-29-6Л)	buc			25,242 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,90	0,006
58	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению реле R4-2014-23-5230)	buc			25,242 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,90	0,006
59	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению реле T-R4-E-2014-23-5230)	buc			25,242 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,90	0,006
60	08-03-575-1	Dispozitiv (Колодка GZM "RelPOL")	buc			25,242 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,90	0,006
61	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению -button 8LP2T BL130	buc			25,242 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,90	0,006
62	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению contact 8LM2TC10)	buc			25,242 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,90	0,006
63	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению-contact 8LM2TC01)	buc			25,242 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,90	0,006
64	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению monobloc cu contacte protejate)	buc			25,242 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,90	0,006
65	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению -buton 8LP2T B104)	buc			25,242 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,90	0,006
66	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению-buton 8LP2T BL103)	buc			25,242 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,90	0,006
67	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению-contact 8LM2TC01)	buc			25,242 24,640

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,90	0,006
68	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению-contact 8LM2TC10)	buc			25,242 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,90	0,006
69	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению-diod Д226	buc			25,242 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,90	0,006
70	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc			358,719 226,600
	1	Muncitor	h-om	10,3000	22,00	226,600
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0320	65,00	2,093
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,0000	122,00	122,000
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0560	32,00	1,790
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0400	34,00	1,354
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,1360	36,00	4,881
71	11-06-001-02	Panou, ИС-395x310x220	buc			505,073 172,920
	1	Muncitor	h-om	7,8600	22,00	172,920
	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0140	8 000,00	112,000
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	28,00	6,664
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	12,00	120,000
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	12,00	72,000
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0800	18,00	1,440
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	2,80	0,644
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	18,00	19,260
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	2,90	0,145

1	2	3	4	5	6	7
72	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению- monobloc cu contacte protejate)	buc			25,242 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,90	0,006
73	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению- buton 8LP2T104)	buc			25,242 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,90	0,006
74	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению- contact 8LM2TC10)	buc			25,242 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,90	0,006
75	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению- buton 8LP2T B103)	buc			25,242 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,90	0,006
76	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению- contact 8LM2TC10)	buc			25,242 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,90	0,006
77	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению alarma sonora CC-1)	buc			25,242 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea	h-ut	0,0020	18,00	0,036

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,90	0,006
78	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm(кран 14М 1-16)	buc			157,065 65,713
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	52,57	65,713
	28752742 01600	Robinet cu cep	buc	1,0000	32,00	32,000
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	12,00	36,000
	28741158 01071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	1,20	14,400
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,16	1,920
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,10	1,200
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	12,00	0,540
	15421261 08945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0180	17,00	0,306
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	32,00	0,384
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	18,00	0,972
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	24,00	3,240
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	13,00	0,390
79	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (кран 12НЖ29НЖ)	buc			157,064 65,712
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	52,57	65,712
	28752742 01600	Robinet cu cep	buc	1,0000	32,00	32,000
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	12,00	36,000
	28741158 01071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	1,20	14,400
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,16	1,920
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,10	1,200
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	12,00	0,540
	15421261 08945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0180	17,00	0,306
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	32,00	0,384
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	18,00	0,972
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	24,00	3,240
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	13,00	0,390
80	08-02- 407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu	100 m			1 187,940

1	2	3	4	5	6	7
		scoabe, diametru pina la 14*2-10				677,600
	1	Muncitor	h-om	30,8000	22,00	677,600
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	32,00	33,707
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	122,00	100,040
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	32,00	21,760
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	122,00	79,707
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	12,00	12,240
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	12,00	49,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	8,0000	2,00	16,000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	122,00	9,760
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	36,00	0,960
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,4700	18,00	8,400
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	2,40	48,000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	6,4200	2,80	17,973
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	18,00	111,240
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	2,90	1,353
81	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			369,933 172,920
	1	Muncitor	h-om	7,8600	22,00	172,920
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	32 000,00	22,857
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,640
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	122,00	37,820
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	122,00	97,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,640
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	122,00	6,100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	44,00	14,080
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	2,90	0,116
82	ID03A	Отборные устройства	buc			157,065 65,713
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	52,57	65,713
	28752742 01600	Robinet cu cep	buc	1,0000	32,00	32,000
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	12,00	36,000
	28741158 01071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	1,20	14,400
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,16	1,920
	28741258	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,10	1,200

1	2	3	4	5	6	7
	81289					
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	12,00	0,540
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	17,00	0,306
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	32,00	0,384
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	18,00	0,972
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	24,00	3,240
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	13,00	0,390
83	10-01- 038-08	Jgheaburi HJI-10	m			17,232 17,160
	1	Muncitor	h-om	0,7800	22,00	17,160
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	2,40	0,072
84	10-06- 034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti	m			44,385 5,720
	1	Muncitor	h-om	0,2600	22,00	5,720
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	1 800,00	1,890
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00004	32 000,00	1,600
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	28 000,00	1,400
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	17,00	0,289
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	12,00	12,360
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	56,00	1,680
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	122,00	0,366
	5009730	Jgheab metalic	buc	1,0000	18,00	18,000
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,0600	18,00	1,080
85	08-01- 087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			10 765,000 1 368,400
	1	Muncitor	h-om	62,2000	22,00	1 368,400
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	300,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	32,00	134,400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	28,00	756,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	122,00	97,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	8 000,00	8 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	198,00	29,700
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	1,7400	18,00	31,500
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	15,1000	2,80	42,300
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	2,90	5,100
86		Materiale				0,000 0,000
87		Robinet cu cep (кран 14М1-16)	buc			156,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	456111	Robinet cu ser (кран 14M1-16)	buc	1,0000	156,00	156,000
88		Robinet cu ser (кран 12нж29нж)	buc			56,000
						0,000
	21245665 676	Robinet cu ser (кран 12нж29нж)	buc	1,0000	56,00	56,000
89		Teava din otel Д14*2-10mm	m			18,000
						0,000
	12345678 90	Teava din otel Д14*2-10mm	m	1,0000	18,00	18,000
90		Cablu mm2	m			12,000
						0,000
	34567890	Cablu mm2	m	1,0000	12,00	12,000
91		Cablu ^B^M^ mm2	m			18,000
						0,000
	23456789 0	Cablu ^B^M^ mm2	m	1,0000	18,00	18,000
92		Cablu KBBГнг-5*1.0mm	m			36,000
						0,000
	12345622 2	Cablu KBBГнг-5*1.0mm	m	1,0000	36,00	36,000
93		Cablu mm2	m			12,000
						0,000
	24756791 11	Cablu mm2	m	1,0000	12,00	12,000
94		Отборное устройство	buc			336,000
						0,000
	24454345 67890	Отборное устройство	buc	1,0000	336,00	336,000
95		Прокладка ТУ 36 1103-74	buc			22,000
						0,000
	23456889 9	Прокладка ТУ 36 1103-74	buc	1,0000	22,00	22,000
96		Gofra d 16mm	m			3,600
						0,000
	34567890	Gofra d 16mm	buc	1,0000	3,60	3,600
97		Jgheaburi L= 2000mm	m			14,000
						0,000
	46567768	Jgheaburi L= 2000mm1	m	1,0000	14,00	14,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL"Edif-Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie a
Centrului de Coordonare Misiuni
a Politiei.**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-10
Automatizarea solutiilor termomecanice

Valoarea de deviz 69 635 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Termomanometru 0,,100°C	buc	1,000	176,000 0,000	176,000 0,000
2		Manometru МП4-Y 0,,0,4Mna	buc	3,000	112,000 0,000	336,000 0,000
3		Manometru cu contact electric DM2010cr 0,,0,4kgf/cm2	buc	5,000	224,000 0,000	1 120,000 0,000
4		Naporometru HM^52-M1	buc	1,000	280,000 0,000	280,000 0,000
5		Avertizatoare DH-2.5	buc	1,000	156,000 0,000	156,000 0,000
6		Traductor DHT-1	buc	1,000	116,000 0,000	116,000 0,000
7		Signalizator CH4	buc	1,000	888,000 0,000	888,000 0,000
8		Singalizator COY-1	buc	1,000	778,000 0,000	778,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
9		Regulator PT-59X	buc	1,000	356,000 0,000	356,000 0,000
10		Termodatcic SO10001	buc	1,000	246,000 0,000	246,000 0,000
11		Датчик температуры наружного воздуха Q01-40597	buc	1,000	178,000 0,000	178,000 0,000
12		Contactora S20-10-230-4079	buc	1,000	212,000 0,000	212,000 0,000
13		Capat BS95/1-21647	buc	2,000	36,000 0,000	72,000 0,000
14		Conector TUV	buc	2,000	180,000 0,000	360,000 0,000
15		Interfeis 1U04.10	buc	1,000	2 100,000 0,000	2 100,000 0,000
16		Interfeis 1U05	buc	1,000	2 200,000 0,000	2 200,000 0,000
17		Dulap ПҚАкот 650x500x220	buc	1,000	712,000 0,000	712,000 0,000
18		Automat BA47-29-1P 3A	buc	4,000	38,000 0,000	152,000 0,000
19		Automat BA47-29-1P 6A	buc	1,000	28,000 0,000	28,000 0,000
20		Releu R4-2014-23-5230-WT Relpol	buc	22,000	118,000 0,000	2 596,000 0,000
21		Releu T-R4-E-2014-23-5230 Relpol	buc	1,000	344,000 0,000	344,000 0,000
22		Colodca GZM4 Relpol	buc	23,000	48,000 0,000	1 104,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
23		Buton Lovato Electric BLP2TS130	buc	1,000	332,000 0,000	332,000 0,000
24		Contact 8LM2TC10" Lovato"	buc	4,000	118,000 0,000	472,000 0,000
25		Contact 8LM2TC01 "Lovato"	buc	2,000	116,000 0,000	232,000 0,000
26		Monobloc cu contacte protejate "Lovato Electric" 8LP2TILM4	buc	9,000	1 800,000 0,000	16 200,000 0,000
27		Buton Lovato Electric 8LP2T B104	buc	2,000	36,000 0,000	72,000 0,000
28		Buton Lovato Electric 8LP2T BL103	buc	2,000	336,000 0,000	672,000 0,000
29		Contact 8LM2TC01 "Lovato"	buc	1,000	98,000 0,000	98,000 0,000
30		Contact 8LM2TC10" Lovato"	buc	3,000	96,000 0,000	288,000 0,000
31		Diod Д226Б	buc	19,000	18,000 0,000	342,000 0,000
32		Dulap ИЦ 395x310x220	buc	1,000	366,000 0,000	366,000 0,000
33		Monobloc cu contacte protejate "Lovato Electric" 8LP2TILM4	buc	4,000	234,000 0,000	936,000 0,000
34		Buton Lovato Electric 8LP2T B104	buc	1,000	236,000 0,000	236,000 0,000
35		Contact 8LM2TC10 "Lovato"	buc	1,000	98,000 0,000	98,000 0,000
36		Buton Lovato Electric 8LP2T B103	buc	1,000	398,000 0,000	398,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
37		Contact 8LM2TC10 'Lovato'	buc	1,000	96,000 0,000	96,000 0,000
38		Alarma sonora -220V CC-1	buc	1,000	112,000 0,000	112,000 0,000
Total			lei		35 460,000	
Cheltuieli aprovizionare-transportare			1,20 %		425,520	
Total Utilaj					35 885,520	
Incluziv salariu					0,000	
		2. Lucrari de montare				
39	IA18A	Termomanometru 0....100*C	buc	1,000	8,370 7,360	8,370 7,360
40	11-02-002 -01	Manometru МП4-У	buc	3,000	48,148 45,320	144,444 135,960
41	11-02-002 -01	Dispozitiv ДМ-2010Cr 0,,4МПа	buc	5,000	48,148 45,320	240,740 226,600
42	11-02-001 -01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 HМП-52	buc	1,000	24,508 22,660	24,508 22,660
43	11-02-032 -01	Convertizor ДН-2,5	buc	1,000	80,270 49,500	80,270 49,500
44	11-02-032 -01	Convertizor ДНЕ-1	buc	1,000	80,270 49,500	80,270 49,500
45	11-03-011 -01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Сигнализатор CH4) CD98	set	1,000	752,107 98,780	752,107 98,780
46	11-02-032 -01	Unitate de control de nivel cu trei canale ^У-1	buc	1,000	80,270 49,500	80,270 49,500
47	11-02-032 -01	Regulator THERM RT-59x	buc	1,000	80,270 49,500	80,270 49,500

1	2	3	4	5	6	7
48	11-03-011 -01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Термодатчик сетевой воды SO10001)	set	1,000	752,107 98,780	752,107 98,780
49	11-02-002 -01	Avertizatoare t THERM Q01-40597	buc	1,000	48,148 45,320	48,148 45,320
50	ID03A	Contactator S20-10/220B	buc	1,000	157,065 65,713	157,065 65,713
51	ID03A	Интерфейс IU 04-10	buc	1,000	157,065 65,713	157,065 65,713
52	ID03A	Интерфейс IU 05	buc	1,000	157,065 65,713	157,065 65,713
53	ID03A	Conector TUV	buc	2,000	157,065 65,713	314,129 131,425
54	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm	buc	1,000	157,065 65,713	157,065 65,713
55	11-06-001 -02	Панел ЩАкот-650x500x220	buc	1,000	505,073 172,920	505,073 172,920
56	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению выключателя ВА47-29-3Л)	buc	4,000	25,242 24,640	100,967 98,560
57	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.выключению выключателя ВА47-29-6Л)	buc	1,000	25,242 24,640	25,242 24,640
58	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению реле R4-2014-23-5230)	buc	22,000	25,242 24,640	555,320 542,080
59	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению реле T-R4-E-2014-23-5230)	buc	1,000	25,242 24,640	25,242 24,640
60	08-03-575 -1	Dispozitiv (Колодка GZM "RelPOL")	buc	23,000	25,242	580,561

1	2	3	4	5	6	7
					24,640	566,720
61	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению -buton 8LP2T BL130)	buc	1,000	25,242 24,640	25,242 24,640
62	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению contact 8LM2TC10)	buc	4,000	25,242 24,640	100,967 98,560
63	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению-contact 8LM2TC01)	buc	2,000	25,242 24,640	50,484 49,280
64	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению monobloc cu contacte protejate)	buc	9,000	25,242 24,640	227,176 221,760
65	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению -buton 8LP2T B104)	buc	2,000	25,242 24,640	50,484 49,280
66	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению-buton 8LP2T BL103)	buc	2,000	25,242 24,640	50,484 49,280
67	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению-contact 8LM2TC01)	buc	1,000	25,242 24,640	25,242 24,640
68	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению-contact 8LM2TC10)	buc	3,000	25,242 24,640	75,725 73,920
69	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению-diod Д226)	buc	19,000	25,242 24,640	479,594 468,160
70	11-08-001 -04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc	1,180	358,719 226,600	423,288 267,388
71	11-06-001 -02	Panou, ИЦС-395x310x220	buc	1,000	505,073 172,920	505,073 172,920
72	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению- monobloc cu contacte protejate)	buc	4,000	25,242 24,640	100,967 98,560
73	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению-buton 8LP2T104)	buc	1,000	25,242 24,640	25,242 24,640

1	2	3	4	5	6	7
74	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению-contact 8LM2TC10)	buc	1,000	25,242 24,640	25,242 24,640
75	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению- buton 8LP2T B103	buc	1,000	25,242 24,640	25,242 24,640
76	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению-contact 8LM2TC10)	buc	1,000	25,242 24,640	25,242 24,640
77	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению alarma sonora CC-1)	buc	1,000	25,242 24,640	25,242 24,640
78	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm(кран 14М 1-16)	buc	8,000	157,065 65,713	1 256,516 525,700
79	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (кран 12нж29нж)	buc	3,000	157,064 65,712	471,193 197,137
80	08-02-407 -1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 14*2-10	100 m	0,150	1 187,940 677,600	178,191 101,640
81	08-02-412 -3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,400	369,933 172,920	517,906 242,088
82	ID03A	Отборные устройства	buc	9,000	157,065 65,713	1 413,581 591,413
83	10-01-038 -08	Jgheaburi НЛ-10	m	10,000	17,232 17,160	172,320 171,600
84	10-06-034 -14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti	m	20,000	44,385 5,720	887,700 114,400

1	2	3	4	5	6	7
85	08-01-087 -3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,020	10 765,000 1 368,400	215,300 27,368
86		Materiale		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
87		Robinet cu ser (кран 14M1-16)	buc	8,000	156,000 0,000	1 248,000 0,000
88		Robinet cu ser (кран 12HЖ29HЖ)	buc	3,000	56,000 0,000	168,000 0,000
89		Teava din otel Д14*2-10mm	m	15,000	18,000 0,000	270,000 0,000
90		Cablu mm2	m	80,000	12,000 0,000	960,000 0,000
91		Cablu ^B^M^ mm2	m	25,000	18,000 0,000	450,000 0,000
92		Cablu KBBГнг-5*1.0mm	m	15,000	36,000 0,000	540,000 0,000
93		Cablu mm2	m	20,000	12,000 0,000	240,000 0,000
94		Отборное устройство	buc	9,000	336,000 0,000	3 024,000 0,000
95		Прокладка ТУ 36 1103-74	buc	7,000	22,000 0,000	154,000 0,000
96		Gofra d 16mm	m	10,000	3,600 0,000	36,000 0,000
97		Jgheaburi L= 2000mm	m	20,000	14,000 0,000	280,000 0,000
Total			lei			19 749,941
Asigurari sociale			22,50 %			1 428,802

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli transport	2,00 %			265,482
		Total	100,00 +			21 444,225
		Cheltuieli regie	4,00 %			254,009
		Total	100,00 +			21 698,234
		Beneficiu	2,00 %			433,965
		Total Lucrari de montare				22 132,199
		Incluziv salariu				6 350,231
	Total		lei			58 029
	TVA		20,00 %			11 606

Total deviz: **69 635**
Incluziv salariu **6 357**

Intocmit _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie a
Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din
str.Mateevici nr.10,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 2-2-1
Bloc Administrativ.Solutii Arhitecturale (SA)**

Valoarea de deviz 887 508 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	54,900	52,57	2 886,093
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 164,757	52,57	61 231,274
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	192,780	52,57	10 134,445
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	703,598	52,57	36 988,147
5.	7123010010200	Betonist	h-om	16,960	52,57	891,587
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,822	52,57	726,622
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	121,281	52,57	6 375,743
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	51,840	52,57	2 725,229
9.	7129020012800	Pavator	h-om	16,584	52,57	871,821
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,425	52,57	495,472
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	148,050	52,57	7 782,989
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	208,130	52,57	10 941,394
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	121,790	52,57	6 402,500
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	581,780	52,57	30 584,174
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	310,054	52,57	16 299,538
16.	7212030022700	Sudor	h-om	2,150	52,57	113,025
17.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	155,330	52,57	8 165,697
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,663	52,57	823,404
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	48,050	52,57	2 525,989
20.	7422010060100	Timplar	h-om	229,471	52,57	12 063,290
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,823	22,00	722,106
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	449,309	22,00	9 884,798
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	141,531	22,00	3 113,682
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	312,764	22,00	6 880,808
		Total manopera				239 632

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	4,172	198,00	826,056
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,425	1,20	6,510

3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	104,565	4,80	501,912
4.	1212121212121	apa	m3	1,848	18,00	33,264
5.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	47,619	520,00	24 761,880
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,438	232,00	565,616
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,106	198,00	20,988
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,806	198,00	159,588
9.	1421302200467	Concentrat celular	l	18,331	44,00	806,564
10.	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	2,933	36,00	105,588
11.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	1,221	232,00	283,272
12.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,520	17,00	8,840
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	23,634	2,00	47,268
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,508	3 041,67	4 586,838
15.	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,307	3 041,67	933,793
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,146	3 041,67	444,084
17.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,026	3 041,67	79,083
18.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	2,381	3 041,67	7 242,216
19.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,033	3 041,67	100,375
20.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,620	3 041,67	1 885,835
21.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 323,880	0,10	332,388
22.	2010237318750	Distantieri	buc	65,070	0,10	6,507
23.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,029	3 400,00	98,600
24.	2030112938150-11	Ferestre din mase plastice Ferestre PVC ,5 camere de izolatie trmica , rezistente la foc si antivandalizm, latimea profilului de min.60 mm, armatura otel zincat U min 1,5 mm , deschidere conform proiect, feronerie cu rezistenta miimala de 10000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contra insectelor, sticla termopan, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standardele in vigoare, material agrementat in RM , calitate superioara .Designul ,deschiderile blocurilor de fereastră se coordoneaza cu beneficiarul.	m2	18,480	980,00	18 110,400
25.	2030122946766-1	Plinte din pvc	m	89,628	24,00	2 151,072
26.	2051142950700	Dibluri	buc	0,367	0,10	0,037
27.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	158,860	1,20	190,632
28.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	101,450	0,60	60,870
29.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,051	600,00	30,600
30.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	13,916	21,00	292,236
31.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	11,850	16,00	189,600
32.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	8,936	16,00	142,976
33.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	33,375	8,80	293,700
34.	23203226000361	Gudron	kg	6,605	10,00	66,050
35.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	121,176	12,00	1 454,112
36.	2413217300010	Cleme	buc	9,996	12,00	119,952
37.	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	73,140	18,00	1 316,520
38.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	7,706	14,00	107,884
39.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,941	84,00	1 003,044
40.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,586	77,00	45,122
41.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	86,508	18,00	1 557,144

42.	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	64,260	12,00	771,120
43.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	171,360	24,00	4 112,640
44.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,095	44,00	4,180
45.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	7,970	36,00	286,920
46.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,400	32,00	44,800
47.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	53,814	14,00	753,396
48.	24302261000001	Fuga	kg	57,040	15,00	855,600
49.	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,314	16,00	85,024
50.	2430226100801	Grund din acril	kg	10,999	16,00	175,984
51.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,425	19,20	161,760
52.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	18,483	4,80	88,718
53.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,748	56,00	265,888
54.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,624	12,00	7,488
55.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	7,528	6,40	48,179
56.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	26,092	5,60	146,116
57.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	5,314	17,00	90,338
58.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	4,428	12,00	53,136
59.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	64,260	16,00	1 028,160
60.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	263,200	2,40	631,680
61.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 060,177	2,30	2 438,408
62.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 306,738	2,40	3 136,171
63.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,937	22,00	42,614
64.	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	77,629	2,40	186,310
65.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	72,931	2,40	175,035
66.	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre de 300-500mm	m	11,500	78,00	897,000
67.	2521302602900	Placi termoizolante fara pret	m2	99,167	0,00	0,000
68.	2521302602907-1	Placi termoizolante, placi polistiren polistiren extrudat gr.50 mm	m2	19,777	63,33	1 252,477
69.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate itraliul U6, rezistent la foc si anti-vandalizm , confectionat din profil aluminiu lat pentru usa, latime minim 60 mm, cu minim 4 camere, cu prag de trecere din aluminiu ,armatura otel zincat U min.2mm, placare sticla termopan , amortizor hidraulic circulatie mare, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standardele in vigoare, material agrementat in RM, calitate superioara.Designul, deschiderea usii se coordoneaza cu beneficiarul	m2	5,460	980,00	5 350,800
70.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	226,256	2,00	452,512
71.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	765,930	7,20	5 514,697
72.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	3,704	710,00	2 629,840
73.	2640112302501	Ceramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	6 044,230	3,20	19 341,536
74.	2651122100000	Ciment	kg	2 199,780	1,50	3 299,670
75.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	33,920	1,50	50,880
76.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,320	1,50	51,480
77.	26511221004022	Ciment M-400	kg	774,055	1,50	1 161,082
78.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	279,840	1,50	419,760
79.	2652102100737	Var hidratat	kg	192,508	2,80	539,022
80.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat	kg	14,786	4,20	62,101

		suport				
81.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,704	1,80	46,268
82.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 374,764	2,80	6 649,339
83.	26531021008311	Tink culoarea ALB_Fildes	kg	561,476	22,00	12 352,472
84.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	451,919	5,20	2 349,979
85.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	30,359	1,80	54,646
86.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.min.40 mm	m2	21,518	88,00	1 893,584
87.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	84,369	112,00	9 449,328
88.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	83,576	21,00	1 755,096
89.	2662102701000-1	Placi ghips-carton hidrofoab	m2	17,517	24,00	420,408
90.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,315	780,00	2 585,700
91.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	5,291	710,00	3 756,610
92.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	12,687	724,00	9 185,388
93.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	464,994	2,40	1 115,986
94.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	8,366	724,00	6 056,984
95.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	23,919	56,00	1 339,464
96.	2666122800555	Element de inchidere	buc	3,790	27,00	102,330
97.	2670112202050	Placi din marmura artificiala:Piatra cosouti	m2	19,592	118,00	2 311,856
98.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	69,090	98,00	6 770,820
99.	2670112204051-1	Placi din laminat clasa C32 /AC4-10 mm	m2	104,565	118,00	12 338,670
100.	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,139	110,00	15,290
101.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	252,219	1,00	252,219
102.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,052	17,00	0,884
103.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,712	12,00	44,544
104.	26821326004611	Película de difuzie	m2	188,809	9,80	1 850,328
105.	2682132600465-2	Folie hidroizolanta din polietilena	m2	187,624	8,80	1 651,092
106.	2682132601626	Carton bitumat	m2	20,130	12,00	241,560
107.	26821626113170	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.150 mm	m2	79,992	64,00	5 119,488
108.	2682162611370-1	Placi din vata minerala Nobasil TF Y=150 kg/m3-100 mm	m2	263,820	156,00	41 155,920
109.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm sau protejata anticoroziv	kg	928,904	48,00	44 587,392
110.	27104063117262	Burlan rotund prefabricat tip brass d.100 mm	m	20,992	64,00	1 343,488
111.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d.150 mm	m	19,900	78,00	1 552,200
112.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	190,867	9,80	1 870,497
113.	2710703501057	Cornier din aluminiu	m	160,000	3,40	544,000
114.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	88,481	6,20	548,582
115.	2710703520285	Profil de suport	m	211,814	8,40	1 779,237
116.	2732103646000-1	Lambriu din brad 95x12 mm, clasa A	m2	48,708	118,00	5 747,544
117.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor preabricate placi 600x600x12 mm	m2	59,535	128,00	7 620,480
118.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,950	14,00	13,300
119.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,293	14,00	32,102
120.	274312354902116	Opritori de zapada, vopsite RAL, gr.0,55 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 250 g/m2	m	22,500	63,00	1 417,500
121.	2743123549027	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre de 150-300 mm	m	11,500	114,00	1 311,000
122.	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	95,000	12,00	1 140,000
123.	2811236309800-1	Confecții metalice diverse"Balustrada din inox	kg	120,000	62,00	7 440,000

124.	2812106305714	Mina curenta din inox	m	8,000	56,00	448,000
125.	2812106306003	Profil din metal usor	m	51,328	12,00	615,936
126.	2812106306050-1	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare :Blocurile de usa, rezistente la foc si antivandalizm ,confectionate din profil aluminiu lat pentru usa , latimea minima 50 mm ,cu minim 3 camere, cu prag de trecere din aluminiu, armatura otel zincat U min.2 mm, placare cu sandwici 24 mm si sticla termopan, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standardele in vigoare, material agrementatin RM, calitate superioara . Designul, deschiderea blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul.	m2	14,145	2 100,00	29 704,500
127.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	8,704	14,00	121,856
128.	28731220041	Plase sudate VR I d.5 150x150	kg	18,483	16,00	295,728
129.	2873122004100	Plase sudate	kg	25,250	16,00	404,000
130.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	25,021	14,00	350,294
131.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	5,021	14,00	70,294
132.	2873147300863	Agrafe	kg	41,843	18,00	753,174
133.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,480	49,00	23,520
134.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,075	49,00	52,675
135.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	19,200	28,00	537,600
136.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	340,020	0,35	119,007
137.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,998	54,00	269,892
138.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 558,757	0,22	342,927
139.	2874115837745	Suruburi	buc	189,520	1,20	227,424
140.	2874136313300	Diblu din metal	buc	226,800	1,20	272,160
141.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 083,388	1,90	3 958,437
142.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,680	14,00	107,520
143.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,893	12,00	82,716
144.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	3,790	37,00	140,230
145.	2875274000502	Cot burlan	buc	9,996	37,00	369,852
146.	2875274000503	Cot de capat	buc	4,998	37,00	184,926
147.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,998	12,00	59,976
148.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3,790	12,00	45,480
149.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	7,393	18,00	133,074
150.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	26,533	32,00	849,056
151.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 928,008	0,10	392,800
152.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	7,800	1,00	7,800
153.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,424	122,00	51,728
154.	4011106202741	Energie electrica	kw	29,601	1,58	46,770
155.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,212	18,00	3,816
156.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,776	18,00	283,968
157.	4100126202818	Apa	m3	7,194	18,00	129,492
158.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	50,256	1,00	50,256
		Total materiale de constructii				376 902

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	2,518	360,00	906,480
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,384	360,00	138,240
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,890	112,00	99,680
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	0,445	56,00	24,920

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,126	18,00	146,268
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,904	18,00	70,272
7.	2922140007000	Macara	h-ut	25,749	360,00	9 269,640
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	13,467	18,00	242,406
9.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,560	56,00	87,360
10.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	3,412	12,00	40,944
11.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,589	16,00	9,424
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	56,794	18,00	1 022,292
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,787	12,00	141,444
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,472	16,00	87,552
15.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,336	12,00	4,032
16.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	18,300	4,20	76,860
17.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	1,222	18,00	21,996
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,432	18,00	25,776
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,289	28,00	36,092
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,465	12,00	17,580
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,903	12,00	82,836
22.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	231,914	1,00	231,914
23.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,845	18,00	15,210
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,121	240,00	29,040
25.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	5,460	240,00	1 310,400
		Total utilaje de construcții				14 136

Total:

Total	lei	630 670
Asigurari sociale	22,50 %	53 917
Cheltuieli transport	2,00 %	12 613
Total	100,00 +	697 200
Cheltuieli regie	4,00 %	27 889
Total	100,00 +	725 089
Beneficiu	2,00 %	14 501
Total	100,00 +	739 590
TVA	20,00 %	147 918

Total deviz:

887 508

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Lucrari de reconstructie a Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din str.Mateevici nr.10,
mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2-1
Bloc Administrativ.Solutii Arhitecturale (SA)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare (Sura)				
1	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn usi	m2			15,660
						15,660
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	52,57	11,040
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	22,00	4,620
2	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre	m2			15,667
						15,667
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	52,57	11,045
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	22,00	4,622
3	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,806
						11,185
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	52,57	7,886
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	22,00	3,300
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,900
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,720
4	RpCG 29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3			104,256
						100,656
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	52,57	23,656
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	22,00	77,000
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	18,00	2,158
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,442
5	RpCG 29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri din calcar(cotilet)	m3			104,257
						100,657

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	52,57	23,657
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	22,00	77,000
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	18,00	2,160
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,440
6	RpCI4 2B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			27,205 26,845
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	52,57	18,925
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	22,00	7,920
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,360
7	RpCU 09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			35,142 35,142
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2500	52,57	13,143
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	22,00	22,000
8	TRI1A A05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			15,400 15,400
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	22,00	15,400
9	TsI50 A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			43,680 0,000
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,1820	240,00	43,680
		2. Pereti si perteti despartitori 2.1. Pereti si pereto despartitori				
10	CD55 A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara,categ.II	m3			911,102 176,301
	71220500 13400	Zidar	h-om	3,0900	52,57	162,441
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6300	22,00	13,860
	14111222 01275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	520,00	468,000
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,20	9,600

1	2	3	4	5	6	7
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	710,00	49,704
	26641021 01101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	710,00	71,000
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 041,67	1,495
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,800
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,3700	360,00	133,202
11	CD58 G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m	m3			1 848,454 258,773
	71220500 13400	Zidar	h-om	4,5500	52,57	239,193
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8900	22,00	19,580
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,20	1 264,000
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 041,67	1,429
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	51,9500	1,50	77,925
	26521021 00737	Var hidratat	kg	12,9200	2,80	36,176
	00000052	Nisip	m3	0,2800	198,00	55,440
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5130	18,00	9,234
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,4000	360,00	144,000
	29522700 03816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0820	18,00	1,476
		2.2. Racordarea peretilor si pereti despartitori				
12	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			23,150 10,734
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,988
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	22,00	0,220
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,526
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,000
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	1,58	0,013
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,20	0,018
13	CC02 M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai	kg			14,078 3,505

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(Plasa pentru zidarie 50x50 mm VR1)				
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,417
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	22,00	0,088
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,80	10,045
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	360,00	0,360
		3. Acoperis				
14	CE40 A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 787,254 1 114,043
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	20,2500	52,57	1 064,543
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	22,00	49,500
	28741158 254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	28,00	210,000
	20101029 069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 041,67	30,892
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 041,67	2 828,991
	20101029 041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44мм calit II	m3	0,1200	3 041,67	364,763
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	14,00	47,600
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	14,00	42,142
	23203226 000361	Gudron	kg	2,5800	10,00	25,801
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	14,00	42,000
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	12,00	17,400
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	360,00	54,000
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	18,00	5,941
	29405200 076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	16,00	3,681
15	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			174,330 18,700
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	22,00	18,700
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	18,00	4,141
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	21,00	35,700
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	14,00	93,800

1	2	3	4	5	6	7
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	44,00	0,533
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,000
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	360,00	1,828
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	12,00	0,722
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	240,00	2,906
16	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película de difuzie)	m2			24,638 11,614
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	22,00	1,100
	26821326 004611	Película de difuzie	m2	1,1500	9,80	11,608
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
17	CE30 A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Astereala + sipci-1.4346m3)	m2			42,971 13,368
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2250	52,57	11,828
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	22,00	1,540
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3		3 041,67	27,383
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,00	1,680
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
18	CN51 D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			33,855 3,741
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,1700	22,00	3,741
	24621061 10601	Paste antiseptice	kg	1,3500	22,00	29,696
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0010	360,00	0,251
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	240,00	0,167
19	CN50 C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			620,630 69,519

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,1600	22,00	69,519
	12121212 12121	apa	m3	0,7900	18,00	14,217
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	21,00	126,000
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	14,00	322,000
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	44,00	1,767
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	16,00	64,000
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0230	360,00	8,356
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	12,00	1,370
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	240,00	13,400
20	RpCH 10A	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la capriori, console sau capatul panelor aparente	buc			18,863 13,423
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,1800	52,57	9,463
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	22,00	3,960
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,300
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0200	17,00	0,340
	29404200 07682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0600	56,00	3,360
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0800	18,00	1,440
21	C117B	Placare cu lambriu din brad 95x12 mm, montate prin prindere cu cuie, clasa A	m2			300,480 125,311
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,3000	52,57	120,911
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,00	4,400
	27321036 46000-1	Lambriu din brad 95x12 mm, clasa A	m2	1,1000	118,00	129,800
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	14,00	1,400
	20102129 06648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	3 041,67	42,589
	24621061 10100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	12,00	1,200
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
22	CN17 A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul, culoarea RAl conform proiectului	m2			64,698 52,570
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	52,57	52,570

1	2	3	4	5	6	7
	24301161 08115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	36,00	6,480
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1200	16,00	1,920
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	17,00	2,040
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	6,40	1,088
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,500
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
23	CE05 B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			325,594 40,527
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,7500	52,57	39,427
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	22,00	1,100
	27104036 42299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm sau protejata anticoroziv	kg	5,5500	48,00	279,720
	28731458 87450	Cuie de tabla	kg	0,0300	14,00	0,441
	28731473 00863	Agrafe	kg	0,2500	18,00	4,725
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
24	CK26 B	Opritori de zapada, vopsite RAL, gr.0,55 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 250 g/m2	m			83,162 18,582
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,822
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	22,00	1,760
	27431235 4902116	Opritori de zapada, vopsite RAL, gr.0,55 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 250 g/m2	m	1,0000	63,00	63,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
25	CE20 A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, d.150 mm	m			175,884 15,771
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	52,57	15,771
	27104063 11800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d.150 mm	m	1,0500	78,00	84,359
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	32,00	46,144
	26661228	Element de inchidere	buc	0,2000	27,00	5,561

1	2	3	4	5	6	7
	00555					
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	12,00	1,236
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	12,00	2,472
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	37,00	7,621
	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	1,20	12,360
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
26	CE22 A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d.100 mm	m			141,530 18,399
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,57	18,399
	27104063 117262	Burlan rotund prefabricat tip brass d.100 mm	m	1,0500	64,00	68,545
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	37,00	18,870
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,2500	12,00	3,060
	24132173 00010	Cleme	buc	0,5000	12,00	6,120
	28741158 30000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	54,00	13,770
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	37,00	9,435
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,2500	12,00	3,060
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,270
		4. Articole de timplarie				
27	CK21 A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Blocurile de usa, rezistente la foc si antivandalizm ,confectionate din profil aluminiu lat pentru usa , latimea minima 50 mm ,cu minim 3 camere, cu prag de trecere din aluminiu, armatura otel zincat U min.2 mm, placare cu sandwici 24 mm si sticla termopan, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standardele in vigoare, material agrementatin RM, calitate superioara . Designul, deschiderea blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul.	m2			2 202,620 46,884

1	2	3	4	5	6	7
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	52,57	44,684
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,201
	28121063 06050-1	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare :Blocurile de usa, rezistente la foc si antivandalizm ,confectionate din profil aluminiu lat pentru usa , latimea minima 50 mm ,cu minim 3 camere, cu prag de trecere din aluminiu, armatura otel zincat U min.2 mm, placare cu sandwici 24 mm si sticla termopan, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standardele in vigoare, material agrementat in RM, calitate superioara . Designul, deschiderea blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul.	m2	1,0000	2 100,00	2 100,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	84,00	41,997
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	56,00	9,799
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,600
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	1,58	1,580
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
28	CK11 B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu:Vitraliul U6, rezistent la foc si anti -vandalizm , confectionat din profil aluminiu lat pentru usa, latime minim 60 mm, cu minim 4 camere, cu prag de trecere din aluminiu ,armatura otel zincat U min.2mm, placare sticla termopan , amortizor hidraulic circulatie mare, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standardele in vigoare, material agrementat in RM, calitate superioara.Designul, deschiderea usii se coordoneaza cu beneficiarul	m2			1 099,709 37,899
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	52,57	36,799
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	22,00	1,100

1	2	3	4	5	6	7
	25231467 20200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate itraliul U6, rezistent la foc si anti -vandalizm , confectionat din profil aluminiu lat pentru usa, latime minim 60 mm, cu minim 4 camere, cu prag de trecere din aluminiu ,armatura otel zincat U min.2mm, placare sticla termopan , amortizor hidraulic circulatie mare, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standardele in vigoare, material agrementat in RM, calitate superioara.Designul, deschiderea usii se coordoneaza cu beneficiarul	m2	1,0500	980,00	1 029,000
	26811260 014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	17,00	0,170
	24302261 02111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	12,00	1,440
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	84,00	29,400
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	360,00	1,800
29	CK23 C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp ; Ferestre PVC ,5 camere de izolatie trmica , rezistente la foc si antivandalizm, latimea profilului de min.60 mm, armatura otel zincat U min 1,5 mm , deschidere conform proiect, feronerie cu rezistenta miimala de 10000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contra insectelor, sticla termopan, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standardele in vigoare, material agrementat in RM , calitate superioara .Designul ,deschiderile blocurilor de fereastra se coordoneaza cu beneficiarul.	m2			1 031,575 27,911
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5100	52,57	26,811
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	22,00	1,100
	20301129 38150-11	Ferestre din mase plastice Ferestre PVC ,5 camere de izolatie trmica , rezistente la foc si antivandalizm, latimea profilului de min.60 mm, armatura otel zincat U min 1,5 mm , deschidere conform proiect, feronerie cu rezistenta miimala de 10000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa	m2	1,0000	980,00	980,000

1	2	3	4	5	6	7
		contra insectelor, sticla termopan, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standardele in vigoare, material agrementat in RM , calitate superioara .Designul ,deschiderile blocurilor de fereastră se coordoneaza cu beneficiarul.				
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,050
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	84,00	13,859
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1230	56,00	6,888
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,00	0,400
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,7000	1,58	1,106
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
30	CK26 C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, b=300-500 mm	m			84,706 4,426
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0800	52,57	4,206
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	22,00	0,220
	25211067 18393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre de 300-500mm	m	1,0000	78,00	78,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,100
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
31	CK26 D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu, b=150-300mm	m			121,231 4,951
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	52,57	4,731
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	22,00	0,220
	27431235 49027	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre de 150-300 mm	m	1,0000	114,00	114,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,100
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
		5. Pardoseli 5.1. Parter, P1				
32	CG47 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Designul si culoarea se coordoneaza cu benef.)	m2			199,483 57,827
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	1,1000	52,57	57,827
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	112,00	116,514
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,40	15,514

1	2	3	4	5	6	7
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4100	15,00	6,211
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,054
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	18,00	0,032
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	18,00	0,302
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	16,00	1,008
33	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,177 33,742
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,200
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	724,00	23,895
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
34	CG01 A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm K=2	m2			19,472 11,394
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	22,00	0,880
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	724,00	7,970
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,108
35	IzF52 A K=0,5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).K=0,5	m2			42,760 7,238
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6580	22,00	7,238
	26511221 00000	Ciment	kg	30,0000	1,50	22,725
	14213022 00467	Concentrat celular	l	0,2500	44,00	5,555
	14213022 00468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	36,00	0,727
	28121063 06003	Profil din metal usor	m	0,7000	12,00	4,242
	24302261 00801	Grund din acril	kg	0,1500	16,00	1,212
	24165661 01574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	77,00	0,311
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,027
	20511429	Dibluri	buc	0,0050	0,10	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	50700					
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,180
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	18,00	0,027
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	16,00	0,040
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	12,00	0,194
	29404200 07693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	12,00	0,282
36	IzF01 D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2			8,034 2,628
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	52,57	2,628
	24133170 00000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,3000	18,00	5,400
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	18,00	0,005
		5.2. Pardoseli Parter P3				
37	CG36 A	Pardoseli din placi laminat clasa C32 /AC4-10 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din pvc	m2			216,341 63,755
	71320400 12700	Parchetar	h-om	1,1500	52,57	60,455
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	22,00	3,300
	26701122 04051-1	Placi din laminat clasa C32 /AC4-10 mm	m2	1,0500	118,00	125,139
	11110001 00048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,80	5,090
	20301229 46766-1	Plinte din pvc	m	0,9000	24,00	21,816
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
38	IzF01 D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2			8,034 2,629

1	2	3	4	5	6	7
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	52,57	2,629
	24133170 00000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,3000	18,00	5,400
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	18,00	0,005
39	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,184 33,742
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,200
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	724,00	23,902
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
40	CG01 A1K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm K=2	m2			19,461 11,394
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	22,00	0,880
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	724,00	7,959
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,108
41	IzF52 A K=0,5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).K=0,5	m2			42,762 7,238
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6580	22,00	7,238
	26511221 00000	Ciment	kg	30,0000	1,50	22,725
	14213022 00467	Concentrat celular	l	0,2500	44,00	5,555
	14213022 00468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	36,00	0,728
	28121063 06003	Profil din metal usor	m	0,7000	12,00	4,242
	24302261 00801	Grund din acril	kg	0,1500	16,00	1,212
	24165661 01574	Spuma de montaj pentru etansarea rostarilor in 0,75 l	l	0,0080	77,00	0,311
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,027
	20511429 50700	Dibluri	buc	0,0050	0,10	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,180
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	18,00	0,027

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	16,00	0,040
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	12,00	0,194
	29404200 07693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	12,00	0,282
42	IzF01 D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2			8,034 2,629
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	52,57	2,629
	24133170 00000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,3000	18,00	5,400
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	18,00	0,005
		5.3. Pardoseli. Mansarda P3				
43	CG36 A	Pardoseli din placi laminat clasa C32 /AC4-10 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din pvc	m2			216,341 63,755
	71320400 12700	Parchetar	h-om	1,1500	52,57	60,455
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	22,00	3,300
	26701122 04051-1	Placi din laminat clasa C32 /AC4-10 mm	m2	1,0500	118,00	125,139
	11110001 00048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,80	5,090
	20301229 46766-1	Plinte din pvc	m	0,9000	24,00	21,816
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
44	IzF01 D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2			8,034 2,628
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	52,57	2,628
	24133170 00000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,3000	18,00	5,400

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	18,00	0,005
45	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			58,172 33,742
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,200
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	724,00	23,890
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
46	CG01 A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă 1,0 cm K=2	m2			19,462 11,394
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	22,00	0,880
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	724,00	7,960
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,108
47	IzF52 A K=0,5	Executarea izolației termice și acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).K=0,5	m2			42,761 7,238
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6580	22,00	7,238
	26511221 00000	Ciment	kg	30,0000	1,50	22,725
	14213022 00467	Concentrat celular	l	0,2500	44,00	5,555
	14213022 00468	Fibra din polipropilenă tip S	kg	0,0400	36,00	0,727
	28121063 06003	Profil din metal ușor	m	0,7000	12,00	4,242
	24302261 00801	Grund din acril	kg	0,1500	16,00	1,212
	24165661 01574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor în 0,75 l	l	0,0080	77,00	0,311
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,027
	20511429 50700	Dibluri	buc	0,0050	0,10	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,180
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	18,00	0,027
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	16,00	0,040
	29522700 07609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,0324	12,00	0,194
	29404200	Dispozitiv de înșurubare de	h-ut	0,0470	12,00	0,282

1	2	3	4	5	6	7
	07693	constructii-montaj				
48	IzF01 D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2			8,034 2,628
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	52,57	2,628
	24133170 00000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,3000	18,00	5,400
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	18,00	0,005
		5.4. Pardoseli, scara Sc1				
49	CG47 C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (designul si culoarea se coordoneaza cu benef.)	m2			200,226 62,033
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	1,1800	52,57	62,033
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	112,00	116,517
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,40	11,393
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4600	15,00	6,969
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,036
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	18,00	0,025
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	18,00	0,225
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	16,00	1,008
50	CL17 B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din inox	kg			73,366 10,734
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,988
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	22,00	0,220
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,526
	28112363 09800-1	Confectii metalice diverse"Balustrada din inox	kg	1,0000	62,00	62,000
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	1,58	0,013

1	2	3	4	5	6	7
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	32,00	0,320
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,030
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,20	0,024
51	CH06 A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din Inox	m			108,501 47,313
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	52,57	47,313
	28121063 05714	Mina curenta din inox	m	1,0000	56,00	56,000
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,1000	1,58	0,158
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	49,00	2,940
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,050
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	32,00	0,800
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	1,20	0,240
		6. Finisari interioare 6.1. Parter.Tavane				
52	CK29 F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12 mm	m2			250,539 111,069
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	22,00	3,300
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,0500	52,57	107,769
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,800
	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor preabricate placi 600x600x12 mm	m2	1,0500	128,00	134,400
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,270
53	CF59 D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofof cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			114,086 48,442
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,2019	22,00	48,442
	26621027 01000-1	Placi ghips-carton hidrofof	m2	1,0500	24,00	25,326
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,20	5,726
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	8,40	18,573

1	2	3	4	5	6	7
	25213026 02900	Placi termoizolante fara pret	m2	1,0300	0,00	0,000
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,40	1,827
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,60	1,525
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,20	1,689
	20511429 50711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,990
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,22	3,580
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	18,00	0,115
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,570
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,839 10,514
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,514
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,920
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,005
55	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,379 25,857
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,657
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,200
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,485
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,018
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
56	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor supraton	m2			3,427 1,577
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	24165861 05303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
57	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,257 28,913

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,600
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,500
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,036
		6.2. Mansarda .Tavane				
58	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie hidroizolanta din polietilena)	m2			23,454 11,614
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	22,00	1,100
	26821326 00465-2	Folie hidroizolanta din polietilena	m2	1,1500	8,80	10,424
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
59	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %Vata minerala gr.150 mm	m2			89,534 4,731
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	52,57	4,731
	26821626 113170	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.150 mm	m2	1,0100	64,00	64,640
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	1,80	0,565
	23203226 00048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	12,00	18,360
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,303
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,60	0,600
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	18,00	0,054
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	28,00	0,280
60	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Izolatie contravapori)	m2			23,454 11,614
	71340300	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,514

1	2	3	4	5	6	7
	12200					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	22,00	1,100
	26821326 00465-2	Folie hidroizolanta din polietilena	m2	1,1500	8,80	10,424
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
61	CF59 D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofof cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			110,920 48,442
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,2019	22,00	48,442
	26621027 01000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	21,00	22,160
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,20	5,726
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	8,40	18,572
	25213026 02900	Placi termoizolante fara pret	m2	1,0300	0,00	0,000
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,724
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,40	1,827
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,60	1,525
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,20	1,688
	20511429 50711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,990
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,22	3,580
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	18,00	0,115
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,570
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,839 10,514
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,514
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,920
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,005
63	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,378 25,857
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,657

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,200
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,485
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,018
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
64	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor supraton	m2			3,427 1,577
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	24165861 05303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
65	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,257 28,913
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,600
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,500
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,036
		6.3. Parter.Pereti				
66	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			72,209 56,970
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,570
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,00	4,400
	26641021 03001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	724,00	15,203
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	18,00	0,036
67	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu	m2			243,380 122,683

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu benef.)				
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	52,57	118,283
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,00	4,400
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	98,00	102,900
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,144
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,600
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
68	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Grund patrundere adinca	m2			4,327 1,577
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,813 64,135
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,072
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,192
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,839 10,514
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,514
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip	m2	1,1000	7,20	7,920

1	2	3	4	5	6	7
		160gr/m2				
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,005
71	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,378 25,856
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,656
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,200
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,485
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,018
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
72	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)	m2			3,427 1,577
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	24165861 05303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
73	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,258 28,914
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,914
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,600
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,500
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,036
		6.4. Mansarda.Pereti				
74	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			72,209 56,970
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,570
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,00	4,400

1	2	3	4	5	6	7
	26641021 03001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	724,00	15,203
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	18,00	0,036
75	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Grund patrundere adinca	m2			4,327 1,577
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,813 64,135
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,072
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,192
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,839 10,514
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,514
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,920
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,005
78	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,378 25,857
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,657
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,200
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,485
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,018
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
79	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)	m2			3,427

1	2	3	4	5	6	7
						1,577
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	24165861 05303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
80	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,257 28,913
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,600
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,500
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,036
		6.5. Finisari exterioare 6.5.1. Pereti si glafuri				
81	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			97,646 80,198
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,598
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	22,00	6,600
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	724,00	17,376
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,072
82	IzF55 C	Termoizolarea exterioara a peretilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala:Placi din vata minerala Nobasil TF Y=150 kg/m3-100 mm	m2			325,060 108,658
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	52,57	99,462
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	22,00	9,196
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,30	9,292
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,40	12,120
	26821626 11370-1	Placi din vata minerala Nobasil TF Y=150 kg/m3-100 mm	m2	1,0700	156,00	168,589

1	2	3	4	5	6	7
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,999
	27107035 01057	Cornier din aluminiu	m		3,40	1,746
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,90	15,352
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,450
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,00	0,061
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	18,00	0,540
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,252
83	IzF55 C	Termoizolarea exterioara a peretilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala:Placi din vata minerala Nobasil TF -30 mm	m2			333,230 108,659
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	52,57	99,463
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	22,00	9,196
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,30	9,292
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,40	12,120
	26821626 11370-1	Placi din vata minerala Nobasil TF Y=150 kg/m3-100 mm	m2	1,0700	156,00	168,588
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,999
	27107035 01057	Cornier din aluminiu	m		3,40	9,917
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,90	15,352
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,450
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,00	0,061
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	18,00	0,540
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,252
84	CN53 A	Grunduirea suprafetelor exter. a peretilor	m2			4,327 1,577
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
85	CF30 A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Culoarea Alb-Fildes	m2			114,879 64,135
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135

1	2	3	4	5	6	7
	26531021 008311	Tink culoarea ALB_Fildes	kg	2,3000	22,00	50,600
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	18,00	0,072
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,072
86	CB15 A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			25,798 16,871
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	22,00	1,100
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3000	52,57	15,771
	14214022 00410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	232,00	1,160
	20201429 25412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 400,00	0,404
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 041,67	0,910
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 041,67	1,819
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	14,00	0,084
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0100	360,00	3,600
	29522700 07617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	1,00	0,950
		6.5.2. Soclu.				
87	IzF03 B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			35,941 7,360
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	52,57	7,360
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,80	13,200
	26821326 01626	Carton bitumat	m2	1,1000	12,00	13,200
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,80	0,540
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,295
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,60	0,600
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	18,00	0,045
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	28,00	0,701
88	IzF01 A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			8,347 2,103

1	2	3	4	5	6	7
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,103
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	8,80	1,320
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	600,00	0,033
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	0,60	0,060
	23201662 00670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	16,00	4,800
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	18,00	0,004
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	28,00	0,028
89	IzF55 D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50 mm	m2			215,686 102,783
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,7970	52,57	94,468
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,3780	22,00	8,316
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,30	9,292
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,40	9,696
	25213026 02907-1	Placi termoizolante, placi polistiren polistiren extrudat gr.50 mm	m2	1,0700	63,33	68,441
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,20	9,235
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,90	11,514
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,450
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,00	0,061
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2220	18,00	3,996
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0180	12,00	0,216
90	CC03 A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mpVR I d.5 150x150	kg			18,809 2,213
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,57	2,103
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	22,00	0,111
	28731220 041	Plase sudate VR I d.5 150x150	kg	1,0100	16,00	16,160
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,80	0,049
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	360,00	0,216

1	2	3	4	5	6	7
91	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			97,638 80,198
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,598
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	22,00	6,600
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	724,00	17,368
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,072
92	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor(Piatra de cosouti)	m2			545,715 385,590
	71220500 13400	Zidar	h-om	4,0000	52,57	210,280
	71220300 12940	Pietrar	h-om	3,0000	52,57	157,710
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	22,00	17,600
	26701122 02050	Placi din marmura artificiala:Piatra cosouti	m2	1,0600	118,00	126,331
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	4,20	3,393
	24621061 20000	Adeziv pentru placaje	kg	4,2000	2,40	10,181
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	28752758 91519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,4000	18,00	7,272
	26811160 02696	Disc diamantat	buc	0,0075	110,00	0,836
	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	4,80	4,848
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0000	4,20	4,200
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,900
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		6.5.3. Pereul				
93	TsA20 B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			45,318 45,318
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	22,00	45,318
94	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din	m3			6,818 6,818

1	2	3	4	5	6	7
		gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	22,00	6,818
95	TsD04 A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			20,936 19,136
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	22,00	19,136
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	18,00	1,800
96	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris	m3			349,156 21,782
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	22,00	21,782
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	232,00	266,800
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	56,00	11,755
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	112,00	47,019
97	CG22 A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			126,006 44,256
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,056
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,200
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	780,00	79,950
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
98	CC03 A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			18,808 2,213
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,57	2,103
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	22,00	0,110
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,160
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,80	0,049

1	2	3	4	5	6	7
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	360,00	0,216
99	IzF01 A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			8,342 2,103
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,103
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	8,80	1,320
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	600,00	0,028
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	0,60	0,060
	23201662 00670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	16,00	4,800
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	18,00	0,003
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	28,00	0,028
100	DE17 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.min.40 mmasezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			153,326 30,848
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	52,57	30,501
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	22,00	0,348
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,400
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	19,800
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare gr.min.40 mm	m2	1,0150	88,00	89,320
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	198,00	0,990
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	198,00	7,528
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	122,00	2,440
101	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			105,809 12,103

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	22,00	2,640
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	52,57	9,463
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	780,00	37,427
	26661228 00325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	56,00	56,280
		6.5.4. Scari acces parter				
102	CG47 C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm(Gresie antiderapanta pentru exterior,Designul si culoarea se coordoneaza cu benef.)	m2			200,224 62,033
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	1,1800	52,57	62,033
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	112,00	116,515
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,40	11,393
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4600	15,00	6,969
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,036
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	18,00	0,026
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	18,00	0,225
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	16,00	1,008

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie a
Centrului de Coordonare Misiuni
al Politiei din str.Mateevici nr.10,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1
Bloc Administrativ.Solutii Arhitecturale (SA)

Valoarea de deviz 887 508 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare (Sura)				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi	m2	5,700	15,660 15,660	89,260 89,260
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre	m2	4,950	15,667 15,667	77,553 77,553
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	56,000	12,806 11,185	717,108 626,388
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	1,760	104,256 100,656	183,491 177,155
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri din calcar(cotilet)	m3	17,800	104,257 100,657	1 855,766 1 791,686
6	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	65,000	27,205 26,845	1 768,338 1 744,938
7	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat	t	30,000	35,142 35,142	1 054,275 1 054,275

1	2	3	4	5	6	7
		pe verticala se considera 10 pe orizontala)				
8	TRI1AA0 5F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	30,000	15,400 15,400	462,000 462,000
9	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	30,000	43,680 0,000	1 310,400 0,000
Total Lucrari de demolare (Sura)						7 518,191
Incluziv salariu						6 023,255
		2. Pereti si perteti despartitori				
		2.1. Pereti si pereto despartitori				
10	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara,categ.II	m3	52,910	911,102 176,301	48 206,407 9 328,100
11	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m	m3	14,900	1 848,454 258,773	27 541,965 3 855,725
Total Pereti si pereto despartitori						75 748,372
Incluziv salariu						13 183,825
		2.2. Racordarea peretilor si pereti despartitori				
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	95,000	23,150 10,734	2 199,216 1 019,730
13	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m,	kg	186,000	14,078 3,505	2 618,517 651,939

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(Plasa pentru zidarie 50x50 mm VR1)				
Total Racordarea peretilor si pereti despartitori						4 817,733
Incluziv salariu						1 671,669
Total Pereti si perteti despartitori						80 566,105
Incluziv salariu						14 855,494
		3. Acoperis				
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,560	4 787,254 1 114,043	12 255,369 2 851,949
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,560	174,330 18,700	446,286 47,872
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula de difuzie)	m2	159,400	24,638 11,614	3 927,310 1 851,272
17	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Astereala + sipci-1.4346m3)	m2	159,400	42,971 13,368	6 849,563 2 130,899
18	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,435	33,855 3,741	48,582 5,368
19	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	1,594	620,630 69,519	989,284 110,814
20	RpCH10A	Profilarea, geluirea si montarea	buc	26,000	18,863	490,428

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor decorative, aparente, la capriori, console sau capatul panelor aparente			13,423	348,988
21	CI17B	Placare cu lambriu din brad 95x12 mm, montate prin prindere cu cuie, clasa A	m2	44,280	300,480 125,311	13 305,252 5 548,771
22	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul, culoarea RAl conform proiectului	m2	44,280	64,698 52,570	2 864,829 2 327,800
23	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	159,400	325,594 40,527	51 899,635 6 460,083
24	CK26B	Opritori de zapada, vopsite RAL, gr.0,55 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 250 g/m2	m	22,500	83,162 18,582	1 871,154 418,104
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, d.150 mm	m	18,400	175,884 15,771	3 236,270 290,186
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d.100 mm	m	19,600	141,530 18,399	2 773,984 360,630
Total Acoperis						100 957,946
Incluziv salariu						22 752,736
		4. Articole de timplarie				
27	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea	m2	14,145	2 202,620 46,884	31 156,060 663,179

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Blocurile de usa, rezistente la foc si antivandalizm ,confectionate din profil aluminiu lat pentru usa , latimea minima 50 mm ,cu minim 3 camere, cu prag de trecere din aluminiu, armatura otel zincat U min.2 mm, placare cu sandwici 24 mm si sticla termopan, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standardele in vigoare, material agrementat in RM, calitate superioara . Designul, deschiderea blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul.				
28	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu:Vitriliul U6, rezistent la foc si anti -vandalizm , confectionat din profil aluminiu lat pentru usa, latime minim 60 mm, cu minim 4 camere, cu prag de trecere din aluminiu ,armatura otel zincat U min.2mm, placare sticla termopan , amortizor hidraulic circulatie mare, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standardele in vigoare, material agrementat in RM, calitate superioara.Designul, deschiderea usii se coordoneaza cu beneficiarul	m2	5,200	1 099,709 37,899	5 718,487 197,075
29	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp ; Ferestre	m2	18,480	1 031,575 27,911	19 063,499 515,800

1	2	3	4	5	6	7
		PVC ,5 camere de izolatie trmica , rezistente la foc si antivandalizm, latimea profilului de min.60 mm, armatura otel zincat U min 1,5 mm , deschidere conform proiect, feronerie cu rezistenta miimala de 10000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contra insectelor, sticla termopan, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standardele in vigoare, material agrementat in RM , calitate superioara .Designul ,deschiderile blocurilor de fereastră se coordoneaza cu beneficiarul.				
30	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, b=300-500 mm	m	11,500	84,706 4,426	974,114 50,894
31	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu, b=150-300mm	m	11,500	121,231 4,951	1 394,160 56,940
Total Articole de timplarie						
						58 306,320
Incluziv salariu						1 483,888
		5. Pardoseli 5.1. Parter, P1				
32	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Designul si culoarea se coordoneaza cu benef.)	m2	46,600	199,483 57,827	9 295,914 2 694,738
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,600	58,177 33,742	2 711,053 1 572,377
34	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	46,600	19,472 11,394	907,412 530,960

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm K=2				
35	IzF52A K=0,5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).K=0,5	m2	46,600	42,760 7,238	1 992,637 337,282
36	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	46,600	8,034 2,628	374,380 122,488
Total Parter, P1						15 281,396
Incluziv salariu						5 257,845
		5.2. Pardoseli Parter P3				
37	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa C32 /AC4-10 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din pvc	m2	28,200	216,341 63,755	6 100,806 1 797,905
38	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	28,200	8,034 2,629	226,548 74,124
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,200	58,184 33,742	1 640,796 951,524

1	2	3	4	5	6	7
40	CG01A1K =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm K=2	m2	28,200	19,461 11,394	548,793 321,311
41	IzF52A K=0,5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).K=0,5	m2	28,200	42,762 7,238	1 205,876 204,116
42	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	28,200	8,034 2,629	226,548 74,124
Total Pardoseli Parter P3						9 949,367
Incluziv salariu						3 423,104
		5.3. Pardoseli. Mansarda P3				
43	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa C32 /AC4-10 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din pvc	m2	70,400	216,341 63,755	15 230,384 4 488,387
44	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	70,400	8,034 2,628	565,584 185,046
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	70,400	58,172	4 095,305

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			33,742	2 375,437
46	CG01A1K =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm K=2	m2	70,400	19,462 11,394	1 370,110 802,138
47	IzF52A K=0,5	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).K=0,5	m2	70,400	42,761 7,238	3 010,364 509,564
48	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	70,400	8,034 2,628	565,584 185,046
Total Pardoseli. Mansarda P3						24 837,331
Incluziv salariu						8 545,618
		5.4. Pardoseli, scara Sc1				
49	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (designul si culoarea se coordoneaza cu benef.)	m2	12,000	200,226 62,033	2 402,712 744,391
50	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din inox	kg	120,000	73,366 10,734	8 803,877 1 288,080
51	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m	m	8,000	108,501 47,313	868,008 378,504

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din Inox				
Total Pardoseli, scara Sc1						12 074,597
Incluziv salariu						2 410,975
Total Pardoseli						62 142,691
Incluziv salariu						19 637,542
		6. Finisari interioare				
		6.1. Parter.Tavane				
52	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12 mm	m2	56,700	250,539 111,069	14 205,542 6 297,584
53	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofoab cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	16,600	114,086 48,442	1 893,834 804,144
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,600	20,839 10,514	345,934 174,532
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,600	31,379 25,857	520,887 429,218
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor supraton	m2	16,600	3,427 1,577	56,890 26,180
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,600	39,257 28,913	651,671 479,964
Total Parter.Tavane						17 674,758

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						8 211,622
		6.2. Mansarda .Tavane				
58	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie hidroizolanta din polietilena)	m2	79,200	23,454 11,614	1 857,522 919,829
59	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %Vata minerala gr.150 mm	m2	79,200	89,534 4,731	7 091,063 374,719
60	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Izolatie contravapori)	m2	79,200	23,454 11,614	1 857,522 919,829
61	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofoab cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	79,200	110,920 48,442	8 784,841 3 836,580
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,200	20,839 10,514	1 650,485 832,709
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,200	31,378 25,857	2 485,129 2 047,835
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor supraton	m2	79,200	3,427 1,577	271,426 124,906
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	79,200	39,257 28,913	3 109,187 2 289,949

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
Total Mansarda .Tavane						27 107,175
Incluziv salariu						11 346,356
		6.3. Parter.Pereti				
66	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	282,300	72,209 56,970	20 384,673 16 082,631
67	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu benef.)	m2	65,800	243,380 122,683	16 014,435 8 072,509
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Grund patrundere adinca	m2	216,500	4,327 1,577	936,817 341,442
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	216,500	85,813 64,135	18 578,610 13 885,314
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	216,500	20,839 10,514	4 511,731 2 276,281
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	216,500	31,378 25,856	6 793,315 5 597,932

1	2	3	4	5	6	7
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)	m2	216,500	3,427 1,577	741,967 341,442
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	216,500	39,258 28,914	8 499,249 6 259,773
Total Parter.Pereti						76 460,797
Incluziv salariu						52 857,324
		6.4. Mansarda.Pereti				
74	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	116,100	72,209 56,970	8 383,505 6 614,217
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Grund patrundere adinca	m2	116,100	4,327 1,577	502,376 183,101
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	116,100	85,813 64,135	9 962,935 7 446,120
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	116,100	20,839 10,514	2 419,457 1 220,675
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,100	31,378 25,857	3 642,981 3 001,940
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)	m2	116,100	3,427 1,577	397,886 183,101

1	2	3	4	5	6	7
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,100	39,257 28,913	4 557,792 3 356,857
Total Mansarda.Pereti						29 866,932
Incluziv salariu						22 006,011
		6.5. Finisari exterioare				
		6.5.1. Pereti si glafuri				
81	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	244,120	97,646 80,198	23 837,420 19 577,936
82	IzF55C	Termoizolarea exterioara a peretilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala:Placi din vata minerala Nobasil TF Y=150 kg/m3-100 mm	m2	229,720	325,060 108,658	74 672,833 24 961,005
83	IzF55C	Termoizolarea exterioara a peretilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala:Placi din vata minerala Nobasil TF -30 mm	m2	14,400	333,230 108,659	4 798,510 1 564,688
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor exter. a peretilor	m2	244,120	4,327 1,577	1 056,353 385,023
85	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Culoarea Alb-Fildes	m2	244,120	114,879 64,135	28 044,333 15 656,713
86	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m,	m2	244,120	25,798 16,871	6 297,731 4 118,549

1	2	3	4	5	6	7
		Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade				
Total Pereti si glafuri						138 707,180
Incluziv salariu						66 263,914
		6.5.2. Soclu.				
87	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	18,300	35,941 7,360	657,718 134,684
88	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	18,300	8,347 2,103	152,751 38,481
89	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50 mm	m2	18,300	215,686 102,783	3 947,050 1 880,938
90	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mpVR I d.5 150x150	kg	18,300	18,809 2,213	344,206 40,505
91	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,300	97,638 80,198	1 786,773 1 467,623
92	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a	m2	18,300	545,715 385,590	9 986,582 7 056,297

1	2	3	4	5	6	7
		rosturilor(Piatra de cosouti)				
Total Soclu.						16 875,080
Incluziv salariu						10 618,528
		6.5.3. Pereul				
93	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,120	45,318 45,318	96,074 96,074
94	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,120	6,818 6,818	14,454 14,454
95	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,120	20,936 19,136	44,384 40,568
96	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,120	349,156 21,782	740,210 46,178
97	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	21,200	126,006 44,256	2 671,327 938,227
98	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	25,000	18,808 2,213	470,195 55,320
99	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie	m2	21,200	8,342 2,103	176,855 44,579

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi				
100	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.min.40 mmasezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	21,200	153,326 30,848	3 250,509 653,981
101	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	23,800	105,809 12,103	2 518,266 288,042
Total Pereul						9 982,274
Incluziv salariu						2 177,423
		6.5.4. Scari acces parter				
102	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm(Gresie antiderapanta pentru exterior,Designul si culoarea se coordoneaza cu benef.)	m2	22,500	200,224 62,033	4 505,033 1 395,734
Total Scari acces parter						4 505,033
Incluziv salariu						1 395,734
Total Finisari exterioare						170 069,567
Incluziv salariu						80 455,599
Total Finisari interioare						321 179,229
Incluziv salariu						174 876,912
Total			lei		630 670	
Asigurari sociale			22,50 %		53 917	
Cheltuieli transport			2,00 %		12 613	

Total	100,00 +	697 200
Cheltuieli regie	4,00 %	27 889
Total	100,00 +	725 089
Beneficiu	2,00 %	14 501
Total	100,00 +	739 590
TVA	20,00 %	147 918

Total deviz:
Incluziv salariu

887 508
239 632

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie al
Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din
str.Mateevici, nr.10
,mun.Chisinau**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-2
Bloc Administrativ. Constructii din beton armat(CBA)**

Valoarea de deviz 358 332 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-2:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	459,961	52,57	24 180,149
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	298,936	52,57	15 715,066
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	339,960	52,57	17 871,697
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	93,960	52,57	4 939,477
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	27,040	52,57	1 421,493
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	76,529	22,00	1 683,638
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	162,564	22,00	3 576,408
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,904	22,00	173,888
		Total manopera				69 560

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	18,285	232,00	4 242,120
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	10,562	232,00	2 450,384
3.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	8,490	510,00	4 329,900
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,971	198,00	2 370,258
5.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,208	198,00	41,184
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,016	2 800,00	44,800
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,527	3 041,67	1 602,960
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,423	3 041,67	1 286,626
9.	2010237318750	Distantieri	buc	1 281,701	0,10	128,170
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	48,677	112,00	5 451,824
11.	2320187315789	Decofrol	kg	42,204	10,00	422,040
12.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	759,200	18,00	13 665,600
13.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	717,600	7,00	5 023,200
14.	2466477302420	Sticla solubila	kg	10,400	32,00	332,800
15.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,645	716,00	461,820
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 523,228	1,50	3 784,842
17.	2663102100000-1	Beton B150	m3	89,998	798,00	71 818,404

18.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	239,200	17,00	4 066,400
19.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	844,616	9,70	8 192,776
20.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	3 930,915	9,60	37 736,784
21.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	17,585	14,00	246,190
22.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	48,009	14,00	672,126
23.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	81,600	18,00	1 468,800
24.	2873116829070	Chingi metalice	kg	15,568	12,00	186,816
25.	2873122004100	Plase sudate VRI d.5 mm 150x150	kg	144,026	16,00	2 304,416
26.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,509	15,00	157,635
27.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	105,510	1,20	126,612
28.	2874115841033	Piulute uzuale patrate M 10	buc	105,510	0,15	15,826
29.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,758	0,10	0,175
30.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	10,551	28,00	295,428
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,630	18,00	209,340
32.	4100126202818	Apa	m3	4,077	18,00	73,386
		Total materiale de construcții				173 213

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,678	112,00	747,936
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,339	56,00	186,984
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,040	18,00	18,720
4.	2922140007000	Macara	h-ut	25,881	360,00	9 317,160
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,742	330,00	574,860
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,464	320,00	148,480
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,545	320,00	174,400
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	58,074	16,00	929,184
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7,294	44,00	320,936
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	10,278	360,00	3 700,080
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,083	240,00	19,920
12.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	0,871	220,00	191,620
13.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	0,893	220,00	196,460
14.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	0,878	198,00	173,844
15.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,040	198,00	7,920
16.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	0,734	224,00	164,416
		Total utilaje de construcții				16 873

Total:

Total	lei	259 646
Asigurari sociale	22,50 %	15 651
Cheltuieli transport	2,00 %	3 464
Total	100,00 +	278 761
Cheltuieli regie	4,00 %	11 151
Total	100,00 +	289 912
Beneficiu	3,00 %	8 698
Total	100,00 +	298 610
TVA	20,00 %	59 722

Total deviz:

358 332

Intocmit	(SRL "Edif-Constr") (funcția, semnătura)
Verificat	() (funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Lucrari de reconstructie al Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din str.Mateevici, nr.10
,mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2-2
Bloc Administrativ. Constructii din beton armat(CBA)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			676,306 0,000
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	330,00	676,306
2	TsA20 B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			45,320 45,320
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	22,00	45,320
3	TsD32 A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3			2 463,411 4,156
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	22,00	4,156
	41001262 02818	Apa	m3	0,4000	18,00	7,200
	34105400 000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	198,00	22,000
	34105400 000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	198,00	482,900
	34105400 000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	224,00	456,711
	34105400 000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	220,00	532,278
	34105400 000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	220,00	545,722
	29522600 03540	Buldozer	h-ut	1,2900	320,00	412,444

1	2	3	4	5	6	7
4	TsD02 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			348,800 0,000
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	320,00	348,800
5	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			6,820 6,820
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	22,00	6,820
6	TsD05 A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			651,225 194,051
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	22,00	194,051
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	44,00	457,174
		2. Fundatii FM1` .Pereti despartitori				
7	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			349,180 21,780
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	22,00	21,780
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	232,00	266,800
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	56,00	11,760
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	112,00	47,040
8	CA03 G	Beton B 150 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 150,758 219,080
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,280
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	22,00	8,800
	26631021 00000-1	Beton B150	m3	1,0250	798,00	830,240
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,827
	29522700	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600

1	2	3	4	5	6	7
	03100					
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	360,00	90,012
9	CC01 E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			13,527 3,429
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0640	52,57	3,364
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	22,00	0,066
	27106021 00000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,70	9,942
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
10	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			12,689 2,694
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0500	52,57	2,629
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	22,00	0,066
	27106023 00000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,60	9,840
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
11	CB02 A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu armătură din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			86,106 58,498
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	22,00	3,300
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,198
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	28752763 11528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	15,00	1,200
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	112,00	11,200
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,626

1	2	3	4	5	6	7
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 800,00	1,436
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
12	IzF06 A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2			236,012 16,528
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	52,57	13,668
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	22,00	2,860
	26821326 02070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	2,3000	17,00	39,100
	14211022 00575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	198,00	0,396
	24133173 46000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,3000	18,00	131,400
	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9000	7,00	48,300
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,108
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,180
13	IzF50 A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			47,557 8,360
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	22,00	8,360
	26241021 01103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	716,00	22,203
	24664773 02420	Sticla solubila	kg	0,5000	32,00	16,000
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,036
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	240,00	0,958
		3. Carcasa				
14	CA04 F	Beton B150 turnat in cadru preparat cu centrala de betoane in rame	m3			1 220,539 264,864
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,964
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	22,00	9,900
	26631021	Beton B150	m3	1,0250	798,00	842,495

1	2	3	4	5	6	7
	00000-1					
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	18,00	2,781
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	360,00	100,798
15	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,553 5,082
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,994
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	22,00	0,088
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,70	9,943
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	360,00	0,360
16	CC02 L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,895 3,527
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,417
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	22,00	0,110
	27106023 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,60	9,840
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	360,00	0,360
17	CB02 D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			98,319 62,227
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,00	4,400
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,1000	52,57	57,827
	28731168	Chingi metalice	kg	0,0800	12,00	0,960

1	2	3	4	5	6	7
	29070					
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,000
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,375
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	112,00	16,800
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,048
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 041,67	4,564
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	360,00	7,200
18	CA09 B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3			960,851 190,166
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	22,00	8,800
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,366
	41001262 02818	Apa	m3	0,1380	18,00	2,484
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6220	232,00	144,310
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7050	198,00	139,591
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	148,6000	1,50	222,900
	14211022 00446	Bolovani de riu	m3	0,5000	510,00	255,000
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	16,00	6,400
		4. Planseu 4.1. Planseu.Cota -0,100				
19	CA04 F	Beton B150 turnat in placi preparat cu centrala de betoane	m3			1 217,762 264,864
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,964
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	22,00	9,900
	26631021 00000-1	Beton B150	m3	1,0250	798,00	842,497
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	360,00	100,800
20	CC03 C	Montare plase sudate VR I d.5mm 150x150la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			18,020 1,424
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,314
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	22,00	0,110

1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	28731220 04100	Plase sudate VRI d.5 mm 150x150	kg	1,0100	16,00	16,160
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,70	0,048
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	360,00	0,217
21	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			349,180 21,780
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	22,00	21,780
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	232,00	266,800
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	56,00	11,760
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	112,00	47,040
		4.2. Planseu , cota +3.400				
22	CA04 F	Beton B150 turnat in placi, grinzi, cu centrala de betoane	m3			1 220,522 264,864
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,964
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	22,00	9,900
	26631021 00000-1	Beton B150	m3	1,0250	798,00	842,477
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	18,00	2,781
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	360,00	100,800
23	CC02 N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,273 2,905
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0540	52,57	2,839
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	22,00	0,066
	27106023 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,60	9,840
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	360,00	0,360
24	CB02	Cofraje din panouri refolosibile,	m2			88,334

1	2	3	4	5	6	7
	C	cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				56,970
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,00	4,400
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,000
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,375
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	112,00	14,560
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,042
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,042
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	360,00	7,200
25	CB11 A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,392 19,071
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3000	52,57	15,771
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	22,00	3,300
	28112363 10185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	18,00	7,200
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,521
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0100	360,00	3,600
		5. Scara 5.1. Scara SC 1				
26	CA04 F	Beton B 150 turnat in scari , preparat cu centrala de betoane	m3			1 220,378 264,864
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,964
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	22,00	9,900
	26631021 00000-1	Beton B150	m3	1,0250	798,00	842,333
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	18,00	2,780

1	2	3	4	5	6	7
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	360,00	100,800
27	CC02 N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,272 2,905
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0540	52,57	2,839
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	22,00	0,066
	27106023 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,60	9,840
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	360,00	0,359
28	CC02 M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,977 3,505
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,417
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	22,00	0,088
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,70	9,943
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	360,00	0,361
29	CB02 C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			88,334 56,970
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,00	4,400
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	28741158	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360

1	2	3	4	5	6	7
	25003					
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,375
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	112,00	14,560
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,042
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,042
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	360,00	7,200
30	CB11 A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,392 19,071
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3000	52,57	15,771
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	22,00	3,300
	28112363 10185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	18,00	7,200
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,521
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0100	360,00	3,600
		5.2. Scara SC1				
31	CA04 F	Beton B 150 turnat in scari , preparat cu centrala de betoane	m3			1 220,713 264,864
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,964
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	22,00	9,900
	26631021 00000-1	Beton B150	m3	1,0250	798,00	842,634
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	18,00	2,784
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	360,00	100,831
32	CC02 N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,272 2,905
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0540	52,57	2,839
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	22,00	0,066

1	2	3	4	5	6	7
	27106023 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,60	9,840
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	360,00	0,360
33	CC02 M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,975 3,505
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,417
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	22,00	0,088
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,70	9,942
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	360,00	0,359
34	CB02 C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			88,355 56,970
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,00	4,400
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,000
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,375
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	112,00	14,560
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,052
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 041,67	3,052
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	360,00	7,200
35	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			349,180

1	2	3	4	5	6	7
						21,780
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	22,00	21,780
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	232,00	266,800
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	56,00	11,760
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	112,00	47,040

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie al
Centrului de Coordonare Misiuni
al Politiei din str.Mateevici, nr.10
,mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-2
Bloc Administrativ. Constructii din beton armat(CBA)

Valoarea de deviz 358 332 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,850	676,306 0,000	574,860 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	16,900	45,320 45,320	765,908 765,908
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	0,360	2 463,411 4,156	886,828 1,496
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,500	348,800 0,000	174,400 0,000
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	20,200	6,820 6,820	137,764 137,764

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,702	651,225 194,051	457,160 136,224
Total Lucrari de terasamente						2 996,920
Incluziv salariu						1 041,392
		2. Fundatii FM1`Pereti despartitori				
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,100	349,180 21,780	1 780,818 111,078
8	CA03G	Beton B 150 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	15,470	1 150,758 219,080	17 802,230 3 389,168
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	15,410	13,527 3,429	208,445 52,846
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	487,820	12,689 2,694	6 190,174 1 314,421
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	31,200	86,106 58,498	2 686,515 1 825,153
12	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de	m2	104,000	236,012 16,528	24 545,269 1 718,933

1	2	3	4	5	6	7
		suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 %				
13	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	20,800	47,557 8,360	989,184 173,888
Total Fundatii FM1`Pereti despartitori						54 202,635
Incluziv salariu						8 585,487
		3. Carcasa				
14	CA04F	Beton B150 turnat in cadru preparat cu centrala de betoane in rame	m3	43,940	1 220,539 264,864	53 630,472 11 638,146
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	648,700	15,553 5,082	10 089,148 3 296,821
16	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 569,80 0	13,895 3,527	21 812,521 5 536,763
17	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la	m2	194,600	98,319 62,227	19 132,973 12 109,374

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 20 m inclusiv				
18	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	16,980	960,851 190,166	16 315,257 3 229,027
Total Carcasa						120 980,371
Incluziv salariu						35 810,131
		4. Planseu				
		4.1. Planseu.Cota -0,100				
19	CA04F	Beton B150 turnat in placi preparat cu centrala de betoane	m3	9,200	1 217,762 264,864	11 203,407 2 436,753
20	CC03C	Montare plase sudate VR I d.5mm 150x150la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	142,600	18,020 1,424	2 569,632 203,098
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,200	349,180 21,780	3 212,456 200,376
Total Planseu.Cota -0,100						16 985,495
Incluziv salariu						2 840,227
		4.2. Planseu , cota +3.400				
22	CA04F	Beton B150 turnat in placi, grinzi, cu centrala de betoane	m3	13,600	1 220,522 264,864	16 599,099 3 602,157
23	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 221,88 0	13,273 2,905	16 217,824 3 549,326
24	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	85,000	88,334 56,970	7 508,376 4 842,450
25	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru	buc	180,000	31,392 19,071	5 650,530 3 432,780

1	2	3	4	5	6	7
		montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
Total Planseu , cota +3.400						45 975,829
Incluziv salariu						15 426,713
Total Planseu						62 961,324
Incluziv salariu						18 266,940
		5. Scara				
		5.1. Scara SC 1				
26	CA04F	Beton B 150 turnat in scari , preparat cu centrala de betoane	m3	0,900	1 220,378 264,864	1 098,340 238,378
27	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	153,240	13,272 2,905	2 033,838 445,137
28	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	43,920	13,977 3,505	613,850 153,959
29	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,000	88,334 56,970	1 060,006 683,640
30	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu	buc	24,000	31,392 19,071	753,404 457,704

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
Total Scara SC 1						5 559,438
Incluziv salariu						1 978,818
		5.2. Scara SC1				
31	CA04F	Beton B 150 turnat in scari , preparat cu centrala de betoane	m3	2,360	1 220,713 264,864	2 880,882 625,080
32	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	402,300	13,272 2,905	5 339,518 1 168,585
33	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	115,290	13,975 3,505	1 611,140 404,102
34	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	28,900	88,355 56,970	2 553,462 1 646,433
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,600	349,180 21,780	558,688 34,848
Total Scara SC1						12 943,690
Incluziv salariu						3 879,048
Total Scara						18 503,128
Incluziv salariu						5 857,866
Total			lei			259 646

Asigurari sociale	22,50 %	15 651
Cheltuieli transport	2,00 %	3 464
Total	100,00 +	278 761
Cheltuieli regie	4,00 %	11 151
Total	100,00 +	289 912
Beneficiu	3,00 %	8 698
Total	100,00 +	298 610
TVA	20,00 %	59 722

Total deviz:
Incluziv salariu

358 332
69 560

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie al
Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din
str.Mateevici nr.10**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-3
Incalzirea, venyilarea si conditionarea aerului (IVC)

Valoarea de deviz 117 538 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,310	52,57	121,437
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	8,105	52,57	426,080
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	97,370	52,57	5 118,741
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	83,760	52,57	4 403,263
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	205,978	52,57	10 828,265
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,611	52,57	715,530
7.	93100600119920	Muncitor deservire CM	h-om	9,630	22,00	211,860
		Total manopera				21 824

Materiale:

1.	1111000100031-11	Cochilii vata minerala -Rockwool ALU LAMELLA MAT, gr.=30 mm	m2	17,613	32,00	563,616
2.	1222356789	Detector d.200 mm (incl.accesoriile)	шт.	1,000	780,00	780,000
3.	1233455	Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла VNR 23 Venco в комплекте(калорифер ,фильтр, шумоглушитель , электронный контролер, автоматика защиты от замораживания) sau analog	шт.	3,000	5 200,00	15 600,000
4.	123455554	Вентилятор бытовой Soler & Palau Decor 300=0,035kBm, п=2200 об..мин sau ecivalent	шт.	3,000	670,00	2 010,000
5.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	198,00	1,188
6.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,726	28,00	20,328
7.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,334	28,00	9,352
8.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,001	36,00	0,036
9.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,518	16,00	8,288
10.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,233	32,00	39,456
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,424	18,00	43,632
12.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,615	32,00	19,680
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	3,132	28,00	87,696
14.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,451	56,00	81,256
15.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,131	12,00	13,572
16.	2521216701000-	Teava din otel d.20x2,0 mm	m	5,075	22,00	111,650

	1					
17.	2521216701000-3	Teava din otel d.32x2 mm	m	10,150	36,00	365,400
18.	2521216710000-1	Teava din polietilena sau polipropilena Teava polipropilen PN20 T=90gr. d.20x3,4	m	130,707	24,00	3 136,968
19.	2521216710000-2	Teava din polietilena sau polipropilena .Teava polipropilen PN 20 T=90 gr.d. 25x4.2mm	m	69,525	24,00	1 668,600
20.	2521216710000=2	Teava din polietilena sau polipropilena Teava polipropilen PN 20 T=90 gr. d.32x5.4 mm	m	16,686	41,00	684,126
21.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,040	1,50	6,060
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,500	1,50	2,250
23.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	121,359	12,00	1 456,308
24.	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,547	12,00	186,564
25.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,020	12,00	0,240
26.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	81,174	28,00	2 272,872
27.	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,573	12,00	6,876
28.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,074	9,00	0,666
29.	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,241	12,00	2,892
30.	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,312	9,80	3,058
31.	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,161	9,80	1,578
32.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	18,000	12,00	216,000
33.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	21,589	12,00	259,068
34.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,422	12,00	29,064
35.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	13,958	12,00	167,496
36.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,045	13,00	0,585
37.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,770	13,00	10,010
38.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,325	13,00	4,225
39.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,740	13,00	22,620
40.	2811236306200-1	Grila ventilatie Grila usa MV 450/280 (420x120) VENTS	шт.	1,000	566,00	566,000
41.	2811236306200-2	Grila ventilatie Grila ventilare ONG 600x200 Vents	шт.	1,000	280,00	280,000
42.	28112363062222	Grila exterioara SOLER so PALAU GRA 150 sau echivalent	шт.	1,000	488,00	488,000
43.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	0,750	12,00	9,000
44.	2822115700000-1	Radiator "RADIK 22K-500,L=900 mm, complet echipat	шт.	6,000	1 012,00	6 072,000
45.	2822115700000-11	Radiator "RADIK 22K-500,L=700 mm	шт.	6,000	788,00	4 728,000
46.	2822115700000-2	Radiator "RADIK 22K-500,L=500 mm	шт.	3,000	578,00	1 734,000
47.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	шт.	8,040	0,40	3,216
48.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	104,631	0,35	36,621
49.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	шт.	148,230	0,42	62,257
50.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	шт.	78,390	0,56	43,898
51.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	шт.	12,060	3,60	43,416
52.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	шт.	8,040	0,20	1,608
53.	2874115842685	Piulita hexag. M8	шт.	226,620	0,18	40,792
54.	2874115883938	Saiba grower M 6	шт.	8,040	0,10	0,804
55.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	шт.	119,700	0,40	47,880
56.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	103,626	0,10	10,363
57.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	103,626	0,14	14,508
58.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,450	1,20	0,540
59.	28752742025	Robinet cu dublu reglaj Клапан угловой RA-N d.15 mm Danfoss , au echivalent	шт.	16,000	156,00	2 496,000
60.	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj Термостатический элемент RA 2991 Danfoss sau echivalent	шт.	10,000	172,00	1 720,000

61.	2875274202700-22	Robinet cu dublu reglaj Балансировочный клапан V5010Y dn.15 "Kombi-3-plus BLUE" sau echivalent	шт.	2,000	628,00	1 256,000
62.	2875274202700-3	Robinet cu dublu reglaj Клапан запорный угловой RLV d.15 mm Danfoss , au echivalent	шт.	16,000	168,00	2 688,000
63.	2875274202700-4	Robinet cu dublu reglaj Балансировочный ллапан V5000Y dn.20 "Kombi-3-plus RED" sau echivalent	шт.	2,000	788,00	1 576,000
64.	2875274202700-8	Robinet cu dublu reglaj Балансировочный клапан V5010Y dn.15 "Kombi-3-plus RED" sau echivalent	шт.	2,000	788,00	1 576,000
65.	287527420270011	Robinet cu dublu reglaj Балансировочный клапан V5000Y dn.20 "Kombi-3-plus BLUE" sau echivalent	шт.	2,000	772,00	1 544,000
66.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	шт.	45,000	1,20	54,000
67.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,173	1,00	0,173
68.	2924125729601	Sita pt. curatirea apei-Plasa metalica 10x10 ,d.1,0 mm -0,1 m2	шт.	1,015	556,00	564,340
69.	33205173512213	Termoizolatatie conducte Цилиндры из пенополиуретана т 30мм с металопокрытием д 32 мм	m	10,815	17,00	183,855
70.	33205173522233	Termoizolatatie conducte Armaflex AC gr.9,0 mm Dn=25 mm ,sau echivalent	m	54,075	15,00	811,125
71.	332051735223-22	Termoizolatatie conducte Armaflex AC gr.9,0 mm Dn=20 mm ,sau echivalent	m	101,661	13,00	1 321,593
72.	33205173534223	Termoizolatatie conducte Armaflex AC gr.9,0 mm Dn=32 mm ,sau echivalent	m	12,978	17,00	220,626
73.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,838	1,58	1,324
74.	1234567890	Calorifere din fonta Kalor (3) TERMO 500x160 Viadrus sau echivalent	секция	14,000	256,00	3 584,000
Total materiale de construcții						63 676

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,905	18,00	16,290
2.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	7,060	112,00	790,720
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	6,450	116,00	748,200
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,000	18,00	54,000
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,880	27,00	23,760
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,050	340,00	357,000
Total utilaje de construcții						1 991

Total:

Total	lei	97 948
TVA	20,00 %	19 590

Total deviz:

117 538

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reconstructie al Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din str.Mateevici nr.10****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2-3
Incalzirea, venyilarea si conditionarea aerului (IVC)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
		1.1. Utilaj				
1		Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла и встроенным догревом Prana 150 sau analog	шт.			5 200,000 0,000
	1233455	Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла VNR 23 Venco в комплекте(калорифер ,фильтр, шумоглушитель , электронный контролер, автоматика защиты от замораживания) sau analog	шт.	1,0000	5 200,00	5 200,000
2		Вентилятор бытовой Soler & Palau Decor 300=0,035kBm, п=2200 об..мин sau ecivalent	шт.			670,000 0,000
	12345555 4	Вентилятор бытовой Soler & Palau Decor 300=0,035kBm, п=2200 об..мин sau ecivalent	шт.	1,0000	670,00	670,000
3		Delector d.200 mm (incl.accesoriile)	шт.			780,000 0,000
	12223567 89	Delector d.200 mm (incl.accesoriile)	шт.	1,0000	780,00	780,000
		2. Lucrari de montare				
4	VC01 B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Prana 150 sau echivalent	шт.			1 434,539 1 143,398
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	52,57	1 143,398
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2200	28,00	6,188
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	12,00	1,808
	24111159	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	18,00	3,258

1	2	3	4	5	6	7
	04512					
	28741158 42685	Piulita hexag. M8	шт.	48,0000	0,18	8,683
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	13,00	2,353
	23203162 02533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	32,00	6,432
	28741158 20170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	шт.	22,0000	0,42	9,286
	28741158 20285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	шт.	26,0000	0,56	14,633
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	27,00	2,700
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	340,00	85,000
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	116,00	150,800
5	VC04 A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw Soler & Palau Decor 300 sau analog	шт.			1 315,732 1 139,718
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	52,57	1 139,718
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	28,00	8,820
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	12,00	1,888
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	18,00	4,728
	28741158 42685	Piulita hexag. M8	шт.	26,0000	0,18	4,914
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	13,00	1,638
	23203162 02533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	32,00	6,720
	28741158 20170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	шт.	26,0000	0,42	11,466
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	27,00	3,240
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	340,00	34,000
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	116,00	98,600
6	VB28 A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN Deflector d,200 mm	шт.			631,513 324,357
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	52,57	324,357
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	12,00	1,692
	27104037 00089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	12,00	6,876
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	28,00	4,788
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	1,50	3,015
	27107035 49382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	12,00	29,064
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,1070	32,00	3,456
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	28,00	1,120

1	2	3	4	5	6	7
	14211022 00575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	198,00	1,188
	27106034 16811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,3100	9,80	3,058
	27106034 17113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,1600	9,80	1,578
	27106034 02869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	9,00	0,666
	27106034 04453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	12,00	2,892
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	18,00	0,810
	28741158 42661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	шт.	8,0000	0,20	1,608
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	13,00	3,913
	27104036 04481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	12,00	0,240
	27104036 02470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	12,00	186,564
	28741158 83938	Saiba grower M 6	шт.	8,0000	0,10	0,804
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	1,0000	0,35	0,352
	28741158 10187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	шт.	8,0000	0,40	3,216
	28741158 27556	Surub pt fundatii M12x160	шт.	12,0000	3,60	43,416
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	27,00	5,940
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	18,00	0,900
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Incalzirea				
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "RADIK 22K-500,L=900 mm, complet echipat sau echivalent	шт.			1 046,505 26,285
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	52,57	26,285
	28221157 00000-1	Radiator "RADIK 22K-500,L=900 mm, complet echipat	шт.	1,0000	1 012,00	1 012,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	28,00	0,084
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	56,00	0,336
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	0,0500	12,00	0,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	шт.	3,0000	1,20	3,600
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,600
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "RADIK 22K-500,L=700 mm, complet echipat sau echivalent	шт.			822,505 26,285
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	52,57	26,285
	28221157	Radiator "RADIK 22K-500,L=700 mm	шт.	1,0000	788,00	788,000

1	2	3	4	5	6	7
	00000-11					
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	28,00	0,084
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	56,00	0,336
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	0,0500	12,00	0,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	шт.	3,0000	1,20	3,600
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,600
9	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "RADIK 22K-500,L=500 mm, complet echipat sau echivalent	шт.			612,505 26,285
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	52,57	26,285
	28221157 00000-2	Radiator "RADIK 22K-500,L=500 mm	шт.	1,0000	578,00	578,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	28,00	0,084
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	56,00	0,336
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	0,0500	12,00	0,600
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	шт.	3,0000	1,20	3,600
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,600
10	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2			24,262 21,028
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,57	21,028
	21211473 08475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	36,00	0,010
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0230	28,00	0,648
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0460	56,00	2,576
11		Calorifere din fonta Kalor (3) TERMO 500x160 Viadrus sau echivalent	секция			256,000 0,000
	12345678 90	Calorifere din fonta Kalor (3) TERMO 500x160 Viadrus sau echivalent	секция	1,0000	256,00	256,000
12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Термостатический элемент RA 2991 Danfoss sau echivalent	шт.			183,143 9,463
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,57	9,463
	28752742 02700-1	Robinet cu dublu reglaj Термостатический элемент RA 2991 Danfoss sau echivalent	шт.	1,0000	172,00	172,000

1	2	3	4	5	6	7
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	28,00	0,336
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,344
13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Клапан угловой RA-N d.15 mm Danfoss , au echivalent	шт.			167,143 9,463
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,57	9,463
	28752742 025	Robinet cu dublu reglaj Клапан угловой RA-N d.15 mm Danfoss , au echivalent	шт.	1,0000	156,00	156,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	28,00	0,336
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,344
14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Клапан запорный угловой RLV d.15 mm Danfoss , au echivalent	шт.			179,143 9,463
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,57	9,463
	28752742 02700-3	Robinet cu dublu reglaj Клапан запорный угловой RLV d.15 mm Danfoss , au echivalent	шт.	1,0000	168,00	168,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	28,00	0,336
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,344
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Балансировочный клапан VC5010Y dn.15 "Kombi-3-plus RED" sau echivalent	шт.			799,143 9,463
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,57	9,463
	28752742 02700-8	Robinet cu dublu reglaj Балансировочный клапан V5010Y dn.15 "Kombi-3-plus RED" sau echivalent	шт.	1,0000	788,00	788,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	28,00	0,336
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,344
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	шт.			639,143 9,463

1	2	3	4	5	6	7
		Балансировочный клапан V5010Y dn.15 "Kombi-3-plus BLUE" sau echivalent				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,57	9,463
	28752742 02700-22	Robinet cu dublu reglaj Балансировочный клапан V5010Y dn.15 "Kombi-3-plus BLUE" sau echivalent	шт.	1,0000	628,00	628,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	28,00	0,336
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,344
17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Балансировочный ллапан V5000Y dn.20 "Kombi-3-plus RED" sau echivalent	шт.			799,143 9,463
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,57	9,463
	28752742 02700-4	Robinet cu dublu reglaj Балансировочный ллапан V5000Y dn.20 "Kombi-3-plus RED" sau echivalent	шт.	1,0000	788,00	788,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	28,00	0,336
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,344
18	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Балансировочный клапан V5000Y dn.10 "Kombi-3-plus BLUE" sau echivalent	шт.			783,143 9,463
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,57	9,463
	28752742 0270011	Robinet cu dublu reglaj Балансировочный клапан V5000Y dn.20 "Kombi-3-plus BLUE" sau echivalent	шт.	1,0000	772,00	772,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	28,00	0,336
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,344
19	IC36A Kmat. =1,35	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. K mat=1.35 -fitinguri Teava	m			49,143 15,771

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilen PN20 T=90gr. d.20x3.4				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	52,57	15,771
	25212167 10000-1	Teava din polietilena sau polipropilena Teava polipropilen PN20 T=90gr. d.20x3.4	m	1,0300	24,00	33,372
20	IC36B K mat=1, 35	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.Teava polipropilen PN 20 T=90 gr.d. 25x4.2mm K mat=1,35 -fitinguri	m			51,772 18,399
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	52,57	18,399
	25212167 10000-2	Teava din polietilena sau polipropilena .Teava polipropilen PN 20 T=90 gr.d. 25x4.2mm	m	1,0300	24,00	33,372
21	IC36C Kmat= 1,35	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava polipropilen PN 20 T=90 gr. d.32x5.4 mm Kmat=1,35-fitinguri	m			78,038 21,028
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,57	21,028
	25212167 10000=2	Teava din polietilena sau polipropilena Teava polipropilen PN 20 T=90 gr. d.32x5.4 mm	m	1,0300	41,00	57,011
22	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,211 4,731
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	52,57	4,731
	29522700 03304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	112,00	4,480
23	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			11,383 5,783

1	2	3	4	5	6	7
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	52,57	5,783
	29522700 03304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	112,00	5,600
24	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" d.20 mm	m			45,950 21,028
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,57	21,028
	25212167 01000-1	Teava din otel d.20x2,0 mm	m	1,0150	22,00	22,330
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	28,00	1,792
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	13,00	0,221
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,00	0,039
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,540
25	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"	m			69,422 29,439
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	52,57	29,439
	25212167 01000-3	Teava din otel d.32x2 mm	m	1,0150	36,00	36,540
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	28,00	2,408
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	13,00	0,312
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,00	0,039
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	18,00	0,684
26	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,211 4,731
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	52,57	4,731
	29522700 03304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	112,00	4,480
27	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de	m			4,206 4,206

1	2	3	4	5	6	7
		functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	52,57	4,206
28	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			11,383 5,783
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	52,57	5,783
	29522700 03304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	112,00	5,600
29	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			5,257 5,257
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,57	5,257
30	RpIF0 9B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (Цилиндры из пенополиуретана т 30мм с металопокрытием д 32 мм	m			40,465 22,079
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	52,57	22,079
	33205173 512213	Termoizolatie conducte Цилиндры из пенополиуретана т 30мм с металопокрытием д 32 мм	m	1,0300	17,00	18,386
31	RpIF0 9D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC gr.9,0 mm Dn=20 mm ,sau echivalent	m			40,870 26,811
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	52,57	26,811
	33205173 5223-22	Termoizolatie conducte Armaflex AC gr.9,0 mm Dn=20 mm ,sau echivalent	m	1,0300	13,00	14,059
32	RpIF0 9D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe	m			43,033

1	2	3	4	5	6	7
		conducte, Armaflex AC gr.9,0 mm Dn=25 mm ,sau echivalent				26,811
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	52,57	26,811
	33205173 5222333	Termoizolatie conducte Armaflex AC gr.9,0 mm Dn=25 mm ,sau echivalent	m	1,0300	15,00	16,223
33	RpIF0 9D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC gr.9,0 mm Dn=32 mm ,sau echivalent	m			45,196 26,811
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	52,57	26,811
	33205173 534223	Termoizolatie conducte Armaflex AC gr.9,0 mm Dn=32 mm ,sau echivalent	m	1,0300	17,00	18,386
34	RpCU 05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	шт.			14,289 14,289
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0500	52,57	2,628
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	22,00	11,660
35	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata Гильза д 32 мм	kg			24,091 12,091
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,57	12,091
	27107000 00000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	12,00	12,000
		3.2. Ventilarea				
36	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie :Grila exterioara Soler si Palau GRA 150 sau echivalent	шт.			514,298 25,368
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	22,00	0,660
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	1,20	0,180
	28112363 0622222	Grila exterioara SOLER so PALAU GRA 150 sau echivalent	шт.	1,0000	488,00	488,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
37	VC28 A	Sita pentru curatarea apei, montata in bazinul de colectare, formata	шт.			840,151

1	2	3	4	5	6	7
		din otel cornier cu plasa de sirma de alama Plasa metalica 10x10 ,d.1,0 mm -0,1 m2				256,542
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	52,57	256,542
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	1,50	3,045
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,5000	32,00	16,224
	29241257 29601	Sita pt. curatirea apei-Plasa metalica 10x10 ,d.1,0 mm -0,1 m2	шт.	1,0000	556,00	564,340
38	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie; Grila ventilare ONG 600x200 Vents	шт.			306,298 25,368
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	22,00	0,660
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	1,20	0,180
	28112363 06200-2	Grila ventilatie Grila ventilare ONG 600x200 Vents	шт.	1,0000	280,00	280,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
39	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila usa MV 450/280 (420x120) VENTS	шт.			592,298 25,368
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,708
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	22,00	0,660
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	1,20	0,180
	28112363 06200-1	Grila ventilatie Grila usa MV 450/280 (420x120) VENTS	шт.	1,0000	566,00	566,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
40	VA02 E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm; Canal ventilare d.125,gr.0.5 mm	m2			363,298 198,715
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	52,57	198,715
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	12,00	9,696
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	28,00	0,284

1	2	3	4	5	6	7
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	12,00	0,145
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	1,00	0,010
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	28,00	0,481
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	12,00	15,150
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,545
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,00	0,485
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,14	0,848
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	13,00	0,394
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	28,00	132,917
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,10	0,606
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,35	2,121
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	18,00	0,900
41	VA02 E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm; Canal ventilare d.200gr,0,5 mm	m2			363,296 198,715
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	52,57	198,715
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	12,00	9,696
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	28,00	0,283
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	12,00	0,145
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	1,00	0,010
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	28,00	0,482
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	12,00	15,150
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,545
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,00	0,485
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,14	0,848
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	13,00	0,394
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	28,00	132,916
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,10	0,606
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,35	2,121
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	18,00	0,900
42	IzH22 A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30	m2			58,462 24,917

1	2	3	4	5	6	7
		mm, Rockwool ALU LAMELLA MAT, gr.=30 mm				
	71340500 13240	Izolator - termic	h-om	0,4740	52,57	24,917
	11110001 00031-11	Cochilii vata minerala -Rockwool ALU LAMELLA MAT, gr.=30 mm	m2	1,0300	32,00	32,960
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	13,00	0,585
43	IzI09A 1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirod, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2			101,643 16,401
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3120	52,57	16,401
	27104036 01300	Tabla neagra sau zincata	kg	7,0970	12,00	85,164
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0490	1,58	0,077
44	IzI09A 2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirod, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2			28,243 25,443
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,4840	52,57	25,443
	28741158 93900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	шт.	7,0000	0,40	2,800

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(SRL "Edif-Const")

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

()

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie al
Centrului de Coordonare Misiuni
al Politiei din str.Mateevici nr.10**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-3
Incalzirea, venyilarea si conditionarea aerului (IVC)

Valoarea de deviz 117 538 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
		1.1. Utilaj				
1		Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла и встроенным догревом Prana 150 sau analog	шт.	3,000	5 200,000 0,000	15 600,000 0,000
	1233455	Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла VNR 23 Venco в комплекте(калорифер ,фильтр, шумоглушитель , электронный контролер, автоматика защиты от замораживания) sau analog	шт.	3,000		
2		Вентилятор бытовой Soler & Palau Decor 300=0,035kBm, п=2200 об..мин sau ecivalent	шт.	3,000	670,000 0,000	2 010,000 0,000
	123455554	Вентилятор бытовой Soler & Palau Decor 300=0,035kBm, п=2200 об..мин sau ecivalent	шт.	3,000		
3		Delector d.200 mm (incl.accesoriile)	шт.	1,000	780,000 0,000	780,000 0,000
	1222356789	Delector d.200 mm (incl.accesoriile)	шт.	1,000		
Total Utilaj						18 390,000
Incluziv salariu						0,000
Total					lei	18 390,000

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli achizitionare-transportare	1,20 %			220,680
		Total Utilaj				18 610,680
		Incluziv salariu				0,000
		2. Lucrari de montare				
4	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Prana 150 sau echivalent	шт.	3,000	1 434,539 1 143,398	4 303,617 3 430,193
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	65,250		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,663		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,452		
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,543		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	шт.	144,720		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,543		
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,603		
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	шт.	66,330		
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	шт.	78,390		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,750		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,900		
5	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw Soler & Palau Decor 300 sau analog	шт.	3,000	1 315,732 1 139,718	3 947,195 3 419,153
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	65,040		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,945		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,472		
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,788		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	шт.	81,900		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,378		
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,630		
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	шт.	81,900		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,360		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,300		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,550		
6	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN Deflector d,200 mm	шт.	1,000	631,513 324,357	631,513 324,357
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,170		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,141		
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,573		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,171		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,010		

1	2	3	4	5	6	7
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,422		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,108		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006		
	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,312		
	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,161		
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,074		
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,241		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,045		
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	шт.	8,040		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,301		
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,020		
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,547		
	2874115883938	Saiba grower M 6	шт.	8,040		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	1,005		
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	шт.	8,040		
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	шт.	12,060		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,220		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050		
Total			lei			8 882,325
Asigurari sociale			22,50 %			1 614,083
Cheltuieli transport			2,00 %			11,575
Total			100,00 +			10 507,983
Cheltuieli regie			4,00 %			286,948
Total			100,00 +			10 794,931
Beneficiu			2,00 %			215,900
Total Lucrari de montare						11 010,831
Incluziv salariu						7 173,703
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Incalzirea				
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "RADIK 22K-500,L=900 mm, complet echipat sau echivalent	шт.	6,000	1 046,505 26,285	6 279,030 157,710
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,000		
	2822115700000 -1	Radiator "RADIK 22K-500,L=900 mm, complet echipat	шт.	6,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,018		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,036		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	0,300		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	шт.	18,000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,200		
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc	шт.	6,000	822,505	4 935,030

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "RADIK 22K-500,L=700 mm, complet echipat sau echivalent			26,285	157,710
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,000		
	2822115700000-11	Radiator "RADIK 22K-500,L=700 mm	шт.	6,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,018		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,036		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	0,300		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	шт.	18,000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,200		
9	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "RADIK 22K-500,L=500 mm, complet echipat sau echivalent	шт.	3,000	612,505 26,285	1 837,515 78,855
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,500		
	2822115700000-2	Radiator "RADIK 22K-500,L=500 mm	шт.	3,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,009		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,018		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	0,150		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	шт.	9,000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,600		
10	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	3,500	24,262 21,028	84,918 73,598
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,400		
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,001		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,081		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,161		
11		Calorifere din fonta Kalor (3) TERMO 500x160 Viadrus sau echivalent	секция	14,000	256,000 0,000	3 584,000 0,000
	`1234567890	Calorifere din fonta Kalor (3) TERMO 500x160 Viadrus sau echivalent	секция	14,000		
12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Термостатический элемент RA 2991 Danfoss sau echivalent	шт.	10,000	183,143 9,463	1 831,426 94,626
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,800		
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj Термостатический элемент RA 2991 Danfoss sau echivalent	шт.	10,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,120		

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,240		
13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Клапан угловой RA-N d.15 mm Danfoss , au echivalent	шт.	16,000	167,143 9,463	2 674,282 151,402
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,880		
	28752742025	Robinet cu dublu reglaj Клапан угловой RA-N d.15 mm Danfoss , au echivalent	шт.	16,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,192		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,384		
14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Клапан запорный угловой RLV d.15 mm Danfoss , au echivalent	шт.	16,000	179,143 9,463	2 866,282 151,402
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,880		
	2875274202700 -3	Robinet cu dublu reglaj Клапан запорный угловой RLV d.15 mm Danfoss , au echivalent	шт.	16,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,192		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,384		
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Балансировочный клапан VC5010Y dn.15 "Kombi-3-plus RED" sau echivalent	шт.	2,000	799,143 9,463	1 598,285 18,925
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,360		
	2875274202700 -8	Robinet cu dublu reglaj Балансировочный клапан V5010Y dn.15 "Kombi-3-plus RED" sau echivalent	шт.	2,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,024		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,048		
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Балансировочный клапан V5010Y dn.15 "Kombi-3-plus BLUE" sau echivalent	шт.	2,000	639,143 9,463	1 278,285 18,925
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,360		
	2875274202700 -22	Robinet cu dublu reglaj	шт.	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
		Балансировочный клапан V5010Y dn.15 "Kombi-3-plus BLUE" sau echivalent				
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,024		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,048		
17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Балансировочный ллапан V5000Y dn.20 "Kombi-3-plus RED" sau echivalent	шт.	2,000	799,143 9,463	1 598,285 18,925
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,360		
	2875274202700 -4	Robinet cu dublu reglaj Балансировочный ллапан V5000Y dn.20 "Kombi-3-plus RED" sau echivalent	шт.	2,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,024		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,048		
18	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Балансировочный клапан V5000Y dn.10 "Kombi-3-plus BLUE" sau echivalent	шт.	2,000	783,143 9,463	1 566,285 18,925
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,360		
	2875274202700 11	Robinet cu dublu reglaj Балансировочный клапан V5000Y dn.20 "Kombi-3-plus BLUE" sau echivalent	шт.	2,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,024		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,048		
19	IC36A Kmat.=1,3 5	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. K mat=1.35 -fitinguri Teava polipropilen PN20 T=90gr. d.20x3.4	m	94,000	49,143 15,771	4 619,442 1 482,474
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	28,200		
	2521216710000 -1	Teava din polietilena sau polipropilena Teava polipropilen PN20 T=90gr. d.20x3.4	m	130,707		
20	IC36B K mat=1,35	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in	m	50,000	51,772 18,399	2 588,575 919,975

1	2	3	4	5	6	7
		coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava polipropilen PN 20 T=90 gr.d. 25x4.2mm K mat=1,35 -fitinguri				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	17,500		
	2521216710000 -2	Teava din polietilena sau polipropilena .Teava polipropilen PN 20 T=90 gr.d. 25x4.2mm	m	69,525		
21	IC36C Kmat=1,3 5	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava polipropilen PN 20 T=90 gr. d.32x5.4 mm Kmat=1,35-fitinguri	m	12,000	78,038 21,028	936,462 252,336
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,800		
	2521216710000 =2	Teava din polietilena sau polipropilena Teava polipropilen PN 20 T=90 gr. d.32x5.4 mm	m	16,686		
22	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	144,000	9,211 4,731	1 326,427 681,307
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,960		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	5,760		
23	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	12,000	11,383 5,783	136,592 69,392
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,320		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,600		
24	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind	m	5,000	45,950 21,028	229,750 105,140

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/4" d.20 mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000		
	2521216701000 -1	Teava din otel d.20x2,0 mm	m	5,075		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,320		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,085		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,015		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,150		
25	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"	m	10,000	69,422 29,439	694,222 294,392
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,600		
	2521216701000 -3	Teava din otel d.32x2 mm	m	10,150		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,860		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,240		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,030		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,380		
26	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	5,000	9,211 4,731	46,057 23,657
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,450		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,200		
27	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	5,000	4,206 4,206	21,028 21,028
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400		
28	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de	m	10,000	11,383 5,783	113,827 57,827

1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,100		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,500		
29	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	10,000	5,257 5,257	52,570 52,570
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,000		
30	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (Цилиндры из пенополиуретана т 30мм с металлопокрытием д 32 мм	m	10,000	40,465 22,079	404,649 220,794
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,200		
	3320517351221 3	Termoizolatatie conducte Цилиндры из пенополиуретана т 30мм с металлопокрытием д 32 мм	m	10,815		
31	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC gr.9,0 mm Dn=20 mm ,sau echivalent	m	94,000	40,870 26,811	3 841,799 2 520,206
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	47,940		
	332051735223- 22	Termoizolatatie conducte Armaflex AC gr.9,0 mm Dn=20 mm ,sau echivalent	m	101,661		
32	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC gr.9,0 mm Dn=25 mm ,sau echivalent	m	50,000	43,033 26,811	2 151,660 1 340,535
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	25,500		
	332051735223 33	Termoizolatatie conducte Armaflex AC gr.9,0 mm Dn=25 mm ,sau echivalent	m	54,075		
33	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC gr.9,0 mm Dn=32 mm ,sau echivalent	m	12,000	45,196 26,811	542,354 321,728

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,120		
	3320517353422 3	Termoizolatie conducte Armaflex AC gr.9,0 mm Dn=32 mm ,sau echivalent	m	12,978		
34	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	шт.	18,000	14,289 14,289	257,193 257,193
	7122050013400	Zidar	h-om	0,900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,540		
35	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata Гильза д 32 мм	kg	18,000	24,091 12,091	433,640 217,640
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,140		
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	18,000		
Total Incalzirea						48 529,870
Incluziv salariu						9 779,197
		3.2. Ventilarea				
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie :Grila exterioara Soler si Palau GRA 150 sau echivalent	шт.	1,000	514,298 25,368	514,298 25,368
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150		
	2811236306222 22	Grila exterioara SOLER so PALAU GRA 150 sau echivalent	шт.	1,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500		
37	VC28A	Sita pentru curatarea apei, montata in bazinul de colectare, formata din otel cornier cu plasa de sirma de alama Plasa metalica 10x10 ,d.1,0 mm -0,1 m2	шт.	1,000	840,151 256,542	840,151 256,542
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,880		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,030		
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,507		
	2924125729601	Sita pt. curatirea apei-Plasa metalica 10x10 ,d.1,0 mm -0,1 m2	шт.	1,015		
38	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu	шт.	1,000	306,298	306,298

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie; Grila ventilare ONG 600x200 Vents			25,368	25,368
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150		
	2811236306200 -2	Grila ventilatie Grila ventilare ONG 600x200 Vents	шт.	1,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500		
39	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila usa MV 450/280 (420x120) VENTS	шт.	1,000	592,298 25,368	592,298 25,368
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150		
	2811236306200 -1	Grila ventilatie Grila usa MV 450/280 (420x120) VENTS	шт.	1,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500		
40	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm; Canal ventilare d.125,gr.0.5 mm	m2	7,100	363,298 198,715	2 579,415 1 410,874
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	26,838		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	5,737		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,072		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,086		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,072		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,122		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	8,964		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,215		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,215		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	43,026		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,215		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	33,704		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	43,026		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	43,026		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,355		
41	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2	10,000	363,296 198,715	3 632,958 1 987,146

1	2	3	4	5	6	7
		tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm; Canal ventilare d.200gr,0,5 mm				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	37,800		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	8,080		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,101		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,121		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,101		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,172		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	12,625		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,303		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,303		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	60,600		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,303		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	47,470		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	60,600		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	60,600		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,500		
42	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30 mm, Rockwool ALU LAMELLA MAT, gr.=30 mm	m2	17,100	58,462 24,917	999,706 426,080
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	8,105		
	1111000100031 -11	Cochilii vata minerala -Rockwool ALU LAMELLA MAT, gr.=30 mm	m2	17,613		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,770		
43	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestă semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	17,100	101,643 16,401	1 738,093 280,461
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,335		
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	121,359		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,838		
44	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestă semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m,	m2	17,100	28,243 25,443	482,949 435,069

1	2	3	4	5	6	7
		montare				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,276		
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	шт.	119,700		
Total Ventilarea						11 686,166
Incluziv salariu						4 872,276
Total			lei	60 216,036		
Asigurari sociale			22,50 %	3 296,581		
Cheltuieli transport			2,00 %	894,089		
Total			100,00 +	64 406,706		
Cheltuieli regie			4,00 %	2 576,268		
Total			100,00 +	66 982,974		
Beneficiu			2,00 %	1 339,660		
Total Lucrari sanitare						68 322,634
Incluziv salariu						14 651,473
Total			lei	97 948		
TVA			20,00 %	19 590		

Total deviz: **117 538**
Incluziv salariu **21 824**

Intocmit _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstrucie a
Centrului de Coordonare
Misiuni a Politiei din
str.Mateevici nr.11,
mun.Chisinau**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-4
Retele interioare apeduct si canalizare (RAC)

Valoarea de deviz 35 036 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-4:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	52,57	52,570
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	64,296	52,57	3 380,040
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	17,340	52,57	911,565
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,600	22,00	233,200
		Total manopera				4 573

Materiale:

1.	00011515510	Filtru de impuritati d20mm	buc	1,000	1 188,00	1 188,000
2.	1111144440	Contor pentru apa rece cadran umed D15mm clasa B	buc	1,000	356,00	356,000
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,012	198,00	2,376
4.	1515115150	Monometru tehnic Py=10krc/cM cl. 1B	buc	1,000	277,00	277,000
5.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,989	24,00	23,736
6.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,050	12,00	0,600
7.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,253	24,00	6,072
8.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,150	12,00	37,800
9.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,000	12,00	120,000
10.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,150	12,00	37,800
11.	252121622	Teava din material plastic PPR 25mm	m	1,020	22,00	22,440
12.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,530	22,00	33,660
13.	2521216717050-1	Teava din material plastic PPR d20mm	m	15,300	21,20	324,360
14.	25212167170510	Teava din material plastic PPR 25mm	m	8,160	22,00	179,520
15.	25212167170522	Teava din material plastic PPR d20mm	m	10,200	21,00	214,200
16.	2521216720111	Teava din material plastic pentru canalizare d.110 mm	m	21,630	64,00	1 384,320
17.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,762	31,50	118,503
18.	2521216722234	Teava din material plastic pentru canalizare d.50 mm	m	10,094	37,00	373,478
19.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2,380	17,00	40,460
20.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,720	12,00	32,640

21.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	24,140	14,00	337,960
22.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	3,740	16,00	59,840
23.	2622102438000	Lavoar	buc	5,151	524,00	2 699,124
24.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,182	680,00	2 163,760
25.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,030	840,00	865,200
26.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,150	266,00	837,900
27.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	5,151	112,00	576,912
28.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,100	1,50	4,650
29.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,020	56,00	57,120
30.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,150	18,00	56,700
31.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,150	2,00	6,300
32.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	5,100	42,00	214,200
33.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,100	12,00	61,200
34.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,150	12,00	37,800
35.	2875274201000-1	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d15mm	buc	7,140	112,00	799,680
36.	2875274201000-2	Robinet de trecere cu ventil cu mufa ;Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d20mm	buc	2,040	136,00	277,440
37.	2875274201011	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Robinet cu bila si fluture tip FI-FI d15mm	buc	5,100	104,00	530,400
38.	28752742010223	Гибкая вставка фланцю д 25	buc	1,015	188,00	190,820
39.	2875274201066	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Robinet cu bila si fluture tip FI-FI d20mm	buc	1,020	132,00	134,640
40.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	10,000	12,00	120,000
41.	291312420137110	regulator debit M24x1, greutatea de la -1000g	buc	5,000	1 200,00	6 000,000
42.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,150	12,00	37,800
43.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,020	112,00	114,240
44.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,150	12,00	37,800
45.	3220137315778	Decapant	kg	0,204	10,00	2,040
46.	3320517352223	Termoizolatie conducte d.25 mm	m	1,082	16,00	17,312
47.	332051735223	Termoizolatie conducte d.32 mm	m	24,875	17,00	422,875
48.	332051735223-1	Termoizolatie conducte d.20 mm	m	10,815	14,00	151,410
49.	3320634625000	Contor de apa Pret vezi utilaj	buc	1,010	0,00	0,000
50.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,010	18,00	0,180
Total materiale de construcții						21 588

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,757	27,00	20,439
Total utilaje de construcții						21

Total:

Total	lei	29 197
TVa	20,00 %	5 839

Total deviz:

35 036

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Lucrari de reconstructie a Centrului de Coordonare
Misiuni a Politiei din str.Mateevici nr.11,
mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2-4
Rețele interioare apeduct si canalizare (RAC)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1		Contor pentru apa rece cadran umed D15mm clasa B	buc			356,000 0,000
	11111444 40	Contor pentru apa rece cadran umed D15mm clasa B	buc	1,0000	356,00	356,000
2		Monometru tehnic Py=10krc/cM cl. 1B	buc			277,000 0,000
	15151151 50	Monometru tehnic Py=10krc/cM cl. 1B	buc	1,0000	277,00	277,000
3		Filtru de impuritati d20mm	buc			1 188,000 0,000
	00011515 510	Filtru de impuritati d20mm	buc	1,0000	1 188,00	1 188,000
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
4	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15mm	buc			13,143 13,143
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	52,57	13,143
	33206346 25000	Contor de apa Pret vezi utilaj	buc	1,0000	0,00	0,000
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare				
		3.1. Capitolul 3.1 B1				
5	SD07 A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm (Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d15mm)	buc			123,703 9,463
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	52,57	9,463
	28752742 01000-1	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	112,00	114,240

1	2	3	4	5	6	7
		Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d15mm				
6	SD07 A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm (Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d20mm)	buc			148,183 9,463
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	52,57	9,463
	28752742 01000-2	Robinet de trecere cu ventil cu mufa ;Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d20mm	buc	1,0000	136,00	138,720
7	SA16 A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm	m			53,954 17,348
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	52,57	17,348
	25212167 17050-1	Teava din material plastic PPR d20mm	m	1,0200	21,20	21,624
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0800	12,00	0,960
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,7100	14,00	9,940
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	17,00	1,190
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	16,00	1,760
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	24,00	0,480
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	10,00	0,060
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	27,00	0,592
8	SA16 B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 25mm	m			55,857 18,399
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	52,57	18,399
	25212167 170510	Teava din material plastic PPR 25mm	m	1,0200	22,00	22,440
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0800	12,00	0,960
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,7100	14,00	9,940
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	17,00	1,190
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	16,00	1,760
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	24,00	0,480
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	10,00	0,060
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	27,00	0,628

1	2	3	4	5	6	7
9	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,411 8,411
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	52,57	8,411
10	RpIF0 9D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte. Tub de izolatie d20mm	m			45,197 26,811
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	52,57	26,811
	33205173 5223	Termoizolatie conducte d.32 mm	m	1,0300	17,00	18,386
11	RpIF0 9D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte. Tub de izolatie d25mm	m			45,196 26,811
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	52,57	26,811
	33205173 5223	Termoizolatie conducte d.32 mm	m	1,0300	17,00	18,386
12	SA37 B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			28,026 15,245
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	52,57	15,245
	28752742 04040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,00	12,000
	21211173 08308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	12,00	0,060
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,465
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	198,00	0,238
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0010	18,00	0,018
13	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" Гибкая вставка фланцю д 25	buc			216,054 25,234
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	52,57	25,234
	28752742 010223	Гибкая вставка фланцю д 25	buc	1,0000	188,00	190,820
		3.2. Capitolul 3.2 T3, T4				
14	SD07 A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare ,	buc			115,543 9,463

1	2	3	4	5	6	7
		pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm, (Robinet cu bila si fluture tip FI-FI d15mm)				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	52,57	9,463
	28752742 01011	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Robinet cu bila si fluture tip FI-FI d15mm	buc	1,0000	104,00	106,080
15	SD07 A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm, (Robinet cu bila si fluture tip FI-FI d20mm)	buc			144,103 9,463
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	52,57	9,463
	28752742 01066	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Robinet cu bila si fluture tip FI-FI d20mm	buc	1,0000	132,00	134,640
16	SA16 A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm	m			53,749 17,348
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	52,57	17,348
	25212167 170522	Teava din material plastic PPR d20mm	m	1,0200	21,00	21,420
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0800	12,00	0,960
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,7100	14,00	9,940
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	17,00	1,190
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	16,00	1,760
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	24,00	0,480
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	10,00	0,060
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	27,00	0,591
17	SA16 B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 25mm	m			55,850 18,399
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	52,57	18,399
	25212162 2	Teava din material plastic PPR 25mm	m	1,0200	22,00	22,440
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0800	12,00	0,960
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,7100	14,00	9,940
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	17,00	1,190
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	16,00	1,760

1	2	3	4	5	6	7
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	24,00	0,480
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	10,00	0,060
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	27,00	0,621
18	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,411 8,411
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	52,57	8,411
19	RpIF0 9D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte. Tub de izolatie d20mm	m			41,952 26,811
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	52,57	26,811
	33205173 5223-1	Termoizolatie conducte d.20 mm	m	1,0300	14,00	15,141
20	RpIF0 9D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte. Tub de izolatie d25mm	m			44,123 26,811
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	52,57	26,811
	33205173 52223	Termoizolatie conducte d.25 mm	m	1,0300	16,00	17,312
21	SD04 A	Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat(nu se admite aliaje)cu cartus ceramic 0 40 scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija G1%, regulator debit M24x1, greutatea de la -1000g	buc			1 310,740 86,740
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	52,57	86,740
	29131242 0137110	regulator debit M24x1, greutatea de la -1000g	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	12,00	24,000
		3.3. Capitolul 3.3 K1				
22	SB08E Kmat= 1,4	Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm, Kmat=1.4 - pentru fittinguri	m			109,830 16,822
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	52,57	16,822

1	2	3	4	5	6	7
	25212167 20111	Teava din material plastic pentru canalizare d.110 mm	m	1,0300	64,00	92,288
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,360
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	24,00	0,360
23	SB08C Kmat=1,4	Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Kmat=1.4 - pentru fittinguri	m			66,881 13,143
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	52,57	13,143
	25212167 22234	Teava din material plastic pentru canalizare d.50 mm	m	1,0300	37,00	53,354
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,096
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	24,00	0,288
24	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,205 4,205
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	52,57	4,205
25	RpCU 05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,289 14,289
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0500	52,57	2,628
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	22,00	11,660
26	SC07 A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 364,707 247,079
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	52,57	247,079
	26221024 42760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	680,00	721,253
	26221024 52900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	266,00	279,300
	29131342	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC,	buc	1,0000	12,00	12,600

1	2	3	4	5	6	7
	01561	dn=3/8"				
	29131342 01755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	12,00	12,600
	28741342 03260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	18,00	18,900
	25212167 20210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	31,50	33,075
	25133073 36203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	12,00	12,600
	28751142 00400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	2,00	2,100
	28751167 10000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	12,00	12,600
	25137366 21595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	12,00	12,600
27	SC09 A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 189,891 134,053
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	52,57	134,053
	26221024 51300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	840,00	865,200
	29131342 01743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	112,00	114,240
	28741342 03155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	56,00	57,120
	25212167 20210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	31,50	19,278
28	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			816,902 99,883
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	52,57	99,883
	26221024 38000	Lavoar	buc	1,0100	524,00	539,825
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	42,00	42,840
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	12,00	12,240
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	0,3000	22,00	6,732
	26221024 53900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	112,00	115,382

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reconstructie a
Centrului de Coordonare Misiuni
a Politiei din str.Mateevici nr.11,
mun.Chisinau
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-4
Rețele interioare apeduct si canalizare (RAC)

Valoarea de deviz 35 036 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1		Contor pentru apa rece cadran umed D15mm clasa B	buc	1,000	356,000 0,000	356,000 0,000
2		Monometru tehnic Py=10krc/cM cl. 1B	buc	1,000	277,000 0,000	277,000 0,000
3		Filtru de impuritati d20mm	buc	1,000	1 188,000 0,000	1 188,000 0,000
Total			lei			1 821,000
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %			21,852
Total Capitolul 1. Utilaj						1 842,852
Incluziv salariu						0,000
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
4	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15mm	buc	1,000	13,143 13,143	13,143 13,143
Total			lei			13,143
Asigurari sociale			22,50 %			2,957
Total			100,00 +			16,100

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli regie	4,00 %			0,526
		Beneficiu	2,00 %			0,333
Total Capitolul 2. Lucrari de montare						16,959
Incluziv salariu						13,143
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare				
		3.1. Capitolul 3.1 B1				
5	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm (Robinet cu bila si fluturi de actionare tip FI-FI d15mm)	buc	7,000	123,703 9,463	865,918 66,238
6	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm (Robinet cu bila si fluturi de actionare tip FI-FI d20mm)	buc	2,000	148,183 9,463	296,365 18,925
7	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm	m	15,000	53,954 17,348	809,314 260,221
8	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 25mm	m	8,000	55,857 18,399	446,858 147,196
9	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	23,000	8,411 8,411	193,458 193,458
10	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte. Tub de izolatie d20mm	m	15,000	45,197 26,811	677,952 402,161
11	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala,	m	8,000	45,196 26,811	361,570 214,486

1	2	3	4	5	6	7
		introduse pe conducte. Tub de izolatie d25mm				
12	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,000	28,026 15,245	280,259 152,453
13	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" Гибкая вставка фланцю д 25	buc	1,000	216,054 25,234	216,054 25,234
Total Capitolul 3.1 B1						4 147,748
Incluziv salariu						1 480,372
		3.2. Capitolul 3.2 T3, T4				
14	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm, (Robinet cu bila si fluture tip FI-FI d15mm)	buc	5,000	115,543 9,463	577,713 47,313
15	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm, (Robinet cu bila si fluture tip FI-FI d20mm)	buc	1,000	144,103 9,463	144,103 9,463
16	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm	m	10,000	53,749 17,348	537,494 173,481
17	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 25mm	m	1,000	55,850 18,399	55,850 18,399
18	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind	m	11,000	8,411 8,411	92,523 92,523

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 16-110 mm				
19	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte. Tub de izolatie d20mm	m	10,000	41,952 26,811	419,517 268,107
20	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte. Tub de izolatie d25mm	m	1,000	44,123 26,811	44,123 26,811
21	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat(nu se admite aliaje)cu cartus ceramic 0 40 scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija G1%, regulator debit M24x1, greutatea de la -1000g	buc	5,000	1 310,740 86,740	6 553,702 433,702
Total Capitolul 3.2 T3, T4						
						8 425,025
Incluziv salariu						1 069,799
		3.3. Capitolul 3.3 K1				
22	SB08E Kmat=1,4	Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm, Kmat=1.4 - pentru fittinguri	m	15,000	109,830 16,822	1 647,456 252,336
23	SB08C Kmat=1,4	Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Kmat=1.4 - pentru fittinguri	m	7,000	66,881 13,143	468,164 91,998
24	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic,	10 m	2,200	4,205 4,205	9,252 9,252

1	2	3	4	5	6	7
		fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
25	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,000	14,289 14,289	285,770 285,770
26	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	1 364,707 247,079	4 094,122 741,237
27	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 189,891 134,053	1 189,891 134,053
28	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,000	816,902 99,883	4 084,511 499,415
Total Capitolul 3.3 K1						11 779,166
Incluziv salariu						2 014,061
Total			lei		24 351,939	
Asigurari sociale			22,50 %		1 026,952	
Cheltuieli transport			2,00 %		395,345	
Total			100,00 +		25 774,236	
Cheltuieli regie			4,00 %		1 030,970	
Total			100,00 +		26 805,206	
Beneficiu			2,00 %		536,104	
Total Capitolul 3. Lucrari sanitare						27 341,310
Incluziv salariu						4 564,232
Total			lei		29 197	

TVa	20,00 %	5 839

Total deviz:	35 036
Incluziv salariu	4 573

Intocmit	(SRL"Edif-Constr") (funcția, semnătura)
Verificat	() (funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie a
Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din str.
Matreevici nr.10, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-5
Solutii termomecanice (SM)

Valoarea de deviz 88 022 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	8,240	22,00	181,280
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,647	52,57	191,723
3.	7134050013250	Izolator	h-om	2,452	52,57	128,902
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,200	52,57	483,644
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	88,560	52,57	4 655,599
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,673	52,57	403,370
7.	7212030022700	Sudor	h-om	7,060	52,57	371,144
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,274	52,57	277,254
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,120	52,57	847,429
10.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,150	52,57	165,595
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,494	22,00	10,868
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,180	22,00	25,960
		Total manopera				7 742

Material:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,140	1,20	1,368
2.	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	0,276	2 200,00	607,200
3.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,140	28,00	3,920
4.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,168	22,00	3,696
5.	1165616156	Расширительный бак V=50 л "REFLEX" "sau echivalent"	buc	1,000	1 600,00	1 600,000
6.	1234567890-	Насос подпиточный "Grundfos" Magna1 25-80 G=1.0 m3, H=5 м.в.см, N=0,128 KBm с блоком управления "sau echivalent"	buc	1,000	4 200,00	4 200,000
7.	1415613242424	Robinet pentru manometru d 15mm	buc	4,000	72,00	288,000
8.	1415616	Manometru	buc	4,000	116,00	464,000
9.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,046	22,00	1,012
10.	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,076	17,00	1,292
11.	1566556665	Клапан электромагнитный, регулятор подпитки "DANFOSS" EV220 D15 "sau echivalent"	buc	1,000	1 400,00	1 400,000

12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,378	2,00	0,756
13.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,531	28,00	14,868
14.	2320166200676	White spirit	kg	0,556	16,00	8,896
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,176	18,00	57,168
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,026	24,00	144,624
17.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,502	32,00	80,064
18.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,124	56,00	62,944
19.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,834	12,00	10,008
20.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,234	16,00	3,744
21.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	2,300	10,00	23,000
22.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,772	12,00	9,264
23.	2521216701	Teava din otel d,18x2,5 mm	m	4,263	21,00	89,523
24.	2521216701000	Teava din otel d,25x2,5 mm	m	16,010	28,00	448,280
25.	25212167010566	Teava din otel d.32x2,5 mm	m	42,630	36,00	1 534,680
26.	2521216705	Teava din otel d,15x2,5 mm	m	14,210	18,00	255,780
27.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,500	122,00	61,000
28.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	5,727	28,00	160,356
29.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	29,139	10,00	291,390
30.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	1,920	9,80	18,816
31.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	2,160	12,00	25,920
32.	2733103610000	Tabla groasa	kg	126,000	12,00	1 512,000
33.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,760	13,00	9,880
34.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,159	13,00	2,067
35.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,295	13,00	3,835
36.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,100	13,00	1,300
37.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,250	13,00	3,250
38.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,031	14,00	14,434
39.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	76,000	12,00	912,000
40.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,700	49,00	83,300
41.	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	16,000	0,80	12,800
42.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	24,000	2,00	48,000
43.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	24,000	0,60	14,400
44.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	9,270	1,80	16,686
45.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	16,000	0,40	6,400
46.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	25,270	0,24	6,065
47.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	16,000	0,14	2,240
48.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	48,000	0,12	5,760
49.	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	16,000	0,10	1,600
50.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	51,200	1,00	51,200
51.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	48,000	0,12	5,760
52.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,000	0,14	2,240
53.	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	6,000	56,00	336,000
54.	2875274122000	Racord olandez	buc	1,000	56,00	56,000
55.	2875274202	Robinet cu mufa Клапан предохранит. д. 20мм	buc	1,000	336,00	336,000
56.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,000	112,00	112,000
57.	2875274205100-1	Robinet cu mufa Шаровой кран д25мм	buc	6,000	334,00	2 004,000
58.	2875274205100-22	Robinet cu mufab Шаровой кран д20мм	buc	6,000	224,00	1 344,000
59.	2875274205100-33	Robinet cu mufa Шаровой кран д15мм	buc	6,000	198,00	1 188,000
60.	2875274205100-5	Robinet cu mufa Обратный клапан д25мм	buc	2,000	324,00	648,000
61.	2875274205100-6	Robinet cu mufa Обратный клапан д20мм	buc	2,000	298,00	596,000

62.	287527420511	Robinet cu mufa Обратный клапан д 15 мм	buc	2,000	134,00	268,000
63.	28752742057677	Robinet cu mufa Кран сливной 3/4 "Giacomini" "sau echivalent"	buc	5,000	156,00	780,000
64.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	14,000	56,00	784,000
65.	2913134500077	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "DANFOSS" FIX MATIC 548 "sau echivalent"	buc	5,000	136,00	680,000
66.	2924127322065	Filtru pentru apa potabila setcatii d.20 mm	buc	2,020 2,020	324,00 556,00	654,480 1 123,120
67.	3320500000000	Armatura fina	buc	1,010	74,00	74,740
68.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,322	1,58	5,249
69.	4446464	Насос циркуляционный системы отопления "Grundfos" Magna1 25-60 G=1.0 m3, 3/4, H=4.5 м.в.см, N=0.092 кВт, с блоком управления VR "sau echivalent"	buc	2,000	3 200,00	6 400,000
70.	44564564566	Котел водогрейныйгазовый настенный "Thermona" THERM 14 TCL в комплекте с трехходовым клапаном Q=14 kvt "sau echivalent"	buc	2,000	11 800,00	23 600,000
71.	46546464	Termometru tehnic TT П6-2-240-103	buc	1,000	118,00	118,000
72.	51165651616	Гидроуровнитель "Thermona" sau echivalent"	buc	1,000	2 916,67	2 916,670
73.	51561566556	Установка пропорционального дозирования кислородосвязующего со встроенным байпасом "DOSAPHOS" "sau echivalent"	buc	1,000	1 500,00	1 500,000
74.	544445454	Buza pentru termometru 2П-250-100	buc	1,000	36,00	36,000
75.	654646556	COS COAXIAL THERMONA D.50/100 L.1000 MM THERMONA + COT 90	buc	2,000	566,00	1 132,000
Total materiale de construcții						61 276

Utilaje de construcții:

1.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,120	0,00	0,000
2.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,720	0,00	0,000
3.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	13,140	0,00	0,000
Total utilaje de construcții						0

Total:

Total	lei	73 352
TVa	20,00 %	14 670

Total deviz:

88 022

Intocmit

(SRI'Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Lucrari de reconstrucie a Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din str. Matreevici nr.10,
mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2-5
Solutii termomecanice (SM)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1		Котел водогрейныйгазовый настенный "Thermona" THERM 14 TCL в комплекте с трехходовым клапаном Q=14 "sau echivalent"	buc			11 800,000 0,000
	44564564 566	Котел водогрейныйгазовый настенный "Thermona" THERM 14 TCL в комплекте с трехходовым клапаном Q=14 kvt "sau echivalent"	buc	1,0000	11 800,00	11 800,000
2		Насос циркуляционный системы отопления "Grundfos" Magna1 25-60 G=1.0 m3 ,3/4, H=4.5 м.в.см, N=0.092 кВт, с блоком управления VR "sau echivalent"	buc			3 200,000 0,000
	4446464	Насос циркуляционный системы отопления "Grundfos" Magna1 25-60 G=1.0 m3, 3/4, H=4.5 м.в.см, N=0.092 кВт, с блоком управления VR "sau echivalent"	buc	1,0000	3 200,00	3 200,000
3		Насос подпиточный "Grundfos" Magna1 25-80 G=1.0 m3, H=5 м.в.см, N=0,128 KBm с блоком управления "sau echivalent"	buc			4 200,000 0,000
	12345678 90-	Насос подпиточный "Grundfos" Magna1 25-80 G=1.0 m3, H=5 м.в.см, N=0,128 KBm с блоком управления "sau echivalent"	buc	1,0000	4 200,00	4 200,000
4		Гидроуравнитель "Thermona" sau echivalent"	buc			2 916,670 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	51165651 616	Гидроуравнитель "Thermona" sau echivalent"	buc	1,0000	2 916,67	2 916,670
5		Расширительный бак V=50 л "REFLEX" "sau echivalent"	buc			1 600,000 0,000
	11656161 56	Расширительный бак V=50 л "REFLEX" "sau echivalent"	buc	1,0000	1 600,00	1 600,000
6		Клапан электромагнитный, регулятор подпитки "DANFOSS" EV220 D15 "sau echivalent"	buc			1 400,000 0,000
	15665566 65	Клапан электромагнитный, регулятор подпитки "DANFOSS" EV220 D15 "sau echivalent"	buc	1,0000	1 400,00	1 400,000
7		Установка пропорционального дозирования кислородосвязующего со встроенным байпасом "DOSAPHOS" "sau echivalent"	buc			1 500,000 0,000
	51561566 556	Установка пропорционального дозирования кислородосвязующего со встроенным байпасом "DOSAPHOS" "sau echivalent"	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
8	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc			1 067,100 946,260
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000	52,57	946,260
	28752744 01000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	56,00	112,000
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,40	3,200
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,24	1,920
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,14	1,120
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	10,00	2,500
	29522700 076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,3000	0,00	0,000
9	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc			268,214 115,654
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	52,57	115,654
	25212167 01000	Teava din otel d,25x2,5 mm	m	0,6000	28,00	16,800

1	2	3	4	5	6	7
	28752700 00000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	56,00	112,000
	28741158 01148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	0,60	4,800
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,12	0,960
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,12	0,960
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	18,00	3,960
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	24,00	12,480
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	10,00	0,600
10	AcC03 A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc			64,590 55,198
	72450700 20600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,0500	52,57	55,198
	25137366 21815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,2500	12,00	3,088
	28741158 02013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	3,0000	1,80	5,562
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	3,0000	0,24	0,742
11	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament	buc			607,514 268,107
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	52,57	268,107
	28752744 01000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000	56,00	280,000
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	10,00	8,100
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0330	17,00	0,561
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	22,00	0,506
	28741158 00780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	0,80	6,400
	28741158 01071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	2,00	24,000
	28741158 42702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,14	1,120
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,12	1,440
	28741158 83761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,10	0,800
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,12	1,440
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	18,00	2,970
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	24,00	10,320
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	14,00	1,750
	29221400 06727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0600	0,00	0,000
	29522700 076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	0,00	0,000
12	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 80	buc			607,514 268,107

1	2	3	4	5	6	7
		1				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	52,57	268,107
	28752744 01000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000	56,00	280,000
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	10,00	8,100
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0330	17,00	0,561
	14503362 00468	Grafrit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	22,00	0,506
	28741158 00780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	0,80	6,400
	28741158 01071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	2,00	24,000
	28741158 42702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,14	1,120
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,12	1,440
	28741158 83761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,10	0,800
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,12	1,440
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	18,00	2,970
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	24,00	10,320
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	14,00	1,750
	29221400 06727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0600	0,00	0,000
	29522700 076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	0,00	0,000
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central Klapan electromagnet.	buc			122,097 7,885
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,885
	28752742 05100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	112,00	112,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
14	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata	buc			248,395 183,995
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	52,57	183,995
	28752741 22000	Racord olandez	buc	1,0000	56,00	56,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0600	28,00	1,680
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,1200	56,00	6,720
	29522700 076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,4000	0,00	0,000
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare 3.1. Capitolul 3.1 Conducte si accesorii				
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere	buc			344,098

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д25мм				7,886
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	28752742 05100-1	Robinet cu mufa Шаровой кран д25мм	buc	1,0000	334,00	334,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д20мм	buc			234,097 7,886
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	28752742 05100-22	Robinet cu mufab Шаровой кран д20мм	buc	1,0000	224,00	224,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д15мм	buc			208,097 7,886
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	28752742 05100-33	Robinet cu mufa Шаровой кран д15мм	buc	1,0000	198,00	198,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан д25мм	buc			334,098 7,886
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	28752742 05100-5	Robinet cu mufa Обратный клапан д25мм	buc	1,0000	324,00	324,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан д20мм	buc			308,098 7,886
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	28752742 05100-6	Robinet cu mufa Обратный клапан д20мм	buc	1,0000	298,00	298,000

1	2	3	4	5	6	7
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан д 15 мм	buc			144,097 7,886
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	28752742 0511	Robinet cu mufa Обратный клапан д 15 мм	buc	1,0000	134,00	134,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
21	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 25mm	buc			682,471 120,911
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	52,57	120,911
	29241273 22065	Filtru pentru apa potabila setcatii d.20 mm	buc	1,0000	556,00	561,560
22	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20mm	buc			448,151 120,911
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	52,57	120,911
	29241273 22065	Filtru pentru apa potabila setcatii d.20 mm	buc	1,0000	324,00	327,240
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,Клапан предохранит. д. 20мм	buc			346,097 7,885
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,885
	28752742 02	Robinet cu mufa Клапан предохранит. д. 20мм	buc	1,0000	336,00	336,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
24	11-02-002-01	Manometru	buc			47,224 45,320
	1	Muncitor	h-om	2,0600	22,00	45,320
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	28,00	0,980
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	22,00	0,924
25		Manometru	buc			116,000 0,000
	1415616	Manometru	buc	1,0000	116,00	116,000
26		Robinet pentru manometru d	buc			72,000

1	2	3	4	5	6	7
		15mm				0,000
	14156132 42424	Robinet pentru manometru d 15mm	buc	1,0000	72,00	72,000
27	IA18A	Termometru 0...120*C	buc			83,110 7,360
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	52,57	7,360
	33205000 00000	Armatura fina	buc	1,0100	74,00	74,740
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	17,00	0,170
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0060	28,00	0,168
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0120	56,00	0,672
28		Termometru tehnic TT Π6-2-240-103	buc			118,000 0,000
	46546464	Termometru tehnic TT Π6-2-240-103	buc	1,0000	118,00	118,000
29		Buza pentru termometru 2Π-250-100	buc			36,000 0,000
	54444545 4	Buza pentru termometru 2Π-250-100	buc	1,0000	36,00	36,000
30	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, "DANFOSS" FIX MATIC 548 "sau echivalent"	buc			153,457 5,257
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,57	5,257
	29131345 00077	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "DANFOSS" FIX MATIC 548 "sau echivalent"	buc	1,0000	136,00	136,000
	25249073 04522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	122,00	12,200
31	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран сливной 3/4 "Giacomini" "sau echivalent"	buc			166,098 7,886
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	28752742 057677	Robinet cu mufa Кран сливной 3/4 "Giacomini" "sau echivalent"	buc	1,0000	156,00	156,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	28,00	0,420
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
32	IC11C Kmat= 1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"/ T Teava d.32x2.5	m			78,743 25,234

1	2	3	4	5	6	7
		K mat=1.4 -firinguri				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	52,57	25,234
	25212167 010566	Teava din otel d.32x2,5 mm	m	1,0150	36,00	51,156
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	24,00	1,536
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	14,00	0,238
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,00	0,039
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,540
33	IC11B Kmat= 1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" /Teaava 25x2.5/ Kmat=1.4-pentru fittinguri	m			63,169 21,028
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,57	21,028
	25212167 01000	Teava din otel d,25x2,5 mm	m	1,0150	28,00	39,788
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	24,00	1,536
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	14,00	0,238
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,00	0,039
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,540
34	IC11B Kmat= 1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" /Teaava 18x 2.5/ Kmat=1.4-pentru fittinguri	m			53,222 21,028
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,57	21,028
	25212167 01	Teava din otel d,18x2,5 mm	m	1,0150	21,00	29,841
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	24,00	1,536
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	14,00	0,238
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,00	0,039
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,540
35	IC11A Kmat= 1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire	m			45,178 18,399

1	2	3	4	5	6	7
		centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" /Teava d15/ Kmat=1.4-pentru fittinguri				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	52,57	18,399
	25212167 05	Teava din otel d,15x2,5 mm	m	1,0150	18,00	25,578
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350	24,00	0,840
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	14,00	0,070
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,00	0,039
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	18,00	0,252
36	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,731 4,731
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	52,57	4,731
	29522700 03304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	0,00	0,000
37	CL16 B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum. /Exclusiv materialele/	t			17 330,508 3 572,908
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	14,0000	52,57	735,983
	72120300 22700	Sudor	h-om	52,5000	52,57	2 759,925
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	22,00	77,000
	27331036 10000	Tabla groasa	kg	1 050,0000	12,00	12 600,000
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	49,00	539,000
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,2000	24,00	100,800
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,3000	18,00	113,400
	27106020 00614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,0000	9,80	156,800
	27107034 34783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,0000	12,00	216,000
	40111062 02741	Energie electrica	kw	20,0000	1,58	31,600
38		COS COAXIAL THERMONA D.50/100 L.1000 MM THERMONA + COT 90	buc			566,000 0,000
	65464655 6	COS COAXIAL THERMONA D.50/100 L.1000 MM THERMONA + COT 90	buc	1,0000	566,00	566,000
39	CL18	Confectii metalice diverse din	kg			23,140

1	2	3	4	5	6	7
	A	profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				10,734
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,988
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	22,00	0,220
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,526
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0,130
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,000
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	1,58	0,013
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,20	0,018
		3.2. Capitolul 3.2 Lucrari izolare				
40	IzA06 D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			91,122 72,549
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	52,57	72,549
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,4500	32,00	14,400
	24302261 00814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	12,00	1,800
	24302261 09260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	16,00	0,673
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	16,00	1,600
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
41	IzH40 B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" grosimea 40mm	m3			2 887,712 537,577
	71340500 13250	Izolator	h-om	9,4300	52,57	495,777
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	22,00	41,800
	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	1,0300	2 200,00	2 335,385
	27341138 05578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,1000	13,00	14,750
42	IzH07 A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, M-125, grosimea 40mm	m2			64,142 34,483
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	52,57	34,483

1	2	3	4	5	6	7
	26821626 11305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	28,00	28,841
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	13,00	0,234
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	13,00	0,585
43	IzI07D 1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			57,961 12,354
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,2350	52,57	12,354
	27104036 01300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	10,00	45,530
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0490	1,58	0,077
44	IzI07D 2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			38,967 30,967
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,5890	52,57	30,967
	28741158 93900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	1,00	8,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRI'Edif-Constr")

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie a
Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din str.
Matreevici nr.10, mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-5
Solutii termomecanice (SM)

Valoarea de deviz 88 022 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1		Котел водогрейныйгазовый настенный "Thermona" THERM 14 TCL в комплекте с трехходовым клапаном Q=14 "sau echivalent"	buc	2,000	11 800,000 0,000	23 600,000 0,000
2		Насос циркуляционный системы отопления "Grundfos" Magna1 25-60 G=1.0 m3 ,3/4, H=4.5 м.в.см, N=0.092 кВт, с блоком управления VR "sau echivalent"	buc	2,000	3 200,000 0,000	6 400,000 0,000
3		Насос подпиточный "Grundfos" Magna1 25-80 G=1.0 m3, H=5 м.в.см, N=0,128 КВт с блоком управления "sau echivalent"	buc	1,000	4 200,000 0,000	4 200,000 0,000
4		Гидроуравнитель "Thermona" sau echivalent"	buc	1,000	2 916,670 0,000	2 916,670 0,000
5		Расширительный бак V=50 л "REFLEX" "sau echivalent"	buc	1,000	1 600,000 0,000	1 600,000 0,000
6		Клапан электромагнитный,	buc	1,000	1 400,000	1 400,000

1	2	3	4	5	6	7
		регулятор подпитки "DANFOSS" EV220 D15 "sau echivalent"			0,000	0,000
7		Установка пропорционального дозирования кислородосвязующего со встроенным байпасом "DOSAPHOS" "sau echivalent"	buc	1,000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
Total			lei		41 616,670	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		499,400	
Total Capitolul 1. Utilaj					42 116,070	
Incluziv salariu					0,000	
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
8	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	2,000	1 067,100 946,260	2 134,200 1 892,520
9	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	3,000	268,214 115,654	804,642 346,962
10	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc	3,000	64,590 55,198	193,770 165,595
11	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament	buc	1,000	607,514 268,107	607,514 268,107
12	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 80 l	buc	1,000	607,514 268,107	607,514 268,107
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central Klapan electomagnit.	buc	1,000	122,097 7,885	122,097 7,885
14	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata	buc	1,000	248,395	248,395

1	2	3	4	5	6	7
					183,995	183,995
Total			lei		4 718,132	
Asigurari sociale			22,50 %		704,963	
Cheltuieli transport			2,00 %		31,699	
Total			100,00 +		5 454,794	
Cheltuieli regie			4,00 %		125,327	
Total			100,00 +		5 580,121	
Beneficiu			2,00 %		111,603	
Total Capitolul 2. Lucrari de montare					5 691,724	
Incluziv salariu					3 133,171	
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare 3.1. Capitolul 3.1 Conducte si accesorii				
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д25мм	buc	6,000	344,098 7,886	2 064,585 47,313
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д20мм	buc	6,000	234,097 7,886	1 404,585 47,313
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д15мм	buc	6,000	208,097 7,886	1 248,585 47,313
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан д25мм	buc	2,000	334,098 7,886	668,195 15,771
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан д20мм	buc	2,000	308,098 7,886	616,195 15,771
20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан д 15 мм	buc	2,000	144,097 7,886	288,195 15,771

1	2	3	4	5	6	7
21	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 25mm	buc	2,000	682,471 120,911	1 364,942 241,822
22	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20mm	buc	2,000	448,151 120,911	896,302 241,822
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,Клапан предохранит. д. 20мм	buc	1,000	346,097 7,885	346,097 7,885
24	11-02-002-01	Manometru	buc	4,000	47,224 45,320	188,896 181,280
25		Manometru	buc	4,000	116,000 0,000	464,000 0,000
26		Robinet pentru manometru d 15mm	buc	4,000	72,000 0,000	288,000 0,000
27	IA18A	Termometru 0...120°C	buc	1,000	83,110 7,360	83,110 7,360
28		Termometru tehnic TT П6-2-240-103	buc	1,000	118,000 0,000	118,000 0,000
29		Buza pentru termometru 2П-250-100	buc	1,000	36,000 0,000	36,000 0,000
30	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, "DANFOSS" FIX MATIC 548 "sau echivalent"	buc	5,000	153,457 5,257	767,285 26,285
31	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран сливной 3/4 "Giacomini" "sau echivalent"	buc	5,000	166,098 7,886	830,488 39,428
32	IC11C Kmat=1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii,	m	30,000	78,743	2 362,278

1	2	3	4	5	6	7
		nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"/ T Teava d.32x2.5 K mat=1.4 -firinguri			25,234	757,008
33	IC11B Kmat=1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" /Teaava 25x2.5/ Kmat=1.4-pentru fittinguri	m	10,000	63,169 21,028	631,690 210,280
34	IC11B Kmat=1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" /Teaava 18x 2.5/ Kmat=1.4-pentru fittinguri	m	3,000	53,222 21,028	159,666 63,084
35	IC11A Kmat=1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" /Teaava d15/ Kmat=1.4-pentru fittinguri	m	10,000	45,178 18,399	451,785 183,995
36	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	43,000	4,731 4,731	203,446 203,446
37	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum. /Exclusiv materialele/	t	0,120	17 330,508 3 572,908	2 079,661 428,749

1	2	3	4	5	6	7
38		COS COAXIAL THERMONA D.50/100 L.1000 MM THERMONA + COT 90	buc	2,000	566,000 0,000	1 132,000 0,000
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	76,000	23,140 10,734	1 758,613 815,784
Total Capitolul 3.1 Conducte si accesorii						20 452,599
Incluziv salariu						3 597,480
		3.2. Capitolul 3.2 Lucrari izolare				
40	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	5,560	91,122 72,549	506,638 403,370
41	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" grosimea 40mm	m3	0,260	2 887,712 537,577	750,805 139,770
42	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirna din otel zincata pe plasa de sirna, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, M-125, grosimea 40mm	m2	5,560	64,142 34,483	356,629 191,723
43	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	6,400	57,961 12,354	370,951 79,065
44	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu	m2	6,400	38,967 30,967	249,389 198,189

1	2	3	4	5	6	7
		cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare				
Total Capitolul 3.2 Lucrari izolare						2 234,412
Incluziv salariu						1 012,117
Total			lei		22 687,011	
ASigurari sociale			22,50 %		1 037,159	
Cheltuieli transport			2,00 %		361,548	
Total			100,00 +		24 085,718	
Cheltuieli regie			4,00 %		963,428	
Total			100,00 +		25 049,146	
Beneficiu			2,00 %		500,983	
Total Capitolul 3. Lucrari sanitare						25 550,129
Incluziv salariu						4 609,597
Total			lei		73 352	
TVa			20,00 %		14 670	

Total deviz: **88 022**
Incluziv salariu **7 742**

Intocmit _____ (SRI'Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstrucie a
Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din
str.Mateevici nr10,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-2-6
Alimentarea cu gaze.Retele interioare.(AGI)

Valoarea de deviz 13 070 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	5,000	22,00	110,000
2.	7112020030100	Specialist	h-om	1,829	52,57	96,151
3.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,160	52,57	60,981
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	26,830	52,57	1 410,453
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,944	52,57	49,626
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,500	52,57	26,285
		Total manopera				1 753

Materiale:

1.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,001	65,00	0,065
2.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,200	12,00	2,400
3.	1111000102000	Supape de blocare cu mufe	buc	1,000	257,00	257,000
4.	111100010243	Supape de blocare cu mufe KT3-001	buc	2,000	288,00	576,000
5.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,084	198,00	16,632
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,295	0,00	0,000
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,212	2,00	0,424
8.	2320166200676	White spirit	kg	0,236	17,00	4,012
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,820	18,00	14,760
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,480	28,00	41,440
11.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,192	32,00	38,144
12.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,012	32,00	0,384
13.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,500	38,00	19,000
14.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,424	56,00	23,744
15.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,897	17,00	15,249
16.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,177	17,00	3,009
17.	2521216701022	Teava din otel Teava G10 15x2.8 "apa-gaz"	m	2,030	18,00	36,540
18.	25212167012	Teava din otel Teava G10 20x2.8 "apa-gaz"	m	22,330	24,00	535,920
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,642	1,50	0,963
20.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,500	1,50	2,250
21.	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,410	12,00	4,920
22.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	2,740	12,00	32,880

23.	2722103310000	Teava instalatie	m	0,400	18,00	7,200
24.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,080	13,00	1,040
25.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,072	13,00	0,936
26.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,312	13,00	4,056
27.	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,000	980,00	980,000
28.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,340	49,00	16,660
29.	2875274205200	Robinet de inchidere (cana)	buc	1,000	156,00	156,000
30.	287527420521	Robinet de inchidere (cana) d.20 mm	buc	1,000	172,00	172,000
31.	287527420524	Robinet de inchidere (cana) Robinet de siguranta d.15mm	buc	2,000	148,00	296,000
32.	28752742056	Robinet d15mm (de probe) 11B126κ	buc	2,000	158,00	316,000
33.	2875274400200	Flanse din otel	buc	1,000	56,00	56,000
34.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,000	1,00	3,000
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	18,00	0,018
36.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	18,00	0,018
37.	4544456464	Contor de gaz in cutie tip BK G4T Qmax=6.0m3/h	buc	1,000	2 200,00	2 200,000
38.	4564564654564	Detector de gaz "Metan" CrB-1-2E (CH4,CO)	buc	1,000	788,00	788,000
39.	464646565	Supapa de blocare Dn32 M16/RM	buc	1,000	1 388,00	1 388,000
40.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,006	56,00	0,336
Total materiale de construcții						8 010

Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,160	112,00	241,920
2.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,330	27,00	8,910
3.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,090	18,00	1,620
Total utilaje de construcții						253

Total:

Total	lei	10 892
TVA	20,00 %	2 178

Total deviz:

13 070

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Lucrari de reconstructie a Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din str.Mateevici nr10,
mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2-6
Alimentarea cu gaze.Retele interioare.(AGI)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1		Contor de gaz in cutie tip BK G4T Qmax=6.0m3/h	buc			2 200,000 0,000
	45444564 64	Contor de gaz in cutie tip BK G4T Qmax=6.0m3/h	buc	1,0000	2 200,00	2 200,000
2		Supapa de blocare Dn32 M16/RM	buc			1 388,000 0,000
	46464656 5	Supapa de blocare Dn32 M16/RM	buc	1,0000	1 388,00	1 388,000
3		Detector de gaz "Metan" CrB-1-2E (CH4,CO)	buc			788,000 0,000
	45645646 54564	Detector de gaz "Metan" CrB-1-2E (CH4,CO)	buc	1,0000	788,00	788,000
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
4	IA43A	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"	buc			39,079 36,799
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7000	52,57	36,799
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0200	2,00	0,040
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0400	56,00	2,240
5	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc			275,140 14,720
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	52,57	14,720
	11110001 02000	Supape de blocare cu mufe	buc	1,0000	257,00	257,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0300	2,00	0,060

1	2	3	4	5	6	7
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0600	56,00	3,360
6	10-08- 003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc	buc			114,421 110,000
	1	Muncitor	h-om	5,0000	22,00	110,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0006	65,00	0,065
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000	12,00	2,400
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0060	56,00	0,336
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0900	18,00	1,620
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare				
7	IC21A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1/2 " /Teava G10 20x2.8 "apa-gaz"	m			54,050 27,336
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5200	52,57	27,336
	25212167 012	Teava din otel Teava G10 20x2.8 "apa-gaz"	m	1,0150	24,00	24,360
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0290	18,00	0,522
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0580	28,00	1,624
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0130	13,00	0,169
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,00	0,039
8	IC21A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1/2 " /Teava G10 15x2.8 "apa-gaz"	m			47,961 27,337
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5200	52,57	27,337
	25212167 01022	Teava din otel Teava G10 15x2.8 "apa-gaz"	m	1,0150	18,00	18,270
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0290	18,00	0,522
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0580	28,00	1,624
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0130	13,00	0,169
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,00	0,039
9	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate,	m			11,383

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"				5,783
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	52,57	5,783
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	112,00	5,600
10	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			9,211 4,731
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	52,57	4,731
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	112,00	4,480
11	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" KT3-001	buc			306,139 14,720
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	52,57	14,720
	11110001 0243	Supape de blocare cu mufe KT3-001	buc	1,0000	288,00	288,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0300	2,00	0,060
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0600	56,00	3,360
12	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" /Robinet d.20mm	buc			208,520 34,696
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600	52,57	34,696
	28752742 0521	Robinet de inchidere (cana) d.20 mm	buc	1,0000	172,00	172,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0160	2,00	0,032
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
13	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" /Robinet de siguranta d.15mm	buc			184,520 34,696
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600	52,57	34,696
	28752742 0524	Robinet de inchidere (cana) Robinet de siguranta d.15mm	buc	1,0000	148,00	148,000

1	2	3	4	5	6	7
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0160	2,00	0,032
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
14	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". / Robinet 015mm (de probe) 11Б126к	buc			183,024 23,657
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	52,57	23,657
	28752742 056	Robinet d15mm (de probe) 11Б126к	buc	1,0000	158,00	158,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	2,00	0,024
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	56,00	1,344
15	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" ГИИК-32-1,6	buc			248,789 89,369
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	52,57	89,369
	28752742 05200	Robinet de inchidere (cana)	buc	1,0000	156,00	156,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0300	2,00	0,060
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0600	56,00	3,360
16	GB05 A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc			109,695 26,285
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,5000	52,57	26,285
	28752744 00200	Flanse din otel	buc	1,0000	56,00	56,000
	28731559 01000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	49,00	16,660
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	18,00	0,720
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	28,00	1,120
	31103200 03007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	27,00	8,910
17	GD08 A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm	buc			68,681 60,981
	71360200 11600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	52,57	60,981
	27104036 07000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0,4100	12,00	4,920
	27341138 03000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0800	13,00	1,040

1	2	3	4	5	6	7
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	18,00	0,900
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0300	28,00	0,840
18	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			24,087 12,087
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,57	12,087
	27107000 00000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	12,00	12,000
19	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50, L=0,5m	buc			26,265 21,028
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,57	21,028
	27221033 10000	Teava instalatie	m	0,2000	18,00	3,600
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	18,00	0,306
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	28,00	0,252
	24301161 03294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	32,00	0,192
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,50	0,481
	14212022 06000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	198,00	0,396
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0005	18,00	0,009
20	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			34,948 24,708
	71120200 30100	Specialist	h-om	0,3100	52,57	16,297
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	52,57	8,411
	24301161 03000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	32,00	6,465
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	17,00	2,585
	24302261 09301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	17,00	0,510
	23201662 00676	White spirit	kg	0,0400	17,00	0,680
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
21	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc			1 125,248 105,140
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	52,57	105,140
	28112368 29552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,0000	980,00	980,000
	24301161 03311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	38,00	19,000

1	2	3	4	5	6	7
	26511221 00385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,250
	14212022 06000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	198,00	15,840
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,018
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	1,00	3,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
(SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie a
Centrului de Coordonare Misiuni
al Politiei din str.Mateevici nr10,
mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-6
Alimentarea cu gaze.Retele interioare.(AGI)

Valoarea de deviz 13 070 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1		Contor de gaz in cutie tip BK G4T Qmax=6.0m3/h	buc	1,000	2 200,000 0,000	2 200,000 0,000
2		Supapa de blocare Dn32 M16/RM	buc	1,000	1 388,000 0,000	1 388,000 0,000
3		Detector de gaz "Metan" CrB-1-2E (CH4,CO)	buc	1,000	788,000 0,000	788,000 0,000
		Total	lei			4 376,000
		Cheltuieli achizitionare-transportare	1,20 %			52,512
		Total Capitolul 1. Utilaj				4 428,512
		Incluziv salariu				0,000
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
4	IA43A	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"	buc	1,000	39,079 36,799	39,079 36,799
5	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1	buc	1,000	275,140 14,720	275,140 14,720

1	2	3	4	5	6	7
		1/4"				
6	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc	buc	1,000	114,421 110,000	114,421 110,000
Total			lei		428,640	
Asigurari sociale			22,50 %		36,342	
Cheltuieli transport			2,00 %		5,310	
Total			100,00 +		470,292	
Cheltuieli regie			4,00 %		6,461	
Total			100,00 +		476,753	
Beneficiu			2,00 %		9,535	
Total Capitolul 2. Lucrari de montare					486,288	
Incluziv salariu					161,519	
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare				
7	IC21A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1/2 " /Teava G10 20x2.8 "apa-gaz"	m	22,000	54,050 27,336	1 189,109 601,401
8	IC21A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1/2 " /Teava G10 15x2.8 "apa-gaz"	m	2,000	47,961 27,337	95,921 54,673
9	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	24,000	11,383 5,783	273,185 138,785
10	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate,	m	24,000	9,211	221,071 113,551

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv			4,731	
11	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" KT3-001	buc	2,000	306,139 14,720	612,279 29,439
12	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" /Robinet d.20mm	buc	1,000	208,520 34,696	208,520 34,696
13	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" /Robinet de siguranta d.15mm	buc	2,000	184,520 34,696	369,040 69,392
14	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". / Robinet 015mm (de probe) 11Б126к	buc	2,000	183,024 23,657	366,049 47,313
15	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" ГИИК-32-1,6	buc	1,000	248,789 89,369	248,789 89,369
16	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	1,000	109,695 26,285	109,695 26,285
17	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm	buc	1,000	68,681 60,981	68,681 60,981
18	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare	kg	2,740	24,087	65,999

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata			12,087	33,119
19	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50, L=0,5m	buc	2,000	26,265 21,028	52,529 42,056
20	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	5,900	34,948 24,708	206,191 145,777
21	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	1,000	1 125,248 105,140	1 125,248 105,140
Total			lei		5 212,306	
Asigurari sociale			22,50 %		358,195	
Cheltuieli transport			2,00 %		67,390	
Total			100,00 +		5 637,891	
Cheltuieli regie			4,00 %		225,516	
Total			100,00 +		5 863,407	
Beneficiu			2,00 %		117,268	
Total Capitolul 3. Lucrari sanitare					5 980,675	
Incluziv salariu					1 591,977	
Total			lei		10 892	
TVA			20,00 %		2 178	

Total deviz:
Incluziv salariu

13 070
1 753

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstrucie a
Centrului de Coordonare
Misiuni a Politiei amplasat pe
str.A.Mateevici, 10,
mun.Chisinau**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-7

Bloc Administrativ.Retele electriceinterioare.Illuminat electric interior/Echipament electric de forta IEI/EEF)E

Valoarea de deviz 66 652 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-7:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	371,042	22,00	8 162,924
2.	7122050013400	Zidar	h-om	4,600	52,57	241,822
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,760	22,00	1 072,720
		Total manopera				9 479

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,013	11 000,00	143,000
2.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,168	8 000,00	1 344,000
3.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,003	8 000,00	24,000
4.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,003	400,00	1,200
5.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	8,979	19,97	179,311
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,037	22,00	0,814
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	6,697	22,00	147,334
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	125,734	10,00	1 257,340
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,862	122,00	105,164
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	125,734	1,20	150,881
11.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,202	43,50	8,787
12.	1019852	Vopsea	kg	2,194	32,00	70,208
13.	111123456789	Buton stop IP-54 (pentru SB -1 si SB-2) DMS11D-PC55	buc	1,000	238,00	238,000
14.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,296	43,00	55,728
15.	12145666	Declansator independent,P	buc	1,000	188,00	188,000
16.	1225	Priza cu contact de protectie, montare incorporata , IP54,Incom - 16A,Unom-250V	buc	3,000	36,00	108,000
17.	1234556	Bloc de prize semicoloana cu alimentare prin pardosea I-16A IP - 40 h= 0.25m Shneider	buc	7,000	118,00	826,000
18.	1234567890	Cutii pentru incorporarea prizelor si	buc	27,000	8,80	237,600

		intrerupatoarelor in perete, montare incorporata (gradul de protectie IP20). KM 40002				
19.	1234567890	Cablu ВВГнг ^А , sectiunea 5 x 2.5 mm ² Cablu ВВГнг ^{ББ} , sectiunea 3x 2.5 mm ²	m	330,000	11,53	3 804,900
20.	12356566	Demaror electromagnetic 600V ,Icontact -25 A ПРК32-25	buc	1,000	166,00	166,000
21.	12356666	Intrerupator automat IP 20,Inom -10A, 1P, tip C BA 47-29	buc	6,000	18,00	108,000
22.	124545	Sina ШИИ/РЕ	buc	1,000	14,00	14,000
23.	132435456	Intrerupator automat IP 20, Inom -10A, 1P, tip C BA 47-29	buc	2,000	41,00	82,000
24.	1345676890	Cablu ВВГнг ^А , sectiunea 5 x 6 mm ²	m	33,000	43,33	1 429,890
25.	135656777	Intrerupator de sarcina IP 20,Inom-63 A, 3P BH-32	buc	2,000	188,00	376,000
26.	145678	Intrerupator automat IP 20,Inom-6A, 1P, tip B BA 47-29	buc	8,000	48,00	384,000
27.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,037	8 000,00	296,000
28.	2132435656	Sina ШИИ/N	buc	1,000	12,00	12,000
29.	2132454657	Intrerupator automat IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B BA 47-29	buc	1,000	18,00	18,000
30.	2135656767	Tub tehnic de protectie din PVC , d-20 mm	m	320,000	2,80	896,000
31.	2146787	Plafoniera pentru doua lampi luminescente cu descarcari la presiune joasa, 2x 15W, montare aparenta cu sensor de miscare HnO3231	buc	10,000	138,00	1 380,000
32.	2325789	Bec LED 10W pentru HnO 3231 si HnO 3233	buc	22,000	32,00	704,000
33.	23445	Intrerupator automat IP 20,Inom- 16A,3P ,tip C BA 47-29	buc	1,000	47,00	47,000
34.	234546587	Intrerupator automat diferential IP 20, Inom - 16A (Idif. -10 mA),2P, ABDT -32	buc	2,000	172,00	344,000
35.	2345666	Cablu ВВГнг ^А , sectiunea 5 x 4 mm ²	m	8,000	29,17	233,360
36.	2345667677	Tub tehnic de protectie din PVC , d-25 mm	m	8,000	3,80	30,400
37.	2345667787	Tub tehnic de protectie din PVC, d-16 mm	buc	260,000	2,40	624,000
38.	234567889	Tub tehnic de protectie din PVC , d-32 mm	m	30,000	4,20	126,000
39.	23456789	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20, Inom- 16 A, Unom -250V	buc	14,000	28,00	392,000
40.	234567890	Panou de distributie IP 31 ЩРв 18з	buc	1,000	224,00	224,000
41.	23467889	Sina ШИИ/РЕ	buc	1,000	14,00	14,000
42.	235677767	Plafoniere LED ДСП 1401 36W IP 54, montare aparenta(Светильник ДСП 1307 36Вт 6500K IP65 1200mm серый пластик IEK "sau echivalent" inclusiv accesoriile	buc	2,000	436,00	872,000
43.	2356789	Cablu ВВГнг ^{ББ} sectiunea 3 x 1.5mm ²	m	264,000	7,20	1 900,800
44.	235679900	Cutii(doze) pentru distributia circuitelor, montare incorporata(gradul de protectie IP 20)	buc	3,000	4,00	12,000
45.	243565677	Intrerupator bipolare pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, Unom- 250V BC10-2	buc	4,000	24,00	96,000
46.	2435656787	Intrerupator monopolare pentru instalare incorporata IP 20,Inom- 10A, Unom -250V BC10-1	buc	2,000	25,00	50,000
47.	243576788	Tub LED 18W 6500K, pentru ДСП 1401	buc	2,000	32,00	64,000
48.	2436568798	Plafoniera pentru doua lampi luminescente cu descarcari la presiune joasa, 2 x 15W, montare aparenta, cu sensor de miiscare HnO 3233	buc	1,000	138,00	138,000
49.	2457777	Sina ШИИ/ N	buc	1,000	12,00	12,000
50.	32344545465	Intrerupator automat diferential IP 20, Inom - 10 A(Idif - 30mA), 2P, ABDT-32	buc	6,000	172,00	1 032,000

51.	3243565767	Intrerupator tripolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, Unom - 250V B010-2	buc	2,000	24,00	48,000
52.	324545667	Tub LED 18W 6500K, pentru ДВО 6566	buc	112,000	32,00	3 584,000
53.	3324434	Sina ШИИ/N	buc	1,000	12,00	12,000
54.	345666	Sina ШИИ/PE	buc	1,000	14,00	14,000
55.	34691122	Panou de distributie IP 31 ЩРВ-18з	buc	1,000	224,00	224,000
56.	346922	Panou de distributie IP 31 ЩРВ-36з	buc	1,000	672,00	672,000
57.	35778879898	Plafoniere LED -ДВО 6566 36W IP 40, montare aparenta (Светильниксветодиодный ДВО 6566 36Вт S 6500К IEK"sau echivalent"/ Inklusiv accesoriile	buc	28,000	432,00	12 096,000
58.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,001	2 200,00	2,200
59.	5009030	Flanse	10 buc	6,180	14,00	86,520
60.	5009031	Scoabe	10 buc	41,406	14,00	579,684
61.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,193	14,00	30,702
62.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	5,080	22,00	111,760
63.	5009061	Fisa de izolatie	buc	197,890	1,20	237,468
64.	5009062	Papuci de cablu	buc	167,900	2,20	369,380
65.	5009070	Racordari	10 buc	11,124	12,00	133,488
66.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	30,000	1,60	48,000
67.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	36,000	12,00	432,000
68.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,016	122,00	1,952
69.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,112	132,00	14,784
70.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,317	112,00	35,504
71.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,738	112,00	82,656
72.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,100	112,00	683,200
73.	5009619	Ate de cusut	kg	0,032	22,00	0,704
74.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,030	1 340,00	40,200
75.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,001	8 000,00	8,000
76.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,192	55,00	10,560
77.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,596	56,00	89,376
		Total materiale de construcții				40 617

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,779	18,00	32,022
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	127,806	2,40	306,734
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	24,364	2,40	58,473
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,660	56,00	36,960
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,660	56,00	36,960
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	4,016	18,00	72,288
7.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,327	18,00	5,886
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	30,547	18,00	549,846
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,779	2,40	4,271
		Total utilaje de construcții				1 103

Total:

Total	lei	55 543
TVA	20,00 %	11 109

Total deviz: 66 652

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Lucrari de reconstructie a Centrului de Coordonare
Misiuni a Politiei amplasat pe str.A.Mateevici, 10,
mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2-7
Bloc Administrativ.Retele electriceinterioare.Illuminat electric
interior/Echipament electric de forta IEI/EEF)E
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
		1.1. Panou de distributie general				
		PDP-2 (Putere)				
1		Panou de distributie IP 31 IIQB-363	buc			672,000 0,000
	346922	Panou de distributie IP 31 IIQB-363	buc	1,0000	672,00	672,000
2		Intrerupator de sarcina IP 20,Inom-63 A, 3P BH-32	buc			188,000 0,000
	13565677 7	Intrerupator de sarcina IP 20,Inom-63 A, 3P BH-32	buc	1,0000	188,00	188,000
3		Intrerupator automat IP 20,Inom- 16A,3P ,tip C BA 47-29	buc			47,000 0,000
	23445	Intrerupator automat IP 20,Inom- 16A,3P ,tip C BA 47-29	buc	1,0000	47,00	47,000
4		Intrerupator automat IP 20, Inom -10A, 3P, tip C BA 47-29	buc			41,000 0,000
	13243545 6	Intrerupator automat IP 20, Inom -10A, 1P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	41,00	41,000
5		Intrerupator automat diferential IP 20, Inom - 10 A(Idif - 30mA), 2P, ABDT-32	buc			172,000 0,000
	32344545 465	Intrerupator automat diferential IP 20, Inom - 10 A(Idif - 30mA), 2P, ABDT-32	buc	1,0000	172,00	172,000
6		Intrerupator automat diferential IP 20, Inom - 16A (Idif. -10 mA),2P, ABDT -32	buc			172,000 0,000
	23454658	Intrerupator automat diferential IP 20,	buc	1,0000	172,00	172,000

1	2	3	4	5	6	7
	7	Inom - 16A (Idif. -10 mA),2P, ABDT -32				
7		Intrerupator automat IP 20, Inom -10A, 1P, tip C BA 47-29	buc			41,000 0,000
	13243545 6	Intrerupator automat IP 20, Inom -10A, 1P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	41,00	41,000
8		Intrerupator automat IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B BA 47-29	buc			18,000 0,000
	21324546 57	Intrerupator automat IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B BA 47-29	buc	1,0000	18,00	18,000
9		Sina ШИИ/Н	buc			12,000 0,000
	21324356 56	Sina ШИИ/Н	buc	1,0000	12,00	12,000
10		Sina ШИИ/PE	buc			14,000 0,000
	124545	Sina ШИИ/PE	buc	1,0000	14,00	14,000
		1.2. Capitol 1.4 Panou de distributie PDV 2 Ventilare				
11		Panou de distributie IP 31 ЦРВ-183	buc			224,000 0,000
	34691122	Panou de distributie IP 31 ЦРВ-183	buc	1,0000	224,00	224,000
12		Demaror electromagnetic 600V ,Icontact -25 A ПРК32-25	buc			166,000 0,000
	12356566	Demaror electromagnetic 600V ,Icontact -25 A ПРК32-25	buc	1,0000	166,00	166,000
13		Declansator independent,P	buc			188,000 0,000
	12145666	Declansator independent,P	buc	1,0000	188,00	188,000
14		Intrerupator automat IP 20,Inom -10A, 1P, tip C BA 47-29	buc			18,000 0,000
	12356666	Intrerupator automat IP 20,Inom -10A, 1P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	18,00	18,000
15		Sina ШИИ/Н	buc			12,000 0,000
	3324434	Sina ШИИ/Н	buc	1,0000	12,00	12,000
16		Sina ШИИ/PE	buc			14,000 0,000
	23467889	Sina ШИИ/PE	buc	1,0000	14,00	14,000
		1.3. Capitol 1.5 Panou de distributie PDI 2 Iluminat				
17		Panou de distributie IP 31 ЦРВ 183	buc			224,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	23456789 0	Panou de distributie IP 31 ИПВ 183	buc	1,0000	224,00	224,000
18		Intrerupator de sarcina IP 20,Inom-25 A, 3P BH-32	buc			188,000 0,000
	13565677 7	Intrerupator de sarcina IP 20,Inom-63 A, 3P BH-32	buc	1,0000	188,00	188,000
19		Intrerupator automat IP 20,Inom-6A, 1P, tip B BA 47-29	buc			48,000 0,000
	145678	Intrerupator automat IP 20,Inom-6A, 1P, tip B BA 47-29	buc	1,0000	48,00	48,000
20		Sina ШИИ/ N	buc			12,000 0,000
	2457777	Sina ШИИ/ N	buc	1,0000	12,00	12,000
21		Sina ШИИ/PE	buc			14,000 0,000
	345666	Sina ШИИ/PE	buc	1,0000	14,00	14,000
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Capitol 2.5.Panou de distributie PDP 2 Putere				
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПВ 123	buc			84,749 52,140
	1	Muncitor	h-om	2,3700	22,00	52,140
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	19,97	1,997
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	22,00	2,200
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,640
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	18,00	1,260
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	2,40	1,704
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	56,00	12,320
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	56,00	12,320
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	2,40	0,168
23	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A; BH32	buc			129,200 61,820
	1	Muncitor	h-om	2,8100	22,00	61,820
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	19,97	1,398
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	22,00	0,088
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	22,00	10,010
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	122,00	1,708

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	43,50	0,609
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	32,00	1,472
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	8 000,00	24,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,20	6,820
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,60	1,600
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	112,00	2,240
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	22,00	0,044
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	55,00	0,495
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	56,00	2,016
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	18,00	0,162
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	2,40	0,312
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	2,40	0,022
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A/ BA 47-29	buc			80,960 34,320
	1	Muncitor	h-om	1,5600	22,00	34,320
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	19,97	1,398
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	22,00	0,022
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	22,00	1,078
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	122,00	1,708
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	43,50	0,261
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	32,00	1,152
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	8 000,00	8,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,20	13,420
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,60	1,600
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	112,00	2,240
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	22,00	0,022
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	55,00	0,330
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	56,00	0,672
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	2,40	0,312
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
25	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc			80,960

1	2	3	4	5	6	7
	526-1	montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / ABDT-32				34,320
	1	Muncitor	h-om	1,5600	22,00	34,320
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	19,97	1,398
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	22,00	0,022
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	22,00	1,078
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	122,00	1,708
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	43,50	0,261
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	32,00	1,152
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	8 000,00	8,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,20	13,420
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,60	1,600
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	112,00	2,240
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	22,00	0,022
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	55,00	0,330
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	56,00	0,672
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	2,40	0,312
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
		2.2. Panou de distributie PDV 2 Ventilare				
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПВ 183	buc			84,749
	1	Muncitor	h-om	2,3700	22,00	52,140
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	19,97	1,997
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	22,00	2,200
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,640
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	18,00	1,260
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	2,40	1,704
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	56,00	12,320
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	56,00	12,320
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	2,40	0,168
27	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana,	buc			812,182
						69,740

1	2	3	4	5	6	7
		curent pina la 40 A/ IIPK 32-25				
	1	Muncitor	h-om	3,1700	22,00	69,740
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0800	19,97	1,598
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	22,00	0,044
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	22,00	8,206
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	122,00	1,708
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	43,50	0,522
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	32,00	1,248
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	8 000,00	24,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	1,60	1,600
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	112,00	3,472
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	112,00	683,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	22,00	0,022
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	55,00	0,660
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	56,00	1,344
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	18,00	0,108
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	2,40	0,312
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	2,40	0,014
28	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A; BH32	buc			129,200 61,820
	1	Muncitor	h-om	2,8100	22,00	61,820
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	19,97	1,398
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	22,00	0,088
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	22,00	10,010
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	122,00	1,708
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	43,50	0,609
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	32,00	1,472
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	8 000,00	24,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,20	6,820
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	1,60	1,600
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	112,00	2,240
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	22,00	0,044
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	55,00	0,495
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IJI", latime 20-30	kg	0,0360	56,00	2,016

1	2	3	4	5	6	7
		mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	18,00	0,162
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	2,40	0,312
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	2,40	0,022
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A/ BA 47-29	buc			80,960 34,320
	1	Muncitor	h-om	1,5600	22,00	34,320
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	19,97	1,398
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	22,00	0,022
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	22,00	1,078
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	122,00	1,708
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	43,50	0,261
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	32,00	1,152
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	8 000,00	8,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,20	13,420
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,60	1,600
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	112,00	2,240
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	22,00	0,022
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	55,00	0,330
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	56,00	0,672
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	2,40	0,312
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
		2.3. Capitol 2.6 Panou de distributie PDI 2 Iluminat				
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПВ-183	buc			84,749 52,140
	1	Muncitor	h-om	2,3700	22,00	52,140
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	19,97	1,997
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	22,00	2,200
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,640
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	18,00	1,260
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	2,40	1,704

1	2	3	4	5	6	7
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m ³ /min	h-ut	0,2200	56,00	12,320
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	56,00	12,320
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	2,40	0,168
31	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A/ BH -32	buc			86,855 45,980
	1	Muncitor	h-om	2,0900	22,00	45,980
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	19,97	1,398
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	22,00	0,022
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	22,00	1,430
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	10,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	122,00	0,854
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	1,20	0,732
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	43,50	0,261
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	32,00	1,280
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	8 000,00	16,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,20	6,820
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,60	1,600
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	112,00	2,240
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	22,00	0,022
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	55,00	0,330
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	56,00	0,672
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	18,00	0,072
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	2,40	0,312
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	2,40	0,010
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA 47-29	buc			80,960 34,320
	1	Muncitor	h-om	1,5600	22,00	34,320
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	19,97	1,398
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	22,00	0,022
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	22,00	1,078
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	122,00	1,708
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	43,50	0,261
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	32,00	1,152

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	8 000,00	8,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,20	13,420
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	1,60	1,600
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	112,00	2,240
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	22,00	0,022
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	55,00	0,330
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	56,00	0,672
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	2,40	0,312
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
		2.4. Capitol 2.7. Cabluri / conductoare				
33	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m			177,840 123,420
	1	Muncitor	h-om	5,6100	22,00	123,420
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	400,00	0,204
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,641
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	14,00	4,340
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	22,00	17,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,640
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	112,00	5,590
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	112,00	2,244
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	56,00	8,956
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	18,00	0,180
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	2,40	0,024
34	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			202,678 148,261
	1	Muncitor	h-om	6,7400	22,00	148,261
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	400,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,626
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	14,00	4,352
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	22,00	17,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,639

1	2	3	4	5	6	7
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	112,00	5,600
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	112,00	2,191
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	56,00	9,009
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	18,00	0,352
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	2,40	0,048
35		Cablu ВВГнг sectiunea 3 x 1.5mm2	m			7,200 0,000
	2356789	Cablu ВВГнгББ sectiunea 3 x 1.5mm2	m	1,0000	7,20	7,200
36		Cablu ВВГнг, sectiunea 3x 2.5 mm2	m			11,530 0,000
	12345678 90	Cablu ВВГнг^, sectiunea 5 x 2.5 mm2 Cablu ВВГнгББ, sectiunea 3x 2.5 mm2	m	1,0000	11,53	11,530
37		Cablu ВВГнг^, sectiunea 5 x 2.5 mm2	m			11,530 0,000
	12345678 90	Cablu ВВГнг^, sectiunea 5 x 2.5 mm2 Cablu ВВГнгББ, sectiunea 3x 2.5 mm2	m	1,0000	11,53	11,530
38		Cablu ВВГнг^, sectiunea 5 x 4 mm2	m			29,170 0,000
	2345666	Cablu ВВГнг^, sectiunea 5 x 4 mm2	m	1,0000	29,17	29,170
39		Cablu ВВГнг^, sectiunea 5 x 6 mm2	m			43,330 0,000
	13456768 90	Cablu ВВГнг^, sectiunea 5 x 6 mm2	m	1,0000	43,33	43,330
		2.5. Capitol 2.8. Tub tehnic de protectie				
40	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 008,665 523,600
	1	Muncitor	h-om	23,8000	22,00	523,600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 000,00	22,449
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	19,97	19,172
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,20	16,080
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	43,00	8,600
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	14,00	14,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	14,00	93,800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,20	21,600
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	18,00	1,981
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	2,40	37,920
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	2,40	6,480
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	18,00	87,119
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	2,40	0,264
41	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			1 325,810 756,800
	1	Muncitor	h-om	34,4000	22,00	756,800
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 000,00	36,667
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	19,97	19,170
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,20	16,080
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	43,00	17,200
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	14,00	14,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	14,00	93,800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,20	21,600
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	18,00	5,940
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	2,40	56,400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	2,40	6,480
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	18,00	125,280
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	2,40	0,793
42		Tub tehnic de protectie din PVC, 0-16 mm	m			2,400 0,000
	23456677 87	Tub tehnic de protectie din PVC, d-16 mm	buc	1,0000	2,40	2,400
43		Tub tehnic de protectie din PVC , 0-20 mm	m			2,800 0,000
	21356567 67	Tub tehnic de protectie din PVC , d-20 mm	m	1,0000	2,80	2,800
44		Tub tehnic de protectie din PVC , 0-25 mm	m			3,800 0,000
	23456676 77	Tub tehnic de protectie din PVC , d-25 mm	m	1,0000	3,80	3,800
45		Tub tehnic de protectie din PVC , 0-32 mm	m			4,200 0,000
	23456788 9	Tub tehnic de protectie din PVC , d-32	m	1,0000	4,20	4,200

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
		2.6. Capitol 2.9 Plafoniere				
46	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4/DBO6566	100 buc			13 871,711 6 974,000
	1	Muncitor	h-om	317,0000	22,00	6 974,000
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	8 000,00	4 485,714
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	19,97	41,936
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	22,00	228,800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	10,00	153,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	1,20	18,361
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	32,00	96,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 200,00	7,857
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	122,00	6,536
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	1 340,00	134,000
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	8 000,00	28,571
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	56,00	23,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	18,00	27,900
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	2,40	177,839
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	2,40	4,268
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	18,00	19,607
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	2,40	3,721
47	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ ДСП 1401	100 buc			12 693,500 5 962,000
	1	Muncitor	h-om	271,0000	22,00	5 962,000
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	8 000,00	4 400,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	19,97	41,950
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	22,00	228,800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	10,00	153,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	1,20	18,350
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	32,00	96,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 200,00	0,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	122,00	6,100

1	2	3	4	5	6	7
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	1 340,00	134,000
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	8 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	56,00	22,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	18,00	21,600
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	2,40	142,300
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	2,40	4,300
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	18,00	19,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	2,40	2,900
48	08-03-593-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi НпО 3231/ НпО 3233	100 buc			3 449,809 2 147,200
	1	Muncitor	h-om	97,6000	22,00	2 147,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	122,00	497,982
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	14,00	28,509
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	132,00	134,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	56,00	17,309
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6900	18,00	30,436
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	53,8000	2,40	129,118
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	18,00	460,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6900	2,40	4,055
49		Plafoniere LED -DBO 6566 36W IP 40, montare aparenta (Светильниксветодиодный ДВО 6566 36Вт S 6500K IEK"sau echivalent"/ Inclusiv accesoriile	buc			432,000 0,000
	35778879 898	Plafoniere LED -DBO 6566 36W IP 40, montare aparenta (Светильниксветодиодный ДВО 6566 36Вт S 6500K IEK"sau echivalent"/ Inclusiv accesoriile	buc	1,0000	432,00	432,000
50		Plafoniere LED ДСП 1401 36W IP 54, montare aparenta(Светильник ДСП 1307 36Вт 6500K IP65 1200mm серый пластик IEK "sau echivalent"	buc			436,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv accesoriile				
	23567776 7	Plafoniere LED ДСП 1401 36W IP 54, montare aparenta(Свeтильник ДСП 1307 36Вт 6500К IP65 1200mm серый пластик IEK "sau echivalent" inclusiv accesoriile	buc	1,0000	436,00	436,000
51		Plafoniera pentru doua lampi luminescente cu descarcari la presiune joasa, 2x 15W, montare aparenta cu sensor de miscare HnO3231	buc			138,000 0,000
	2146787	Plafoniera pentru doua lampi luminescente cu descarcari la presiune joasa, 2x 15W, montare aparenta cu sensor de miscare HnO3231	buc	1,0000	138,00	138,000
52		Plafoniera pentru doua lampi luminescente cu descarcari la presiune joasa, 2 x 15W, montare aparenta, cu sensor de miiscare HnO 3233	buc			138,000 0,000
	24365687 98	Plafoniera pentru doua lampi luminescente cu descarcari la presiune joasa, 2 x 15W, montare aparenta, cu sensor de miiscare HnO 3233	buc	1,0000	138,00	138,000
53		Tub LED 18W 6500K, pentru ДВО 6566	buc			32,000 0,000
	32454566 7	Tub LED 18W 6500K, pentru ДВО 6566	buc	1,0000	32,00	32,000
54		Tub LED 18W 6500K, pentru ДСП 1401	buc			32,000 0,000
	24357678 8	Tub LED 18W 6500K, pentru ДСП 1401	buc	1,0000	32,00	32,000
55		Bec LED 10W pentru HnO 3231 si HnO 3233	buc			32,000 0,000
	2325789	Bec LED 10W pentru HnO 3231 si HnO 3233	buc	1,0000	32,00	32,000
		2.7. Capitol 2.10 Intrerupatoare, prize, cutie (doza)				
56	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			831,562 708,400
	1	Muncitor	h-om	32,2000	22,00	708,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,20	122,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	18,00	0,675
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	2,40	0,087

1	2	3	4	5	6	7
57		Intrerupator monopolare pentru instalare incorporata IP 20,Inom-10A, Unom -250V BC10-1	buc			25,000 0,000
	24356567 87	Intrerupator monopolare pentru instalare incorporata IP 20,Inom- 10A, Unom -250V BC10-1	buc	1,0000	25,00	25,000
58		Intrerupator bipolare pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, Unom- 250V BC10-2	buc			24,000 0,000
	24356567 7	Intrerupator bipolare pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, Unom- 250V BC10-2	buc	1,0000	24,00	24,000
59		Intrerupator tripolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A,Unom - 250V B010-2	buc			24,000 0,000
	32435657 67	Intrerupator tripolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A,Unom - 250V B010-2	buc	1,0000	24,00	24,000
60	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			1 951,676 1 674,200
	1	Muncitor	h-om	76,1000	22,00	1 674,200
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	8 000,00	94,118
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0240	19,97	0,471
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	22,00	60,047
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	10,00	97,588
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	1,20	11,712
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	18,00	2,118
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	2,40	11,141
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	2,40	0,282
61		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20, Inom-16 A, Unom -250V	buc			28,000 0,000
	23456789	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20, Inom- 16 A, Unom -250V	buc	1,0000	28,00	28,000
62		Priza cu contact de protectie, montare incorporata , IP54,Incom - 16A,Unom-250V	buc			36,000 0,000
	1225	Priza cu contact de protectie, montare incorporata , IP54,Incom - 16A,Unom-250V	buc	1,0000	36,00	36,000
63		Cutii(doze) pentru distributia circuitelor, montare	buc			4,000

1	2	3	4	5	6	7
		incorporata(gradul de protectie IP 20)				0,000
	235679900	Cutii(doze) pentru distributia circuitelor, montare incorporata(gradul de protectie IP 20)	buc	1,0000	4,00	4,000
64		Cutii pentru incorporarea prizelor si intrerupatoarelor in perete, montare incorporata (gradul de protectie IP20). KM 40002	buc			8,800 0,000
	1234567890	Cutii pentru incorporarea prizelor si intrerupatoarelor in perete, montare incorporata (gradul de protectie IP20). KM 40002	buc	1,0000	8,80	8,800
65	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			1 971,843 1 674,200
	1	Muncitor	h-om	76,1000	22,00	1 674,200
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СТ3ст", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	8 000,00	114,286
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	19,97	0,571
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	22,00	60,029
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	10,00	97,571
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	1,20	11,714
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	18,00	2,057
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	2,40	11,143
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	2,40	0,271
66		Bloc de prize semicoloana cu alimentare prin pardosea I-16A IP - 40 h= 0.25m Shneider	buc			118,000 0,000
	1234556	Bloc de prize semicoloana cu alimentare prin pardosea I-16A IP - 40 h= 0.25m Shneider	buc	1,0000	118,00	118,000
67	08-03-591-7	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			846,200 723,800
	1	Muncitor	h-om	32,9000	22,00	723,800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,20	122,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	18,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	2,40	0,000
68		Buton stop IP-54 (pentru SB -1 si SB-2) DMS11D-PC55	buc			238,000 0,000
	111123456789	Buton stop IP-54 (pentru SB -1 si SB-2) DMS11D-PC55	buc	1,0000	238,00	238,000
		3. Lucrari de constructii				

1	2	3	4	5	6	7
69	RpCU 05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,289 14,289
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0500	52,57	2,628
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	22,00	11,660

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie a
Centrului de Coordonare Misiuni
a Politiei amplasat pe
str.A.Mateevici, 10,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-7
**Bloc Administrativ.Retele electriceinterioare.Iluminat electric interior/Echipament
electric de forta IEI/EEF)E**

Valoarea de deviz 66 652 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
		1.1. Panou de distributie general PDP-2 (Putere)				
1		Panou de distributie IP 31 IIPB-363	buc	1,000	672,000 0,000	672,000 0,000
2		Intrerupator de sarcina IP 20,Inom-63 A, 3P BH-32	buc	1,000	188,000 0,000	188,000 0,000
3		Intrerupator automat IP 20,Inom-16A,3P ,tip C BA 47-29	buc	1,000	47,000 0,000	47,000 0,000
4		Intrerupator automat IP 20, Inom -10A, 3P, tip C BA 47-29	buc	1,000	41,000 0,000	41,000 0,000
5		Intrerupator automat diferential IP 20, Inom - 10 A(Idif - 30mA), 2P, ABDT-32	buc	6,000	172,000 0,000	1 032,000 0,000
6		Intrerupator automat diferential IP 20, Inom - 16A (Idif. -10 mA),2P, ABDT -32	buc	2,000	172,000 0,000	344,000 0,000
7		Intrerupator automat IP 20, Inom	buc	1,000	41,000	41,000

1	2	3	4	5	6	7
		-10A, 1P, tip C BA 47-29			0,000	0,000
8		Intrerupator automat IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B BA 47-29	buc	1,000	18,000 0,000	18,000 0,000
9		Sina IIIИИ/N	buc	1,000	12,000 0,000	12,000 0,000
10		Sina IIIИИ/PE	buc	1,000	14,000 0,000	14,000 0,000
Total Panou de distributie general PDP-2 (Putere)						2 409,000
Incluziv salariu						0,000
		1.2. Capitol 1.4 Panou de distributie PDV 2 Ventilare				
11		Panou de distributie IP 31 ИПВ-183	buc	1,000	224,000 0,000	224,000 0,000
12		Demaror electromagnetic 600V ,Icontact -25 A ИРК32-25	buc	1,000	166,000 0,000	166,000 0,000
13		Declansator independent,P	buc	1,000	188,000 0,000	188,000 0,000
14		Intrerupator automat IP 20,Inom -10A, 1P, tip C BA 47-29	buc	6,000	18,000 0,000	108,000 0,000
15		Sina IIIИИ/N	buc	1,000	12,000 0,000	12,000 0,000
16		Sina IIIИИ/PE	buc	1,000	14,000 0,000	14,000 0,000
Total Capitol 1.4 Panou de distributie PDV 2 Ventilare						712,000
Incluziv salariu						0,000
		1.3. Capitol 1.5 Panou de distributie PDI 2 Iluminat				

1	2	3	4	5	6	7
17		Panou de distributie IP 31 ИҚРБ 183	buc	1,000	224,000 0,000	224,000 0,000
18		Intrerupator de sarcina IP 20,Inom-25 A, 3P BH-32	buc	1,000	188,000 0,000	188,000 0,000
19		Intrerupator automat IP 20,Inom-6A, 1P, tip B BA 47-29	buc	8,000	48,000 0,000	384,000 0,000
20		Sina ИИИИ/ N	buc	1,000	12,000 0,000	12,000 0,000
21		Sina ИИИИ/PE	buc	1,000	14,000 0,000	14,000 0,000
Total Capitol 1.5 Panou de distributie PDI 2 Iluminat						822,000
Incluziv salariu						0,000
Total			lei			3 943,000
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %			47,316
Total Utilaj						3 990,316
Incluziv salariu						0,000
		2. Lucrari de montare 2.1. Capitol 2.5.Panou de distributie PDP 2 Putere				
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИҚРБ 123	buc	1,000	84,749 52,140	84,749 52,140
23	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A; BH32	buc	1,000	129,200 61,820	129,200 61,820
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A/ BA 47-29	buc	4,000	80,960 34,320	323,839 137,280
25	08-03-526	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc	8,000	80,960	647,677

1	2	3	4	5	6	7
	-1	montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / ABDT-32			34,320	274,560
Total Capitol 2.5.Panou de distributie PDP 2 Putere						1 185,465
Incluziv salariu						525,800
		2.2. Panou de distributie PDV 2 Ventilare				
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПВ 183	buc	1,000	84,749 52,140	84,749 52,140
27	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A/ ИРК 32-25	buc	1,000	812,182 69,740	812,182 69,740
28	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A; BH32	buc	1,000	129,200 61,820	129,200 61,820
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A/ BA 47-29	buc	6,000	80,960 34,320	485,758 205,920
Total Panou de distributie PDV 2 Ventilare						1 511,889
Incluziv salariu						389,620
		2.3. Capitol 2.6 Panou de distributie PDI 2 Iluminat				
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПВ-183	buc	1,000	84,749 52,140	84,749 52,140
31	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la	buc	1,000	86,855 45,980	86,855 45,980

1	2	3	4	5	6	7
		25 A/ BH -32				
32	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA 47-29	buc	8,000	80,960 34,320	647,677 274,560
Total Capitol 2.6 Panou de distributie PDI 2 Iluminat						819,281
Incluziv salariu						372,680
		2.4. Capitol 2.7. Cabluri / conductoare				
33	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	5,890	177,840 123,420	1 047,480 726,946
34	08-02-412 -2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,460	202,678 148,261	93,232 68,200
35		Cablu BBΓΗΓ sectiunea 3 x 1.5mm2	m	264,000	7,200 0,000	1 900,800 0,000
36		Cablu BBΓΗΓ, sectiunea 3x 2.5 mm2	m	325,000	11,530 0,000	3 747,250 0,000
37		Cablu BBΓΗ^, sectiunea 5 x 2.5 mm2	m	5,000	11,530 0,000	57,650 0,000
38		Cablu BBΓΗ^, sectiunea 5 x 4 mm2	m	8,000	29,170 0,000	233,360 0,000
39		Cablu BBΓΗ^, sectiunea 5 x 6 mm2	m	33,000	43,330 0,000	1 429,890 0,000
Total Capitol 2.7. Cabluri / conductoare						8 509,662
Incluziv salariu						795,146

1	2	3	4	5	6	7
		2.5. Capitol 2.8. Tub tehnic de protectie				
40	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	5,880	1 008,665 523,600	5 930,950 3 078,768
41	08-02-409 -2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,300	1 325,810 756,800	397,743 227,040
42		Tub tehnic de protectie din PVC, 0-16 mm	m	260,000	2,400 0,000	624,000 0,000
43		Tub tehnic de protectie din PVC , 0-20 mm	m	320,000	2,800 0,000	896,000 0,000
44		Tub tehnic de protectie din PVC , 0-25 mm	m	8,000	3,800 0,000	30,400 0,000
45		Tub tehnic de protectie din PVC , 0-32 mm	m	30,000	4,200 0,000	126,000 0,000
Total Capitol 2.8. Tub tehnic de protectie						8 005,093
Incluziv salariu						3 305,808
		2.6. Capitol 2.9 Plafoniere				
46	08-03-594 -11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4/DBO6566	100 buc	0,280	13 871,711 6 974,000	3 884,079 1 952,720
47	08-03-594 -10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ ДСП 1401	100 buc	0,020	12 693,500 5 962,000	253,870 119,240
48	08-03-593 -7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi HnO	100 buc	0,110	3 449,809 2 147,200	379,479 236,192

1	2	3	4	5	6	7
		3231/ HnO 3233				
49		Plafoniere LED -DBO 6566 36W IP 40, montare aparenta (Светильниксветодиодный ДВО 6566 36Вт S 6500K IEK"sau echivalent"/ Inclusiv accesoriile	buc	28,000	432,000 0,000	12 096,000 0,000
50		Plafoniere LED ДСП 1401 36W IP 54, montare aparenta(Светильник ДСП 1307 36Вт 6500K IP65 1200mm серый пластик IEK "sau echivalent" inclusiv accesoriile	buc	2,000	436,000 0,000	872,000 0,000
51		Plafoniera pentru doua lampi luminiscente cu descarcari la presiune joasa, 2x 15W, montare aparenta cu sensor de miscare HnO3231	buc	10,000	138,000 0,000	1 380,000 0,000
52		Plafoniera pentru doua lampi luminiscente cu descarcari la presiune joasa, 2 x 15W, montare aparenta, cu sensor de miiscare HnO 3233	buc	1,000	138,000 0,000	138,000 0,000
53		Tub LED 18W 6500K, pentru ДВО 6566	buc	112,000	32,000 0,000	3 584,000 0,000
54		Tub LED 18W 6500K, pentru ДСП 1401	buc	2,000	32,000 0,000	64,000 0,000
55		Bec LED 10W pentru HnO 3231 si HnO 3233	buc	22,000	32,000 0,000	704,000 0,000
Total Capitol 2.9 Plafoniere						23 355,428
Incluziv salariu						2 308,152
		2.7. Capitol 2.10 Intrerupatoare, prize, cutie (doza)				
56	08-03-591 -2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	831,562 708,400	66,525 56,672

1	2	3	4	5	6	7
57		Intrerupator monopolare pentru instalare incorporata IP 20, Inom-10A, Unom -250V BC10-1	buc	2,000	25,000 0,000	50,000 0,000
58		Intrerupator bipolare pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, Unom- 250V BC10-2	buc	4,000	24,000 0,000	96,000 0,000
59		Intrerupator tripolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, Unom - 250V B010-2	buc	2,000	24,000 0,000	48,000 0,000
60	08-03-591 -10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,170	1 951,676 1 674,200	331,785 284,614
61		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20, Inom- 16 A, Unom -250V	buc	14,000	28,000 0,000	392,000 0,000
62		Priza cu contact de protectie, montare incorporata , IP54, Incom - 16A, Unom-250V	buc	3,000	36,000 0,000	108,000 0,000
63		Cutii(doze) pentru distributia circuitelor, montare incorporata(gradul de protectie IP 20)	buc	3,000	4,000 0,000	12,000 0,000
64		Cutii pentru incorporarea prizelor si intrerupatoarelor in perete, montare incorporata (gradul de protectie IP20). KM 40002	buc	27,000	8,800 0,000	237,600 0,000
65	08-03-591 -10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,070	1 971,843 1 674,200	138,029 117,194
66		Bloc de prize semicoloana cu alimentare prin pardosea I-16A IP - 40 h= 0.25m Shneider	buc	7,000	118,000 0,000	826,000 0,000
67	08-03-591 -7	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	846,200 723,800	8,462 7,238
68		Buton stop IP-54 (pentru SB -1 si SB-2) DMS11D-PC55	buc	1,000	238,000 0,000	238,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total Capital 2.10						2 552,401
Intrerupatoare, prize, cutie (doza)						
Incluziv salariu						465,718
Total						lei 45 939,219
Asigurari sociale						22,50 % 1 836,658
Cheltuieli transport						2,00 % 733,457
Total						100,00 + 48 509,334
Cheltuieli regie						4,00 % 326,517
Total						100,00 + 48 835,851
Beneficiu						2,00 % 976,716
Total Lucrari de montare						49 812,567
Incluziv salariu						8 162,924
3. Lucrari de constructii						
69	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	92,000	14,289 14,289	1 314,542 1 314,542
Total						lei 1 314,542
Asigurari sociale						22,50 % 295,772
Cheltuieli transport						2,00 % 26,291
Total						100,00 + 1 636,605
Cheltuieli regie						4,00 % 65,465
Total						100,00 + 1 702,070
Beneficiu						2,00 % 34,041
Total Lucrari de constructii						1 736,111
Incluziv salariu						1 314,542
Total						lei 55 543
TVA						20,00 % 11 109

Total deviz:

66 652

Incluziv salariu

9 479

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie al
Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei str.Mateevici
nr.10, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-2-8
Comunicatii telefonice si de semnalizare (TS)

Valoarea de deviz 105 983 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-8:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	577,750	22,00	12 710,500
2.	7422010060100	Timplar	h-om	4,840	52,57	254,438
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,160	22,00	3,520
		Total manopera				12 966

Materiale:

1.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,012	1 800,00	21,600
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,006	13 000,00	78,000
3.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,001	13 000,00	13,000
4.	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,004	28 000,00	112,000
5.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,112	65,00	7,280
6.	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,004	1 200,00	4,800
7.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,140	17,00	2,380
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,880	32,00	92,160
9.	1011925	Tabla alba, grosime 0,25 mm	kg	0,054	12,00	0,648
10.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,030	65,00	1,950
11.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1,250	28,00	35,000
12.	1012073	Ate aspre	kg	0,128	22,00	2,816
13.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,400	12,00	28,800
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	40,200	12,00	482,400
15.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,100	122,00	12,200
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	40,200	12,00	482,400
17.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,050	28,00	1,400
18.	1100173	Otel cornier 50x50 mm	t	0,006	12 000,00	72,000
19.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	11,544	122,00	1 408,368
20.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,660	122,00	80,520
21.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,002	66,00	0,132
22.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,600	45,00	27,000
23.	123433423	Lacat surub electric	buc	1,000	988,00	988,000
24.	123456	Патч- панель телефонная 24-порта, 1U cat.3e UTP	buc	1,000	1 200,00	1 200,000
25.	12345678	Tub gofrat din PVC d16mm	m	300,000	3,20	960,000

26.	1234567890	Sursa de alimentare cu rezerva РИП-12/3Д	buc	1,000	680,00	680,000
27.	1234567890	Cablu electric ШВВП 2X0.75Cablu UTP cat 5e	m	60,000	6,40	384,000
28.	1345656776	Dulap 19"12U Telecomunicatii	buc	1,000	2 400,00	2 400,000
29.	13456789	Источник бесперебойного питания UPS 1800VT	buc	1,000	12 800,00	12 800,000
30.	213254677	Switch 1U , 24 port 100 Md/hs + 2Gb Planet FGSW-2620CS	buc	1,000	2 800,00	2 800,000
31.	23355	Patch Cord UTP cat.6e	buc	13,000	98,00	1 274,000
32.	23456111	Amortizator la usa	buc	1,000	1 200,00	1 200,000
33.	23456122344	Cartela standart Mifare ID card	buc	20,000	24,00	480,000
34.	234567811190	Priza pentru calculator RJ-45	buc	1,000	118,00	118,000
35.	2345678899	Cablu canal 10x7mm (inclusiv accesoriile)	m	50,000	16,00	800,000
36.	23456789	Cutie de montaj pardoseala Cutie de montajPriza internet+ telefon RJ-45/RJ11	buc	28,000	224,00	6 272,000
37.	234567890	Control de dirijare a sistemului de control acces(control 1 usa) C3-100	buc	1,000	2 400,00	2 400,000
38.	23456789123545	Acumulator 12V.7A^	buc	0,000	288,00	0,000
39.	236778986542	Detector cu magnet	buc	1,000	3 600,00	3 600,000
40.	2456778	Server IBM System x 3650	buc	1,000	17 800,00	17 800,000
41.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12,000	0,44	5,280
42.	324567676	Cablu canal 20x 10mm (inclusiv accesoriile)	m	10,000	18,00	180,000
43.	3245677	Cititor KR-600E	buc	2,000	475,00	950,000
44.	34456576	Cablu canal 3x 1.5mm (inclusiv accesoriile)	m	50,000	12,00	600,000
45.	34567890	Cablu UTP cat 6e	m	310,000	7,20	2 232,000
46.	3465677676	Патч-панель 24 порта, 1U cat. 6e UTP	buc	1,000	2 400,00	2 400,000
47.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,712	1,58	1,125
48.	5	Masa utilajului	t	0,796	800,00	636,800
49.	5009030	Flanse	10 buc	3,000	12,00	36,000
50.	5009031	Scoabe	10 buc	20,100	12,00	241,200
51.	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,000	12,00	12,000
52.	5009061	Fisa de izolatie	buc	54,000	1,20	64,800
53.	5009062	Papuci de cablu	buc	36,000	3,20	115,200
54.	5009070	Racordari	10 buc	5,400	122,00	658,800
55.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,170	36,00	6,120
56.	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,000	1,00	1,000
57.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,140	48,00	6,720
58.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,311	36,00	11,196
59.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,010	67,00	0,670
60.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,136	36,00	4,896
61.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,030	12,00	0,360
62.	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,020	24,00	0,480
63.	67890-	Сетевой фильтр для 5 розеток 1,5м	buc	2,000	1 200,00	2 400,000
		Total materiale de construcții				69 688

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,330	18,00	5,940
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	24,218	2,40	58,124
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	47,400	2,50	118,500
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,100	2,40	19,440

5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	14,520	18,00	261,360
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,330	2,40	0,792
		Total utilaje de construcții				463

Total:

Total	lei	88 319
TVA	20,00 %	17 664

Total deviz: 105 983

Intocmit

(SRL"Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reconstructie al Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei str.Mateevici nr.10, mun.Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2-8
Comunicatii telefonice si de semnalizare (TS
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retele telefonice. calculatoare si televiziune				
		1.1. Retele telefonice-computizare si televiziune				
1		Dulap 19"12U Telecomunicatii	buc			2 400,000 0,000
	13456567 76	Dulap 19"12U Telecomunicatii	buc	1,0000	2 400,00	2 400,000
2		Server IBM System x 3650	buc			17 800,000 0,000
	2456778	Server IBM System x 3650	buc	1,0000	17 800,00	17 800,000
3		Switch 1U , 24 port 100 Md/hs + 2Gb Planet FGSW-2620CS	buc			2 800,000 0,000
	21325467 7	Switch 1U , 24 port 100 Md/hs + 2Gb Planet FGSW-2620CS	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000
4		Патч-панель 24 порта, 1U cat. 6e UTP	buc			2 400,000 0,000
	34656776 76	Патч-панель 24 порта, 1U cat. 6e UTP	buc	1,0000	2 400,00	2 400,000
5		Патч- панель телефонная 24-порта, 1U cat.3e UTP	buc			1 200,000 0,000
	123456	Патч- панель телефонная 24-порта, 1U cat.3e UTP	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
6		Источник бесперебойного питания UPS 1800VT	buc			12 800,000 0,000
	13456789	Источник бесперебойного питания UPS 1800VT	buc	1,0000	12 800,00	12 800,000
7		Patch Cord UTP cat.6e	buc			98,000 0,000
	23355	Patch Cord UTP cat.6e	buc	1,0000	98,00	98,000

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Sistema control si acces				
8		Control de dirijare a sistemului de control acces(control 1 usa) C3-100	buc			2 400,000 0,000
	234567890	Control de dirijare a sistemului de control acces(control 1 usa) C3-100	buc	1,0000	2 400,00	2 400,000
9		Cititor KR-600E	buc			475,000 0,000
	3245677	Cititor KR-600E	buc	1,0000	475,00	475,000
10		Cartela standard Mifare ID card	buc			24,000 0,000
	23456122344	Cartela standard Mifare ID card	buc	1,0000	24,00	24,000
11		Detector cu magnet	buc			3 600,000 0,000
	236778986542	Detector cu magnet	buc	1,0000	3 600,00	3 600,000
12		Sursa de alimentare cu rezerva РИП-12/3Д	buc			680,000 0,000
	1234567890	Sursa de alimentare cu rezerva РИП-12/3Д	buc	1,0000	680,00	680,000
13		Acumulator 12V.7A^	buc			0,000 0,000
	23456789123545	Acumulator 12V.7A^	buc	0,0000	288,00	0,000
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Retele telefonice,calculatoare si televiziune				
14	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton/ cablu UTP 6e cat	100 m			1 365,945 935,000
	1	Muncitor	h-om	42,5000	22,00	935,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	1 800,00	5,806
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	13 000,00	4,194
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	28 000,00	36,129
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	122,00	380,640
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	2,40	4,176
15	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19"6U	buc			1 021,466 840,400
	1	Muncitor	h-om	38,2000	22,00	840,400
	1012073	Ate aspre	kg	0,0750	22,00	1,650
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,4000	122,00	48,800
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,4000	1,58	0,632
	5	Masa utilajului	t	0,1500	800,00	120,000
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,1000	36,00	3,600

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0500	36,00	1,800
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,9100	2,40	4,584
16	10-02-040-01	Server	buc			2 075,176 1 942,600
	1	Muncitor	h-om	88,3000	22,00	1 942,600
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,1000	122,00	12,200
	5	Masa utilajului	t	0,1400	800,00	112,000
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	3,4900	2,40	8,376
17	10-02-016-02	Comutator Switch	buc			133,524 74,360
	1	Muncitor	h-om	3,3800	22,00	74,360
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00015	1 800,00	0,000
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0040	1 200,00	4,800
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	65,00	0,650
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6500	28,00	18,200
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	4,800
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0100	28,00	0,280
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1000	122,00	12,200
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0016	66,00	0,132
	5	Masa utilajului	t	0,0020	800,00	1,600
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0100	36,00	0,360
	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,0000	1,00	1,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0200	48,00	0,960
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,0100	67,00	0,670
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	36,00	0,720
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0200	24,00	0,480
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,1300	2,40	0,312
18	10-01-014-02	Patch paneli 24 porta 1U cat.5 UTP	buc			165,246 122,320
	1	Muncitor	h-om	5,5600	22,00	122,320
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0700	17,00	1,190
	1011925	Tabla alba, grosime 0,25 mm	kg	0,0270	12,00	0,324
	1100173	Otel cornier 50x50 mm	t	0,0031	12 000,00	36,000
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0150	12,00	0,180
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	2,1800	2,40	5,232
19	10-01-014-02	Patch paneli telefonie 24 porta 1U cat.3e UTP	buc			165,246 122,320
	1	Muncitor	h-om	5,5600	22,00	122,320
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0700	17,00	1,190
	1011925	Tabla alba, grosime 0,25 mm	kg	0,0270	12,00	0,324
	1100173	Otel cornier 50x50 mm	t	0,0031	12 000,00	36,000

1	2	3	4	5	6	7
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0150	12,00	0,180
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	2,1800	2,40	5,232
20	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc			286,096 222,200
	1	Muncitor	h-om	10,1000	22,00	222,200
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	1 800,00	0,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	65,00	1,950
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	65,00	0,650
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	28,00	8,400
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	28,00	0,560
	5	Masa utilajului	t	0,0010	800,00	0,800
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	3,20	32,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	36,00	2,880
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0600	48,00	2,880
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЕСПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	36,00	0,720
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	2,40	1,056
21	10-04-066-07	Priza calculator cat.5e	buc			22,301 22,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	22,00	22,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	65,00	0,130
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	22,00	0,044
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	1,58	0,019
	5	Masa utilajului	t	0,0001	800,00	0,000
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,0020	36,00	0,072
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЕСПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	36,00	0,036
22	10-04-066-07	Priza internet + telefon cat.5e	buc			22,368 22,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	22,00	22,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	65,00	0,130
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	22,00	0,044
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	1,58	0,019
	5	Masa utilajului	t	0,0001	800,00	0,067
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,0020	36,00	0,072
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЕСПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	36,00	0,036
23	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.6e	buc			22,362 22,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	22,00	22,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	65,00	0,130

1	2	3	4	5	6	7
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	22,00	0,044
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	1,58	0,019
	5	Masa utilajului	t	0,0001	800,00	0,062
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,0020	36,00	0,072
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	36,00	0,036
24	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			1 379,864 523,600
	1	Muncitor	h-om	23,8000	22,00	523,600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 000,00	26,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,720
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	12,00	160,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,800
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	45,00	9,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	12,00	80,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,20	21,600
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	122,00	219,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	18,00	1,980
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	2,50	39,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	2,40	6,480
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	18,00	87,120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	2,40	0,264
25	10-01-038-08	Cablu canal PVC	m			17,232 17,160
	1	Muncitor	h-om	0,7800	22,00	17,160
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	2,40	0,072
26		Materiale	buc			0,000 0,000
27		Cablu UTP cat 6e	m			7,200 0,000
	34567890	Cablu UTP cat 6e	m	1,0000	7,20	7,200
28		Priza pentru calculator RJ-45	buc			118,000 0,000
	234567811190	Priza pentru calculator RJ-45	buc	1,0000	118,00	118,000
29		Priza internet+ telefon RJ-45/RJ11	buc			224,000 0,000
	23456789	Cutie de montaj pardoseala Cutie de	buc	1,0000	224,00	224,000

1	2	3	4	5	6	7
		montajPriza internet+ telefon RJ-45/RJ11				
30		Сетевой фильтр для 5 розеток 1,5м	buc			1 200,000 0,000
	67890-	Сетевой фильтр для 5 розеток 1,5м	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
31		Cutie de montaj	buc			224,000 0,000
	23456789	Cutie de montaj pardoseala Cutie de montajPriza internet+ telefon RJ-45/RJ11	buc	1,0000	224,00	224,000
32		Cutie de montaj pardoseala	buc			224,000 0,000
	23456789	Cutie de montaj pardoseala Cutie de montajPriza internet+ telefon RJ-45/RJ11	buc	1,0000	224,00	224,000
33		Tub gofrat din PVC d16mm	m			3,200 0,000
	12345678	Tub gofrat din PVC d16mm	m	1,0000	3,20	3,200
34		Cablu canal 10x7mm (inclusiv accesoriiile)	m			16,000 0,000
	23456788 99	Cablu canal 10x7mm (inclusiv accesoriiile)	m	1,0000	16,00	16,000
35		Cablu canal 3x 1.5mm (inclusiv accesoriiile)	m			12,000 0,000
	34456576	Cablu canal 3x 1.5mm (inclusiv accesoriiile)	m	1,0000	12,00	12,000
36		Cablu canal 20x 10mm (inclusiv accesoriiile)	m			18,000 0,000
	32456767 6	Cablu canal 20x 10mm (inclusiv accesoriiile)	m	1,0000	18,00	18,000
		2.2. Sistema de control acces				
37	10-04-077-15	Controlor de dirijare a sistemiei de control acces(control 1 usa) -C3-100(inclusiv cititor, detector etc)	buc			2 115,570 1 630,200
	1	Muncitor	h-om	74,1000	22,00	1 630,200
	1012073	Ate aspre	kg	0,0010	22,00	0,022
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1600	122,00	19,520
	5	Masa utilajului	t	0,5000	800,00	400,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	16,0000	3,20	51,200
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,1590	36,00	5,724
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	3,7100	2,40	8,904
38	CK33 C	Lacata surub electrica	buc			131,619 128,979
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	22,00	1,760
	74220100	Timplar	h-om	2,4200	52,57	127,219

1	2	3	4	5	6	7
	60100					
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,44	2,640
39		Lacat surub electric	buc			988,000 0,000
	12343342 3	Lacat surub electric	buc	1,0000	988,00	988,000
40	CK33 C	Amortizator la usa	buc			131,619 128,979
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	22,00	1,760
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,4200	52,57	127,219
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,44	2,640
41		Amortizator la usa	buc			1 200,000 0,000
	23456111	Amortizator la usa	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
42	10-02- 016-06	Bloc de alimentare РИП	buc			286,096 222,200
	1	Muncitor	h-om	10,1000	22,00	222,200
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	1 800,00	0,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	65,00	1,950
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	65,00	0,650
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	28,00	8,400
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	28,00	0,560
	5	Masa utilajului	t	0,0010	800,00	0,800
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	3,20	32,000
	5009264	Tub din policlolorvinil	kg	0,0800	36,00	2,880
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0600	48,00	2,880
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	36,00	0,720
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	2,40	1,056
43	10-01- 039-06	Acumulator 12B	buc			44,000 44,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	22,00	44,000
44	10-01- 055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton/ Cablu UTP 5e cat	100 m			1 325,817 935,000
	1	Muncitor	h-om	42,5000	22,00	935,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	1 800,00	6,000
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	13 000,00	0,000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	28 000,00	0,000
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	122,00	380,640
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	2,40	4,177

1	2	3	4	5	6	7
45	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton/ cablu UPT 6e cat	100 m			1 325,817 935,000
	1	Muncitor	h-om	42,5000	22,00	935,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	1 800,00	6,000
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	13 000,00	0,000
	1011482	Suruburi, cap semirodund 5x70 mm	t	0,00139	28 000,00	0,000
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	122,00	380,640
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	2,40	4,177
46		Cablu UTP cat 5e	m			6,400 0,000
	12345678 90	Cablu electric IIIBBII 2X0.75Cablu UTP cat 5e	m	1,0000	6,40	6,400
47		Cablu electric IIIBBII 2X0.75	m			6,400 0,000
	12345678 90	Cablu electric IIIBBII 2X0.75Cablu UTP cat 5e	m	1,0000	6,40	6,400

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL"Edif-Constr)

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie al
Centrului de Coordonare Misiuni
al Politiei str.Mateevici nr.10,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-8
Comunicatii telefonice si de semnalizare (TS)

Valoarea de deviz 105 983 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retele telefonie. calculatoare si televiziune 1.1. Retele telefonie-computizare si televiziune				
1		Dulap 19"12U Telecomunicatii	buc	1,000	2 400,000 0,000	2 400,000 0,000
2		Server IBM System x 3650	buc	1,000	17 800,000 0,000	17 800,000 0,000
3		Switch 1U , 24 port 100 Md/hs + 2Gb Planet FGSW-2620CS	buc	1,000	2 800,000 0,000	2 800,000 0,000
4		Патч-панель 24 porta, 1U cat. 6e UTP	buc	1,000	2 400,000 0,000	2 400,000 0,000
5		Патч- панель телефонная 24-porta, 1U cat.3e UTP	buc	1,000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
6		Источник бесперебойного питания UPS 1800VT	buc	1,000	12 800,000 0,000	12 800,000 0,000
7		Patch Cord UTP cat.6e	buc	13,000	98,000 0,000	1 274,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total Retele telefonie-computizare si televiziune						40 674,000
Incluziv salariu						0,000
		1.2. Sistema control si acces				
8		Control de dirijare a sistemului de control acces(control 1 usa) C3-100	buc	1,000	2 400,000 0,000	2 400,000 0,000
9		Cititor KR-600E	buc	2,000	475,000 0,000	950,000 0,000
10		Cartela standart Mifare ID card	buc	20,000	24,000 0,000	480,000 0,000
11		Detector cu magnet	buc	1,000	3 600,000 0,000	3 600,000 0,000
12		Sursa de alimentare cu rezerva РИП-12/3Д	buc	1,000	680,000 0,000	680,000 0,000
13		Acumulator 12V.7A^	buc	1,000	0,000 0,000	0,000 0,000
Total Sistema control si acces						8 110,000
Incluziv salariu						0,000
Total lei						48 784,000
Cheltuieli achizitionare-transportare 1,20 %						585,408
Total Retele telefonie. calculatoare si televiziune						49 369,408
Incluziv salariu						0,000
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Retele telefonie,calculatoare si televiziune				
14	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton/ cablu UTP 6e cat	100 m	3,100	1 365,945 935,000	4 234,430 2 898,500
15	10-04-062	Aparataj tip coloana si dulap:	buc	1,000	1 021,466	1 021,466

1	2	3	4	5	6	7
	-05	Dulap 19"6U			840,400	840,400
16	10-02-040 -01	Server	buc	1,000	2 075,176 1 942,600	2 075,176 1 942,600
17	10-02-016 -02	Comutator Switch	buc	1,000	133,524 74,360	133,524 74,360
18	10-01-014 -02	Patch paneli 24 porta 1U cat.5 UTP	buc	1,000	165,246 122,320	165,246 122,320
19	10-01-014 -02	Patch paneli telefonie 24 porta 1U cat.3e UTP	buc	1,000	165,246 122,320	165,246 122,320
20	10-02-016 -06	Bloc de alimentare	buc	1,000	286,096 222,200	286,096 222,200
21	10-04-066 -07	Priza calculator cat.5e	buc	1,000	22,301 22,000	22,301 22,000
22	10-04-066 -07	Priza internet + telefon cat.5e	buc	12,000	22,368 22,000	268,412 264,000
23	10-04-066 -07	Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.6e	buc	13,000	22,362 22,000	290,712 286,000
24	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	3,000	1 379,864 523,600	4 139,592 1 570,800
25	10-01-038 -08	Cablu canal PVC	m	110,000	17,232 17,160	1 895,520 1 887,600
26		Materiale	buc	1,000	0,000 0,000	0,000 0,000
27		Cablu UTP cat 6e	m	310,000	7,200 0,000	2 232,000 0,000
28		Priza pentru calculator RJ-45	buc	1,000	118,000 0,000	118,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
29		Priza internet+ telefon RJ-45/RJ11	buc	12,000	224,000 0,000	2 688,000 0,000
30		Сетевой фильтр для 5 розеток 1,5м	buc	2,000	1 200,000 0,000	2 400,000 0,000
31		Cutie de montaj	buc	13,000	224,000 0,000	2 912,000 0,000
32		Cutie de montaj pardoseala	buc	3,000	224,000 0,000	672,000 0,000
33		Tub gofrat din PVC d16mm	m	300,000	3,200 0,000	960,000 0,000
34		Cablu canal 10x7mm (inclusiv accesorii)	m	50,000	16,000 0,000	800,000 0,000
35		Cablu canal 3x 1.5mm (inclusiv accesorii)	m	50,000	12,000 0,000	600,000 0,000
36		Cablu canal 20x 10mm (inclusiv accesorii)	m	10,000	18,000 0,000	180,000 0,000
Total Retele telefonie,calculatoare si televiziune						28 259,721
Incluziv salariu						10 253,100
		2.2. Sistema de control acces				
37	10-04-077-15	Controlor de dirijare a sistemelor de control acces(control 1 usa) -C3-100(inclusiv cititor, detector etc)	buc	1,000	2 115,570 1 630,200	2 115,570 1 630,200
38	CK33C	Lacata surub electrica	buc	1,000	131,619 128,979	131,619 128,979
39		Lacat surub electric	buc	1,000	988,000 0,000	988,000 0,000
40	CK33C	Amortizator la usa	buc	1,000	131,619 128,979	131,619 128,979

1	2	3	4	5	6	7
41		Amortizator la usa	buc	1,000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
42	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc	1,000	286,096 222,200	286,096 222,200
43	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc	1,000	44,000 44,000	44,000 44,000
44	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton/ Cablu UTP 5e cat	100 m	0,300	1 325,817 935,000	397,745 280,500
45	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton/ cablu UPT 6e cat	100 m	0,300	1 325,817 935,000	397,745 280,500
46		Cablu UTP cat 5e	m	30,000	6,400 0,000	192,000 0,000
47		Cablu electric IIIBBII 2X0.75	m	30,000	6,400 0,000	192,000 0,000
Total Sistema de control acces						6 076,394
Incluziv salariu						2 715,358
Total			lei		34 336,115	
Asigurari sociale			22,50 %		2 917,903	
Cheltuieli transport			2,00 %		418,070	
Total			100,00 +		37 672,088	
Cheltuiel regie			4,00 %		518,738	
Total			100,00 +		38 190,826	
Beneficiu			2,00 %		763,816	
Total Lucrari de montare						38 954,642
Incluziv salariu						12 968,458
Total			lei		88 319	
TVA			20,00 %		17 664	

Total deviz:
Incluziv salariu

105 983
12 966

Intocmit	(SRL"Edif-Constr) (funcția, semnătura)
Verificat	(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstrucie la
Centrul de Coordonare
Misiuni al Politiei str.Mateevici
nr.10, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-2-9
Bloc Administrativ.Semnalizarea de incendiu.Paza(SIP)

Valoarea de deviz 52 748 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-9:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	399,019	22,00	8 778,418
		Total manopera				8 776

Materiale:

1.	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,006	28 000,00	168,000
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,006	600,00	3,600
3.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,060	66,00	3,960
4.	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,006	32 000,00	192,000
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	13 000,00	13,000
6.	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Cт0", N 14	t	0,140	800,00	112,000
7.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,004	1 500,00	6,000
8.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,002	28 000,00	56,000
9.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,002	32 000,00	64,000
10.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	3,260	65,00	211,900
11.	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	2,400	34,00	81,600
12.	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,036	1 400,00	50,400
13.	1011825	Ulei de in natural	kg	2,400	17,00	40,800
14.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,708	32,00	22,656
15.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,038	65,00	2,470
16.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1,140	28,00	31,920
17.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,070	28,00	1,960
18.	1012073	Ate aspre	kg	0,800	22,00	17,600
19.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	6,900	12,00	82,800
20.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,710	12,00	104,520
21.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,016	122,00	1,952
22.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,710	12,00	104,520
23.	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,090	2 800,00	252,000

24.	1100014	Tirfon	100 buc	0,022	122,00	2,684
25.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,040	28,00	1,120
26.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	6,084	12,00	73,008
27.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	8,000	12,00	96,000
28.	111`324567	Аккумулятор 12В 7А/ч	buc	2,000	288,00	576,000
29.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,130	56,00	7,280
30.	123344	Резервный источник питания 12 V J A/ч РИП	buc	1,000	788,00	788,000
31.	12343545446	Трансформатор 30w TR-30VA	buc	1,000	212,00	212,000
32.	12345543	Контрольная панель на 6 зон, FP9000L-6	buc	1,000	3 600,00	3 600,000
33.	1234567890	Датчик тепловой СПТ -3Б	buc	2,000	180,00	360,000
34.	123457766543	Контрольная панель на 4 зон PC - 585	buc	1,000	3 200,00	3 200,000
35.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,020	8 000,00	160,000
36.	2132435545	Трансформатор 30w TR-30	buc	1,000	212,00	212,000
37.	21332344345	Передатчик 1-канальный ATS -100	buc	1,000	2 100,00	2 100,000
38.	2134365667	Акумулятор 12В 7А/ч	buc	1,000	288,00	288,000
39.	2134566567	Датчик магнитный TANEFM102WH	buc	1,000	284,00	284,000
40.	22334323232	Извещатели Fire-03	buc	2,000	218,00	436,000
41.	23132432432	Сирена 11-14VDC/SA-913F	buc	1,000	328,00	328,000
42.	232444	Claviatura	buc	1,000	1 720,00	1 720,000
43.	233234454	Датчик ИК + разбитие SRPG-100	buc	1,000	772,00	772,000
44.	233445555	Оповещатели HC-103	buc	1,000	440,00	440,000
45.	2344456789	Teava PVH d25mm	m	5,000	3,20	16,000
46.	2345111	Dular 600x500x200 ЩМП -2-0	buc	1,000	980,00	980,000
47.	234532367890	Jgheaburi 10x22	m	110,000	18,00	1 980,000
48.	234556	Claviatura	buc	1,000	1 720,00	1 720,000
49.	234567344890	Cablu LR-FLEX-053/CU2x0.5	m	115,000	8,80	1 012,000
50.	23456781111	Jgheaburi MCS-1	m	50,000	18,00	900,000
51.	23456789	Датчик дымовой СПД -3.10	buc	7,000	148,00	1 036,000
52.	234567890-	Cablu VVGng-3x1.0	m	15,000	6,80	102,000
53.	2345678902222	Cablu VVGng-3x1.0	m	30,000	6,80	204,000
54.	23456789qqq	Металлорукав d 25mm	m	10,000	28,00	280,000
55.	234679879765	Датчик магнитоконтактный СМК	buc	5,000	178,00	890,000
56.	3234345	Передатчик 1-канальный ATS-100	buc	1,000	2 100,00	2 100,000
57.	33432121	Сирена 10-16VDS, 300mA, 123дбб, Cehia SA -107	buc	2,000	162,00	324,000
58.	34435555	Stingator OY -5	buc	1,000	220,00	220,000
59.	34455454	Реле РПУ-2	buc	1,000	78,00	78,000
60.	34567111111	Teava profilata PVC D16mm	m	50,000	3,20	160,000
61.	34567890	Резервный источник питания РИП-7АН	buc	1,000	788,00	788,000
62.	34567890=-	Teava profilata PVC D16mm	m	35,000	3,20	112,000
63.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,004	1 908,00	7,632
64.	4567890	Реле промежуточное РП-21-004	buc	1,000	116,00	116,000
65.	5	Masa utilajului	t	1,984	200,00	396,800
66.	5009030	Flanse	10 buc	0,650	122,00	79,300
67.	5009031	Scoabe	10 buc	4,355	12,00	52,260
68.	5009061	Fisa de izolatie	buc	11,700	1,20	14,040
69.	5009062	Papuci de cablu	buc	740,000	0,40	296,000
70.	5009070	Racordari	10 buc	1,170	12,00	14,040
71.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	2,568	66,00	169,488
72.	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ППГН", sectiune 1x2,5 mm2	1000 m	0,004	6 090,00	24,360
73.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca	kg	0,298	28,00	8,344

		"ПОО40"				
74.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	1,400	28,00	39,200
75.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСy30-2"	kg	0,011	28,00	0,308
76.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,800	36,00	28,800
77.	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	6,400	22,00	140,800
78.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	4,852	36,00	174,672
79.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	4,800	12,00	57,600
		Total materiale de constructii				31 804

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,106	18,00	1,908
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	12,353	2,40	29,647
3.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,020	2,40	0,048
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	10,270	2,40	24,648
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,057	2,40	4,936
6.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	2,370	18,00	42,660
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,146	18,00	56,628
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,196	2,40	0,470
		Total utilaje de constructii				162

Total:

Total	lei	43 957
TVA	20,00 %	8 791

Total deviz:

52 748

Intocmit

(SRL "EDif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reconstrucie lal Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei str.Mateevici nr.10, mun.Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2-9
Bloc Administrativ.Semnalizarea de incendiu.Paza(SIP)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
		1.1. Utilaj semnalizare de incendiu				
1		Dulap 600x500x200 ЩМП -2-0	buc			980,000
	2345111	Dulap 600x500x200 ЩМП -2-0	buc	1,0000	980,00	980,000
2		Контрольная панель на 6 зон, FP9000L-6	buc			3 600,000
	12345543	Контрольная панель на 6 зон, FP9000L-6	buc	1,0000	3 600,00	3 600,000
3		Claviatura	buc			1 720,000
	234556	Claviatura	buc	1,0000	1 720,00	1 720,000
4		Stingator OY -5	buc			220,000
	34435555	Stingator OY -5	buc	1,0000	220,00	220,000
5		Резервный источник питания 12 V J A/ч РИП	buc			788,000
	123344	Резервный источник питания 12 V J A/ч РИП	buc	1,0000	788,00	788,000
6		Трансформатор 30w TR-30	buc			212,000
	21324355 45	Трансформатор 30w TR-30	buc	1,0000	212,00	212,000
7		Аккумулятор 12В 7А/ч	buc			288,000
	111`32456 7	Аккумулятор 12В 7А/ч	buc	1,0000	288,00	288,000
8		Сирена 10-16VDS, 300mA, 123дбб, Cehia SA -107	buc			162,000
	33432121	Сирена 10-16VDS, 300mA, 123дбб, Cehia SA -107	buc	1,0000	162,00	162,000
9		Извещатели Fire-03	buc			218,000
	22334323	Извещатели Fire-03	buc	1,0000	218,00	218,000

1	2	3	4	5	6	7
	232					
10		Передатчик 1-канальный ATS-100	buc			2 100,000
	3234345	Передатчик 1-канальный ATS-100	buc	1,0000	2 100,00	2 100,000
11		Реле РПУ-2	buc			78,000
	34455454	Реле РПУ-2	buc	1,0000	78,00	78,000
12		Оповещатели НС-103	buc			440,000
	23344555 5	Оповещатели НС-103	buc	1,0000	440,00	440,000
		1.2. Semnalizarea de Paza				
13		Контрольная панель на 4 зон РС - 585	buc			3 200,000
	12345776 6543	Контрольная панель на 4 зон РС - 585	buc	1,0000	3 200,00	3 200,000
14		Трансформатор 30w TR-30VA	buc			212,000
	12343545 446	Трансформатор 30w TR-30VA	buc	1,0000	212,00	212,000
15		Резервный источник питания РИП-7АН	buc			788,000
	34567890	Резервный источник питания РИП-7АН	buc	1,0000	788,00	788,000
16		Акумулятор 12В 7А/ч	buc			288,000
	21343656 67	Акумулятор 12В 7А/ч	buc	1,0000	288,00	288,000
17		Передатчик 1-канальный ATS -100	buc			2 100,000
	21332344 345	Передатчик 1-канальный ATS -100	buc	1,0000	2 100,00	2 100,000
18		Датчик ИК + разбитие SRPG-100	buc			772,000
	23323445 4	Датчик ИК + разбитие SRPG-100	buc	1,0000	772,00	772,000
19		Датчик магнитоконтактный СМК	buc			178,000
	23467987 9765	Датчик магнитоконтактный СМК	buc	1,0000	178,00	178,000
20		Claviatura	buc			1 720,000
	232444	Claviatura	buc	1,0000	1 720,00	1 720,000
21		Сирена 11-14VDC/SA-913F	buc			328,000
	23132432 432	Сирена 11-14VDC/SA-913F	buc	1,0000	328,00	328,000
22		Реле промежуточное РП-21-004	buc			116,000

1	2	3	4	5	6	7
	4567890	Реле промежуточное РП-21-004	buc	1,0000	116,00	116,000
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Semnalizarea de incendiu				
23	10-06-037-07	Dulap cu panou de montaj de perete,marime,mm, pina la 600x500x200	buc			125,984
	1	Muncitor	h-om	4,3600	22,00	95,920
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	12,00	14,400
	5	Masa utilajului	t	0,0770	200,00	15,400
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,0200	2,40	0,048
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0900	2,40	0,216
24	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze FP9000L-8	buc			537,638
	1	Muncitor	h-om	24,0000	22,00	528,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	65,00	0,390
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	4,800
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,0560	28,00	1,568
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	18,00	2,880
25	10-01-039-06	Claviatura	buc			44,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	22,00	44,000
26	10-02-016-06	B^ de alimentare РИП	buc			258,696
	1	Muncitor	h-om	10,1000	22,00	222,200
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	600,00	0,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	65,00	1,950
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	65,00	0,650
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	28,00	8,400
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	28,00	0,560
	5	Masa utilajului	t	0,0010	200,00	0,200
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	0,40	4,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	66,00	5,280
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,0600	28,00	1,680
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	36,00	0,720
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	2,40	1,056
27	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 40W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc			23,458

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	0,4500	22,00	9,900
	1100014	Tirfon	100 buc	0,0110	122,00	1,342
	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРГН", sectiune 1x2,5 mm2	1000 m	0,0020	6 090,00	12,180
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	36,00	0,036
28	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc			44,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	22,00	44,000
29	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie SA -107	buc			22,384
	1	Muncitor	h-om	1,0000	22,00	22,000
	5	Masa utilajului	t	0,0010	200,00	0,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0040	28,00	0,112
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	36,00	0,072
30	10-08-002-02	Avertizoare СПД-3,10	buc			50,057
	1	Muncitor	h-om	2,0000	22,00	44,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	600,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	65,00	0,037
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	12,00	3,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0050	28,00	0,140
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	18,00	2,880
31	10-08-002-02	Avertizoare СПТ-3Б	buc			50,053
	1	Muncitor	h-om	2,0000	22,00	44,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	600,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	65,00	0,033
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	12,00	3,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0050	28,00	0,140
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	18,00	2,880
32	10-04-066-05	Aparataj de perete: Извещатели Fire-03	buc			22,384
	1	Muncitor	h-om	1,0000	22,00	22,000
	5	Masa utilajului	t	0,0010	200,00	0,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca	kg	0,0040	28,00	0,112

1	2	3	4	5	6	7
		"ПНО40"				
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	36,00	0,072
33	10-04-001-02	Emitator ATC-100	set			1 997,336
	1	Muncitor	h-om	32,7000	22,00	719,400
	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,0032	28 000,00	84,000
	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,0032	32 000,00	96,000
	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Cr0", N 14	t	0,0700	800,00	56,000
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0008	32 000,00	32,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,6000	65,00	104,000
	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,2000	34,00	40,800
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0180	1 400,00	25,200
	1011825	Ulei de in natural	kg	1,2000	17,00	20,400
	1012073	Ate aspre	kg	0,4000	22,00	8,800
	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,0450	2 800,00	126,000
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,0000	12,00	48,000
	5	Masa utilajului	t	0,9500	200,00	190,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	360,0000	0,40	144,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,2000	66,00	79,200
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПНО30"	kg	0,7000	28,00	19,600
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,4000	36,00	14,400
	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,2000	22,00	70,400
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,4000	36,00	86,400
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2,4000	12,00	28,800
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,6400	2,40	3,936
34	11-03-001-01	Rezistor RPU2	buc			12,420
	1	Muncitor	h-om	0,5200	22,00	11,440
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	28,00	0,980
35	10-08-002-02	Оповещатели НС -103	buc			50,085
	1	Muncitor	h-om	2,0000	22,00	44,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	600,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	65,00	0,065
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	12,00	3,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca	kg	0,0050	28,00	0,140

1	2	3	4	5	6	7
		"ПІОС40"				
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	18,00	2,880
36	10-08-002-02	Avertizoare TANEMF-102WH	buc			50,085
	1	Muncitor	h-om	2,0000	22,00	44,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	600,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	65,00	0,065
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	12,00	3,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0050	28,00	0,140
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	18,00	2,880
37	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			287,400
	1	Muncitor	h-om	13,0000	22,00	286,000
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПІОССу30-2"	kg	0,0500	28,00	1,400
38	08-01-087-3	Constructii metalice	t			11 108,900
	1	Muncitor	h-om	62,2000	22,00	1 368,400
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	300,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	32,00	134,400
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	27,0000	28,00	756,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	122,00	97,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	8 000,00	8 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	1 908,00	381,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	18,00	30,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	2,40	36,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	2,40	4,100
39	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 266,680
	1	Muncitor	h-om	23,8000	22,00	523,600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,720
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	12,00	160,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,800
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	56,00	11,200
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	122,00	122,000

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	12,00	80,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,20	21,600
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	18,00	2,160
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	2,40	37,920
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	2,40	6,480
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	18,00	87,120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	2,40	0,280
40	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, LK-FLEX-053/CU2x0.5	100 m			1 027,398
	1	Muncitor	h-om	42,5000	22,00	935,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	600,00	2,087
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	28 000,00	48,696
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	12,00	37,440
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	2,40	4,176
41	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, ВВГнг3х1.0	100 m			978,617
	1	Muncitor	h-om	42,5000	22,00	935,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	600,00	2,000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	28 000,00	0,000
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	12,00	37,440
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	2,40	4,177
42	10-01-038-08	Jgheaburi MCS-1	m			17,232
	1	Muncitor	h-om	0,7800	22,00	17,160
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	2,40	0,072
43	10-08-002-02	Avertizoare TANEMF-102WH	buc			50,085
	1	Muncitor	h-om	2,0000	22,00	44,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	600,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	65,00	0,065
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	12,00	3,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	28,00	0,140
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	18,00	2,880
44	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 292,484
	1	Muncitor	h-om	23,8000	22,00	523,600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 000,00	26,000

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,720
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	12,00	160,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,800
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	56,00	11,200
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	122,00	122,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	12,00	80,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,20	21,600
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	18,00	1,980
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	2,40	37,920
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	2,40	6,480
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	18,00	87,120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	2,40	0,264
45		Materiale	buc			0,000
46		Датчик дымовой СПД -3.10	buc			148,000
	23456789	Датчик дымовой СПД -3.10	buc	1,0000	148,00	148,000
47		Датчик тепловой СПТ -3Б	buc			180,000
	1234567890	Датчик тепловой СПТ -3Б	buc	1,0000	180,00	180,000
48		Датчик магнитный TANEFM102WH	buc			284,000
	2134566567	Датчик магнитный TANEFM102WH	buc	1,0000	284,00	284,000
49		Teava PVH d25mm	m			3,200
	2344456789	Teava PVH d25mm	m	1,0000	3,20	3,200
50		Cablu LR-FLEX-053/CU2x0.5	m			8,800
	234567344890	Cablu LR-FLEX-053/CU2x0.5	m	1,0000	8,80	8,800
51		Cablu VVGng-3x1.0	m			6,800
	2345678902222	Cablu VVGng-3x1.0	m	1,0000	6,80	6,800
52		Jgheaburi 10x22	m			18,000
	234532367890	Jgheaburi 10x22	m	1,0000	18,00	18,000
53		Teava profilata PVC Д16мм	m			3,200
	34567111111	Teava profilata PVC Д16мм	m	1,0000	3,20	3,200
		2.2. Semnalizare paza				
54	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze	buc			251,855
	1	Muncitor	h-om	11,0000	22,00	242,000

1	2	3	4	5	6	7
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	600,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0030	65,00	0,195
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	12,00	3,600
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0300	28,00	0,840
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,2900	18,00	5,220
55	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 40 W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc			23,458
	1	Muncitor	h-om	0,4500	22,00	9,900
	1100014	Tirfon	100 buc	0,0110	122,00	1,342
	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРГН", sectiune 1x2,5 mm ²	1000 m	0,0020	6 090,00	12,180
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	36,00	0,036
56	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc			258,696
	1	Muncitor	h-om	10,1000	22,00	222,200
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	600,00	0,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	65,00	1,950
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	65,00	0,650
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	28,00	8,400
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	28,00	0,560
	5	Masa utilajului	t	0,0010	200,00	0,200
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	0,40	4,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	66,00	5,280
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0600	28,00	1,680
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	36,00	0,720
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	2,40	1,056
57	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc			44,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	22,00	44,000
58	10-04-001-02	Emitator ATC-100	set			1 997,336
	1	Muncitor	h-om	32,7000	22,00	719,400
	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,0032	28 000,00	84,000

1	2	3	4	5	6	7
	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,0032	32 000,00	96,000
	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Cт0", N 14	t	0,0700	800,00	56,000
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0008	32 000,00	32,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,6000	65,00	104,000
	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,2000	34,00	40,800
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0180	1 400,00	25,200
	1011825	Ulei de in natural	kg	1,2000	17,00	20,400
	1012073	Ate aspre	kg	0,4000	22,00	8,800
	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,0450	2 800,00	126,000
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,0000	12,00	48,000
	5	Masa utilajului	t	0,9500	200,00	190,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	360,0000	0,40	144,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,2000	66,00	79,200
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,7000	28,00	19,600
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,4000	36,00	14,400
	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,2000	22,00	70,400
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,4000	36,00	86,400
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2,4000	12,00	28,800
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,6400	2,40	3,936
59	10-08- 002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, ИК+ разбитие	buc			22,782
	1	Muncitor	h-om	1,0000	22,00	22,000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	66,00	0,660
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	28 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	65,00	0,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	66,00	0,066
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0020	28,00	0,056
60	10-08- 002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla	buc			22,821
	1	Muncitor	h-om	1,0000	22,00	22,000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	66,00	0,660
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	28 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	65,00	0,013
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	66,00	0,092
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0020	28,00	0,056
61	10-01-	Claviatura	buc			44,000

1	2	3	4	5	6	7
	039-06					
	1	Muncitor	h-om	2,0000	22,00	44,000
62	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc			22,384
	1	Muncitor	h-om	1,0000	22,00	22,000
	5	Masa utilajului	t	0,0010	200,00	0,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,0040	28,00	0,112
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	36,00	0,072
63	11-03-001-01	Rezistor	buc			12,420
	1	Muncitor	h-om	0,5200	22,00	11,440
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	28,00	0,980
64	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			287,600
	1	Muncitor	h-om	13,0000	22,00	286,000
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСy30-2"	kg	0,0500	28,00	1,600
65	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, CQR	100 m			978,331
	1	Muncitor	h-om	42,5000	22,00	935,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	600,00	1,714
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	28 000,00	0,000
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	12,00	37,440
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	2,40	4,177
66	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, БВГнг	100 m			976,613
	1	Muncitor	h-om	42,5000	22,00	935,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	600,00	0,000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	28 000,00	0,000
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	12,00	37,440
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	2,40	4,173
67	10-01-038-08	Jgheaburi MCS-1	m			17,232
	1	Muncitor	h-om	0,7800	22,00	17,160
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	2,40	0,072
68	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la	100 m			1 266,480

1	2	3	4	5	6	7
		25 mm				
	1	Muncitor	h-om	23,8000	22,00	523,600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,720
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	12,00	160,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,800
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	56,00	11,200
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	122,00	122,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	12,00	80,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,20	21,600
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	18,00	1,980
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	2,40	37,920
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	2,40	6,480
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	18,00	87,120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	2,40	0,260
69	08-01-087-3	Constructii metalice	t			11 108,900
	1	Muncitor	h-om	62,2000	22,00	1 368,400
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	300,000
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	32,00	134,400
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	27,0000	28,00	756,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	122,00	97,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	8 000,00	8 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	1 908,00	381,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	18,00	30,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	2,40	36,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	2,40	4,100
70		Materiale	buc			0,000
71		Cablu COR 6x0.22	m			3,200
	34567890-	Teava profilata PVC Д16mm	m	1,0000	3,20	3,200
72		Cablu VVGng-3x1.0	m			6,800
	234567890-	Cablu VVGng-3x1.0	m	1,0000	6,80	6,800
73		Jgheaburi MCS-1	m			18,000
	2345678111	Jgheaburi MCS-1	m	1,0000	18,00	18,000

1	2	3	4	5	6	7
74		Металлорукав d 25mm	m			28,000
	23456789 qqq	Металлорукав d 25mm	m	1,0000	28,00	28,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(SRL"EDif-Constr")

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstrucie la
Centrul de Coordonare
Misiuni al Politiei str.Mateevici
nr.10, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-9
Bloc Administrativ.Semnalizarea de incendiu.Paza(SIP)**

Valoarea de deviz 52 748 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj 1.1. Utilaj semnalizare de incendiu				
1		Dulap 600x500x200 ЩМП -2-0	buc	1,000	980,000 0,000	980,000 0,000
2		Контрольная панель на 6 зон, FP9000L-6	buc	1,000	3 600,000 0,000	3 600,000 0,000
3		Claviatura	buc	1,000	1 720,000 0,000	1 720,000 0,000
4		Stingator OY -5	buc	1,000	220,000 0,000	220,000 0,000
5		Резервный источник питания 12 V J A/ч РИП	buc	1,000	788,000 0,000	788,000 0,000
6		Трансформатор 30w TR-30	buc	1,000	212,000 0,000	212,000 0,000
7		Аккумулятор 12В 7А/ч	buc	2,000	288,000 0,000	576,000 0,000
8		Сирена 10-16VDS, 300mA, 123дбб,	buc	2,000	162,000	324,000

1	2	3	4	5	6	7
		Cehia SA -107			0,000	0,000
9		Извещатели Fire-03	buc	2,000	218,000 0,000	436,000 0,000
10		Передачик 1-канальный ATS-100	buc	1,000	2 100,000 0,000	2 100,000 0,000
11		Реле РПВ-2	buc	1,000	78,000 0,000	78,000 0,000
12		Оповещатели HC-103	buc	1,000	440,000 0,000	440,000 0,000
Total Utilaj semnalizare de incendiu 11 474,000						
Incluziv salariu 0,000						
		1.2. Semnalizarea de Paza				
13		Контрольная панель на 4 зон PC - 585	buc	1,000	3 200,000 0,000	3 200,000 0,000
14		Трансформатор 30w TR-30VA	buc	1,000	212,000 0,000	212,000 0,000
15		Резервный источник питания РИП-7АН	buc	1,000	788,000 0,000	788,000 0,000
16		Акумулятор 12В 7А/ч	buc	1,000	288,000 0,000	288,000 0,000
17		Передачик 1-канальный ATS -100	buc	1,000	2 100,000 0,000	2 100,000 0,000
18		Датчик ИК + разбитие SRPG-100	buc	1,000	772,000 0,000	772,000 0,000
19		Датчик магнитоконтактный СМК	buc	5,000	178,000 0,000	890,000 0,000
20		Claviatura	buc	1,000	1 720,000 0,000	1 720,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
21		Сирена 11-14VDC/SA-913F	buc	1,000	328,000 0,000	328,000 0,000
22		Реле промежуточное РП-21-004	buc	1,000	116,000 0,000	116,000 0,000
Total Semnalizarea de Paza						10 414,000
Incluziv salariu						0,000
Total			lei		21 888,000	
Cheltuieli achizitionare -transportare			1,20 %		262,656	
Total Utilaj						22 150,656
Incluziv salariu						0,000
		2. Lucrari de montare 2.1. Semnalizarea de incendiu				
23	10-06-037-07	Dulap cu panou de montaj de perete,marime,mm, pina la 600x500x200	buc	1,000	125,984 95,920	125,984 95,920
24	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze FP9000L-8	buc	1,000	537,638 528,000	537,638 528,000
25	10-01-039-06	Claviatura	buc	1,000	44,000 44,000	44,000 44,000
26	10-02-016-06	B^ de alimentare РИП	buc	1,000	258,696 222,200	258,696 222,200
27	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 40W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc	1,000	23,458 9,900	23,458 9,900
28	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc	2,000	44,000 44,000	88,000 88,000
29	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie SA -107	buc	2,000	22,384 22,000	44,768 44,000
30	10-08-002-02	Avertizoare СПД-3,10	buc	7,000	50,057 44,000	350,400 308,000

1	2	3	4	5	6	7
31	10-08-002-02	Avertizoare CИT-3Б	buc	2,000	50,053 44,000	100,105 88,000
32	10-04-066-05	Aparataj de perete: Извещатели Fire-03	buc	2,000	22,384 22,000	44,768 44,000
33	10-04-001-02	Emitator ATC-100	set	1,000	1 997,336 719,400	1 997,336 719,400
34	11-03-001-01	Rezistor RPU2	buc	1,000	12,420 11,440	12,420 11,440
35	10-08-002-02	Оповещатели HC -103	buc	1,000	50,085 44,000	50,085 44,000
36	10-08-002-02	Avertizoare TANEMF-102WH	buc	1,000	50,085 44,000	50,085 44,000
37	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,140	287,400 286,000	40,236 40,040
38	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,010	11 108,900 1 368,400	111,089 13,684
39	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,050	1 266,680 523,600	63,334 26,180
40	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, LK-FLEX-053/CU2x0.5	100 m	1,150	1 027,398 935,000	1 181,508 1 075,250
41	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, ВВГнг3x1.0	100 m	0,300	978,617 935,000	293,585 280,500
42	10-01-038-08	Jgheaburi MCS-1	m	110,000	17,232 17,160	1 895,520 1 887,600
43	10-08-002-02	Avertizoare TANEMF-102WH	buc	1,000	50,085 44,000	50,085 44,000
44	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	1 292,484	646,242

1	2	3	4	5	6	7
					523,600	261,800
45		Materiale	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
46		Датчик дымовой СПД -3.10	buc	7,000	148,000 0,000	1 036,000 0,000
47		Датчик тепловой СПТ -3Б	buc	2,000	180,000 0,000	360,000 0,000
48		Датчик магнитный TANEFM102WH	buc	1,000	284,000 0,000	284,000 0,000
49		Teava PVH d25mm	m	5,000	3,200 0,000	16,000 0,000
50		Cablu LR-FLEX-053/CU2x0.5	m	115,000	8,800 0,000	1 012,000 0,000
51		Cablu VVGng-3x1.0	m	30,000	6,800 0,000	204,000 0,000
52		Jgheaburi 10x22	m	110,000	18,000 0,000	1 980,000 0,000
53		Teava profilata PVC Д16мм	m	50,000	3,200 0,000	160,000 0,000
Total Semnalizarea de incendiu						13 061,342
Incluziv salariu						5 919,914
		2.2. Semnalizare paza				
54	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze	buc	1,000	251,855 242,000	251,855 242,000
55	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 40 W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc	1,000	23,458 9,900	23,458 9,900
56	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc	1,000	258,696 222,200	258,696 222,200

1	2	3	4	5	6	7
57	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc	1,000	44,000 44,000	44,000 44,000
58	10-04-001-02	Emitator ATC-100	set	1,000	1 997,336 719,400	1 997,336 719,400
59	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, ИК+разбитие	buc	1,000	22,782 22,000	22,782 22,000
60	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla	buc	5,000	22,821 22,000	114,107 110,000
61	10-01-039-06	Claviatura	buc	1,000	44,000 44,000	44,000 44,000
62	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	1,000	22,384 22,000	22,384 22,000
63	11-03-001-01	Rezistor	buc	1,000	12,420 11,440	12,420 11,440
64	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,070	287,600 286,000	20,132 20,020
65	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, CQR	100 m	0,350	978,331 935,000	342,416 327,250
66	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, ВВГнг	100 m	0,150	976,613 935,000	146,492 140,250
67	10-01-038-08	Jgheaburi MCS-1	m	50,000	17,232 17,160	861,600 858,000
68	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100	1 266,480 523,600	126,648 52,360
69	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,010	11 108,900 1 368,400	111,089 13,684

1	2	3	4	5	6	7
70		Materiale	buc	0,000	0,000	0,000
					0,000	0,000
71		Cablu COR 6x0.22	m	35,000	3,200	112,000
					0,000	0,000
72		Cablu VVGng-3x1.0	m	15,000	6,800	102,000
					0,000	0,000
73		Jgheaburi MCS-1	m	50,000	18,000	900,000
					0,000	0,000
74		Металлорукав d 25mm	m	10,000	28,000	280,000
					0,000	0,000
Total Semnalizare paza						5 793,415
Incluziv salariu						2 858,504
Total			lei		18 854,757	
Asigurari sociale			22,50 %		1 975,144	
Chletuieli transport			2,00 %		198,308	
Total			100,00 +		21 028,209	
Cheltuieli regie			4,00 %		351,137	
Total			100,00 +		21 379,346	
Beneficiu			2,00 %		427,587	
Total Lucrari de montare						21 806,933
Incluziv salariu						8 778,418
Total			lei		43 957	
TVA			20,00 %		8 791	

Total deviz: 52 748
Incluziv salariu 8 776

Intocmit _____ (SRL "EDif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie a
Centrului de Coordonare
Misiuni a Politiei amplasat pe
str.A.Mateevici nr.10,
mun.Chisinau**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-10

Bloc Administrativ. Automatizarea solutiilor termomecanice (ASM)

Valoarea de deviz 58 360 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-10:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	183,114	22,00	4 028,508
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	22,640	52,57	1 190,185
		Total manopera				5 224

Materiale:

1.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,021	499,00	10,479
2.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,001	24 000,00	24,000
3.	1010796	Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm	t	0,006	13 300,00	79,800
4.	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,028	4 000,00	112,000
5.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,004	1 400,00	5,600
6.	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,001	22 000,00	22,000
7.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	400,00	0,400
8.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,340	12,00	4,080
9.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,242	32,00	7,744
10.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,031	65,00	2,015
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,400	28,00	67,200
12.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,210	28,00	5,880
13.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,364	28,00	10,192
14.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,476	28,00	13,328
15.	1012050	Saibe zincate, diametru 18 mm	kg	0,003	32,00	0,096
16.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	20,600	1,60	32,960
17.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,123	112,00	13,776
18.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,016	112,00	1,792
19.	1019787	Chit de etansare	kg	0,600	32,00	19,200

20.	1019852	Vopsea	kg	0,124	32,00	3,968
21.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,294	23,00	6,762
22.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,098	112,00	10,976
23.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,980	118,00	115,640
24.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	20,000	10,00	200,000
25.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,055	32,00	1,760
26.	1214354566576	Dulap ИЦАКОТ 650x500x220	buc	1,000	618,00	618,000
27.	1234555	Contact 8LM2TC01 "Lovato"	buc	2,000	118,00	236,000
28.	123456222	Cablu KBBГнГ-5*1.0mm	m	15,000	36,00	540,000
29.	123456789	Dulap ИЦС 395x310x220	buc	1,000	344,00	344,000
30.	1234567890	Monobloc cu contacte protejate "Lovato Electric" 8LP2TILM4	buc	4,000	1 800,00	7 200,000
31.	1234567890	Teava din otel Д14*2-10mm	m	15,000	18,00	270,000
32.	12345678911	Contact 8LM2TC10" Lovato"	buc	4,000	96,00	384,000
33.	1245656577	Buton Lovato Electric 8LP2T B104	buc	2,000	224,00	448,000
34.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,216	32,00	6,912
35.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,334	16,00	5,344
36.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	28,00	0,168
37.	2019180	Garnituri metalice	kg	12,000	12,00	144,000
38.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,020	8 000,00	160,000
39.	21245665676	Robinet cu cep (кран 12нж29нж)	buc	3,000	156,00	468,000
40.	213344555	Buton Lovato Electric 8LP2T B103	buc	1,000	98,00	98,000
41.	21343545	Releu T-R4-E-2014-23-5230 Relpol	buc	1,000	112,00	112,000
42.	21356567676	Automat BA47-29-1P 6A	buc	1,000	41,00	41,000
43.	22435465665	Buton Lovato Electric 8LP2T B104	buc	1,000	118,00	118,000
44.	23111111111111111111	Buton Lovato Electric 8LP2T BL103	buc	2,000	98,00	196,000
45.	232122222222	Contact 8LM2TC10" Lovato"	buc	3,000	112,00	336,000
46.	233456656565	Monobloc cu contacte protejate "Lovato Electric" 8LP2TILM4	buc	8,000	1 800,00	14 400,000
47.	23445545456	Contact 8LM2TC10 'Lovato"	buc	1,000	98,00	98,000
48.	2345611111	Naporometru HM^52-M1	buc	1,000	172,00	172,000
49.	23456711111111111189	Diod Д226Б	buc	17,000	16,00	272,000
50.	23456789	Buton Lovato Electric BLP2TS130Automat BA47-29-1P 3A	buc	4,000	98,00	392,000
51.	234567890	Отборное устройствоManometru cu contact electric DM2010сг 0,,0,4kgf/cm2Manometru МП4-Y 0,,0,4MnaTermomanometru 0,,100*C	buc	15,000	133,00	1 995,000
52.	234567890	Cablu ^B^M^ mm2	m	80,000	6,80	544,000
53.	234567890-	Avertizatoare DH-2.5	buc	1,000	136,00	136,000
54.	234568899	Прокладка ТУ 36 1103-74	buc	7,000	18,00	126,000
55.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,972	18,00	17,496
56.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,430	24,00	58,320
57.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	36,00	0,432
58.	2475679111	Cablu mm2	m	15,000	12,00	180,000
59.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,810	12,00	9,720
60.	25678998989898	Traductor DHT-1	buc	1,000	32,00	32,000
61.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,540	13,00	7,020
62.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	216,000	1,80	388,800
63.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	216,000	0,24	51,840
64.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	216,000	0,12	25,920
65.	2875274201600	Robinet cu cep	buc	18,000	48,00	864,000
66.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	54,000	12,00	648,000
67.	323245465776	Contact 8LM2TC10 "Lovato"	buc	1,000	98,00	98,000
68.	324567	Jgheaburi L= 2000mm	m	20,000	18,00	360,000
69.	3320500000000	Armatura fina	buc	1,010	18,00	18,180

70.	334343443	Contact 8LM2TC01 "Lovato"	buc	1,000	98,00	98,000
71.	34567890	Gofra d 16mm	m	10,000	2,40	24,000
72.	34567890-	Releu R4-2014-23-5230-WT Relpol	buc	19,000	118,00	2 242,000
73.	347890090909	Singalizador COY-1	buc	1,000	1 800,00	1 800,000
74.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,003	177,00	0,531
75.	43545466	Signalizator CH4	buc	1,000	988,00	988,000
76.	456111	Robinet cu cep (кран 14M1-16)	buc	7,000	156,00	1 092,000
77.	4567890-	Colodca GZM4 Relpol	buc	20,000	36,00	720,000
78.	4567890=-	Alarma sonora -220V CC-1	buc	2,000	144,00	288,000
79.	5	Masa utilajului	t	0,081	800,00	64,800
80.	5009030	Flanse	10 buc	0,153	112,00	17,136
81.	5009031	Scoabe	10 buc	0,615	112,00	68,880
82.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,341	122,00	41,602
83.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,880	12,00	10,560
84.	5009061	Fisa de izolatie	buc	13,420	12,00	161,040
85.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,200	12,00	14,400
86.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,067	122,00	8,174
87.	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,039	36,00	1,404
88.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,060	112,00	6,720
89.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,022	112,00	2,464
90.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,004	36,00	0,144
91.	5009730	Jgheab metalic	m	20,000	18,00	360,000
92.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "IIOC61"	kg	0,133	56,00	7,448
93.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,004	56,00	0,224
94.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JCЭПJI", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,354	32,00	11,328
		Total materiale de constructii				41 426

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	1,305	18,00	23,490
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,300	2,40	0,720
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,000	2,40	7,200
4.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	1,875	2,40	4,500
5.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	1,200	18,00	21,600
6.	331002	Masini de gaurit	h-ut	2,140	18,00	38,520
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,927	18,00	16,686
8.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,910	2,40	2,184
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,335	2,40	0,806
		Total utilaje de constructii				116

Total:

Total	lei	48 633
TVA	20,00 %	9 727

Total deviz:

58 360

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Lucrari de reconstructie a Centrului de Coordonare
Misiuni a Politiei amplasat pe str.A.Mateevici nr.10,
mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2-10
Bloc Administrativ. Automatizarea solutiilor termomecanice (ASM)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Termomanometru 0,,100°C	buc			133,000 0,000
	23456789 0	Отборное устройствоManometru cu contact electric DM2010cr 0,,0,4kgf/cm2Manometru МП4-У 0,,0,4MnaTermomanometru 0,,100°C	buc	1,0000	133,00	133,000
2		Manometru МП4-У 0,,0,4Mna	buc			133,000 0,000
	23456789 0	Отборное устройствоManometru cu contact electric DM2010cr 0,,0,4kgf/cm2Manometru МП4-У 0,,0,4MnaTermomanometru 0,,100°C	buc	1,0000	133,00	133,000
3		Manometru cu contact electric DM2010cr 0,,0,4kgf/cm2	buc			133,000 0,000
	23456789 0	Отборное устройствоManometru cu contact electric DM2010cr 0,,0,4kgf/cm2Manometru МП4-У 0,,0,4MnaTermomanometru 0,,100°C	buc	1,0000	133,00	133,000
4		Naporometru HM^52-M1	buc			172,000 0,000
	23456111 11	Naporometru HM^52-M1	buc	1,0000	172,00	172,000
5		Avertizatoare DH-2.5	buc			136,000 0,000
	23456789 0-	Avertizatoare DH-2.5	buc	1,0000	136,00	136,000
6		Traductor DHT-1	buc			32,000 0,000
	25678998 989898	Traductor DHT-1	buc	1,0000	32,00	32,000
7		Signalizator CH4	buc			988,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	43545466	Signalizator CH4	buc	1,0000	988,00	988,000
8		Singalizator COY-1	buc			1 800,000
						0,000
	34789009 0909	Singalizator COY-1	buc	1,0000	1 800,00	1 800,000
9		Dulap ИАКОТ 650x500x220	buc			618,000
						0,000
	12143545 66576	Dulap ИАКОТ 650x500x220	buc	1,0000	618,00	618,000
10		Automat BA47-29-1P 3A	buc			98,000
						0,000
	23456789	Buton Lovato Electric BLP2TS130Automat BA47-29-1P 3A	buc	1,0000	98,00	98,000
11		Automat BA47-29-1P 6A	buc			41,000
						0,000
	21356567 676	Automat BA47-29-1P 6A	buc	1,0000	41,00	41,000
12		Releu R4-2014-23-5230-WT Relpol	buc			118,000
						0,000
	34567890-	Releu R4-2014-23-5230-WT Relpol	buc	1,0000	118,00	118,000
13		Releu T-R4-E-2014-23-5230 Relpol	buc			112,000
						0,000
	21343545	Releu T-R4-E-2014-23-5230 Relpol	buc	1,0000	112,00	112,000
14		Colodca GZM4 Relpol	buc			36,000
						0,000
	4567890-	Colodca GZM4 Relpol	buc	1,0000	36,00	36,000
15		Buton Lovato Electric BLP2TS130	buc			98,000
						0,000
	23456789	Buton Lovato Electric BLP2TS130Automat BA47-29-1P 3A	buc	1,0000	98,00	98,000
16		Contact 8LM2TC10" Lovato"	buc			96,000
						0,000
	12345678 911	Contact 8LM2TC10" Lovato"	buc	1,0000	96,00	96,000
17		Contact 8LM2TC01 "Lovato"	buc			118,000
						0,000
	1234555	Contact 8LM2TC01 "Lovato"	buc	1,0000	118,00	118,000
18		Monobloc cu contacte protejate "Lovato Electric" 8LP2TILM4	buc			1 800,000
						0,000
	23345665 6665	Monobloc cu contacte protejate "Lovato Electric" 8LP2TILM4	buc	1,0000	1 800,00	1 800,000
19		Buton Lovato Electric 8LP2T	buc			224,000

1	2	3	4	5	6	7
		B104				0,000
	12456565 77	Buton Lovato Electric 8LP2T B104	buc	1,0000	224,00	224,000
20		Buton Lovato Electric 8LP2T BL103	buc			98,000 0,000
	23111111 11111111 1111	Buton Lovato Electric 8LP2T BL103	buc	1,0000	98,00	98,000
21		Contact 8LM2TC01 "Lovato"	buc			98,000 0,000
	33434344 3	Contact 8LM2TC01 "Lovato"	buc	1,0000	98,00	98,000
22		Contact 8LM2TC10" Lovato"	buc			112,000 0,000
	23212222 222	Contact 8LM2TC10" Lovato"	buc	1,0000	112,00	112,000
23		Diod Д226Б	buc			16,000 0,000
	23456711 11111111 189	Diod Д226Б	buc	1,0000	16,00	16,000
24		Dulap ИЦ 395x310x220	buc			344,000 0,000
	12345678 9	Dulap ИЦ 395x310x220	buc	1,0000	344,00	344,000
25		Monobloc cu contacte protejate "Lovato Electric" 8LP2TILM4	buc			1 800,000 0,000
	12345678 90	Monobloc cu contacte protejate "Lovato Electric" 8LP2TILM4	buc	1,0000	1 800,00	1 800,000
26		Buton Lovato Electric 8LP2T B104	buc			118,000 0,000
	22435465 665	Buton Lovato Electric 8LP2T B104	buc	1,0000	118,00	118,000
27		Contact 8LM2TC10 "Lovato"	buc			98,000 0,000
	32324546 5776	Contact 8LM2TC10 "Lovato"	buc	1,0000	98,00	98,000
28		Buton Lovato Electric 8LP2T B103	buc			98,000 0,000
	21334455 5	Buton Lovato Electric 8LP2T B103	buc	1,0000	98,00	98,000
29		Contact 8LM2TC10 "Lovato"	buc			98,000 0,000
	23445545 456	Contact 8LM2TC10 "Lovato"	buc	1,0000	98,00	98,000
30		Alarma sonora -220V CC-1	buc			144,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	4567890- =	Alarma sonora -220V CC-1	buc	1,0000	144,00	144,000
		2. Lucrari de montare				
31	IA18A	Termomanometru 0....100*C	buc			26,300 7,360
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	52,57	7,360
	33205000 00000	Armatura fina	buc	1,0100	18,00	18,180
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	16,00	0,160
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0060	28,00	0,168
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0120	36,00	0,432
32	11-02- 002-01	Manometru МП4-Y	buc			47,266 45,320
	1	Muncitor	h-om	2,0600	22,00	45,320
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	28,00	0,980
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	23,00	0,966
33	11-02- 002-01	Dispozitiv ДМ-2010Cr 0,,,4МПа	buc			47,266 45,320
	1	Muncitor	h-om	2,0600	22,00	45,320
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	28,00	0,980
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	23,00	0,966
34	11-02- 001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 HМП-52	buc			23,626 22,660
	1	Muncitor	h-om	1,0300	22,00	22,660
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	23,00	0,966
35	11-02- 032-01	Convertizor ДН-2,5	buc			80,740 49,500
	1	Muncitor	h-om	2,2500	22,00	49,500
	1010796	Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm	t	0,0015	13 300,00	26,600
	1012050	Saibe zincate, diametru 18 mm	kg	0,0010	32,00	0,032
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2200	18,00	3,960
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,0500	2,40	0,120
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	2,40	0,528
36	11-02- 032-01	Convertizor ДНТ-1	buc			80,740 49,500
	1	Muncitor	h-om	2,2500	22,00	49,500
	1010796	Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm	t	0,0015	13 300,00	26,600
	1012050	Saibe zincate, diametru 18 mm	kg	0,0010	32,00	0,032

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2200	18,00	3,960
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,0500	2,40	0,120
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	2,40	0,528
37	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Сигнализатор CH4) CD98	set			176,032 98,780
	1	Muncitor	h-om	4,4900	22,00	98,780
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	28,00	10,192
	5	Masa utilajului	t	0,0800	800,00	64,000
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1500	18,00	2,700
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	2,40	0,360
38	11-02-032-01	Unitate de control de nivel cu trei canale ^Y-1	buc			80,740 49,500
	1	Muncitor	h-om	2,2500	22,00	49,500
	1010796	Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm	t	0,0015	13 300,00	26,600
	1012050	Saibe zincate, diametru 18 mm	kg	0,0010	32,00	0,032
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2200	18,00	3,960
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,0500	2,40	0,120
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	2,40	0,528
39	11-06-001-02	Panou ЩАкот-650x500x220	buc			428,956 172,920
	1	Muncitor	h-om	7,8600	22,00	172,920
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0140	4 000,00	56,000
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	28,00	6,664
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	10,00	100,000
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	12,00	72,000
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0800	18,00	1,440
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	2,40	0,552
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	18,00	19,260
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	2,40	0,120
40	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению выключателя ВА47-29-3Л	buc			25,241 24,640

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
41	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.выключению включателя ВА47-29-6Л)	buc			25,241 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
42	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению реле R4-2014-23-5230)	buc			25,241 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
43	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению реле Т-Р4-Е-2014-23-5230)	buc			25,241 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
44	08-03-575-1	Dispozitiv (Колодка GZM "RelPOL")	buc			25,241 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
45	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению -button 8LP2T BL130	buc			25,241 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
46	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению contact 8LM2TC10)	buc			25,241 24,640

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
47	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению-contact 8LM2TC01)	buc			25,241 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
48	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению monobloc cu contacte protejate)	buc			25,241 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
49	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению -buton 8LP2T B104)	buc			25,241 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
50	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению-buton 8LP2T BL103)	buc			25,241 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
51	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению-contact 8LM2TC01)	buc			25,241 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005

1	2	3	4	5	6	7
52	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению-contact 8LM2TC10)	buc			25,241 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
53	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению-diod Д226)	buc			25,241 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
54	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc			357,485 226,600
	1	Muncitor	h-om	10,3000	22,00	226,600
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0320	65,00	2,056
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,0000	118,00	118,000
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0560	32,00	1,796
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0400	36,00	1,433
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,1360	56,00	7,600
55	11-06-001-02	Panou, ИЦ-395x310x220	buc			428,956 172,920
	1	Muncitor	h-om	7,8600	22,00	172,920
	1011111	Laminate striate cu zimbuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0140	4 000,00	56,000
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	28,00	6,664
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	10,00	100,000
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	12,00	72,000
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0800	18,00	1,440
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	2,40	0,552
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	18,00	19,260
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	2,40	0,120
56	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению-monobloc cu contacte protejate)	buc			25,241 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei	h-ut	0,0020	18,00	0,036

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
57	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению-бutoн 8LP2T104)	buc			25,241 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
58	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению-contact 8LM2TC10)	buc			25,241 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
59	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению-бutoн 8LP2T B103)	buc			25,241 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
60	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению-contact 8LM2TC10)	buc			25,241 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
61	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению alarma sonora CC-1)	buc			25,241 24,640
	1	Muncitor	h-om	1,1200	22,00	24,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,00	0,560
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
62	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc			23,088 22,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	22,00	22,000

1	2	3	4	5	6	7
	5	Masa utilajului	t	0,0010	800,00	0,800
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,0040	56,00	0,224
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	32,00	0,064
63	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm(кран 14М 1-16)	buc			181,447 65,713
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	52,57	65,713
	28752742 01600	Robinet cu cep	buc	1,0000	48,00	48,000
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	12,00	36,000
	28741158 01071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	1,80	21,600
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,24	2,880
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,12	1,440
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	12,00	0,540
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	16,00	0,288
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	32,00	0,384
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	18,00	0,972
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	24,00	3,240
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	13,00	0,390
64	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (кран 12НЖ29НЖ)	buc			181,446 65,712
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	52,57	65,712
	28752742 01600	Robinet cu cep	buc	1,0000	48,00	48,000
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	12,00	36,000
	28741158 01071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	1,80	21,600
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,24	2,880
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,12	1,440
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	12,00	0,540
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	16,00	0,288
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	32,00	0,384
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	18,00	0,972
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	24,00	3,240

1	2	3	4	5	6	7
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	13,00	0,390
65	08-02- 407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 14*2-10	100 m			1 762,407 677,600
	1	Muncitor	h-om	30,8000	22,00	677,600
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	32,00	33,707
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	112,00	91,840
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	32,00	21,760
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	112,00	73,173
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	112,00	114,240
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	112,00	459,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	12,00	96,000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	122,00	9,760
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	36,00	0,960
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,4700	18,00	8,400
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	2,40	48,000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	6,4200	2,40	15,407
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	18,00	111,240
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	2,40	1,120
66	08-02- 412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			387,140 172,920
	1	Muncitor	h-om	7,8600	22,00	172,920
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	400,00	0,364
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,640
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	122,00	37,820
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	12,00	9,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	12,00	146,400
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	122,00	6,100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	112,00	2,240
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3200	32,00	10,240
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	2,40	0,096
67	ID03A	Отборные устройства	buc			181,446 65,713
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	52,57	65,713
	28752742 01600	Robinet cu cep	buc	1,0000	48,00	48,000
	28752744 28200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	12,00	36,000

1	2	3	4	5	6	7
	28741158 01071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	1,80	21,600
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,24	2,880
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,12	1,440
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	12,00	0,540
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	16,00	0,288
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	32,00	0,384
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	18,00	0,972
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	24,00	3,240
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	13,00	0,390
68	10-01- 038-08	Jgheaburi HJI-10	m			17,232 17,160
	1	Muncitor	h-om	0,7800	22,00	17,160
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	2,40	0,072
69	10-06- 034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti	m			30,772 5,720
	1	Muncitor	h-om	0,2600	22,00	5,720
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,00105	499,00	0,524
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00004	24 000,00	1,200
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	22 000,00	1,100
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	12,00	0,204
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	1,60	1,648
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	32,00	0,960
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	112,00	0,336
	5009730	Jgheab metalic	m	1,0000	18,00	18,000
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ΓA3-66"	h-ut	0,0600	18,00	1,080
70	08-01- 087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			10 726,900 1 368,400
	1	Muncitor	h-om	62,2000	22,00	1 368,400
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 400,00	280,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	32,00	134,400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	28,00	756,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	112,00	89,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	8 000,00	8 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	177,00	26,550
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	1,7400	18,00	31,500
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	15,1000	2,40	36,250
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	2,40	4,200
71		Materiale				0,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
72		Robinet cu ser (кран 14M1-16)	buc			156,000
						0,000
	456111	Robinet cu ser (кран 14M1-16)	buc	1,0000	156,00	156,000
73		Robinet cu ser (кран 12HЖ29HЖ)	buc			156,000
						0,000
	21245665 676	Robinet cu ser (кран 12HЖ29HЖ)	buc	1,0000	156,00	156,000
74		Teava din otel Д14*2-10mm	m			18,000
						0,000
	12345678 90	Teava din otel Д14*2-10mm	m	1,0000	18,00	18,000
75		Cablu ^B^M^ mm2	m			6,800
						0,000
	23456789 0	Cablu ^B^M^ mm2	m	1,0000	6,80	6,800
76		Cablu KBBГHГ-5*1.0mm	m			36,000
						0,000
	12345622 2	Cablu KBBГHГ-5*1.0mm	m	1,0000	36,00	36,000
77		Cablu mm2	m			12,000
						0,000
	24756791 11	Cablu mm2	m	1,0000	12,00	12,000
78		Отборное устройство	buc			133,000
						0,000
	23456789 0	Отборное устройствоManometru cu contact electric DM2010cr 0,,0,4kgf/cm2Manometru МП4-У 0,,0,4MnaTermomanometru 0,,100*C	buc	1,0000	133,00	133,000
79		Прокладка ТУ 36 1103-74	buc			18,000
						0,000
	23456889 9	Прокладка ТУ 36 1103-74	buc	1,0000	18,00	18,000
80		Gofra d 16mm	m			2,400
						0,000
	34567890	Gofra d 16mm	m	1,0000	2,40	2,400
81		Jgheaburi L= 2000mm	m			18,000
						0,000
	324567	Jgheaburi L= 2000mm	m	1,0000	18,00	18,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Const")

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie a
Centrului de Coordonare Misiuni
a Politiei amplasat pe
str.A.Mateevici nr.10,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-10
Bloc Administrativ. Automatizarea solutiilor termomecanice (ASM)

Valoarea de deviz 58 360 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Termomanometru 0,,100°C	buc	1,000	133,000 0,000	133,000 0,000
2		Manometru МП4-Y 0,,0,4Mna	buc	3,000	133,000 0,000	399,000 0,000
3		Manometru cu contact electric DM2010cr 0,,0,4kgf/cm2	buc	3,000	133,000 0,000	399,000 0,000
4		Naporometru HM^52-M1	buc	1,000	172,000 0,000	172,000 0,000
5		Avertizatoare DH-2.5	buc	1,000	136,000 0,000	136,000 0,000
6		Traductor DHT-1	buc	1,000	32,000 0,000	32,000 0,000
7		Signalizator CH4	buc	1,000	988,000 0,000	988,000 0,000
8		Singalizator COY-1	buc	1,000	1 800,000	1 800,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
9		Dulap IIАкот 650x500x220	buc	1,000	618,000 0,000	618,000 0,000
10		Automat BA47-29-1P 3A	buc	3,000	98,000 0,000	294,000 0,000
11		Automat BA47-29-1P 6A	buc	1,000	41,000 0,000	41,000 0,000
12		Releu R4-2014-23-5230-WT Relpol	buc	19,000	118,000 0,000	2 242,000 0,000
13		Releu T-R4-E-2014-23-5230 Relpol	buc	1,000	112,000 0,000	112,000 0,000
14		Colodca GZM4 Relpol	buc	20,000	36,000 0,000	720,000 0,000
15		Buton Lovato Electric BLP2TS130	buc	1,000	98,000 0,000	98,000 0,000
16		Contact 8LM2TC10" Lovato"	buc	4,000	96,000 0,000	384,000 0,000
17		Contact 8LM2TC01 "Lovato"	buc	2,000	118,000 0,000	236,000 0,000
18		Monobloc cu contacte protejate "Lovato Electric" 8LP2TILM4	buc	8,000	1 800,000 0,000	14 400,000 0,000
19		Buton Lovato Electric 8LP2T B104	buc	2,000	224,000 0,000	448,000 0,000
20		Buton Lovato Electric 8LP2T BL103	buc	2,000	98,000 0,000	196,000 0,000
21		Contact 8LM2TC01 "Lovato"	buc	1,000	98,000 0,000	98,000 0,000
22		Contact 8LM2TC10" Lovato"	buc	3,000	112,000 0,000	336,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
23		Diod Д226Б	buc	17,000	16,000 0,000	272,000 0,000
24		Dulap ИЦ 395x310x220	buc	1,000	344,000 0,000	344,000 0,000
25		Monobloc cu contacte protejate "Lovato Electric" 8LP2TILM4	buc	4,000	1 800,000 0,000	7 200,000 0,000
26		Buton Lovato Electric 8LP2T B104	buc	1,000	118,000 0,000	118,000 0,000
27		Contact 8LM2TC10 "Lovato"	buc	1,000	98,000 0,000	98,000 0,000
28		Buton Lovato Electric 8LP2T B103	buc	1,000	98,000 0,000	98,000 0,000
29		Contact 8LM2TC10 "Lovato"	buc	1,000	98,000 0,000	98,000 0,000
30		Alarma sonora -220V CC-1	buc	2,000	144,000 0,000	288,000 0,000
Total Utilaj						32 798,000
Incluziv salariu						0,000
		2. Lucrari de montare				
31	IA18A	Termomanometru 0....100°C	buc	1,000	26,300 7,360	26,300 7,360
32	11-02-002 -01	Manometru МП4-У	buc	3,000	47,266 45,320	141,798 135,960
33	11-02-002 -01	Dispozitiv ДМ-2010Cr 0,,,4МПа	buc	3,000	47,266 45,320	141,798 135,960
34	11-02-001 -01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 HMII-52	buc	1,000	23,626 22,660	23,626 22,660
35	11-02-032	Convertizor ДН-2,5	buc	1,000	80,740	80,740

1	2	3	4	5	6	7
	-01				49,500	49,500
36	11-02-032 -01	Convertizor ДНТ-1	buc	1,000	80,740 49,500	80,740 49,500
37	11-03-011 -01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Сигнализатор CH4) CD98	set	1,000	176,032 98,780	176,032 98,780
38	11-02-032 -01	Unitate de control de nivel cu trei canale ^Y-1	buc	1,000	80,740 49,500	80,740 49,500
39	11-06-001 -02	Panou ЩАкот-650x500x220	buc	1,000	428,956 172,920	428,956 172,920
40	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению выключателя ВА47-29-3Л)	buc	3,000	25,241 24,640	75,722 73,920
41	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.выключению выключателя ВА47-29-6Л)	buc	1,000	25,241 24,640	25,241 24,640
42	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению реле R4-2014-23-5230)	buc	19,000	25,241 24,640	479,575 468,160
43	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению реле T-R4-E-2014-23-5230)	buc	1,000	25,241 24,640	25,241 24,640
44	08-03-575 -1	Dispozitiv (Колодка GZM "RelPOL")	buc	20,000	25,241 24,640	504,816 492,800
45	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению -buton 8LP2T BL130	buc	1,000	25,241 24,640	25,241 24,640
46	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению contact 8LM2TC10)	buc	4,000	25,241 24,640	100,963 98,560
47	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению-contact 8LM2TC01)	buc	2,000	25,241 24,640	50,482 49,280
48	08-03-575	Dispozitiv (подг.к.включению	buc	8,000	25,241	201,926

1	2	3	4	5	6	7
	-1	monobloc cu contacte protejate)			24,640	197,120
49	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению -buton 8LP2T B104)	buc	2,000	25,241 24,640	50,482 49,280
50	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению-buton 8LP2T BL103)	buc	2,000	25,241 24,640	50,482 49,280
51	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению-contact 8LM2TC01)	buc	1,000	25,241 24,640	25,241 24,640
52	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению-contact 8LM2TC10)	buc	3,000	25,241 24,640	75,722 73,920
53	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению-diod Д226)	buc	17,000	25,241 24,640	429,094 418,880
54	11-08-001 -04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc	0,980	357,485 226,600	350,335 222,068
55	11-06-001 -02	Panou, ИС-395x310x220	buc	1,000	428,956 172,920	428,956 172,920
56	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению- monobloc cu contacte protejate)	buc	4,000	25,241 24,640	100,963 98,560
57	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению-buton 8LP2T104)	buc	1,000	25,241 24,640	25,241 24,640
58	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению-contact 8LM2TC10)	buc	1,000	25,241 24,640	25,241 24,640
59	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению- buton 8LP2T B103)	buc	1,000	25,241 24,640	25,241 24,640
60	08-03-575 -1	Dispozitiv (подг.к.включению-contact 8LM2TC10)	buc	1,000	25,241 24,640	25,241 24,640
61	08-03-575	Dispozitiv (подг.к.включению	buc	1,000	25,241	25,241

1	2	3	4	5	6	7
	-1	alarma sonora CC-1)			24,640	24,640
62	10-04-066 -05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	1,000	23,088 22,000	23,088 22,000
63	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm(кран 14М 1-16)	buc	7,000	181,447 65,713	1 270,126 459,988
64	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (кран 12НЖ29НЖ)	buc	3,000	181,446 65,712	544,339 197,137
65	08-02-407 -1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 14*2-10	100 m	0,150	1 762,407 677,600	264,361 101,640
66	08-02-412 -3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,100	387,140 172,920	425,854 190,212
67	ID03A	Отборные устройства	buc	8,000	181,446 65,713	1 451,572 525,700
68	10-01-038 -08	Jgheaburi НЛ-10	m	10,000	17,232 17,160	172,320 171,600
69	10-06-034 -14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti	m	20,000	30,772 5,720	615,439 114,400
70	08-01-087 -3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,020	10 726,900 1 368,400	214,538 27,368
71		Materiale		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
72		Robinet cu cep (кран 14М1-16)	buc	7,000	156,000 0,000	1 092,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
73		Robinet cu ser (кран 12HЖ29HЖ)	buc	3,000	156,000 0,000	468,000 0,000
74		Teava din otel Д14*2-10mm	m	15,000	18,000 0,000	270,000 0,000
75		Cablu ^B^M^ mm2	m	80,000	6,800 0,000	544,000 0,000
76		Cablu KBBГнг-5*1.0mm	m	15,000	36,000 0,000	540,000 0,000
77		Cablu mm2	m	15,000	12,000 0,000	180,000 0,000
78		Отборное устройство	buc	8,000	133,000 0,000	1 064,000 0,000
79		Прокладка ТУ 36 1103-74	buc	7,000	18,000 0,000	126,000 0,000
80		Gofra d 16mm	m	10,000	2,400 0,000	24,000 0,000
81		Jgheaburi L= 2000mm	m	20,000	18,000 0,000	360,000 0,000
Total			lei		13 957,054	
Asigurari sociale			22,50 %		1 174,206	
Cheltuieli transport			2,00 %		172,453	
Total			100,00 +		15 303,713	
Cheltuieli regie			4,00 %		208,748	
Total			100,00 +		15 512,461	
Beneficiu			2,00 %		310,249	
Total Lucrari de montare					15 822,710	
Incluziv salariu					5 218,693	
Total			lei		48 633	
TVA			20,00 %		9 727	

Total deviz:
Incluziv salariu

58 360
5 224

Intocmit	(SRL "Edif-Constr") (funcția, semnătura)
Verificat	(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie al
Centrului de Coordonare
Misiuni Politice din
mun.Chisinau,str.Mateevici
nr.10**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3-1-1
Garaj. Solutii arhitecturale(SA)**

Valoarea de deviz 261 208 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-1:				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	29,400	52,57	1 545,558
2.	7122050013400	Zidar	h-om	383,573	52,57	20 164,432
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	235,826	52,57	12 397,373
4.	7123010010200	Betonist	h-om	18,240	52,57	958,877
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,000	52,57	52,570
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,092	52,57	109,976
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	26,080	52,57	1 371,026
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	26,933	52,57	1 415,868
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	35,360	52,57	1 858,875
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	4,020	52,57	211,331
11.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	40,668	52,57	2 137,917
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	133,489	52,57	7 017,517
13.	7212030022700	Sudor	h-om	2,301	52,57	120,964
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	80,490	52,57	4 231,359
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	36,090	52,57	1 897,251
16.	7422010060100	Timplar	h-om	155,859	52,57	8 193,508
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,645	22,00	366,190
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	151,123	22,00	3 324,706
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,575	22,00	254,650
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,496	22,00	538,912
		Total manopera				68 170

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,970	18,00	17,460
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	29,403	520,00	15 289,560
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,622	232,00	608,304
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,042	198,00	8,316
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,856	198,00	367,488
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,520	17,00	8,840

7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,864	2,40	21,274
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,756	3 041,70	2 299,525
9.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,160	3 041,70	486,672
10.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,013	0,00	0,000
11.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,237	3 041,70	3 762,583
12.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	3 041,70	48,667
13.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,939	4 200,00	3 943,800
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	197,960	0,10	19,796
15.	2010237318750	Distantieri	buc	7,500	0,10	0,750
16.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	44,200	0,70	30,940
17.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,022	700,00	15,400
18.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	7,301	28,00	204,428
19.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,690	14,00	65,660
20.	23203226000361	Gudron	kg	3,431	12,00	41,172
21.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	67,626	12,00	811,512
22.	2413217300010	Cleme	buc	3,060	24,00	73,440
23.	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	13,260	18,00	238,680
24.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	4,003	22,00	88,066
25.	24165861051	Amorsa-grund Supraton	kg	16,530	14,00	231,420
26.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,465	24,00	299,160
27.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	44,080	24,00	1 057,920
28.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,050	56,00	2,800
29.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	12,074	32,00	386,368
30.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	28,231	12,00	338,772
31.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	7,323	17,00	124,491
32.	2430226100700	Grund alchidic	kg	8,050	17,00	136,850
33.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	9,898	4,00	39,592
34.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	11,404	4,00	45,616
35.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	8,050	17,00	136,850
36.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	6,708	3,00	20,124
37.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,021	0,00	0,000
38.	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	41,572	3,20	133,030
39.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,287	716,00	1 637,492
40.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	98,010	3,20	313,632
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	588,827	1,50	883,240
42.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	7,918	3,60	28,505
43.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,612	1,60	10,579
44.	2653102100831	Amestec uscat	kg	786,828	3,60	2 832,581
45.	26531021008311	Tink	kg	191,130	24,00	4 587,120
46.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	13,879	1,20	16,655
47.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,337	820,00	1 916,340
48.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	3,267	716,00	2 339,172
49.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,174	720,00	3 005,280
50.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	2,314	716,00	1 656,824
51.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,916	22,00	42,152
52.	2670112202011	Piatra de cosouti	m2	10,492	124,00	1 301,008
53.	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,074	210,00	15,540
54.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	93,871	1,00	93,871
55.	268213211	Izolatie contra vapori)	m2	52,355	9,20	481,666

56.	268213260011	Folie hidroizolanta din polietilena	m2	52,355	7,80	408,369
57.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,929	18,00	34,722
58.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	99,498	7,20	716,386
59.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.150	m2	44,642	64,00	2 857,088
60.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	489,510	38,00	18 601,380
61.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass, d.100mm	m	6,426	68,00	436,968
62.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d.150 mm	m	10,058	64,00	643,712
63.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,125	9,80	1,225
64.	27321036460011	lambriu de brad 95x12 mm	m2	73,788	128,00	9 444,864
65.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,250	14,00	3,500
66.	28121063068	U1- Porti sectionate industriale cu deschidere verticala sub tavan, manuala , reductor cu lant , cu incalzitor intern,, rezistenta la 2o mii deschideri, garantie 24 luni	m2	10,461	2 400,00	25 106,400
67.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,522	10,00	45,220
68.	2873122004100	Plase sudate	kg	25,250	14,00	353,500
69.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,788	14,00	235,032
70.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,646	18,00	47,628
71.	2873147300863	Agrafe	kg	22,050	14,00	308,700
72.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,360	49,00	66,640
73.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	9,975	32,00	319,200
74.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,530	56,00	85,680
75.	2874115837745	Suruburi	buc	95,790	1,20	114,948
76.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,990	14,00	55,860
77.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,488	27,00	67,176
78.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,916	35,00	67,060
79.	2875274000502	Cot burlan	buc	3,060	35,00	107,100
80.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,530	35,00	53,550
81.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,530	12,00	18,360
82.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,916	18,00	34,488
83.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	3,959	12,00	47,508
84.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	13,411	32,00	429,152
85.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 130,864	0,10	213,086
86.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	7,800	1,00	7,800
87.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,720	2,57	6,990
88.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,228	18,00	4,104
89.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,380	18,00	78,840
90.	4100126202818	Apa	m3	3,496	18,00	62,928
91.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,665	1,00	9,665
		Total materiale de constructii				113 661

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,236	360,00	84,960
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,200	360,00	72,000
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,958	112,00	107,296
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,479	56,00	26,824
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,562	18,00	10,116
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,918	18,00	34,524
7.	2922140007000	Macara	h-ut	12,103	360,00	4 357,080
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,080	18,00	37,440
9.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,560	52,00	81,120
10.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель)	h-ut	0,306	18,00	5,508

		электрическая)				
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,689	18,00	354,402
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,881	16,00	30,096
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,176	0,00	0,000
14.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	9,800	6,00	58,800
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,214	16,00	19,424
16.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,442	18,00	7,956
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,499	16,00	7,984
18.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,439	14,00	6,146
19.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,064	240,00	15,360
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,820	240,00	436,800
		Total utilaje de constructii				5 754

Total:

Total	lei	187 585
Asigurari sociale	22,50 %	15 338
Cheltuieli transport	2,00 %	2 273
Total	100,00 +	205 196
Cheltuieli regie	4,00 %	8 208
Total	100,00 +	213 404
Beneficiu	2,00 %	4 268
Total	100,00 +	217 672
TVA	20,00 %	43 536

Total deviz:

261 208

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reconstructie al Centrului de Coordonare
Misiuni Politice din mun.Chisinau,str.Mateevici nr.10****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3-1-1
Garaj. Solutii arhitecturale(SA)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare (sura)				
1	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,660 15,660
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	52,57	11,040
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	22,00	4,620
2	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,805 11,185
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	52,57	7,885
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	22,00	3,300
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,900
	29221400 06703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,720
3	RpCG 29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			104,253 100,653
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	52,57	23,653
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	22,00	77,000
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	18,00	2,161
	29221400 06702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	18,00	1,439
4	RpCI4 2B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			27,205 26,845

1	2	3	4	5	6	7
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	52,57	18,925
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	22,00	7,920
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,360
5	RpCU 09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală)	t			35,142 35,142
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2500	52,57	13,143
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	22,00	22,000
6	TRI1A A05F2	Încărcarea materialelor din grupa A - ușoare, în bulgari prin transport până la 10 m - de pe rampă sau teren, în auto, categoria 2	t			15,400 15,400
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	22,00	15,400
7	TsI50 A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 10 km	t			43,680 0,000
	34105400 00006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1820	240,00	43,680
		2. Pereti si pereti despartitori				
8	CD55 A	Zidărie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu înălțimea până la 4 m, zidărie ordinară	m3			912,114 176,301
	71220500 13400	Zidar	h-om	3,0900	52,57	162,441
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6300	22,00	13,860
	14111222 01275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	520,00	468,000
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,20	9,600
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidărie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	716,00	50,122
	26641021 01101	Mortar gata preparat pentru zidărie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	716,00	71,600
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 041,70	1,490
	41001162 02818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	18,00	1,800
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,3700	360,00	133,201
		3. Acoperis				
9	CE40 A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 811,175 1 114,071

1	2	3	4	5	6	7
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	20,2500	52,57	1 064,562
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	22,00	49,508
	28741158 254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	32,00	240,000
	20101029 069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	0,00	0,000
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 041,70	2 829,010
	20101029 041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44мм calit II	m3	0,1200	3 041,70	365,919
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	10,00	34,000
	24142161 094821	Pasta antisепtica	kg	3,0100	22,00	66,215
	23203226 000361	Gudron	kg	2,5800	12,00	30,956
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	14,00	42,000
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	18,00	26,107
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	360,00	54,135
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	14,00	4,621
	29405200 076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	18,00	4,141
10	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			170,305 18,708
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	22,00	18,708
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	18,00	4,141
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	28,00	47,600
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,00	80,400
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	56,00	0,674
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,000
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	360,00	1,895
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	0,00	0,000
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	240,00	2,887
11	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			21,558 11,614
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	22,00	1,100
	26821326 00465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,20	8,528
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180

1	2	3	4	5	6	7
	07200					
12	CE30 A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Astereala +sipci=0,756m3)	m2			42,964 13,368
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2250	52,57	11,828
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	22,00	1,540
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3		3 041,70	27,375
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,00	1,680
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
13	CN51 D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			4,548 3,754
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,1700	22,00	3,754
	24621061 10601	Paste antiseptice	kg	1,3500	0,00	0,000
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0010	360,00	0,476
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	240,00	0,317
14	CN50 C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			607,576 69,510
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,1600	22,00	69,510
	12121212 12121	apa	m3	0,7900	18,00	14,229
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	28,00	168,000
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	12,00	276,000
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	56,00	2,267
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	14,00	56,000
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0230	360,00	8,143
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	0,00	0,000
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	240,00	13,429
15	RpCH 10A	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la capriori, console sau capatul panelor aparente	buc			18,623 13,423

1	2	3	4	5	6	7
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,1800	52,57	9,463
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	22,00	3,960
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,300
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0200	17,00	0,340
	29404200 07682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0600	52,00	3,120
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0800	18,00	1,440
16	C117B	Placare cu lambriu de brad 95x12 mm montate prin prindere cu cuie, clasa A	m2			326,732 125,311
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,3000	52,57	120,911
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,00	4,400
	27321036 460011	lambriu de brad 95x12 mm	m2	1,1000	128,00	140,800
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	14,00	1,400
	20102129 06648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	4 200,00	58,741
	24621061 10100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	3,00	0,300
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
17	CN17 A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul, Culoarea RAL	m2			63,710 52,570
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	52,57	52,570
	24301161 08115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	32,00	5,759
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1200	17,00	2,040
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	17,00	2,040
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	4,00	0,680
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,500
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,40	0,120
18	CE05 B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			266,394 40,528

1	2	3	4	5	6	7
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,7500	52,57	39,428
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	22,00	1,100
	27104036 42299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	38,00	221,445
	28731458 87450	Cuie de tabla	kg	0,0300	18,00	0,567
	28731473 00863	Agrafe	kg	0,2500	14,00	3,675
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
19	CE20 A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, d.150 mm	m			162,086 15,771
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	52,57	15,771
	27104063 11800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d.150 mm	m	1,0500	64,00	69,216
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	32,00	46,145
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	22,00	4,532
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	27,00	2,781
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	18,00	3,708
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	35,00	7,211
	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	1,20	12,360
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
20	CE22 A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv,d.100 mm	m			154,738 18,399
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,57	18,399
	27104063 11726	Burlan rotund prefabricat tip brass, d.100mm	m	1,0500	68,00	72,828
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	35,00	17,850
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,2500	12,00	3,060
	24132173 00010	Cleme	buc	0,5000	24,00	12,240
	28741158 30000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	56,00	14,280
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	35,00	8,925
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,2500	27,00	6,885
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,270
		4. Articole de timplarie				
21	CK12 E	Porti sectionate metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2			2 640,844 211,361

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului intre 7-15 mp inclusiv (U1- Porti sectionate industriale cu deschidere verticala sub tavan, manuala , reductor cu lant , cu incalzitor intern,, rezistenta la 2o mii deschideri, garantie 24 luni)				
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	3,4500	52,57	181,364
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	22,00	7,920
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,2200	52,57	11,563
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2000	52,57	10,513
	28121063 068	U1- Porti sectionate industriale cu deschidere verticala sub tavan, manuala , reductor cu lant , cu incalzitor intern,, rezistenta la 2o mii deschideri, garantie 24 luni	m2	1,0000	2 400,00	2 400,000
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,2600	2,57	0,668
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,1300	49,00	6,370
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	1,50	2,040
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	198,00	0,795
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,500
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	17,00	11,900
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,017
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0200	360,00	7,192
		5. Pardoseli				
22	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,235 33,742
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,200
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	720,00	23,767
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,314
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,180
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	16,00	0,192

1	2	3	4	5	6	7
23	CG01 A1K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm K=2	m2			19,467 11,394
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	22,00	0,880
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	720,00	7,917
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,108
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	16,00	0,048
24	IzF01 D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2			8,034 2,629
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	52,57	2,629
	24133170 00000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,3000	18,00	5,400
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	18,00	0,005
		6. Finisari interioare-Tavane				
25	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(Folie hidroizolanta din polietilena)	m2			22,269 11,614
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	22,00	1,100
	26821326 0011	Folie hidroizolanta din polietilena	m2	1,1500	7,80	9,239
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
26	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe	m2			89,391 4,731

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %(Vata minerala gr.150mm)				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	52,57	4,731
	26821626 11370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.150	m2	1,0100	64,00	64,640
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	1,20	0,377
	23203226 00048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	12,00	18,360
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,348
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,700
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	18,00	0,054
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	18,00	0,180
27	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(Izolatie contra vapori)	m2			23,927 11,614
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	22,00	1,100
	26821321 1	Izolatie contra vapori)	m2	1,1500	9,20	10,897
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
28	CI17B	Placare tavane cu lambriu de brad 95x12 mm montate prin prindere cu cuie, clasa A	m2			326,810 125,311
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,3000	52,57	120,911
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,00	4,400
	27321036 460011	lambriu de brad 95x12 mm	m2	1,1000	128,00	140,800
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	14,00	1,400
	20102129 06648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	4 200,00	58,819
	24621061 10100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	3,00	0,300
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
29	CN17 A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul, Culoarea RAL	m2			63,710 52,570
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	52,57	52,570

1	2	3	4	5	6	7
	24301161 08115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	32,00	5,760
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1200	17,00	2,040
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	17,00	2,040
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	4,00	0,680
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,500
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,40	0,120
		7. Finisari interioare Pereti				
30	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			72,121 56,970
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,570
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,00	4,400
	26641021 03001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	716,00	15,035
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	16,00	0,080
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,589 64,135
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,072
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,256
32	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,727 1,577
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	24165861 051	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
33	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			39,265 28,914

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,914
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,600
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,096
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,500
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,40	0,120
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,036
		8. Finisari exterioare				
34	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			97,546 80,198
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,598
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	22,00	6,600
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	720,00	17,277
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,072
35	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,227 1,577
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
36	CF30 A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Alb-Fildes	m2			119,503 64,135
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	26531021 008311	Tink	kg	2,3000	24,00	55,200
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	18,00	0,072
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	16,00	0,096
		9. Soclu				
37	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			97,535 80,198
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,598
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	22,00	6,600

1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	720,00	17,265
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,072
38	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor Piatra de cosouti	m2			554,415 385,590
	71220500 13400	Zidar	h-om	4,0000	52,57	210,280
	71220300 12940	Pietrar	h-om	3,0000	52,57	157,710
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	22,00	17,600
	26701122 02011	Piatra de cosouti	m2	1,0600	124,00	132,756
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	3,60	2,909
	24621061 20000	Adeziv pentru placaje	kg	4,2000	3,20	13,574
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	28752758 91519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,4000	12,00	4,848
	26811160 02696	Disc diamantat	buc	0,0075	210,00	1,586
	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	4,00	4,040
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0000	6,00	6,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,900
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,00	0,193
		10. Pereu				
39	TsA20 B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			45,322 45,322
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	22,00	45,322
40	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			6,822 6,822
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	22,00	6,822
41	TsD04 A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,	m3			20,944 19,144

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	22,00	19,144
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	18,00	1,800
42	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris	m3			349,203 21,778
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	22,00	21,778
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	232,00	266,800
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	56,00	11,765
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	112,00	47,060
43	CG22 A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			130,700 44,256
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,056
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,200
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	820,00	84,050
	41001262 02818	Apa	m3	0,0330	18,00	0,594
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
44	CC03 A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			16,788 2,213
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,57	2,103
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	22,00	0,110
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,140
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,80	0,049
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	360,00	0,216

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie al
Centrului de Coordonare Misiuni
Politice din
mun.Chisinau,str.Mateevici
nr.10**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3-1-1
Garaj. Solutii arhitecturale(SA)**

Valoarea de deviz 261 208 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare (sura)				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,500	15,660 15,660	117,448 117,448
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	26,800	12,805 11,185	343,187 299,771
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	7,030	104,253 100,653	732,897 707,589
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	35,000	27,205 26,845	952,182 939,582
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	10,000	35,142 35,142	351,425 351,425

1	2	3	4	5	6	7
6	TRI1AA0 5F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	10,000	15,400 15,400	154,000 154,000
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	10,000	43,680 0,000	436,800 0,000
Total Lucrari de demolare (sura)						3 087,939
Incluziv salariu						2 569,815
		2. Pereti si pereti despartitori				
8	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	32,670	912,114 176,301	29 798,754 5 759,745
Total Pereti si pereti despartitori						29 798,754
Incluziv salariu						5 759,745
		3. Acoperis				
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,330	4 811,175 1 114,071	6 398,863 1 481,714
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,330	170,305 18,708	226,506 24,882
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	84,000	21,558 11,614	1 810,906 975,576
12	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Astereala +sipci=0,756m3)	m2	84,000	42,964 13,368	3 608,938 1 122,933

1	2	3	4	5	6	7
13	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,756	4,548 3,754	3,438 2,838
14	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,840	607,576 69,510	510,364 58,388
15	RpCH10A	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la capriori, console sau capatul panelor aparente	buc	26,000	18,623 13,423	484,188 348,988
16	CI17B	Placare cu lambriu de brad 95x12 mm montate prin prindere cu cuie, clasa A	m2	22,880	326,732 125,311	7 475,638 2 867,116
17	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul, Culoarea RAL	m2	22,880	63,710 52,570	1 457,688 1 202,802
18	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	84,000	266,394 40,528	22 377,138 3 404,310
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, d.150 mm	m	9,300	162,086 15,771	1 507,396 146,670
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d.100 mm	m	6,000	154,738 18,399	928,425 110,397
Total Acoperis						46 789,488
Incluziv salariu						11 746,614
		4. Articole de timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
21	CK12E	Porti sectionate metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului intre 7-15 mp inclusiv (U1- Porti sectionate industriale cu deschidere verticala sub tavan, manuala , reductor cu lant , cu incalzitor intern,, rezistenta la 20 mii deschideri, garantie 24 luni)	m2	10,461	2 640,844 211,361	27 625,871 2 211,043
Total Articole de timplarie						27 625,871
Incluziv salariu						2 211,043
		5. Pardoseli				
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	44,200	86,235 33,742	3 811,568 1 491,396
23	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm K=2	m2	44,200	19,467 11,394	860,433 503,615
24	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	44,200	8,034 2,629	355,094 116,180
Total Pardoseli						5 027,095

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 111,191
		6. Finisari interioare-Tavane				
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(Folie hidroizolanta din polietilena)	m2	44,200	22,269 11,614	984,295 513,339
26	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %(Vata minerala gr.150mm)	m2	44,200	89,391 4,731	3 951,068 209,123
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(Izolatie contra vaporii)	m2	44,200	23,927 11,614	1 057,592 513,339
28	CI17B	Placare tavane cu lambriu de brad 95x12 mm montate prin prindere cu cuie, clasa A	m2	44,200	326,810 125,311	14 445,002 5 538,746
29	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul, Culoarea RAL	m2	44,200	63,710 52,570	2 815,982 2 323,594
Total Finisari interioare-Tavane						23 253,939
Incluziv salariu						9 098,141
		7. Finisari interioare Pereti				
30	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	110,200	72,121 56,970	7 947,694 6 278,094

1	2	3	4	5	6	7
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	110,200	91,589 64,135	10 093,156 7 067,721
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	110,200	3,727 1,577	410,726 173,796
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,200	39,265 28,914	4 327,051 3 186,268
Total Finisari interioare Pereti						22 778,627
Incluziv salariu						16 705,879
		8. Finisari exterioare				
34	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	83,100	97,546 80,198	8 106,110 6 664,454
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	83,100	5,227 1,577	434,372 131,057
36	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Alb-Fildes	m2	83,100	119,503 64,135	9 930,732 5 329,652
Total Finisari exterioare						18 471,214
Incluziv salariu						12 125,163
		9. Soclu				
37	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	9,800	97,535 80,198	955,842 785,940

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
38	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor Piatra de cosouti	m2	9,800	554,415 385,590	5 433,269 3 778,782
Total Soclu						6 389,111
Incluziv salariu						4 564,722
		10. Pereu				
39	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,280	45,322 45,322	103,334 103,334
40	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,280	6,822 6,822	15,554 15,554
41	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,280	20,944 19,144	47,752 43,648
42	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,280	349,203 21,778	796,182 49,654
43	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	22,800	130,700 44,256	2 979,953 1 009,037
44	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	25,000	16,788 2,213	419,695 55,320

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereu						4 362,470
Incluziv salariu						1 276,547
Total		lei				187 585
Asigurari sociale		22,50 %				15 338
Cheltuieli transport		2,00 %				2 273
Total		100,00 +				205 196
Cheltuieli regie		4,00 %				8 208
Total		100,00 +				213 404
Beneficiu		2,00 %				4 268
Total		100,00 +				217 672
TVA		20,00 %				43 536

Total deviz: **261 208**
Incluziv salariu **68 170**

Intocmit _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie al
Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din str.
Mateevici nr.10 , mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 3-1-2
Garajul. Constructii din beton armat (CBA)

Valoarea de deviz 169 016 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-2:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	315,957	52,57	16 609,861
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	64,162	52,57	3 372,996
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	96,580	52,57	5 077,211
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	22,365	52,57	1 175,728
5.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	14,685	52,57	771,990
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,380	22,00	558,360
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,455	22,00	1 220,010
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,366	22,00	118,052
		Total manopera				28 905

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	7,359	240,00	1 766,160
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	6,543	240,00	1 570,320
3.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	5,260	536,00	2 819,360
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,417	198,00	1 468,566
5.	1421102200575	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,113	198,00	22,374
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,011	2 800,00	30,800
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,207	3 200,00	662,400
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,088	3 200,00	281,600
9.	2010237318750	Distantieri	buc	253,836	0,10	25,385
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	15,300	148,00	2 264,400
11.	2320187315789	Decofrol	kg	13,092	10,00	130,920
12.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	412,304	12,00	4 947,648
13.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	389,712	7,00	2 727,984
14.	2466477302420	Sticla solubila	kg	7,060	32,00	225,920
15.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,438	716,00	313,608
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 563,272	1,50	2 344,908
17.	2663102100000	Beton	m3	6,018	832,00	5 006,976
18.	2663102100000-1	Beton B150	m3	55,864	832,00	46 478,848
19.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000	m2	129,904	17,00	2 208,368

		100 cm S10126				
20.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	214,257	9,80	2 099,719
21.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	709,966	9,80	6 957,667
22.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,455	14,00	76,370
23.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,895	14,00	138,530
24.	2873116829070	Chingi metalice	kg	7,024	14,00	98,336
25.	2873122001	Plase sudate VR I d.5 mm 150x150	kg	89,233	18,00	1 606,194
26.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,899	14,00	54,586
27.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	32,730	1,20	39,276
28.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	32,730	0,14	4,583
29.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,546	0,12	0,066
30.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,273	16,00	52,368
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,123	18,00	164,214
32.	4100126202818	Apa	m3	2,132	18,00	38,376
		Total materiale de construcții				86 627

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,688	156,00	419,328
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,344	64,70	86,957
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,565	18,48	10,441
4.	2922140007000	Macara	h-ut	15,540	360,00	5 594,400
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,230	330,00	405,900
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,129	320,00	41,280
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,327	320,00	104,640
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	39,428	17,20	678,162
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,636	78,00	283,608
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,236	360,00	1 164,960
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,056	240,00	13,440
12.	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	0,242	220,00	53,240
13.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	0,248	220,00	54,560
14.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	0,244	198,00	48,312
15.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,011	198,00	2,178
16.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	0,204	224,00	45,696
		Total utilaje de construcții				9 005

Total:

Total	lei	124 537
Asigurari sociale	22,50 %	6 504
Cheltuieli transport	2,00 %	1 733
Total	100,00 +	132 774
Cheltuieli regie	4,00 %	5 310
Total	100,00 +	138 084
Beneficiu	2,00 %	2 762
Total	100,00 +	140 847
Tva	20,00 %	28 169

Total deviz:

169 016

Intocmit	(SRL"Edif-Constr")
	(funcția, semnătura)
Verificat	0
	(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Lucrari de reconstructie al Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din str. Mateevici nr.10 ,
mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3-1-2
Garajul. Constructii din beton armat (CBA)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			676,500 0,000
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	330,00	676,500
2	TsA20 B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			45,321 45,321
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	22,00	45,321
3	TsD32 A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3			2 464,040 4,180
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	22,00	4,180
	41001262 02818	Apa	m3	0,4000	18,00	7,200
	34105400 000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	198,00	21,780
	34105400 000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	198,00	483,120
	34105400 000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	224,00	456,960
	34105400 000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	220,00	532,400
	34105400 000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	220,00	545,600
	29522600 03540	Buldozer	h-ut	1,2900	320,00	412,800

1	2	3	4	5	6	7
4	TsD02 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			348,800 0,000
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	320,00	348,800
5	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			6,820 6,820
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	22,00	6,820
6	TsD05 A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 004,349 194,040
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	22,00	194,040
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	78,00	810,309
		2. Fundatii				
7	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			378,641 21,777
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	22,00	21,777
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	240,00	275,966
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	64,70	13,578
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	156,00	65,520
8	CA03 G	Beton B 150 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 186,817 219,080
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,280
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	22,00	8,800
	26631021 00000-1	Beton B150	m3	1,0250	832,00	865,589
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,827
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,20	10,320

1	2	3	4	5	6	7
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	360,00	90,000
9	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			12,895 2,695
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0500	52,57	2,629
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	22,00	0,066
	27106023 00000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,80	10,045
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
10	CB02 A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu armătură din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			89,915 58,498
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	22,00	3,300
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,198
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,12	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000	0,14	0,042
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	28752763 11528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	16,00	0,480
	27341138 03233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	14,00	1,120
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	148,00	14,800
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,268
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 800,00	1,446
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
11	IzF06 A	Hidroizolații executate la rece cu 2 straturi de pinză bitumată neacoperită, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum și protecție de nisip fixat în celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafețe de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolația	m2			192,217 16,528

1	2	3	4	5	6	7
		curenta), inclinate cu pante peste 40 %				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	52,57	13,668
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	22,00	2,860
	26821326 02070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	2,3000	17,00	39,100
	14211022 00575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	198,00	0,396
	24133173 46000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,3000	12,00	87,600
	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9000	7,00	48,300
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,108
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,48	0,185
12	IzF50 A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			47,558 8,361
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	22,00	8,361
	26241021 01103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	716,00	22,210
	24664773 02420	Sticla solubila	kg	0,5000	32,00	16,000
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,036
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	240,00	0,952
		3. Carcasa				
13	CA04 F	Beton B150 turnat in cadru, cu centrala de betoane in rame	m3			1 257,152 264,865
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,965
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	22,00	9,900
	26631021 00000-1	Beton B150	m3	1,0250	832,00	878,389
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	18,00	2,781
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,20	10,320
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	360,00	100,797
14	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,656 5,082
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,994

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	22,00	0,088
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,80	10,045
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	360,00	0,361
15	CC02 L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,100 3,527
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,417
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	22,00	0,110
	27106023 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,80	10,045
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	360,00	0,360
16	CB02 D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			103,898 62,227
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,00	4,400
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,1000	52,57	57,827
	28731168 29070	Chingi metalice	kg	0,0800	14,00	1,120
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,12	0,001
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,14	0,042
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	148,00	22,200
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,207
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 200,00	4,811
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	34105200	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	360,00	7,200

1	2	3	4	5	6	7
	06752					
17	CA09 B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3			979,298 190,167
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	22,00	8,800
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,367
	41001262 02818	Apa	m3	0,1380	18,00	2,484
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6220	240,00	149,270
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7050	198,00	139,598
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	148,6000	1,50	222,900
	14211022 00446	Bolovani de riu	m3	0,5000	536,00	268,000
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	17,20	6,880
		4. Planseu.Cota -0,100				
18	CA04 F	Beton B150 turnat in placi, cu centrala de betoane VR I d.5 mm 150x150	m3			1 257,184 264,865
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,965
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	22,00	9,900
	26631021 00000	Beton	m3	1,0250	832,00	878,417
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	18,00	2,782
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,20	10,320
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	360,00	100,800
19	CC03 C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,039 1,424
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,314
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	22,00	0,110
	28731220 01	Plase sudate VR I d.5 mm 150x150	kg	1,0100	18,00	18,180
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,80	0,049
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	360,00	0,216
20	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			378,652 21,776
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	22,00	21,776
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	240,00	275,958

1	2	3	4	5	6	7
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	64,70	13,598
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	156,00	65,520

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL"Edif-Constr")

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie al
Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din str.
Mateevici nr.10 , mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-2
Garajul. Constructii din beton armat (CBA)

Valoarea de deviz 169 016 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,600	676,500 0,000	405,900 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,430	45,321 45,321	155,452 155,452
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	0,100	2 464,040 4,180	246,404 0,418
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,300	348,800 0,000	104,640 0,000
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,000	6,820 6,820	34,100 34,100
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi	100 m3	0,350	1 004,349	351,522

1	2	3	4	5	6	7
		successive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv			194,040	67,914
Total Lucrari de terasamente						1 298,018
Incluziv salariu						257,884
		2. Fundatii				
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,550	378,641 21,777	1 344,176 77,308
8	CA03G	Beton B 150 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	5,920	1 186,817 219,080	7 025,954 1 296,954
9	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	192,450	12,895 2,695	2 481,556 518,575
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	21,300	89,915 58,498	1 915,184 1 246,018
11	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2	56,480	192,217 16,528	10 856,431 933,514
12	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	14,120	47,558 8,361	671,524 118,052
Total Fundatii						24 294,825
Incluziv salariu						4 190,421
		3. Carcasa				
13	CA04F	Beton B150 turnat in cadru, cu centrala de betoane in rame	m3	47,080	1 257,152 264,865	59 186,699 12 469,821

1	2	3	4	5	6	7
14	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	208,600	15,656 5,082	3 265,800 1 060,128
15	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	500,200	14,100 3,527	7 052,773 1 764,230
16	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stîlpi și cadre exclusiv susținerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	87,800	103,898 62,227	9 122,230 5 463,531
17	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 în fundații, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	10,520	979,298 190,167	10 302,220 2 000,552
Total Carcasa						88 929,722
Incluziv salariu						22 758,262
		4. Planseu.Cota -0,100				
18	CA04F	Beton B150 turnat în plăci, cu centrala de betoane VR I d.5 mm 150x150	m3	5,700	1 257,184 264,865	7 165,946 1 509,728
19	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci	kg	88,350	20,039 1,424	1 770,470 125,851
20	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	2,850	378,652 21,776	1 079,159 62,062
Total Planseu.Cota -0,100						10 015,575
Incluziv salariu						1 697,641
Total			lei		124 537	
Asigurări sociale			22,50 %		6 504	
Cheltuieli transport			2,00 %		1 733	
Total			100,00 +		132 774	

Cheltuieli regie	4,00 %	5 310
Total	100,00 +	138 084
Beneficiu	2,00 %	2 762
Total	100,00 +	140 847
Tva	20,00 %	28 169

Total deviz:
Incluziv salariu

169 016
28 905

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstrucie a
Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din
str.Mateevici, nr.10 ,
mun.Chisinau**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1
Rețele electrice exterioare, LEA-0,4 Kv (REE)

Valoarea de deviz 53 750 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	71,715	22,00	1 577,730
2.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,322	52,57	16,928
		Total manopera				1 592

Materiale:

1.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,002	2,00	0,004
2.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,006	17 000,00	102,000
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	13 000,00	13,000
4.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,009	1 500,00	13,500
5.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,024	10 000,00	240,000
6.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000	12 000,00	0,000
7.	1011770	Carton gudronat presarat cu material macrogranular "TBK-350"	m2	0,071	12,00	0,852
8.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001	36 000,00	36,000
9.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,377	49,00	67,473
10.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,005	22,00	0,110
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,879	28,00	52,612
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,687	122,00	937,814
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,064	122,00	7,808
14.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,040	122,00	4,880
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,687	12,00	92,244
16.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,020	56,00	1,120
17.	1019852	Vopsea	kg	0,223	32,00	7,136
18.	1039163	Mansoane tensionate	buc	2,720	224,00	609,280
19.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,066	56,00	3,696
20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,049	2,00	0,098
21.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate,	t	0,053	12 000,00	636,000

		masa pina la 0,1 t				
22.	2320166200676	White spirit	kg	0,098	17,00	1,666
23.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,390	32,00	12,480
24.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,195	17,00	3,315
25.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,028	16,00	0,448
26.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,005	794,00	3,970
27.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,007	198,00	1,386
28.	41454554	Cleme A200	buc	4,000	224,00	896,000
29.	444564545450	Tub tehnic de protectie din PVC, d25mm	m	25,000	4,80	120,000
30.	4451514514	Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, d25mm ПЗ-ИП 25	buc	8,000	7,20	57,600
31.	4465454645	Tub termoretractabil 16mm (L=1m)	m	4,000	3,80	15,200
32.	45445454	Clema 30И 16-70/2.5-35	buc	4,000	335,00	1 340,000
33.	4564654646546	Cablu ABBГп 4x16mm2	m	34,000	236,00	8 024,000
34.	49449489	Automat BA47-29, IP20, 3P C16A	buc	1,000	112,00	112,000
35.	5009030	Flanse	10 buc	0,330	12,00	3,960
36.	5009031	Scoabe	10 buc	0,536	12,00	6,432
37.	5009040	Cleme	100 buc	0,027	122,00	3,294
38.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,440	1,00	1,440
39.	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200	2,00	24,400
40.	5009070	Racordari	10 buc	0,644	12,00	7,728
41.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,000	2,00	4,000
42.	5009090	Profil de montaj	buc	0,125	2,00	0,250
43.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,020	122,00	2,440
44.	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,027	122,00	3,294
45.	5009368	Cleme in asortiment	buc	15,300	56,00	856,800
46.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,128	122,00	15,616
47.	5009619	Ate de cusut	kg	0,003	22,00	0,066
48.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,025	22,00	0,550
49.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,306	22,00	6,732
50.	5009825	Cercel	buc	2,720	280,00	761,600
51.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,160	28,00	4,480
52.	5411551	Scoabe metalice pentru fixare tub	buc	10,000	44,00	440,000
53.	542-9025	Lubrifiant "3С"	kg	0,003	36,00	0,108
54.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,720	12,00	8,640
55.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,015	46,00	0,690
56.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,248	28,00	6,944
57.	545465	Banda metalica F207	buc	4,000	368,00	1 472,000
58.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	0,116	24,00	2,784
59.	5544565654	Intrerupator BH32, IP20, 3P , 63A	buc	1,000	98,00	98,000
60.	5615656222	Cablu ABBГ 5x10mm2	m	32,000	98,00	3 136,000
61.	56256154154	Diblu prop cu surub 6x45	buc	5,000	1,20	6,000
62.	56415665456	Furnitura de sustinere SIP KM-2800 (SOT39)	buc	2,000	324,00	648,000
63.	565511	Ancora cu inel	buc	1,000	118,00	118,000
64.	595595	Manusa termoretractabila 5P D 10mm	buc	2,000	224,00	448,000
65.	61515145	Jgheab metalic perforat 3000x50x45 - 3 buc	m	9,000	48,00	432,000
66.	654655656	Contor electric ZMR 110, Unom-230V, I-5(120)A, 50Hz	buc	1,000	2 200,00	2 200,000
67.	655454646465	Dualp BZUM-DDE-3 63	buc	1,000	8 200,00	8 200,000
68.	97894897489	Manusa termoretractabila 4P D 16mm	buc	2,000	228,00	456,000
		Total materiale de construcții				32 789

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,640	280,00	179,200

2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,640	280,00	179,200
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,965	340,00	328,100
4.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,587	24,00	62,088
5.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,587	24,00	62,088
6.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,085	24,00	50,040
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	20,756	360,00	7 472,160
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,926	27,00	79,002
9.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	112,00	24,640
10.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	56,00	12,320
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080	18,00	1,440
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,122	18,00	20,196
13.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	32,00	6,400
14.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,110	240,00	26,400
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,965	240,00	231,600
		Total utilaje de constructii				8 734

Total:

Total	lei	44 792
TVA	20,00 %	8 958

Total deviz:

53 750

Intocmit _____ (SRL"Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Lucrari de reconstructie a Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din str.Mateevici, nr.10 ,
mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4-1-1
Rețele electrice exterioare, LEA-0,4 Kv (REE)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1		Dulap BZUM-DDE-3 63	buc			8 200,000 0,000
	65545464 6465	Dulap BZUM-DDE-3 63	buc	1,0000	8 200,00	8 200,000
2		Intrerupator BH32, IP20, 3P , 63A	buc			98,000 0,000
	55445656 54	Intrerupator BH32, IP20, 3P , 63A	buc	1,0000	98,00	98,000
3		Automat BA47-29, IP20, 3P C16A	buc			112,000 0,000
	49449489	Automat BA47-29, IP20, 3P C16A	buc	1,0000	112,00	112,000
4		Contor electric ZMR 110, Unom-230V, I-5(120)A, 50Hz	buc			2 200,000 0,000
	65465565 6	Contor electric ZMR 110, Unom-230V, I-5(120)A, 50Hz	buc	1,0000	2 200,00	2 200,000
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
5	08-03- 573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, , mm, Dulap BZUM-DDE-3 63	buc			157,210 52,140
	1	Muncitor	h-om	2,3700	22,00	52,140
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	49,00	4,900
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	28,00	2,800
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,640
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	340,00	23,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	27,00	19,170
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere	h-ut	0,2200	112,00	24,640

1	2	3	4	5	6	7
		interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min				
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	56,00	12,320
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	240,00	16,800
6	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana/ Intrerupator BH32, IP20, 3P , 63A	buc			288,310 51,040
	1	Muncitor	h-om	2,3200	22,00	51,040
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	49,00	3,430
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	22,00	0,088
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	28,00	10,640
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	122,00	148,840
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	122,00	1,708
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,640
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	56,00	0,784
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	32,00	1,504
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	12 000,00	24,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	2,00	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	22,00	0,044
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	46,00	0,414
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСОПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	28,00	1,008
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	340,00	1,700
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	27,00	3,510
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	32,00	6,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	240,00	1,200
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, /Automat BA47-29, IP20, 3P C16A	buc			240,484 34,320
	1	Muncitor	h-om	1,5600	22,00	34,320
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	49,00	3,430
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	22,00	0,022
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	28,00	1,372
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	122,00	148,840
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	122,00	1,708
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,640
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	56,00	0,336
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	32,00	1,152
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje	t	0,0010	12 000,00	12,000

1	2	3	4	5	6	7
		sudate, masa pina la 0,1 t				
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	2,00	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	22,00	0,022
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	46,00	0,276
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	28,00	0,336
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	340,00	0,680
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	27,00	3,510
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	240,00	0,480
8	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze Contor electric ZMR 110, Unom-230V, I-5(120)A, 50Hz	buc			24,940 19,140
	1	Muncitor	h-om	0,8700	22,00	19,140
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	340,00	3,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	240,00	2,400
9	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² / Manusa termoretractabila 4P D 16mm	buc			58,019 30,140
	1	Muncitor	h-om	1,3700	22,00	30,140
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	17 000,00	17,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	122,00	0,244
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	122,00	1,220
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	28,00	1,400
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1800	12,00	2,160
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	22,00	0,055
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	340,00	3,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	240,00	2,400
10	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la	buc			58,019 30,140

1	2	3	4	5	6	7
		1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² / Manusa termoretractabila 4P D 10mm				
	1	Muncitor	h-om	1,3700	22,00	30,140
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	17 000,00	17,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	122,00	0,244
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	122,00	1,220
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	28,00	1,400
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1800	12,00	2,160
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	22,00	0,055
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	340,00	3,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	240,00	2,400
11	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² /Tub termoretractabil 16mm (L=1m)	buc			1 458,459 111,100
	1	Muncitor	h-om	5,0500	22,00	111,100
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0004	17 000,00	8,500
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	122,00	0,244
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	122,00	1,220
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	22,00	0,055
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	340,00	1,020
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,7100	360,00	1 335,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	240,00	0,720
12	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie/ Clema 3OI 16-70/2.5-35	100 buc			6 880,100 1 034,000
	1	Muncitor	h-om	47,0000	22,00	1 034,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СТЗсн", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	12 000,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	32,00	25,600
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	56,00	5 712,000
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	22,00	45,100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	340,00	34,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	27,00	5,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	240,00	24,000
13	08-02-149-2	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 4 kg	100 m			11 616,941 497,200

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	22,6000	22,00	497,200
	1011770	Carton gudronat presarat cu material macrogranular "TBK-350"	m2	0,2100	12,00	2,506
	1039163	Mansoane tensionate	buc	8,0000	224,00	1 792,000
	5009040	Cleme	100 buc	0,0800	122,00	9,688
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00416	122,00	0,359
	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,0800	122,00	9,688
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	122,00	2,512
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0048	22,00	0,129
	5009825	Cercel	buc	8,0000	280,00	2 240,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0800	340,00	367,000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,6000	24,00	86,400
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,6000	24,00	86,400
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	17,4000	360,00	6 264,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0800	240,00	259,059
14	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			947,219 402,600
	1	Muncitor	h-om	18,3000	22,00	402,600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	36 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	122,00	1,144
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	122,00	0,381
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	22,00	0,206
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	28,00	14,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	340,00	190,188
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	24,00	102,225
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	24,00	102,225
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	240,00	134,250
15	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			6 884,827 1 034,000
	1	Muncitor	h-om	47,0000	22,00	1 034,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	12 000,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	32,00	25,600
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	56,00	5 712,000
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	22,00	44,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	340,00	37,091
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	27,00	5,155

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	240,00	26,182
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 113,987 523,600
	1	Muncitor	h-om	23,8000	22,00	523,600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 000,00	0,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	49,00	47,163
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	122,00	1 634,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,800
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	56,00	11,200
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	12,00	80,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	340,00	38,250
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	24,00	379,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	27,00	72,900
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	18,00	87,075
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	240,00	27,000
17	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			2 288,960 420,200
	1	Muncitor	h-om	19,1000	22,00	420,200
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 000,00	52,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	122,00	1 488,400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	12,00	146,400
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	56,00	11,200
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	794,00	15,880
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009070	Racordari	10 buc	2,0000	12,00	24,000
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	2,00	1,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	340,00	38,080
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,9400	18,00	52,920
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	240,00	26,880
18	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			3 614,667 646,800
	1	Muncitor	h-om	29,4000	22,00	646,800
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	49,00	335,378
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	122,00	1 525,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	122,00	48,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	12,00	150,000

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	340,00	370,222
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	24,00	218,933
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	27,00	58,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	240,00	261,333
19	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm,l=3m	10 buc			1 290,380 182,380
	1	Muncitor	h-om	8,2900	22,00	182,380
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	10 000,00	800,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	36 000,00	120,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	49,00	38,220
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	340,00	47,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	27,00	68,580
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	240,00	33,600
20	08-01-087-3	Constructii metalice- Otel rotund d=20mm (9ml)	t			16 117,233 1 368,400
	1	Muncitor	h-om	62,2000	22,00	1 368,400
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	250,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	49,00	205,800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	28,00	756,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	122,00	97,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	12 000,00	12 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	198,00	26,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	340,00	589,333
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	27,00	407,700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	240,00	416,000
21	08-01-087-3	Constructii metalice- Otel lat laminat la cald 25x4 mm (18ml)	t			16 180,200 1 368,400
	1	Muncitor	h-om	62,2000	22,00	1 368,400
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	300,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	49,00	205,800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	28,00	756,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	122,00	97,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	12 000,00	12 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	198,00	29,700
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	1,7400	340,00	595,000

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	27,00	407,700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	240,00	420,000
22	IzD10 A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			698,700 338,560
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,560
	24301161 00000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	249,600
	24302261 00814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	17,00	66,300
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	16,00	8,960
	23201662 00676	White spirit	kg	1,9500	17,00	33,320
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,960
23		Materiale	set			0,000 0,000
24		Manusa termoretractabila 4P D 16mm	buc			228,000 0,000
	97894897 489	Manusa termoretractabila 4P D 16mm	buc	1,0000	228,00	228,000
25		Manusa termoretractabila 5P D 10mm	buc			224,000 0,000
	595595	Manusa termoretractabila 5P D 10mm	buc	1,0000	224,00	224,000
26		Tub termoretractabil 16mm (L=1m)	buc			3,800 0,000
	44654546 45	Tub termoretractabil 16mm (L=1m)	m	1,0000	3,80	3,800
27		Clema 30И 16-70/2.5-35	buc			335,000 0,000
	45445454	Clema 30И 16-70/2.5-35	buc	1,0000	335,00	335,000
28		Cablu ABBΓrp 4x16mm2	m			236,000 0,000
	45646546 46546	Cablu ABBΓrp 4x16mm2	m	1,0000	236,00	236,000
29		Cablu ABBΓ 5x10mm2	m			98,000 0,000
	56156562 22	Cablu ABBΓ 5x10mm2	m	1,0000	98,00	98,000

1	2	3	4	5	6	7
30		Furnitura de sustinere SIP KM-2800 (SOT39)	buc			324,000 0,000
	56415665 456	Furnitura de sustinere SIP KM-2800 (SOT39)	buc	1,0000	324,00	324,000
31		Ancora cu inel	buc			118,000 0,000
	565511	Ancora cu inel	buc	1,0000	118,00	118,000
32		Banda metalica F207	buc			368,000 0,000
	545465	Banda metalica F207	buc	1,0000	368,00	368,000
33		Cleme A200	buc			224,000 0,000
	41454554	Cleme A200	buc	1,0000	224,00	224,000
34		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, d25mm П3-ІІІ 25	buc			7,200 0,000
	44515145 14	Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, d25mm П3-ІІІ 25	buc	1,0000	7,20	7,200
35		Tub tehnic de protectie din PVC, d25mm	m			4,800 0,000
	44456454 5450	Tub tehnic de protectie din PVC, d25mm	m	1,0000	4,80	4,800
36		Scoabe metalice pentru fixare tub	buc			44,000 0,000
	5411551	Scoabe metalice pentru fixare tub	buc	1,0000	44,00	44,000
37		Jgheab metalic perforat 3000x50x45 - 3 buc	m			48,000 0,000
	61515145	Jgheab metalic perforat 3000x50x45 - 3 buc	m	1,0000	48,00	48,000
38		Diblu prop cu surub 6x45	buc			1,200 0,000
	56256154 154	Diblu prop cu surub 6x45	buc	1,0000	1,20	1,200
		3. Capitolul 3. Lucrari de constructie				
39	33-04-009-4	Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, manual провод сеч. 70мм2	1 km			2 287,118 1 425,471
	1	Muncitor	h-om	64,8000	22,00	1 425,471
	542-9025	Lubrifiant "3᠑C"	kg	0,1000	36,00	3,176
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	3,4000	24,00	81,882
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0500	2,00	0,118
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,2400	240,00	776,471
40	33-04-	Transportarea constructiilor si	buc			96,200

1	2	3	4	5	6	7
	016-6	materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse				6,600
	1	Muncitor	h-om	0,3000	22,00	6,600
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1600	280,00	44,800
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1600	280,00	44,800

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie a
Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din
str.Mateevici, nr.10 ,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1
Retele electrice exterioare, LEA-0,4 Kv (REE)

Valoarea de deviz 53 750 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Caoitolul 1. Utilaj				
1		Dulap BZUM-DDE-3 63	buc	1,000	8 200,000 0,000	8 200,000 0,000
2		Intrerupator BH32, IP20, 3P , 63A	buc	1,000	98,000 0,000	98,000 0,000
3		Automat BA47-29, IP20, 3P C16A	buc	1,000	112,000 0,000	112,000 0,000
4		Contor electric ZMR 110, Unom-230V, I-5(120)A, 50Hz	buc	1,000	2 200,000 0,000	2 200,000 0,000
Total					lei	10 610,000
Cheltuieli transportare-acizitionare					1,20 %	127,320
Total Caoitolul 1. Utilaj						10 737,320
Incluziv salariu						0,000
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
5	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, , mm, Dulap BZUM-DDE-3 63	buc	1,000	157,210 52,140	157,210 52,140

1	2	3	4	5	6	7
6	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana/ Intrerupator BH32, IP20, 3P , 63A	buc	1,000	288,310 51,040	288,310 51,040
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, /Automat BA47-29, IP20, 3P C16A	buc	1,000	240,484 34,320	240,484 34,320
8	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze Contor electric ZMR 110, Unom-230V, I-5(120)A, 50Hz	buc	1,000	24,940 19,140	24,940 19,140
9	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2/ Manusa termoretractabila 4P D 16mm	buc	2,000	58,019 30,140	116,038 60,280
10	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2/ Manusa termoretractabila 4P D 10mm	buc	2,000	58,019 30,140	116,038 60,280
11	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 /Tub termoretractabil 16mm (L=1m)	buc	4,000	1 458,459 111,100	5 833,836 444,400
12	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie/ Clema 3OI 16- 70/2.5-35	100 buc	0,040	6 880,100 1 034,000	275,204 41,360
13	08-02-149-2	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 4 kg	100 m	0,340	11 616,941 497,200	3 949,760 169,048
14	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,320	947,219 402,600	303,110 128,832
15	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,110	6 884,827 1 034,000	757,331 113,740
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,080	3 113,987 523,600	249,119 41,888

1	2	3	4	5	6	7
17	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,250	2 288,960 420,200	572,240 105,050
18	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,090	3 614,667 646,800	325,320 58,212
19	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm,l=3m	10 buc	0,300	1 290,380 182,380	387,114 54,714
20	08-01-087-3	Constructii metalice- Otel rotund d=20mm (9ml)	t	0,030	16 117,233 1 368,400	483,517 41,052
21	08-01-087-3	Constructii metalice- Otel lat laminat la cald 25x4 mm (18ml)	t	0,020	16 180,200 1 368,400	323,604 27,368
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,050	698,700 338,560	34,935 16,928
23		Materiale	set	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
24		Manusa termoretractabila 4P D 16mm	buc	2,000	228,000 0,000	456,000 0,000
25		Manusa termoretractabila 5P D 10mm	buc	2,000	224,000 0,000	448,000 0,000
26		Tub termoretractabil 16mm (L=1m)	buc	4,000	3,800 0,000	15,200 0,000
27		Clema 30И 16-70/2.5-35	buc	4,000	335,000 0,000	1 340,000 0,000
28		Cablu ABBΓrp 4x16mm2	m	34,000	236,000 0,000	8 024,000 0,000
29		Cablu ABBΓ 5x10mm2	m	32,000	98,000 0,000	3 136,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
30		Furnitura de sustinere SIP KM-2800 (SOT39)	buc	2,000	324,000 0,000	648,000 0,000
31		Ancora cu inel	buc	1,000	118,000 0,000	118,000 0,000
32		Banda metalica F207	buc	4,000	368,000 0,000	1 472,000 0,000
33		Cleme A200	buc	4,000	224,000 0,000	896,000 0,000
34		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, d25mm П3-ІІІ 25	buc	8,000	7,200 0,000	57,600 0,000
35		Tub tehnic de protectie din PVC, d25mm	m	25,000	4,800 0,000	120,000 0,000
36		Scoabe metalice pentru fixare tub	buc	10,000	44,000 0,000	440,000 0,000
37		Jgheab metalic perforat 3000x50x45 - 3 buc	m	9,000	48,000 0,000	432,000 0,000
38		Diblu prop cu surub 6x45	buc	5,000	1,200 0,000	6,000 0,000
Total			lei		32 046,910	
Asigurari sociale			22,50 %		341,953	
Cheltuieli transport			2,00 %		443,541	
Total			100,00 +		32 832,404	
Cheltuieli regie			4,00 %		60,792	
Total			100,00 +		32 893,196	
Beneficiu			2,00 %		657,864	
Total Capitolul 2. Lucrari de montare					33 551,060	
Incluziv salariu					1 519,792	
		3. Capitolul 3. Lucrari de constructie				
39	33-04-009-4	Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, manual провод сеч.	1 km	0,034	2 287,118	77,762

1	2	3	4	5	6	7
		70mm2			1 425,471	48,466
40	33-04-016-6	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse	buc	4,000	96,200 6,600	384,800 26,400
Total			lei		462,562	
Asigurari sociale			22,50 %		16,845	
Cheltuieli transport			2,00 %		0,058	
Total			100,00 +		479,465	
Cheltuieli regie			4,00 %		19,178	
Total			100,00 +		498,643	
Beneficiu			2,00 %		9,973	
Total Capitolul 3. Lucrari de constructie					508,616	
Incluziv salariu					74,866	
Total			lei		44 792	
TVA			20,00 %		8 958	

Total deviz: 53 750
Incluziv salariu 1 592

Intocmit _____ (SRL "Edif-Constr")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie al
Centrului de Coordonare
Misiunia Politiei din str.
Mateevici nr.10, mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 6-1-1
Rețele de alimentare cu apa si canalizare extraterene(RACE)

Valoarea de deviz 154 329 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,760	52,57	197,663
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	12,800	52,57	672,896
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	16,210	52,57	852,160
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	141,404	52,57	7 433,608
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,254	52,57	223,633
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,416	52,57	21,869
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	210,234	22,00	4 625,148
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,025	22,00	44,550
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,715	22,00	477,730
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,768	22,00	16,896
11.	9312040019600	Sapator	h-om	20,740	22,00	456,280
		Total manopera				15 027

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	9,440	1 370,00	12 932,800
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	18,400	232,00	4 268,800
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,480	380,00	182,400
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	34,850	154,00	5 366,900
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,056	28,00	1,568
6.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,145	2 800,00	406,000
7.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,049	112,00	117,488
8.	2010237318750	Distantieri	buc	0,330	0,10	0,033
9.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	32,00	0,480
10.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,121	17,00	2,057
11.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	36,00	1,260
12.	25132066215001	Banda de avertizare	m	79,920	2,40	191,808
13.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,050	56,00	58,800
14.	25212167000001	Teava din PVC neplastifiata PVX SN4 d.110 mm	m	8,568	78,00	668,304
15.	25212167000011	Teava din PVC neplastifiata PVX SN4	m	133,875	136,00	18 207,000

		d.200mm				
16.	252121670001	Teava din PVC neplastifiata PVX SN4 d.110	m	58,905	78,00	4 594,590
17.	2521216701003	Teava din polietilena diam. 160-315 mm*	m	1,015	178,00	180,670
18.	252121670111	Teava din polietilena PE SN4 d.315 mm	m	41,006	220,00	9 021,320
19.	25212167100011-1	Teava polietilena PE80 PN10 SDR17 d40x2,4mm	m	25,075	56,00	1 404,200
20.	25212167100011-2	Teava polietilena PE80 PN10 SDR17 d32x2,0mm	m	40,120	42,00	1 685,040
21.	25212167100444	Teava polietilena Гильза ПЕ100 PN10 SDR17 d63mm	m	9,045	61,00	551,745
22.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	21,000	36,00	756,000
23.	2523156721037	Teu d.110 mm. teu pp d.110/50	buc	1,000	116,00	116,000
24.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	32,791	12,00	393,492
25.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,050	72,00	75,600
26.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,193	712,00	137,416
27.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	320,000	3,20	1 024,000
28.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	3,000	574,00	1 722,000
29.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	3,000	234,00	702,000
30.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	3,000	558,00	1 674,000
31.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	5,000	316,00	1 580,000
32.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	5,000	720,00	3 600,000
33.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	3,390	798,00	2 705,220
34.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,554	714,00	395,556
35.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,120	12,00	13,440
36.	272120411115010	Teu din fonta maleabila, zincat d.2"	buc	1,010	18,00	18,180
37.	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	1,050	780,00	819,000
38.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,050	112,00	117,600
39.	28751173242159	Hidrant de gradina d.32mm	buc	2,030	1 200,00	2 436,000
40.	28751173254259	Hidrant de gradina d.25 mm	buc	1,015	1 020,00	1 035,300
41.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta* tip L	buc	8,000	1 020,00	8 160,000
42.	2875277312438	Cutie de fonta cu capac pt. hidrant de gradina	buc	3,045	220,00	669,900
43.	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,050	780,00	819,000
44.	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,020	112,00	2,240
45.	3456789	Placi prefabricate p/u camineКЦП1-15-1(027m3)	buc	5,000	488,00	2 440,000
46.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,600	18,00	118,800
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,352	18,00	6,336
48.	4100116202820	Apa potabila	m3	6,500	18,00	117,000
49.	4100126202818	Apa	m3	1,600	18,00	28,800
Total materiale de construcții						91 529

Utilaje de construcții:

1.	060326	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3	h-ut	0,170	220,00	37,400
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,720	56,00	376,320
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,130	56,00	7,280
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,410	56,00	190,960

5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,320	240,00	76,800
6.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,540	27,00	14,580
7.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,170	27,00	4,590
8.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	2,600	12,00	31,200
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,152	56,00	64,512
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,997	220,00	2 859,340
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,213	190,00	1 180,470
12.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,188	112,00	21,056
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	53,751	32,00	1 720,032
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,230	12,00	14,760
15.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,170	27,00	4,590
16.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	2,600	220,00	572,000
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	8,555	220,00	1 882,100
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,900	216,00	194,400
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,950	112,00	218,400
Total utilaje de construcții						9 469

Total:

Total	lei	116 025
ASigurari sociale	22,50 %	3 381
Cheltuieli transport	2,00 %	1 831
Total	100,00 +	121 237
Cheltuieli regie	4,00 %	4 849
Total	100,00 +	126 086
Beneficiu	2,00 %	2 522
Total	100,00 +	128 608
Tva	20,00 %	25 721

Total deviz:

154 329

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Lucrari de reconstructie al Centrului de Coordonare
Misiunea Politiei din str. Mateevici nr.10,
mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 6-1-1
Rețele de alimentare cu apa si canalizare extraterene(RACE)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Apeduct A1				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			451,000 0,000
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	220,00	451,000
2	TsA20 B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			45,320 45,320
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	22,00	45,320
3	AcF03 A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			171,270 13,420
	93120400 19600	Sapator	h-om	0,6100	22,00	13,420
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	154,00	157,850
4	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din	m3			6,820 6,820

1	2	3	4	5	6	7
		gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	22,00	6,820
5	TsD04 B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			18,300 16,500
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	22,00	16,500
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	18,00	1,800
6	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			325,660 21,780
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	22,00	21,780
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	232,00	266,800
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	56,00	11,760
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	56,00	23,520
7	DB16 A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2			86,663 4,206
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0800	52,57	4,206
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 370,00	80,830
	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,0030	380,00	1,140
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	12,00	0,084
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	56,00	0,403
		1.2. Capitolul 1.2 Conducte si accesorii				
8	AcA52 A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE80 PN10 SDR17 d40x2,4mm	m			70,329 2,289
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,0360	52,57	1,893
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	22,00	0,396

1	2	3	4	5	6	7
	25212167 100011-1	Teava polietilena PE80 PN10 SDR17 d40x2,4mm	m	1,0030	56,00	56,168
	25132066 215001	Banda de avertizare	m	1,0800	2,40	2,592
	34104400 05604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	220,00	8,800
	29521600 07253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	12,00	0,480
9	AcA52 A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE80 PN10 SDR17 d32x2,0mm	m			56,287 2,289
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,0360	52,57	1,893
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	22,00	0,396
	25212167 100011-2	Teava polietilena PE80 PN10 SDR17 d32x2,0mm	m	1,0030	42,00	42,126
	25132066 215001	Banda de avertizare	m	1,0800	2,40	2,592
	34104400 05604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	220,00	8,800
	29521600 07253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	12,00	0,480
10	AcF11 C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			7,263 2,103
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	52,57	2,103
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,1000	18,00	1,800
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	112,00	3,360
11	AcF12 A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,328 0,216
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,0041	52,57	0,216
	28752774 100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	56,00	0,112
12	SA35 A1	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"	buc			65,438 43,633
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	52,57	43,633
	27212041 1115010	Teu din fonta maleabila, zincat d.2"	buc	1,0000	18,00	18,180
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0550	28,00	1,568

1	2	3	4	5	6	7
	24301161 00798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1200	17,00	2,057
13	SD17 B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc			2 856,280 210,280
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	52,57	210,280
	29131373 24302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	780,00	819,000
	25137366 07551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	56,00	58,800
	28112373 25050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	1,0000	780,00	819,000
	28112373 36446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	112,00	117,600
	26111125 00183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	72,00	75,600
	25221473 31400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	36,00	756,000
14	SD18 A	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 32mm	buc			1 635,809 194,509
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	3,7000	52,57	194,509
	28751173 242159	Hidrant de gradina d.32mm	buc	1,0000	1 200,00	1 218,000
	28752773 12438	Cutie de fonta cu capac pt. hidrant de gradina	buc	1,0000	220,00	223,300
15	SD18 A	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 25mm	buc			1 453,109 194,509
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	3,7000	52,57	194,509
	28751173 254259	Hidrant de gradina d.25 mm	buc	1,0000	1 020,00	1 035,300
	28752773 12438	Cutie de fonta cu capac pt. hidrant de gradina	buc	1,0000	220,00	223,300
16	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. teu pp d.110/50	buc			132,460 14,720
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	52,57	14,720
	25231567 21037	Teu d.110 mm. teu pp d.110/50	buc	1,0000	116,00	116,000
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0350	36,00	1,260
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	32,00	0,480
17	AcA52 D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Гильза ПЕ100 PN10 SDR17 d63mm	m			97,207 11,710
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,1830	52,57	9,620

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	22,00	2,090
	25212167 100444	Teava polietilena Гильза ПЕ100 PN10 SDR17 d63mm	m	1,0050	61,00	61,305
	25132066 215001	Banda de avertizare	m	1,0800	2,40	2,592
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	216,00	21,600
18	AcA51 A	Montarea prin introducerea in tevine de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 160-315 mm	m			292,718 60,035
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,4160	52,57	21,869
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7260	52,57	38,166
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3300	0,10	0,033
	29132045 00011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,0200	112,00	2,240
	25212167 01003	Teava din polietilena diam. 160-315 mm*	m	1,0150	178,00	180,670
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0500	56,00	2,800
	060326	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3	h-ut	0,1700	220,00	37,400
	29406000 03014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1700	27,00	4,590
	31103200 12304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,1700	27,00	4,590
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	12,00	0,360
		2. Canalizarea K1 2.1. Lucrari terasamente				
19	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			451,000 0,000
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	220,00	451,000
20	TsA20 B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			45,320 45,320
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	22,00	45,320
21	AcF03	Umpluturi in santuri la conductele	m3			171,270

1	2	3	4	5	6	7
	A	de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				13,420
	93120400 19600	Sapator	h-om	0,6100	22,00	13,420
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	154,00	157,850
22	TsD02 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			207,100 0,000
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	190,00	207,100
23	TsD05 B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			495,800 194,040
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	22,00	194,040
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	32,00	301,760
24	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			6,820 6,820
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	22,00	6,820
25	TsD04 B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			18,300 16,500
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	22,00	16,500
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	18,00	1,800
26	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			325,660 21,780

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	22,00	21,780
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	232,00	266,800
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	56,00	11,760
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	56,00	23,520
27	DB16 A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2			86,663 4,206
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0800	52,57	4,206
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la Cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 370,00	80,830
	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,0030	380,00	1,140
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	12,00	0,084
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	56,00	0,403
		2.2. Conducte si accesorii				
28	AcA07 B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm PVX SN4	m			105,193 19,451
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	52,57	19,451
	25212167 000001	Teava din PVC neplastifiata PVX SN4 d.110 mm	m	1,0500	78,00	83,538
	25249067 10000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	12,00	2,092
	29522700 03306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	112,00	0,112
29	AcA07 B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm PVX SN4	m			105,194 19,451
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	52,57	19,451
	25212167 0001	Teava din PVC neplastifiata PVX SN4 d.110	m	1,0500	78,00	83,538
	25249067 10000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	12,00	2,093
	29522700 03306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	112,00	0,112
30	AcA07 C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 200 mm PVX SN4	m			171,518 23,656

1	2	3	4	5	6	7
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	52,57	23,656
	25212167 000011	Teava din PVC neplastifiata PVX SN4 d.200mm	m	1,0500	136,00	145,656
	25249067 10000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	12,00	2,093
	29522700 03306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	112,00	0,112
31	AcA10 C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 315 mm Futlear PE SN4	m			246,764 10,356
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	52,57	10,356
	25212167 0111	Teava din polietilena PE SN4 d.315 mm	m	1,0150	220,00	225,533
	20101029 01170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 800,00	10,150
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	12,00	0,360
	29404200 02422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	27,00	0,364
		2.3. Camine				
32	AcE13 A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 417,195 601,994
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	52,57	510,468
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	22,00	91,526
	26631021 00957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	798,00	329,431
	20101029 15572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	112,00	14,646
	26641021 01196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	714,00	55,381
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	220,00	415,744
33	AcE13 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Inel prefabricat pt. camine KI-10-9 (0,24m3)	buc			574,000 0,000
	26611264 330012	Inel prefabricat pt. camine KI-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	574,00	574,000
34	AcE13	Elemente din beton armat	buc			558,000

1	2	3	4	5	6	7
	A1	prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1 (0,10m3)				0,000
	26611264 331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	558,00	558,000
35	AcE13 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18m3)	buc			234,000 0,000
	26611264 331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	234,00	234,000
36	AcE13 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Capac cu rama din fonta tip L	buc			1 020,000 0,000
	28752742 00001	Capacul cu rama din fonta* tip L	buc	1,0000	1 020,00	1 020,000
37	AcE14 A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 148,440 419,173
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	52,57	355,373
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	22,00	63,800
	26631021 00957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	798,00	417,392
	20101029 15572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	112,00	18,027
	26641021 01196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	714,00	58,888
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	220,00	234,960
38	AcE14 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de	buc			720,000

1	2	3	4	5	6	7
		vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Inel KII 15-9(04M3)				0,000
	26611264 331522	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	720,00	720,000
39	AcE14 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Placi prefabricate p/u camineKIIPI1-15-1(027M3)	buc			488,000 0,000
	3456789	Placi prefabricate p/u camineKIIPI1-15-1(027M3)	buc	1,0000	488,00	488,000
40	AcE14 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII15(0,38m3)	buc			316,000 0,000
	26611264 331520	Placi prefabricate pt. camine KII15 (0,38 m3)	buc	1,0000	316,00	316,000
41	AcE14 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Capac cu rama din fonta tip L	buc			1 020,000 0,000
	28752742 00001	Capacul cu rama din fonta* tip L	buc	1,0000	1 020,00	1 020,000
42	CD50 C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 823,889 268,199
	71220500 13400	Zidar	h-om	4,7000	52,57	247,079
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,9600	22,00	21,120
	26401123	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau	buc	400,0000	3,20	1 280,000

1	2	3	4	5	6	7
	02501	silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm				
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	712,00	171,770
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	18,00	7,920
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,4000	240,00	96,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie al
Centrului de Coordonare
Misiunia Politiei din str.
Mateevici nr.10, mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-1
Rețele de alimentare cu apa si canalizare extraterene(RACE)

Valoarea de deviz 154 329 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Apeduct A1				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,340	451,000 0,000	153,340 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,000	45,320 45,320	271,920 271,920
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	4,000	171,270 13,420	685,080 53,680
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	36,000	6,820 6,820	245,520 245,520
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	36,000	18,300 16,500	658,800 594,000

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,000	325,660 21,780	325,660 21,780
7	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	10,000	86,663 4,206	866,628 42,056
Total Lucrari terasamente						3 206,948
Incluziv salariu						1 228,956
		1.2. Capitolul 1.2 Conducte si accesorii				
8	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE80 PN10 SDR17 d40x2,4mm	m	25,000	70,329 2,289	1 758,213 57,213
9	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE80 PN10 SDR17 d32x2,0mm	m	40,000	56,287 2,289	2 251,461 91,541
10	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	65,000	7,263 2,103	472,082 136,682
11	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	65,000	0,328 0,216	21,316 14,036
12	SA35A1	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"	buc	1,000	65,438 43,633	65,438 43,633
13	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc	1,000	2 856,280 210,280	2 856,280 210,280
14	SD18A	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 32mm	buc	2,000	1 635,809 194,509	3 271,618 389,018
15	SD18A	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 25mm	buc	1,000	1 453,109 194,509	1 453,109 194,509
16	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	1,000	132,460	132,460

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. teu pp d.110/50			14,720	14,720
17	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Гильза ПЕ100 PN10 SDR17 d63mm	m	9,000	97,207 11,710	874,866 105,393
18	AcA51A	Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 160-315 mm	m	1,000	292,718 60,035	292,718 60,035
Total Capitolul 1.2 Conducte si accesorii						13 449,561
Incluziv salariu						1 317,060
Total Capitolul 1. Apeduct A1						16 656,509
Incluziv salariu						2 546,016
		2. Canalizarea K1				
		2.1. Lucrari terasamente				
19	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,000	451,000 0,000	2 706,000 0,000
20	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	30,000	45,320 45,320	1 359,600 1 359,600
21	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	30,000	171,270 13,420	5 138,100 402,600
22	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,700	207,100 0,000	1 180,470 0,000
23	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,	100 m3	5,700	495,800 194,040	2 826,060 1 106,028

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						4 596,721
		2.3. Camine				
32	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,560	1 417,195 601,994	2 210,824 939,110
33	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24m3)	buc	3,000	574,000 0,000	1 722,000 0,000
34	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1 (0,10m3)	buc	3,000	558,000 0,000	1 674,000 0,000
35	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Placi prefabricate pt. camine KIIII-10 (0,18m3)	buc	3,000	234,000 0,000	702,000 0,000
36	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Capac cu rama din fonta tip L	buc	3,000	1 020,000 0,000	3 060,000 0,000
37	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	5,250	1 148,440 419,173	6 029,309 2 200,659
38	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Inel KII 15-9(04M3)	buc	5,000	720,000 0,000	3 600,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
39	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Placi prefabricate p/u camineK1Q11-15-1(027M3)	buc	5,000	488,000 0,000	2 440,000 0,000
40	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului K1Q115(0,38m3)	buc	5,000	316,000 0,000	1 580,000 0,000
41	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Capac cu rama din fonta tip L	buc	5,000	1 020,000 0,000	5 100,000 0,000
42	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,800	1 823,889 268,199	1 459,111 214,559

Total Camine						29 577,244
Incluziv salariu						3 354,328
Total Canalizarea K1						99 362,857
Incluziv salariu						12 476,417

Total	lei	116 025
ASigurari sociale	22,50 %	3 381
Cheltuieli transport	2,00 %	1 831
Total	100,00 +	121 237
Cheltuieli regie	4,00 %	4 849
Total	100,00 +	126 086
Beneficiu	2,00 %	2 522
Total	100,00 +	128 608
Tva	20,00 %	25 721

Total deviz: **154 329**
Incluziv salariu **15 027**

Intocmit	(SRL "Edif-Constr") (funcția, semnătura)
Verificat	(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie al
Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din
str.Mateevici nr.10,
mun.Chisinau**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Amenajarea teritoriului. Sistematizarea pe verticala

Valoarea de deviz 31 327 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,005	22,00	22,110
		Total manopera				22

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,007	232,00	1,624
		Total materiale de construcții				2

Utilaje de construcții:

1.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,636	112,00	407,232
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	15,344	320,00	4 910,080
3.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,849	316,00	1 532,284
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,369	316,00	2 012,604
5.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	3,636	198,00	719,928
6.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	61,504	240,00	14 760,960
		Total utilaje de construcții				24 342

Total:

Total	lei	24 366
Asigurari sociale	22,50 %	5
Total	100,00 +	24 371
Cheltuieli regie	4,00 %	975
Total	100,00 +	25 346
Beneficiu	3,00 %	760
Total	100,00 +	26 106

TVA	20,00 %	5 221

Total deviz: **31 327**

Intocmit

(SRL"Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Сидоров И. И.)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Lucrari de reconstructie al Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din str.Mateevici nr.10,
mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1-1
Amenajarea teritoriului. Sistematizarea pe verticala
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19 A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			382,324 0,000
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	316,00	382,324
2	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			623,963 0,000
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	320,00	623,963
3	TsI50 A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			15,360 0,000
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	240,00	15,360
4	TsC51 A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			111,412 6,600
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	22,00	6,600
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	232,00	0,485
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	316,00	104,327
5	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			719,948 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	320,00	719,948
6	TsI50 A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			15,360 0,000
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	240,00	15,360
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			871,949 0,000
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	112,00	133,519
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	316,00	502,388
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,042

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL"Edif-Constr)

(Сидоров И. И.)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie al
Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din
str.Mateevici nr.10,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Amenajarea teritoriului. Sistematizarea pe verticala

Valoarea de deviz 31 327 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	4,350	382,324 0,000	1 663,108 0,000
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,350	623,963 0,000	2 714,240 0,000
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	565,000	15,360 0,000	8 678,400 0,000
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,350	111,412 6,600	373,230 22,110
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,050	719,948 0,000	2 195,840 0,000
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	396,000	15,360 0,000	6 082,560 0,000

1	2	3	4	5	6	7
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,050	871,949 <u>0,000</u>	2 659,444 <u>0,000</u>

Total	lei	24 366
Asigurari sociale	22,50 %	5
Total	100,00 +	24 371
Cheltuieli regie	4,00 %	975
Total	100,00 +	25 346
Beneficiu	3,00 %	760
Total	100,00 +	26 106
TVA	20,00 %	5 221

Total deviz: **31 327**
Incluziv salariu **22**

Intocmit _____ (SRL"Edif-Constr)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Сидоров И. И.)
(funcția, semnătura)

Lucrari de reconstructie al
Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din
str.Mateevici, nr.10,
mun.Chisinau

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-2
Amenajarea teritoriului.Pavaj

Valoarea de deviz 239 199 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-1-2:						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	472,851	52,57	24 857,777
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,315	22,00	468,930
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,812	22,00	215,864
Total manopera						25 544

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	11,737	232,00	2 722,984
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	70,483	232,00	16 352,056
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	81,439	154,00	12 541,606
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,105	154,00	478,170
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	23,598	154,00	3 634,092
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	993,600	1,50	1 490,400
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 197,200	1,50	12 295,800
8.	266111280061155	Placi din beton, pentru trotuare gr40 mm	m2	43,442	98,00	4 257,316
9.	26611128006155	Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm	m2	586,873	117,00	68 664,141
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,928	798,00	5 528,544
11.	26661228002811	Bordura prefabricate din beton 1000x300x150	m	107,032	110,00	11 773,520
12.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	44,722	64,00	2 862,208
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12,420	122,00	1 515,240
14.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	23,085	18,00	415,530
Total materiale de constructii						144 532

Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,409	388,00	2 098,692
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	24,422	280,00	6 838,160

3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,296	112,00	257,152
		Total utilaje de construcții				9 194

Total:

Total	lei	179 270
Asigurari sociale	22,50 %	5 747
Cheltuieli transport	2,00 %	2 891
Total	100,00 +	187 908
Cheltuieli regie	4,00 %	7 517
Total	100,00 +	195 425
Beneficiu	2,00 %	3 908
Total	100,00 +	199 333
Tva	20,00 %	39 866

Total deviz: 239 199

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reconstructie al Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din str.Mateevici, nr.10,
mun.Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1-2
Amenajarea teritoriului.Pavaj
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 2. Amenajarea teritoriului, PAvaj 1.1. Capitolul 2.1 Pavaj vibropresat gr 60mm				
1	DA06 B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			289,556 19,451
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	52,57	19,451
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,176
	14211022 00525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	154,00	201,894
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vârturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	280,00	42,838
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	112,00	2,576
	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	388,00	18,622
2	DA12 B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire	m3			454,360 31,542
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	52,57	31,542
	14111222 01646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	232,00	47,094
	14111222 01672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	232,00	282,810
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,700
	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	388,00	16,293

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	280,00	72,242
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	112,00	1,679
3	DE17 A	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat de min .6cm grosime, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			180,866 30,849
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	52,57	30,501
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	22,00	0,348
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,400
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	19,800
	26611128 006155	Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm	m2	1,0150	117,00	118,755
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	154,00	0,770
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	154,00	5,852
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	122,00	2,440
4	DE10 A	Borduri prefabricate din beton 1000*300*150	m			172,887 26,431
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	22,00	3,300
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,4400	52,57	23,131
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	798,00	35,906
	26661228 002811	Bordura prefabricate din beton 1000x300x150	m	1,0050	110,00	110,549
		1.2. Capitoul 2.1 Pavaj vibropresat gr 40mm				
5	DA06 B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			289,525 19,451
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	52,57	19,451
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,178
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	154,00	201,883
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	280,00	42,847
	34105400	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0230	112,00	2,579

1	2	3	4	5	6	7
	05603	stropire				
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	388,00	18,588
6	DE17 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat de min .4cm grosime,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			161,580 30,849
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	52,57	30,502
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	22,00	0,347
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,400
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	19,800
	26611128 0061155	Placi din beton, pentru trotuare gr40 mm	m2	1,0150	98,00	99,470
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	154,00	0,770
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	154,00	5,851
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	122,00	2,440
7	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton 1000*200*80	m			114,726 12,103
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	22,00	2,640
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	52,57	9,463
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	798,00	38,304
	26661228 00325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	64,00	64,319

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL Edif-Constr)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie al
Centrului de Coordonare
Misiuni al Politiei din
str.Mateevici, nr.10,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-2
Amenajarea teritoriului.Pavaj

Valoarea de deviz 239 199 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 2. Amenajarea teritoriului, PAvaj 1.1. Capitolul 2.1 Pavaj vibropresat gr 60mm				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	57,820	289,556 19,451	16 742,130 1 124,630
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	57,820	454,360 31,542	26 271,120 1 823,758
3	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat de min .6cm grosime,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	578,200	180,866 30,849	104 576,646 17 836,755
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton 1000*300*150	m	106,500	172,887 26,431	18 412,416 2 814,880
Total Capitolul 2.1 Pavaj					166 002,312	

1	2	3	4	5	6	7
vibropresat gr 60mm						
Incluziv salariu						23 600,023
		1.2. Capitolul 2.1 Pavaj vibropresat gr 40mm				
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip	m3	4,300	289,525 19,451	1 244,957 83,639
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat de min .4cm grosime, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	42,800	161,580 30,849	6 915,611 1 320,343
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 1000*200*80	m	44,500	114,726 12,103	5 105,302 538,566
Total Capitolul 2.1 Pavaj vibropresat gr 40mm						13 265,870
Incluziv salariu						1 942,548
Total Capitolul 2. Amenajarea teritoriului, PAvaj						179 268,182
Incluziv salariu						25 542,571
Total			lei		179 270	
Asigurari sociale			22,50 %		5 747	
Cheltuieli transport			2,00 %		2 891	
Total			100,00 +		187 908	
Cheltuieli regie			4,00 %		7 517	
Total			100,00 +		195 425	
Beneficiu			2,00 %		3 908	
Total			100,00 +		199 333	
Tva			20,00 %		39 866	

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**239 199
25 544**

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

Lucrari de reconstructie al
Centrului de Coordonare
Misiuni a Politiei din
str.Mateevici, nr/.10

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 7-1-3
Amenajarea teritoriului. Spatii verzi

Valoarea de deviz 51 805 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-3:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	87,300	52,57	4 589,361
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	46,393	52,57	2 438,879
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,616	22,00	475,552
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,100	22,00	178,200
		Total manopera				7 684

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	4,600	18,00	82,800
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	9,310	232,00	2 159,920
3.	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	10,400	240,00	2 496,000
4.	11110001000111	Puieti arbusti foioase fara balot Buxus	buc	5,200	288,00	1 497,600
5.	1212121212121	apa	m3	6,226	18,00	112,068
6.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,450	36,00	16,200
7.	2030112931102	Urne	buc	12,000	1 200,00	14 400,000
8.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,450	112,00	50,400
9.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	6,000	1 375,00	8 250,000
10.	2663102100000	Beton	m3	1,224	798,00	976,752
11.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,030	18,00	0,540
		Total materiale de construcții				30 043

Utilaje de construcții:

1.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,188	188,00	35,344
2.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,516	240,00	603,840
		Total utilaje de construcții				639

Total:

Total	lei	38 366
Asigurari sociale	22,50 %	1 729
Cheltuieli transport	2,00 %	601
Total	100,00 +	40 696

Cheltuieli regie	4,00 %	1 628
Total	100,00 +	42 324
Beneficiu	2,00 %	847
Total	100,00 +	43 171
TVA	20,00 %	8 634

Total deviz: **51 805**

Intocmit

(SRL Edif-Cnstr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reconstructie al Centrului de Coordonare
Misiuni a Politiei din str.Mateevici, nr/.10****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1-3
Amenajarea teritoriului. Spatii verzi
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Arbori si arbusti				
1	TsH10 8A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			2,356 0,000
	29522600 03520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	188,00	2,356
2	TsH24 C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc			303,063 40,307
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	22,00	0,880
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	52,57	39,427
	11110001 00001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	1,0400	240,00	249,600
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	18,00	0,036
	02211072 04203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	18,00	7,200
	17142273 22897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	36,00	1,440
	20521573 43803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	112,00	4,480
3	TsH24 C	Plantari puieti de arbori coniferi ,fara balot	buc			303,063 40,307
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	22,00	0,880
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	52,57	39,427
	11110001 00001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	1,0400	240,00	249,600
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	18,00	0,036
	02211072 04203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	18,00	7,200
	17142273 22897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	36,00	1,440
	20521573 43803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	112,00	4,480
4	TsH24 A	Plantari arbusti fara balot Buxus	buc			321,510

1	2	3	4	5	6	7
						18,314
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	22,00	0,440
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	52,57	17,874
	11110001 000111	Puieti arbusti foioase fara balot Buxus	buc	1,0400	288,00	299,520
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	18,00	0,036
	02211072 04203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	18,00	2,160
	17142273 22897	Fringhie cinăpa 9-16 mm	kg	0,0100	36,00	0,360
	20521573 43803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	112,00	1,120
		2. Capitolul 2. Gazon				
5	TsH05 A	Asternerea uniformă a stratului de pământ vegetal, pe teren orizontal sau cu pantă de 20%, cu păstrarea structurii, în straturi de 10 cm grosime	m2			5,783 5,783
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	52,57	5,783
6	TsH09 A	Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%	100m2			1 172,115 253,391
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	52,57	253,391
	02211072 04435	Săminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	232,00	918,724
7	TsH96 A	Udarea gazoanelor și florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2			307,384 23,544
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	22,00	23,544
	12121212 12121	apa	m3	1,5000	18,00	26,996
	31103200 03013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700	240,00	256,844
		3. Capitolul 3. Forme arhitecturale mici				
8	TsH91 A	Instalarea bancilor	buc			1 713,092 306,664
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	22,00	41,800
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	22,00	9,900
	71230110 00200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,964
	25132066 21460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1 375,00	1 375,000
	26631021 00000	Beton	m3	0,0360	798,00	28,728
	12121212 12121	apa	m3	0,1500	18,00	2,700
9	TsH91 B	Instalarea urnelor	buc			1 547,796 278,065
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	22,00	13,200

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	22,00	9,900
	71230110 00200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,964
	20301129 31102	Urne	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
	26631021 00000	Beton	m3	0,0840	798,00	67,032
	12121212 12121	apa	m3	0,1500	18,00	2,700

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL Edif-Cnstr)

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reconstrucie al
Centrului de Coordonare
Misiuni a Politiei din
str.Mateevici, nr/.10

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-3
Amenajarea teritoriului. Spatii verzi

Valoarea de deviz 51 805 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Arbori si arbusti				
1	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	15,000	2,356 0,000	35,344 0,000
2	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	5,000	303,063 40,307	1 515,317 201,537
3	TsH24C	Plantari puieti de arbori coniferi ,fara balot	buc	5,000	303,063 40,307	1 515,317 201,537
4	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Buxus	buc	5,000	321,510 18,314	1 607,549 91,569
Total Capitolul 1. Arbori si arbusti						4 673,527
Incluziv salariu						494,643
		2. Capitolul 2. Gazon				
5	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	235,100	5,783 5,783	1 359,513 1 359,513
6	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,351	1 172,115 253,391	2 755,643 595,723

1	2	3	4	5	6	7
7	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	2,351	307,384 23,544	722,660 55,352
Total Capitolul 2. Gazon						4 837,816
Incluziv salariu						2 010,588
		3. Capitolul 3. Forme arhitecturale mici				
8	TsH91A	Instalarea bancilor	buc	6,000	1 713,092 306,664	10 278,555 1 839,987
9	TsH91B	Instalarea urnelor	buc	12,000	1 547,796 278,065	18 573,558 3 336,774
Total Capitolul 3. Forme arhitecturale mici						28 852,113
Incluziv salariu						5 176,761
Total			lei		38 366	
Asigurari sociale			22,50 %		1 729	
Cheltuieli transport			2,00 %		601	
Total			100,00 +		40 696	
Cheltuieli regie			4,00 %		1 628	
Total			100,00 +		42 324	
Beneficiu			2,00 %		847	
Total			100,00 +		43 171	
TVA			20,00 %		8 634	

Total deviz:

51 805

Incluziv salariu

7 684

Intocmit

(SRL Edif-Cnstr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)