

**Lucrari de extindere a
infrastructurii medicale, de acces
principal a IMSP SCM "Sfinta
Treime" prin edificarea unei
anexe si amenajarea holului
principal de acces pentru
pacienti/vizitatori si colabor**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Lucrari de constructie. SC

Valoarea de deviz 1 346 186,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatie				
		1.1. Sapaturi				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,6300	1 800,47 0,00	2 934,77 0,00
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	16,3000	37,57 37,57	612,47 612,47
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	26,0800	55,61 55,61	1 450,33 1 450,33
4	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	286,8800	28,17 0,00	8 081,88 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,7930	339,75 18,04	609,17 32,34

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			13 688,62
		Total Sapaturi Inclusiv salariu				13 688,62 2 095,14
		1.2. P1				
6	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m (Beton C16/20, armatura - 747 kg) Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,0300	m3	5,8000	7 072,18 572,64	41 018,62 3 321,33
		<i>Total</i>	lei			41 018,62
		Total P1 Inclusiv salariu				41 018,62 3 321,33
		1.3. Fm-1				
7	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=12, 14 / A500C)	kg	230,8000	18,46 2,86	4 260,32 659,10
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=8 / A240)	kg	100,8000	18,96 3,36	1 911,16 338,36
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	59,2000	104,25 60,12	6 171,38 3 559,11
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	2,0000	1 394,74 225,45	2 789,47 450,90
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane	m3	6,9000	1 523,17 220,44	10 509,86 1 521,04

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
		<i>Total</i>	lei			25 642,19
		Total Fm-1 Inclusiv salariu				25 642,19 6 528,51
		1.4. S-1				
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=10 / A500C)	kg	562,3000	18,46 2,86	10 379,44 1 605,76
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=8 / A240)	kg	20,3000	18,96 3,36	384,89 68,14
14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	69,5600	104,25 60,12	7 251,66 4 181,94
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	8,0000	1 523,16 220,44	12 185,31 1 763,52
		<i>Total</i>	lei			30 201,30
		Total S-1 Inclusiv salariu				30 201,30 7 619,36
		1.5. Umpluturi				
16	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	210,8000	28,17 0,00	5 938,58 0,00
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	105,4000	15,53 15,53	1 636,97 1 636,97

1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
18	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	105,4000	303,80 90,18	32 020,52 9 504,97
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,0540	2 378,42 441,88	2 506,85 465,74
		<i>Total</i>	lei			42 102,92
		Total Umpluturi Inclusiv salariu				42 102,92 11 607,68
		<i>Total</i>	lei			152 653,65
		Total Fundatie Inclusiv salariu				152 653,65 31 172,02
		2. Pereti exteriori				
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3500	1 800,49 0,00	630,17 0,00
21	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2,1700	37,58 37,58	81,54 81,54
22	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,5000	55,61 55,61	194,64 194,64
23	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	59,5000	28,17 0,00	1 676,21 0,00
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3717	339,79 18,03	126,30 6,70
25	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si	kg	1 588,9000	18,46	29 329,34

1	2	3	4	5	6	7
		montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=10 / A500C)			2,86	4 537,42
26	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=8 / A240)	kg	90,4000	18,96 3,36	1 713,98 303,45
27	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	180,0000	104,25 60,12	18 764,31 10 821,60
28	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	3,3000	1 394,72 225,45	4 602,59 743,98
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	25,0000	1 886,26 220,44	47 156,42 5 511,00
30	IzF04K1	Strat hidroizolant executat la cald la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executate cu carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 (k2, in doua straturi)	m2	26,2200	43,89 4,01	1 150,81 105,09
31	IzF14A	Termoizolarea fundatie cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100 mm) Conductivitatea termica = 0.035 W/mk. Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara	m2	26,2200	205,29 6,51	5 382,66 170,77

1	2	3	4	5	6	7
		(stins de sinestator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1+A1) sau mai bine)				
32	IzB01A1	Membrana protectie termoizolatie cu crampoane in plan vertical la fundatii	m2	26,2200	66,43 39,08	1 741,81 1 024,63
		<i>Total</i>	lei			112 550,78
		Total Pereti exteriori Inclusiv salariu				112 550,78 23 500,82
		3. Pardosea interioara				
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 20-40, 150mm	m3	27,9000	779,72 49,60	21 754,22 1 383,81
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 5-20, 50mm	m3	9,3000	779,72 49,60	7 251,40 461,27
35	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (folie polietilena 100mk)	m2	187,0000	27,44 1,00	5 130,95 187,37
36	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg	1 027,6000	19,36 3,06	19 897,41 3 140,45
37	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	28,0000	1 523,16 220,44	42 648,60 6 172,32
		<i>Total</i>	lei			96 682,58
		Total Pardosea interioara Inclusiv salariu				96 682,58 11 345,22
		4. Pardoseala exterioara				

1	2	3	4	5	6	7
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1300	1 800,47 0,00	2 034,53 0,00
39	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	180,8000	28,17 0,00	5 093,43 0,00
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,1300	339,73 18,04	383,90 20,38
41	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	179,6000	28,17 0,00	5 059,62 0,00
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	89,8000	15,53 15,53	1 394,68 1 394,68
43	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	89,8000	303,80 90,18	27 281,25 8 098,17
44	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,9000	2 378,42 441,88	2 140,58 397,69
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 20-240, 150mm	m3	23,2000	779,72 49,60	18 089,54 1 150,70
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 5-20, 50mm	m3	7,7000	779,72 49,60	6 003,85 381,91
47	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (folie polietilena 100mk)	m2	155,0000	27,44 1,00	4 252,93 155,31
48	CC01E	Armatari din otel beton OB 37	kg	41,3000	18,96	783,04

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=6 / A240)			3,36	138,63
49	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg	792,4000	19,36 3,06	15 343,25 2 421,66
50	CB02A	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	103,0000	104,25 60,12	10 737,34 6 192,36
51	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	3,2000	1 394,73 225,45	4 463,15 721,44
52	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	20,0000	1 886,26 220,44	37 725,11 4 408,80
		<i>Total</i>	lei			140 786,20
		Total Pardoseala exterioara Inclusiv salariu				140 786,20 25 481,73
		5. Planseu +3.300				
53	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla cutata H57-750-0.8 Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,0200	m2	220,0000	484,11 75,15	106 503,24 16 533,00
		<i>Total</i>	lei			106 503,24
		Total Planseu +3.300 Inclusiv salariu				106 503,24 16 533,00
		6. Ancoraj				

1	2	3	4	5	6	7
54	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	313,6000	34,69 5,26	10 879,42 1 649,69
		<i>Total</i>	lei			10 879,42
		Total Ancoraj Inclusiv salariu				10 879,42 1 649,69
		7. Placa de boton, platforma				
55	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	12,5000	103,35 60,12	1 291,88 751,50
56	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (2,5buc*m2)	buc	32,0000	34,29 22,54	1 097,38 721,44
57	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg	88,0000	19,36 3,06	1 703,94 268,94
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	1,2000	1 594,94 265,53	1 913,93 318,63
		<i>Total</i>	lei			6 007,13
		Total Placa de boton, platforma Inclusiv salariu				6 007,13 2 060,51
		8. Constructii metalice				
59	RCsB31A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	22,0000	78,32 28,31	1 722,93 622,74

1	2	3	4	5	6	7
60	CK35B	Ancora chimica pentru fixare, M16x150	buc	22,0000	82,84 10,02	1 822,48 220,44
61	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	14,3340	20 723,04 2 004,00	297 044,04 28 725,34
62	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (Vopsea tip KOBER Gri Grafit sau similar)	t	14,3340	2 551,35 364,73	36 571,04 5 228,01
		<i>Total</i>	lei			337 160,49
		Total Constructii metalice Inklusiv salariu				337 160,49 34 796,53

		Total	lei		963 223,49
		Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %		35 169,48
		Total VR+ASM			998 392,97
		Cheltuieli de transport (VR) * 4 %	4 %		28 916,77
		Cheltuieli directe. Total Total+CT			1 027 309,74
		Cheltuieli de regie (CDr) * 5 %	5 %		51 365,49
		Total CDr+CR			1 078 675,23
		Beneficiul de deviz (Total) * 4 %	4 %		43 147,01
		Total Total+Benefi			1 121 822,24
		TVA (Total) * 20 %	20 %		224 364,45
		Total deviz: Inklusiv salariu			1 346 186,69 146 539,52

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de extindere a
infrastructurii medicale, de acces
principal a IMSP SCM "Sfinta**

Formular Nr.3

**Treime'' prin edificarea unei
anexe si amenajarea holului
principal de acces pentru
pacienti/vizitatori si colabor**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Lucrari de constructie. SC**

Valoarea de deviz 1 346 186,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	390,1450	50,10	19 546,26
2.	7123011000200	Betonist	h-om	8,6900	50,10	435,37
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	255,4712	50,10	12 799,12
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	12,5000	50,10	626,25
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	441,9480	50,10	22 141,60
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,3462	50,10	618,54
7.	7134050013250	Izolator	h-om	20,4516	50,10	1 024,63
8.	7136080025001	Montator	h-om	32,9280	50,10	1 649,69
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	104,3515	50,10	5 228,01
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	765,6900	50,10	38 361,07
11.	7422010060100	Timplar	h-om	4,4000	50,10	220,44
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	193,0377	50,10	9 671,17
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	300,6274	50,10	15 061,44
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,7400	50,10	187,37
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	66,2940	50,10	3 321,33
16.	9312040019600	Sapator	h-om	312,3200	50,10	15 647,23
Total manopera						146 539,52

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0132	393,25	5,19
2.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	214,7200	194,20	41 698,63
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	78,3150	393,25	30 797,38
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,7632	3,88	84,44
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2059	4 855,00	999,64
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,4537	5 340,50	7 763,49
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0285	5 340,50	152,21
8.	2010237318750	Distantieri	buc	929,4600	2,91	2 704,72
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	42,8010	145,65	6 233,97
10.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,6220	1,94	5,09
11.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0016	1 942,00	3,11
12.	2320166200676	White spirit	kg	43,0020	43,69	1 878,76
13.	2320187315789	Decofrol	kg	50,9112	33,98	1 729,96
14.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	4,1952	53,40	224,02
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,4334	26,22	37,58
16.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	6,3347	48,55	307,55
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,9317	21,36	19,90
18.	2414126109781	Toluen	kg	1,3110	42,72	56,01

19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	40,6164	85,45	3 470,67
20.	2430116100000	Vopsea tip KOBER Gri Grafit sau similar	kg	172,0080	145,65	25 052,97
21.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	86,0040	44,67	3 841,80
22.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,3598	36,90	87,08
23.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	12,0406	40,37	486,08
24.	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,2622	53,40	14,00
25.	2462106110443	Prenadez 400	kg	15,7320	53,40	840,09
26.	25213067160001	Membrana protectie termoizolatie cu crampoane	kg	27,5310	23,47	646,15
27.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	578,9520	43,69	25 294,41
28.	26631021000004	Beton C8/10	m3	8,7996	1 002,00	8 817,20
29.	26631021000011	Beton C16/20	m3	45,8990	1 101,00	50 534,80
30.	26631021000012	Beton C30/37	m3	46,8169	1 450,00	67 884,51
31.	2663102100006	Beton marfa (clasa dupa proiect) C16/20	m3	6,8104	1 101,00	7 498,25
32.	2682132601626	Carton bitumat	m2	56,6352	14,08	797,42
33.	26821326016261	Carton bitumat (folie polietilena 100mk)	m2	369,3600	24,47	9 038,24
34.	26821626111371	Termoizolarea fundatie cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) grosime de 100 mm	m2	26,7444	160,21	4 284,72
35.	2710602000090	Carcase din armatura	kg	747,0487	14,56	10 877,03
36.	271060210000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	259,1200	14,56	3 772,79
37.	27106022000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	4 397,2500	14,56	64 023,96
38.	2722103305015(1)	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	0,1434	291,30	41,77
39.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	21,2130	22,33	473,69
40.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	45,4280	24,27	1 102,55
41.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	28,6680	32,04	918,52
42.	2811106301200	Elemente metalice	kg	14 620,680 0	18,20	266 096,38
43.	28112363049103	Panouri din tabla cutata H57-750-0.8	m2	228,8880	262,17	60 007,57
44.	2811236309900	Confectii metalice	kg	329,4054	22,33	7 355,62
45.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	12,8000	14,56	186,37
46.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	33,2533	24,27	807,05
47.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3,1674	42,72	135,31
48.	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	0,5974	42,72	25,52
49.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	6,4503	42,72	275,56
50.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	93,1710	0,97	90,38
51.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	127,2780	0,39	49,64
52.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	673,2000	0,97	653,00
53.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	673,2000	0,49	329,87
54.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	127,2780	0,97	123,46
55.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	93,1710	0,97	90,38
56.	2874115883700	Saiba M 20	buc	93,1710	0,97	90,38
57.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,1213	63,11	133,87
58.	28741363133001	Ancora chimica pentru fixare, M16x150	buc	22,0000	72,82	1 602,04
59.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	12,7278	19,42	247,18
60.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,4503	0,00	0,00
61.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	29,4858	0,00	0,00
62.	4100126202818	Apa	m3	6,9552	0,00	0,00

63.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,2046	582,60	119,20
Total materiale de construcții						722 919,13

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	28,6020	542,32	15 511,44
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,3010	238,62	3 412,50
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,0768	17,35	70,73
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2234	17,35	3,87
5.	2922140007000	Macara	h-ut	4,6890	325,39	1 525,75
6.	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	1,3340	130,16	173,63
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,0000	19,52	214,72
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,9975	800,21	5 599,47
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3179	800,33	1 054,76
10.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	5,9400	165,15	980,99
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,4000	126,54	430,23
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	57,5780	126,54	7 285,92
13.	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	18,5600	1 000,00	18 560,00
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	18,4262	205,36	3 784,00
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,2098	72,31	15,17
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	25,0880	54,23	1 360,52
17.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,1501	325,39	699,62
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	22,2250	325,39	7 231,80
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	97,2635	265,77	25 849,72
Total utilaje de construcții						93 764,84

Total	lei	963 223,49
Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	35 169,48
Total VR+ASM		998 392,97
Cheltuieli de transport (VR) * 4 %	4 %	28 916,77
Cheltuieli directe. Total Total+CT		1 027 309,74
Cheltuieli de regie (CDr) * 5 %	5 %	51 365,49
Total CDr+CR		1 078 675,23
Beneficiul de deviz (Total) * 4 %	4 %	43 147,01
Total Total+Benefi		1 121 822,24
TVA (Total) * 20 %	20 %	224 364,45

Total deviz:

1 346 186,69

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de extindere a infrastructurii
medicale, de acces principal a IMSP SCM
"Sfinta Treime" prin edificarea unei anexe si
amenajarea holului principal de acces pentru
pacienti/vizitatori si colabor**

Investitor IMSP SCM Sf.Treime

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatie				
		1.1. Sapaturi				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			1 800,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	800,21	1 800,47
		<i>Total</i>	lei			2 934,77
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			37,57 37,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,10	37,57
		<i>Total</i>	lei			612,47
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			55,61 55,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,10	55,61
		<i>Total</i>	lei			1 450,33
4	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			28,17 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	265,77	28,17
		<i>Total</i>	lei			8 081,88
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			339,75 18,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,10	18,04
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	393,25	1,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	800,33	320,13
		<i>Total</i>	lei			609,17
		1.2. P1				
6	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m (Beton C16/20, armatura - 747 kg) Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,0300	m3			7 072,18 572,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,4300	50,10	572,64
	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	0,1000	42,72	4,40
	2722103305015	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet	m	0,0240	291,30	7,20

1	2	3	4	5	6	7
		(pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm				
	2663102100006	Beton marfa (clasa dupa proiect) C16/20	m3	1,1400	1 101,00	1 292,80
	2710602000090	Carcase din armatura	kg	125,0500	14,56	1 875,35
	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	3,2000	1 000,00	3 200,00
	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	0,2300	130,16	29,94
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7100	126,54	89,84
		<i>Total</i>	lei			41 018,62
		1.3. Fm-1				
7	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=12, 14 / A500C)	kg			18,46 <hr/> 2,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	50,10	2,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,10	0,15
	27106022000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,56	14,92
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,91	0,44
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,27	0,24
		<i>Total</i>	lei			4 260,32
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=8 / A240)	kg			18,96 <hr/> 3,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	50,10	3,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,10	0,15
	271060210000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,56	14,92
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,91	0,44
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,27	0,24
		<i>Total</i>	lei			1 911,16
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,25 <hr/> 60,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,10	7,52
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	50,10	52,61
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	63,11	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000	0,97	0,29
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,39	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,42	0,58
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,33	1,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	24,27	1,94
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	145,65	14,57
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 340,50	18,69
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 855,00	2,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	33,98	4,08
		<i>Total</i>	lei			6 171,38
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 394,74 <hr/> 225,45
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,10	192,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,10	32,56
	26631021000004	Beton C8/10	m3	1,0250	1 002,00	1 037,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	325,39	81,35
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	126,54	50,62
		<i>Total</i>	lei			2 789,47
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 523,17 <hr/> 220,44
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,10	200,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,10	20,04
	26631021000011	Beton C16/20	m3	1,0250	1 101,00	1 145,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	126,54	75,92
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	325,39	81,35
		<i>Total</i>	lei			10 509,86
		1.4. S-1				
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=10 / A500C)	kg			18,46
						2,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	50,10	2,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,10	0,15
	27106022000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,56	14,92
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,91	0,44
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,27	0,24
		<i>Total</i>	lei			10 379,44
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=8 / A240)	kg			18,96
						3,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	50,10	3,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,10	0,15
	271060210000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,56	14,92
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,91	0,44
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,27	0,24
		<i>Total</i>	lei			384,89
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,25
						60,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,10	7,51
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	50,10	52,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	63,11	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,97	0,29
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,39	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,42	0,58
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,33	1,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	24,27	1,94
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	145,65	14,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 340,50	18,69
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 855,00	2,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	33,98	4,08
		<i>Total</i>	lei			7 251,66
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 523,16
						220,44
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,10	200,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,10	20,04
	26631021000011	Beton C16/20	m3	1,0250	1 101,00	1 145,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	126,54	75,92
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	325,39	81,35
		<i>Total</i>	lei			12 185,31
		1.5. Umpluturi				
16	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			28,17
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	265,77	28,17
		<i>Total</i>	lei			5 938,58
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,53
						15,53

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,10	15,53
		Total	lei			1 636,97
18	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			303,80 ----- 90,18
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000	50,10	80,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,10	10,02
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	194,20	213,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
		Total	lei			32 020,52
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			2 378,42 ----- 441,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,10	441,88
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	205,36	1 936,54
		Total	lei			2 506,85
		2. Pereti exteriori				
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 800,49 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	800,21	1 800,49
		Total	lei			630,17
21	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren usor	m3			37,58 ----- 37,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,10	37,58
		Total	lei			81,54
22	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			55,61 ----- 55,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,10	55,61
		Total	lei			194,64
23	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			28,17 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	265,77	28,17
		Total	lei			1 676,21
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			339,79 ----- 18,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,10	18,03
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	393,25	1,59
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	800,33	320,18
		Total	lei			126,30
25	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=10 / A500C)	kg			18,46 ----- 2,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	50,10	2,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,10	0,15
	27106022000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,56	14,92
	2010237318750	Distantiere	buc	0,1500	2,91	0,44
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,27	0,24
		Total	lei			29 329,34
26	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=8 / A240)	kg			18,96 ----- 3,36

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	50,10	3,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,10	0,15
	271060210000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,56	14,92
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,91	0,44
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,27	0,24
		<i>Total</i>	lei			1 713,98
27	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,25 60,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,10	7,52
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	50,10	52,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	63,11	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,97	0,29
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,39	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,42	0,58
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,33	1,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	24,27	1,94
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	145,65	14,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 340,50	18,69
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 855,00	2,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	33,98	4,08
		<i>Total</i>	lei			18 764,31
28	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 394,72 225,45
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,10	192,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,10	32,56
	26631021000004	Beton C8/10	m3	1,0250	1 002,00	1 037,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	325,39	81,35
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	126,54	50,62
		<i>Total</i>	lei			4 602,59
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 886,26 220,44
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,10	200,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,10	20,04
	26631021000012	Beton C30/37	m3	1,0250	1 450,00	1 508,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	126,54	75,92
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	325,39	81,35
		<i>Total</i>	lei			47 156,42
30	IzF04K1	Strat hidroizolant executat la cald la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executate cu carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 (k2, in doua straturi)	m2			43,89 4,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,10	4,01
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	14,08	30,41
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatie tip H 80/90 S 7064	kg	0,0800	53,40	8,54
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00003	1 942,00	0,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,0500	1,94	0,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	17,35	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	72,31	0,58
		<i>Total</i>	lei			1 150,81
31	IzF14A	Termoizolarea fundatie cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100 mm) Conductivitatea termica = 0.035 W/mk. Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de	m2			205,29 6,51

1	2	3	4	5	6	7
		10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1+A1) sau mai bine)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	50,10	6,51
	26821626111371	Termoizolarea fundatie cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) grosime de 100 mm	m2	1,0200	160,21	163,41
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0900	36,90	3,32
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,6000	53,40	32,04
		Total	lei			5 382,66
32	IzB01A1	Membrana protectie termoizolatie cu crampoane in plan vertical la fundatii	m2			66,43 39,08
	7134050013250	Izolator	h-om	0,7800	50,10	39,08
	25213067160001	Membrana protectie termoizolatie cu crampoane	kg	1,0500	23,47	24,64
	2414126109781	Toluen	kg	0,0500	42,72	2,14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	3,88	0,04
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0100	53,40	0,53
		Total	lei			1 741,81
		3. Pardosea interioara				
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 20-40, 150mm	m3			779,72 49,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,10	49,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	393,25	452,24
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	238,62	50,11
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	542,32	227,77
		Total	lei			21 754,22
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 5-20, 50mm	m3			779,72 49,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,10	49,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	393,25	452,24
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	238,62	50,11
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	542,32	227,77
		Total	lei			7 251,40
35	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (folie polietilena 100mk)	m2			27,44 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,10	1,00
	26821326016261	Carton bitumat (folie polietilena 100mk)	m2	1,0800	24,47	26,43
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	17,35	0,01
		Total	lei			5 130,95
36	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg			19,36 3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	50,10	2,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,10	0,15
	27106022000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,56	14,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,27	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,91	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	325,39	0,33
		Total	lei			19 897,41
37	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			1 523,16 220,44

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,10	200,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,10	20,04
	26631021000011	Beton C16/20	m3	1,0250	1 101,00	1 145,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	126,54	75,92
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	325,39	81,35
		<i>Total</i>	lei			42 648,60
		4. Pardoseala exterioara				
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 800,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	800,21	1 800,47
		<i>Total</i>	lei			2 034,53
39	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			28,17 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	265,77	28,17
		<i>Total</i>	lei			5 093,43
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			339,73 18,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,10	18,04
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	393,25	1,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	800,33	320,13
		<i>Total</i>	lei			383,90
41	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			28,17 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	265,77	28,17
		<i>Total</i>	lei			5 059,62
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,53 15,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,10	15,53
		<i>Total</i>	lei			1 394,68
43	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			303,80 90,18
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000	50,10	80,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,10	10,02
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	194,20	213,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			27 281,25
44	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			2 378,42 441,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,10	441,88
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	205,36	1 936,54
		<i>Total</i>	lei			2 140,58
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 20-240, 150mm	m3			779,72 49,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,10	49,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	393,25	452,24
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	238,62	50,11
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	542,32	227,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			18 089,54
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 5-20, 50mm	m3			779,72 49,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,10	49,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	393,25	452,24
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	238,62	50,11
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	542,32	227,77
		<i>Total</i>	lei			6 003,85
47	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (folie polietilena 100mk)	m2			27,44 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,10	1,00
	26821326016261	Carton bitumat (folie polietilena 100mk)	m2	1,0800	24,47	26,43
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	17,35	0,01
		<i>Total</i>	lei			4 252,93
48	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=6 / A240)	kg			18,96 3,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	50,10	3,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,10	0,15
	271060210000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,56	14,92
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,91	0,44
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,27	0,24
		<i>Total</i>	lei			783,04
49	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg			19,36 3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	50,10	2,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,10	0,15
	27106022000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,56	14,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,27	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,91	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	325,39	0,33
		<i>Total</i>	lei			15 343,25
50	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,25 60,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,10	7,51
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	50,10	52,61
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	63,11	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,97	0,29
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,39	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,42	0,58
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,33	1,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	24,27	1,94
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	145,65	14,57
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 340,50	18,69
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 855,00	2,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	33,98	4,08
		<i>Total</i>	lei			10 737,34
51	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 394,73 225,45
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,10	192,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,10	32,57

1	2	3	4	5	6	7
	26631021000004	Beton C8/10	m3	1,0250	1 002,00	1 037,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	325,39	81,35
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	126,54	50,62
		<i>Total</i>	lei			4 463,15
52	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 886,26 220,44
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,10	200,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,10	20,04
	26631021000012	Beton C30/37	m3	1,0250	1 450,00	1 508,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	126,54	75,92
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	325,39	81,35
		<i>Total</i>	lei			37 725,11
		5. Planseu +3.300				
53	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla cutata H57-750-0.8 Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,0200	m2			484,11 75,15
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	50,10	60,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,10	15,03
	28112363049103	Panouri din tabla cutata H57-750-0.8	m2	1,0200	262,17	272,76
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	43,69	114,97
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	0,49	1,50
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,97	2,97
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	85,45	15,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	19,52	0,98
		<i>Total</i>	lei			106 503,24
		6. Ancoraj				
54	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			34,69 5,26
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	50,10	5,26
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	22,33	23,46
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,55	0,98
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,72	0,43
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	54,23	4,34
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0130	17,35	0,23
		<i>Total</i>	lei			10 879,42
		7. Placa de boton, platforma				
55	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			103,35 60,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,10	10,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	50,10	50,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	63,11	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,97	0,29
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,39	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,42	0,58
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,33	1,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	24,27	0,61
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	145,65	18,93
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 340,50	5,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 340,50	5,34
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	33,98	4,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	325,39	6,51
		<i>Total</i>	lei			1 291,88
56	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau	buc			34,29 22,54

1	2	3	4	5	6	7
		total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (2,5buc*m2)				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,10	15,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,10	7,52
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	14,56	5,82
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 340,50	2,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	325,39	3,25
		<i>Total</i>	lei			1 097,38
57	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg			19,36 3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	50,10	2,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,10	0,15
	27106022000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,56	14,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,27	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,91	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	325,39	0,33
		<i>Total</i>	lei			1 703,94
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 594,94 265,53
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,10	242,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,10	22,54
	26631021000011	Beton C16/20	m3	1,0250	1 101,00	1 162,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	126,54	75,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	325,39	91,11
		<i>Total</i>	lei			1 913,93
		8. Constructii metalice				
59	RCsB31A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc			78,32 28,31
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3950	50,10	19,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	50,10	8,52
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0093	582,60	5,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0066	0,00	0,00
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2700	165,15	44,59
		<i>Total</i>	lei			1 722,93
60	CK35B	Ancora chimica pentru fixare, M16x150	buc			82,84 10,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,10	10,02
	28741363133001	Ancora chimica pentru fixare, M16x150	buc	1,0000	72,82	72,82
		<i>Total</i>	lei			1 822,48
61	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			20 723,04 2 004,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	50,10	1 753,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	50,10	250,50
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	18,20	18 564,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	42,72	19,22
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,97	6,31
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,97	6,31
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,97	6,31
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	21,36	1,39
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	26,22	2,62
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	32,04	64,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	325,39	48,81
		<i>Total</i>	lei			297 044,04
62	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a	t			2 551,35

1	2	3	4	5	6	7
		confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi pînă la 7 mm inclusiv (Vopsea tip KOBER Gri Grafit sau similar)				364,73
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,10	364,73
	2430116100000	Vopsea tip KOBER Gri Grafit sau similar	kg	12,0000	145,65	1 747,80
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	6,0000	44,67	268,02
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	40,37	33,91
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	43,69	131,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,88	5,82
		<i>Total</i>	lei			36 571,04

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.