

**Obiectivul: Împrejmuirea gunoistei din com. Cotova, r-nul Drochia****Deviz local de resurse Nr. 1**

Întocmit în prețuri curente 30.06.2026

Valoarea de deviz 220.866,20 (LEI)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7123030012500	Montator P.B	h-om	539,12	55,00	29.651,60
2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	225,42	50,00	11.270,80
3	7212030022700	Sudor	h-om	1,37	55,00	75,24
4	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	6,91	55,00	380,16
5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,30	55,00	71,28
6	7137010011510	Electromontor	h-om	4,48	55,00	246,40
7	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,56	55,00	580,58
<b>Total manopera</b>					<b>42.276,06</b>	
<b>Materiale</b>						
1	2732103646250	Panouri de Eurogard bordurat zincat H=1.8m, L=2.5m, d=3.7mm	m2	1.054,80	63,00	66.452,40
2	2811106302005	Stilpi metalici 60x40x2mm L=2.3m inclusiv piese de fixare	kg	1.758,00	18,00	31.644,00
3	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	10,55	1.400,00	14.767,20
4	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	5,86	460,00	2.695,60
5	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	7,20	958,33	6.899,98
6	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	28,80	2,27	65,38
7	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,80	1,20	34,56
8	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	28,80	0,90	25,92
9	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,72	94,60	68,11
10	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,83	299,17	247,71
11	4011106202741	Energie electrica	kw	1,66	4,59	7,60
12	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,00	2,60	23,40

13	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,03	470,00	13,54
14	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	20,00	0,14
15	123121	Pilon de 6m (Teava 100x100x3mm)	buc	2,00	882,50	1.765,00
16	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	17,40	126,66	2.203,88
17	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	8,70	102,77	894,10
18	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,22	68,00	82,82
19	2320166200676	White spirit	kg	4,35	53,70	233,59
20	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,17	10,00	21,75
Total materiale					128.146,69	
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,14	541,67	78,00
Total utilaje					78,00	
Total manopera (ore)					789,15	
Total greutate materiale (tone)					0,00	
Coeficient			Valoare		TOTAL	
Asigurari sociale			24,00%		10.146,25	
Total					180.647,00	
Cheltuieli de transport			5,00%		6.407,33	
Total					187.054,34	
Cheltuieli pentru depozitare			2,00%		2.562,93	
Total					189.617,27	
Cheltuieli de regie			12,00%		22.754,07	
Total					212.371,35	
Beneficiu de deviz			4,00%		8.494,85	
Total					220.866,20	
Total General (fără TVA)					220.866,20	
TVA (20%)					-	
TOTAL GENERAL (LEI)					220.866,20	

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiectivul: Împrejmuirea gunoistei din com. Cotova, r-nul Drochia

## Catalog de prețuri unitare Nr. 1

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	CO06B4	Imprejmuiri din panouri de gard tip Eurogard H=1.8 bordurat zincat d=3.7 mm, montați pe stâlpi metalici 60x40x2 mm îngropați în beton M100 (0.046m <sup>3</sup> /buc) cu adâncimea de 0.5 m la 2.5m distanta între ax prin burare cu piatra sparta, cu înălțimea la coamă de 1.8 m.	m			<b>266,80</b>
						69,60
1.1.1.1	2732103646 250	Panouri de Eurogard bordurat zincat H=1.8m, L=2.5m, d=3.7mm	m2	1,80	63,00	113,40
1.1.1.2	2811106302 005	Stilpi metalici 60x40x2mm L=2.3m inclusiv piese de fixare	kg	3,00	18,00	54,00
1.1.1.3	2663102100 908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,02	1.400,00	25,20
1.1.1.4	1411122201 751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,01	460,00	4,60
1.1.1.5	7123030012 500	Montator P.B	h-om	0,92	55,00	50,60
1.1.1.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,38	50,00	19,00
1.1.2	CK14A	Porti metalice H-1.8m, L-4.0 m cu rame din panouri Eurogard gata confecționate din țeavă de 60x40x2mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stâlpi metalici 100x100x2,5 mm, incluși în pretul porților + portiță metalică H=1,8m, L=0,8m confecționată din țeava prof. 40x20x2mm.	m2			<b>1.128,86</b>
						92,15
1.1.2.1	2030112930 150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinte de oprire, etc.)	m2	1,00	958,33	958,33
1.1.2.2	2874115817 604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,00	2,27	9,08
1.1.2.3	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	4,00	1,20	4,80
1.1.2.4	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,90	3,60
1.1.2.5	2430226100 034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	94,60	9,46
1.1.2.6	2873155901 200	Electrozi pentru sudura	kg	0,12	299,17	34,40
1.1.2.7	4011106202 741	Energie electrica	kw	0,23	4,59	1,06
1.1.2.8	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,25	2,60	3,25
1.1.2.9	1421102200 496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	470,00	1,88
1.1.2.10	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	20,00	0,02
1.1.2.11	7212030022 700	Sudor	h-om	0,19	55,00	10,45
1.1.2.12	7214070021 400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,96	55,00	52,80
1.1.2.13	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,18	55,00	9,90
1.1.2.14	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,38	50,00	19,00
1.1.2.15	2410520006 700	Automacara	h-ut	0,02	541,67	10,83
1.1.3	RpEN05A	Montarea pilonilor pentru cameră de filmat (Țeava 100x100x3mm, L=6m).	buc			<b>1.005,70</b>
						123,20
1.1.3.1	7137010011 510	Electromontor	h-om	2,24	55,00	123,20

1.1.3.2	123121	Pilon de 6m (Teava 100x100x3mm)	buc	1,00	882,50	882,50
1.1.4	IzD10C	Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115 a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv.	t			<b>2.770,16</b>
						400,40
1.1.4.1	2430116100 000	Email clorcauciuc	kg	12,00	126,66	1.519,92
1.1.4.2	2430226100 814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,00	102,77	616,62
1.1.4.3	2430226109 420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,84	68,00	57,12
1.1.4.4	2320166200 676	White spirit	kg	3,00	53,70	161,10
1.1.4.5	0372010730 6661	Bumbac de şters	kg	1,50	10,00	15,00
1.1.4.6	7141020013 400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	55,00	400,40

APROBAT:

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Obiectivul: Împrejmuirea gunoistei din com. Cotova, r-nul Drochia**

**Deviz local Nr. 1**

Întocmit în prețuri curente 30.06.2026

Valoarea de deviz 220.866,20 (LEI)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariu	Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	CO06B4	Imprejmuiri din panouri de gard tip Eurogard H=1.8 bordurat zincat d=3.7 mm, montați pe stâlpi metalici 60x40x2 mm îngropați în beton M100 (0.046m <sup>3</sup> /buc) cu adâncimea de 0.5 m la 2.5m distanta între ax prin burare cu piatra sparta, cu înălțimea la coamă de 1.8 m.	m	586,00	266,80	<b>156.344,80</b>
					69,60	40.785,60
1.1.2	CK14A	Porti metalice H-1.8m, L-4.0 m cu rame din panouri Eurogard gata confecționate din țeavă de 60x40x2mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stâlpi metalici 100x100x2,5 mm, incluși în pretul porților + portiță metalică H=1,8m, L=0,8m confecționată din țeava prof. 40x20x2mm.	m <sup>2</sup>	7,20	1.128,86	<b>8.127,82</b>
					92,15	663,48
1.1.3	RpEN05A	Montarea pilonilor pentru cameră de filmat (Țeava 100x100x3mm, L=6m).	buc	2,00	1.005,70	<b>2.011,40</b>
					123,20	246,40
1.1.4	IzD10C	Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-021 si doua straturi de email ПΦ-115 a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv.	t	1,45	2.770,16	<b>4.016,73</b>
					400,40	580,58

Total manopera (ore)	789,15
Total greutate materiale (tone)	0,00

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24,00%	10.146,25
Total		180.647,00
Cheltuieli de transport	5,00%	6.407,33

Total		187.054,34
Cheltuieli pentru depozitare	2,00%	2.562,93
Total		189.617,27
Cheltuieli de regie	12,00%	22.754,07
Total		212.371,35
Beneficiu de deviz	4,00%	8.494,85
Total		220.866,20

Total General (fără TVA)		220.866,20
TVA (20%)		-
TOTAL GENERAL (LEI)		220.866,20
Inclusiv salariul		42.276,06

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)