

Antreprenor: WESTART SPORT SRL

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Obiectul: Teren minifotbal s. Leuseni						
Devizul: Teren minifotbal 32x20						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1. Teren minifotbal 32x20						
1.1.1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100 m2			71,820 0,000
1.1.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,0000	71,820
1.1.2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100 m2			983,950 586,950
1.1.2.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,0000	19,000
1.1.2.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	65,0000	586,950
1.1.2.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	270,0000	378,000
1.1.3	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3			215,800 215,800
1.1.3.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	65,0000	195,000
1.1.3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	65,0000	20,800
1.1.4	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m.	buc			307,000 130,000
1.1.4.1	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	22,5000	9,000
1.1.4.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	65,0000	5,200
1.1.4.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	65,0000	124,800
1.1.4.4	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	350,0000	168,000
1.1.5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200). Betonarea pilonilor	m3			3 020,605 292,500
1.1.5.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 350,0000	1 383,750
1.1.5.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,3000	627,900
1.1.5.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	360,0000	266,400
1.1.5.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	470,0000	319,600
1.1.5.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	19,0000	5,510
1.1.5.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	65,0000	266,500
1.1.5.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,0000	26,000
1.1.5.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	85,0000	4,845
1.1.5.9	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,0000	8,100
1.1.5.10	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,000
1.1.5.11	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,0000	100,000
1.1.6	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pentru grinzi si stilpi	kg			23,735 2,210
1.1.6.1	2710602200000	Otel beton AIII diam 12 mm	kg	1,0250	21,0000	21,525
1.1.6.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	65,0000	2,210
1.1.7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m			229,410 38,350
1.1.7.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 350,0000	60,750
1.1.7.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,3000	6,716
1.1.7.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	360,0000	2,880
1.1.7.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	1,0050	120,0000	120,600
1.1.7.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,0000	0,114
1.1.7.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	65,0000	9,750
1.1.7.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	65,0000	28,600
1.1.8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 40/70	m3			585,050 64,350

1.1.8.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,0000	460,000
1.1.8.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
1.1.8.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,0000	64,350
1.1.8.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,0000	25,200
1.1.8.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,0000	33,600
1.1.9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40	m3			585,050
						64,350
1.1.9.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,0000	460,000
1.1.9.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
1.1.9.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,0000	64,350
1.1.9.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,0000	25,200
1.1.9.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,0000	33,600
1.1.10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5/20	m3			585,050
						64,350
1.1.10.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,0000	460,000
1.1.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
1.1.10.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,0000	64,350
1.1.10.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,0000	25,200
1.1.10.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,0000	33,600
1.1.11	TsC54A	Strat de fundatie din granit 0/4mm	m3			944,200
						58,500
1.1.11.1	1421102200525	Savura de granit 0/4mm	m3	1,1000	750,0000	825,000
1.1.11.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
1.1.11.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	65,0000	58,500
1.1.11.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,0000	25,200
1.1.11.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,0000	33,600
1.1.12	TsH43A	Asezarea acoperirii din Shock pad h=8mm, m-30kg/m3, banda adeziva 40mm n=0.9	m2			72,078
						8,028
1.1.12.1	2774413590401	Strat de amortizare Shock pad h=8mm, 30kg/m3	m2	1,0300	60,0000	61,800
1.1.12.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial(banda adeziva 40mm)	m	0,9000	2,5000	2,250
1.1.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	65,0000	8,028
1.1.13	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: Gazon artificial 35mm, PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-1200/6, 310 microni, 10500 tufts per m2, 3/8 inch, min T. Weight 2280gr/m2, suport Latex SBR perforat min 4 mm, permeabilitate min 40 litri min/m2 (se exclude cauciuc farimitat, norma quarts = 20kg/m2)	m2			260,032
						8,028
1.1.13.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial 35mm	m2	1,0300	200,0000	206,000
1.1.13.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	25,0000	7,075
1.1.13.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	85,0000	9,197
1.1.13.4	1421102200801	Nisip cuarzos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,0000	1,2000	24,000
1.1.13.5	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	65,0000	8,028
1.1.13.6	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	75,0000	0,533
1.1.13.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0015	20,0000	0,030
1.1.13.8	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	50,0000	1,755
1.1.13.9	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085	400,0000	3,400
1.1.13.10	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	50,0000	0,015
1.1.14	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm	m			86,378
						3,510
1.1.14.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial - marcaj alb	m2	0,1440	200,0000	28,800
1.1.14.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	25,0000	26,750
1.1.14.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	85,0000	27,200
1.1.14.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	65,0000	3,510
1.1.14.5	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	75,0000	0,030
1.1.14.6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0044	20,0000	0,088
1.1.15	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi 80x80x3 L=6000mm-22buc, stilpi 80x80x3 L=4000mm-22buc, 60x20x2,5 L=302,2m; 60x20x2,5 L=70,1m; 60x20x2,5 L=112,6m	t			25 732,725
						2 600,000
1.1.15.1	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	22,5000	22 950,000
1.1.15.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	36,0000	16,200
1.1.15.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	2,0000	13,000
1.1.15.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	3,3167	21,559
1.1.15.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,0000	6,500
1.1.15.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	20,8300	1,354
1.1.15.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	30,5500	3,055
1.1.15.8	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	22,5000	45,000
1.1.15.9	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	2,3500	1,058
1.1.15.10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	65,0000	2 275,000

1.1.15.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	65,0000	325,000
1.1.15.12	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,0000	75,000
1.1.16	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre, pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual .	m2			114,080 55,900
1.1.16.1	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,3200	60,0000	19,200
1.1.16.2	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1300	26,0000	3,380
1.1.16.3	2430116104170	Vopsea anticoroziva pe baza de asfalt natural	kg	0,8500	40,0000	34,000
1.1.16.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
1.1.16.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0600	10,0000	0,600
1.1.16.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8600	65,0000	55,900
1.1.17	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi (60x40x3 L=11,0m; 60x20x2,5 L=7,4m)	m2			1 356,498 111,150
1.1.17.1	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 200,0000	1 200,000
1.1.17.2	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	3,3165	13,266
1.1.17.3	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,0000	4,000
1.1.17.4	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,6000	6,400
1.1.17.5	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,6700	3,667
1.1.17.6	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	36,0000	4,140
1.1.17.7	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	2,3500	0,541
1.1.17.8	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,3000	2,875
1.1.17.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	360,0000	1,440
1.1.17.10	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.1.17.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	65,0000	12,350
1.1.17.12	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	65,0000	62,400
1.1.17.13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	65,0000	11,700
1.1.17.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	65,0000	24,700
1.1.17.15	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,0000	9,000
1.1.18	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din otel 80x80, cu scinduri de rasinoase prelucrate de 50x150 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m	m			288,315 107,250
1.1.18.1	2010102903495	Scinduri de răşinoase	m3	0,0357	5 000,0000	178,650
1.1.18.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1150	21,0000	2,415
1.1.18.3	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3500	65,0000	87,750
1.1.18.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,0000	19,500
1.1.19	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici .	m2			158,540 120,250
1.1.19.1	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	17,0000	2,890
1.1.19.2	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	40,0000	17,600
1.1.19.3	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	26,0000	3,380
1.1.19.4	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	24,0000	12,720
1.1.19.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
1.1.19.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0700	10,0000	0,700
1.1.19.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	65,0000	120,250
1.1.20	CO06B k=1,5	Imprejmuiri din plasa Rabit 45x45x2.0mm, cu inaltimea la coama de 2,00 m (se exclud stilpii si piatra sparta)	m			369,870 107,250
1.1.20.1	2732103646250	Plasa rabit d=2,5mm, 45x45mm	m2	2,8500	75,0000	213,750
1.1.20.2	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,7200	21,0000	15,120
1.1.20.3	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3800	65,0000	89,700
1.1.20.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	65,0000	17,550
1.1.20.5	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0750	450,0000	33,750
1.1.21	CE35A	Plasa de protectie 110x110, h=2.0mx104m din neilon	m2			84,150 9,100
1.1.21.1	17521273347601	Plasa de protectie 110x110, h=2.0mx104m din neilon	m2	1,0000	75,0000	75,000
1.1.21.2	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400	65,0000	9,100
1.1.21.3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
1.1.22	TsH38A	Montarea portilor gata confectionatei la terenurile de sport - porti de fotbal	buc			5 414,621 1 899,300
1.1.22.1	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,3270	250,0000	581,750
1.1.22.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,3000	357,489
1.1.22.3	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	470,0000	170,610
1.1.22.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	360,0000	103,320
1.1.22.5	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	3 800,0000	2 257,200
1.1.22.6	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	21,0000	8,001
1.1.22.7	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	40,0000	35,640
1.1.22.8	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	19,0000	1,311
1.1.22.9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	65,0000	178,100
1.1.22.10	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	65,0000	163,150
1.1.22.11	7124010010700	Dulgher	h-om	13,4300	65,0000	872,950
1.1.22.12	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	65,0000	598,000
1.1.22.13	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	65,0000	87,100

1.1.23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			74,207 48,750
1.1.23.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 270,0000	0,981
1.1.23.2	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 000,0000	0,500
1.1.23.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 277,0000	0,983
1.1.23.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	4 300,0000	0,430
1.1.23.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	21,0000	0,063
1.1.23.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,0000	48,750
1.1.23.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	5,0000	22,500
1.1.24	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			439,000 0,000
1.1.24.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	100,0000	439,000
1.1.25	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3			215,800 215,800
1.1.25.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	65,0000	195,000
1.1.25.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	65,0000	20,800
1.1.26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la trotuare	m3			665,550 64,350
1.1.26.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	470,0000	540,500
1.1.26.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
1.1.26.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,0000	64,350
1.1.26.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,0000	25,200
1.1.26.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,0000	33,600
1.1.27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x25x8.0 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			153,108 19,500
1.1.27.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 350,0000	64,800
1.1.27.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,3000	2,346
1.1.27.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	360,0000	1,080
1.1.27.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8.0 cm	m	1,0050	65,0000	65,325
1.1.27.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	19,0000	0,057
1.1.27.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	65,0000	7,800
1.1.27.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	65,0000	11,700
1.1.28	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x3 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			346,080 67,860
1.1.28.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,3000	3,680
1.1.28.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,3000	60,720
1.1.28.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x3	m2	1,0150	180,0000	182,700
1.1.28.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	360,0000	1,800
1.1.28.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	360,0000	27,360
1.1.28.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,0000	1,960
1.1.28.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	65,0000	65,806
1.1.28.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	65,0000	2,054
		TOTAL 1. Teren minifotbal 32x20				746 785,266
		2. Iluminare				
1.1.29	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED 40W cu panou solar	buc			428,850 148,850
1.1.29.1	1	Muncitor	h-om	2,2900	65,0000	148,850
1.1.29.2	3410520005705	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	350,0000	280,000
1.1.30	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1.	buc			242,850 221,650
1.1.30.1	01011977	Suruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1000	12,0000	1,200
1.1.30.2	1019852	Vopsea	kg	0,5000	40,0000	20,000
1.1.30.3	1	Muncitor	h-om	3,4100	65,0000	221,650
1.1.31	Material	Cronsteint KRST (KR-4) d=60	buc			115,000 0,000
		TOTAL 2. Iluminare				3 146,800
1.1.32	Material	Corp de iluminat stradal LED 40W IP65 493x271x79mm cu panou solar	buc			700,000 0,000

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Teren minifotbal s. Leuseni, r-nul Hincesti

Devizul local de resurse

Intocmit in preturi curente 2026-03-22

Valoarea de deviz 1 062 042,781 (Lei)

Obiect: Teren minifotbal s. Leuseni						
Deviz: Teren minifotbal 32x20						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	22,8000	65,0000	1 482,000
2	7123010010200	Betonist	h-om	33,7200	65,0000	2 191,800
3	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,3206	65,0000	410,839
4	7123030012500	Montator P.B	h-om	143,5200	65,0000	9 328,800
5	7124010010700	Dulgher	h-om	285,4600	65,0000	18 554,900
6	7129020012800	Pavator	h-om	248,4720	65,0000	16 150,680
7	7137010011500	Electrician	h-om	3,5200	65,0000	228,800
8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	607,0940	65,0000	39 461,110
9	7212030022700	Sudor	h-om	1,4250	65,0000	92,625
10	7213050013100	Tinichigiu	h-om	29,1200	65,0000	1 892,800
11	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,2000	65,0000	468,000
12	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	96,6000	65,0000	6 279,000
13	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,4000	65,0000	1 196,000
14	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	360,6000	65,0000	23 439,000
15	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	88,3300	65,0000	5 741,450
16	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,6880	65,0000	369,720
17	9310060019930	Muncitor	h-om	166,7200	65,0000	10 836,800
18	9312040019600	Sapator	h-om	39,0000	65,0000	2 535,000
Total manopera						140 659,324
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,4000	12,0000	4,800
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	26,5680	10,0000	265,680
3	1019852	Vopsea	kg	2,0000	40,0000	80,000
4	1411122201752	Piatra sparta	m3	176,6400	400,0000	70 656,000
5	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	15,6400	470,0000	7 350,800
6	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7260	470,0000	341,220
7	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,7600	470,0000	2 237,200
8	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0300	360,0000	10,800
9	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1760	360,0000	423,360
10	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,7540	360,0000	2 071,440
11	1421102200525	Savura de granit 0/4mm	m3	21,1200	750,0000	15 840,000
12	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,9000	360,0000	324,000
13	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	13,6800	360,0000	4 924,800
14	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	12 800,0000	1,2000	15 360,000
15	17521273347601	Plasa de protectie 110x110, h=2.0mx104m din neilon	m2	208,0000	75,0000	15 600,000
16	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	4,8693	5 000,0000	24 346,400
17	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0300	3 270,0000	98,100
18	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	1,1880	3 800,0000	4 514,400
19	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0300	3 277,0000	98,310
20	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0100	4 300,0000	43,000
21	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	7,5000	1 200,0000	9 000,000
22	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2760	30,5500	8,432
23	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1794	20,8300	3,737

24	2430116104170	Vopsea anticoroziva pe baza de asfalt natural	kg	119,3400	40,0000	4 773,600
25	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	1,7820	40,0000	71,280
26	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	36,6700	27,503
27	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	44,0640	17,0000	749,088
28	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	18,2520	26,0000	474,552
29	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	33,6960	26,0000	876,096
30	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	114,0480	40,0000	4 561,920
31	2430226109300	Diluant organic	kg	137,3760	24,0000	3 297,024
32	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	44,9280	60,0000	2 695,680
33	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	421,4400	2,3000	969,312
34	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	288,0000	2,3000	662,400
35	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	320,2350	2,3000	736,541
36	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 911,0000	2,3000	4 395,300
37	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 752,0000	2,3000	10 929,600
38	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x3	m2	182,7000	180,0000	32 886,000
39	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,0270	1 350,0000	22 986,450
40	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	108,5400	120,0000	13 024,800
41	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8.0 cm	m	104,5200	65,0000	6 793,800
42	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	199,8000	2,0000	399,600
43	2710602200000	Otel beton AIII diam 12 mm	kg	190,5475	21,0000	4 001,498
44	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	74,8800	21,0000	1 572,480
45	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	4,6540	250,0000	1 163,500
46	2732103646250	Plasa rabit d-2,5mm, 45x45mm	m2	296,4000	75,0000	22 230,000
47	2774413590401	Acoperire din gazon artificial - marcaj alb	m2	23,0400	200,0000	4 608,000
48	2774413590401	Acoperire din gazon artificial 35mm	m2	659,2000	200,0000	131 840,000
49	2774413590401	Strat de amortizare Shock pad h=8mm, 30kg/m3	m2	659,2000	60,0000	39 552,000
50	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	352,3200	25,0000	8 808,000
51	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial(banda adeziva 40mm)	m	576,0000	2,5000	1 440,000
52	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	120,4480	85,0000	10 238,080
53	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,5200	22,5000	124,200
54	2811106301200	Elemente metalice	kg	2 815,2000	22,5000	63 342,000
55	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	17,6000	22,5000	396,000
56	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,9400	21,0000	334,740
57	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8625	36,0000	31,050
58	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,2420	36,0000	44,712
59	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	17,9400	3,3167	59,502
60	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	30,0000	3,3165	99,495
61	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	30,0000	1,0000	30,000
62	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	17,9400	2,0000	35,880
63	2874115883700	Saiba M 20	buc	17,9400	1,0000	17,940
64	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	30,0000	1,6000	48,000
65	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,7620	21,0000	16,002
66	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,6000	98,0000	352,800
67	4011106202741	Energie electrica	kw	2,9670	2,3500	6,972
68	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,5380	19,0000	124,222
69	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,9975	19,0000	56,953
70	4100126202818	Apă	m3	18,6400	19,0000	354,160
71	Material	Corp de iluminat stradal LED 40W IP65 493x271x79mm cu panou solar	buc	4,0000	700,0000	2 800,000
72	Material	Cronsteint KRST (KR-4) d=60	buc	4,0000	115,0000	460,000
Total materiale						579 101,209
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	7,9500	450,0000	3 577,500
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	78,2880	80,0000	6 263,040
3	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	450,0000	5,0000	2 250,000
4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	39,1440	120,0000	4 697,280
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,0800	5,0000	10,400

6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2096	380,0000	459,648
7	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,9600	270,0000	2 419,200
8	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,1317	100,0000	13,170
9	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1260	450,0000	56,700
10	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,2000	20,0000	84,000
11	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	4,6080	75,0000	345,600
12	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3990	85,0000	33,915
13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,6640	20,0000	33,280
14	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	22,4640	50,0000	1 123,200
15	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,1920	50,0000	9,600
16	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	5,4400	400,0000	2 176,000
17	3410520005705	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2000	350,0000	1 120,000
18	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,4140	500,0000	207,000
19	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,7500	400,0000	700,000
20	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	21,1200	350,0000	7 392,000
Total utilaje						32 971,533
Total						752 732,066
Asigurari sociale				24,0000%		33 758,238
Total						786 490,304
Cheltuieli de transport				5,0000%		28 955,060
Total						815 445,364
Cheltuieli pentru depozitare				0,5000%		2 895,506
Total						818 340,870
Cheltuieli de regie				5,0000%		40 917,043
Total						859 257,913
Beneficiu de deviz				3,0000%		25 777,737
TOTAL Deviz fara TVA						885 035,651
Total						885 035,651
TVA				20%		177 007,130
TOTAL Deviz						1 062 042,781

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Teren minifotbal s. Leuseni, r-nul Hincesti

Deviz local

Intocmit in preturi curente 2026-03-22

Valoarea de deviz 1 062 042,781 (Lei)

Obiectul: Teren minifotbal s. Leuseni						
Devizul: Teren minifotbal 32x20						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1. Teren minifotbal 32x20						
1.1.1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100 m2	6,4000	71,8200 0,0000	459,648 0,000
1.1.2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100 m2	6,4000	983,9500 586,9500	6 297,280 3 756,480
1.1.3	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3	10,0000	215,8000 215,8000	2 158,000 2 158,000
1.1.4	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m.	buc	44,0000	307,0000 130,0000	13 508,000 5 720,000
1.1.5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200). Betonarea pilonilor	m3	7,0000	3 020,6050 292,5000	21 144,235 2 047,500
1.1.6	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pentru grinzi si stilpi	kg	185,9000	23,7350 2,2100	4 412,337 410,839
1.1.7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m	108,0000	229,4100 38,3500	24 776,280 4 141,800
1.1.8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 40/70	m3	76,8000	585,0500 64,3500	44 931,840 4 942,080
1.1.9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40	m3	44,8000	585,0500 64,3500	26 210,240 2 882,880
1.1.10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5/20	m3	32,0000	585,0500 64,3500	18 721,600 2 059,200
1.1.11	TsC54A	Strat de fundatie din granit 0/4mm	m3	19,2000	944,2000 58,5000	18 128,640 1 123,200
1.1.12	TsH43A	Asezarea acoperirii din Shock pad h=8mm, m-30kg/m3, banda adeziva 40mm n=0.9	m2	640,0000	72,0775 8,0275	46 129,600 5 137,600
1.1.13	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: Gazon artificial 35mm, PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-1200/6, 310 microni, 10500 tufts per m2, 3/8 inch, min T. Weight 2280gr/m2, suport Latex SBR perforat min 4 mm, permeabilitate min 40 litri min/m2 (se exclude cauciuc farimitat, norma quarts = 20kg/m2)	m2	640,0000	260,0320 8,0275	166 420,480 5 137,600
1.1.14	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm	m	160,0000	86,3780 3,5100	13 820,480 561,600
1.1.15	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi 80x80x3 L=6000mm-22buc, stilpi 80x80x3 L=4000mm-22buc, 60x20x2,5 L=302,2m; 60x20x2,5 L=70,1m; 60x20x2,5 L=112,6m	t	2,7600	25 732,7250 2 600,0000	71 022,321 7 176,000
1.1.16	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual .	m2	140,4000	114,0800 55,9000	16 016,832 7 848,360

1.1.17	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi (60x40x3 L=11,0m; 60x20x2,5 L=7,4m)	m2	7,5000	1 356,4975	10 173,731
					111,1500	833,625
1.1.18	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din otel 80x80, cu scinduri de rasinoase prelucrate de 50x150 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m	m	136,0000	288,3150	39 210,840
					107,2500	14 586,000
1.1.19	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici .	m2	259,2000	158,5400	41 093,568
					120,2500	31 168,800
1.1.20	CO06B k=1,5	Imprejmuiri din plasa Rabit 45x45x2.0mm, cu inaltimea la coama de 2,00 m (se exclud stilpii si piatra sparta)	m	104,0000	369,8700	38 466,480
					107,2500	11 154,000
1.1.21	CE35A	Plasa de protectie 110x110, h=2.0mx104m din neilon	m2	208,0000	84,1500	17 503,200
					9,1000	1 892,800
1.1.22	TsH38A	Montarea portilor gata confectionatei la terenurile de sport - porti de fotbal	buc	2,0000	5 414,6210	10 829,242
					1 899,3000	3 798,600
1.1.23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimea pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	100,0000	74,2071	7 420,710
					48,7500	4 875,000
1.1.24	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0300	439,0000	13,170
					0,0000	0,000
1.1.25	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3	3,0000	215,8000	647,400
					215,8000	647,400
1.1.26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la trotuare	m3	13,6000	665,5500	9 051,480
					64,3500	875,160
1.1.27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x25x8.0 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	104,0000	153,1080	15 923,232
					19,5000	2 028,000
1.1.28	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x3 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	180,0000	346,0800	62 294,400
					67,8600	12 214,800
		TOTAL 1. Teren minifotbal 32x20				746 785,266
		Inclusiv salariul				139 177,324
		2. Iluminare				
1.1.29	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED 40W cu panou solar	buc	4,0000	428,8500	1 715,400
					148,8500	595,400
1.1.30	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1.	buc	4,0000	242,8500	971,400
					221,6500	886,600
1.1.31	Material	Cronsteint KRST (KR-4) d=60	buc	4,0000	115,0000	460,000
					0,0000	0,000
		TOTAL 2. Iluminare				3 146,800
		Inclusiv salariul				1 482,000
1.1.32	Material	Corp de iluminat stradal LED 40W IP65 493x271x79mm cu panou solar	buc	4,0000	700,0000	2 800,000
					0,0000	0,000

Total manopera (ore)	2 163,9896
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		752 732,066
Asigurari sociale	24,0000%	33 758,238
Total		786 490,304
Cheltuieli de transport	5,0000%	28 955,060
Total		815 445,364
Cheltuieli pentru depozitare	0,5000%	2 895,506
Total		818 340,870
Cheltuieli de regie	5,0000%	40 917,043
Total		859 257,913
Beneficiu de deviz	3,0000%	25 777,737

Total Deviz fara TVA	885 035,651
-----------------------------	--------------------

Total General fara TVA	885 035,651
TVA (20%)	177 007,130
TOTAL GENERAL	1 062 042,781
Inclusiv salariul	140 659,324

Cursul de referință: 20.0379 Lei/Euro, din data de 2026-03-16

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;