

**Реконструкция учебного
корпуса "Г" теоретического
лицея с.Дезгинжа под филиал
детского сада "Колосок"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

**Реконструкция учебного корпуса "Г" теоретического лицея с.Дезгинжа под
филиал детского сада "Колосок"**

Valoarea de deviz 1 210 099,68 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы 1.1. Крыльцо главного входа и служебного				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах) - Отбивка старых скол бетона, раствора со ступней, площадки и стенок	m2	23,7500	8,683 8,100	206,212 192,375
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	23,7500	52,647 21,000	1 250,364 498,750
3	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Облицовка главного входа с пандусом (ступени, площадка,	m2	23,7500	173,544 33,000	4 121,674 783,750

1	2	3	4	5	6	7
		торцы) *дизайн согласовать с заказчиком, поверхность плитки шероховатая				
4	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (Установка противогололедных прорезиновых планок на шурупах-саморезах)	m	18,0000	25,574 3,900	460,330 70,200
5	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Металлические готовые ограждения: из стального профиля или кованые, на лестницах или балконах, включая поручни) - Поручни готовые из проф. трубы	kg	61,7400	21,537 9,900	1 329,690 611,226
6	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)	m2	8,4000	44,064 33,600	370,134 282,240
		<i>Total</i>	Lei			7 738,404
		Total Крыльцо главного входа и служебного Inclusiv salariu				7 738,404 2 438,541
		1.2. Тамбуры главного входа и служебного				
		1.2.1. Полы				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов "Betonokontakt")	m2	9,3800	4,200 0,900	39,396 8,442
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T	m2	9,3800	52,728 21,000	494,588 196,980

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) во всех помещениях				
9	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) - Облицовка по готовым бетонным полам *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком	m2	9,3800	171,849 52,200	1 611,945 489,636
10	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	10,4000	47,745 30,000	496,544 312,000
		<i>Total</i>	Lei			2 642,473
		Total Полы Inclusiv salariu				2 642,473 1 007,058
		1.2.2. Потолки				
11	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ВГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	9,3800	140,325 53,610	1 316,247 502,863
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Supraton")	m2	9,3800	3,975 0,900	37,285 8,442

1	2	3	4	5	6	7
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	9,3800	15,167 6,000	142,270 56,280
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	9,3800	64,295 45,900	603,091 430,542
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Supraton")	m2	9,3800	3,975 0,900	37,285 8,442
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	9,3800	21,150 16,500	198,383 154,770
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Supraton")	m2	9,3800	3,975 0,900	37,285 8,442
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - Окраска плоских потолков	m2	9,3800	26,500 16,500	248,570 154,770

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 620,416
		Total Потолки Inclusiv salariu				2 620,416 1 324,551
		1.2.3. Стены				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	37,9800	8,683 8,100	329,765 307,638
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Betonokontakt")	m2	37,9800	4,200 0,900	159,516 34,182
21	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) *штукатурка по маякам	m2	37,9800	133,458 69,000	5 068,737 2 620,620
22	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) добавление 2см к тл.штукатурки	m2	37,9800	36,073 15,600	1 370,037 592,488
23	CN53A	Грунтовка поверхностей стен "Betonokontakt"	m2	37,9800	4,200	159,516

1	2	3	4	5	6	7
					0,900	34,182
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	37,9800	63,181 36,600	2 399,633 1 390,068
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Supraton")	m2	37,9800	3,975 0,900	150,970 34,182
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	37,9800	21,150 16,500	803,260 626,670
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Supraton")	m2	37,9800	3,975 0,900	150,970 34,182
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	37,9800	29,150 16,500	1 107,117 626,670
29	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,3800	206,100 2,100	78,318 0,798
		<i>Total</i>	Lei			11 777,839
		Total Стены Inclusiv salariu				11 777,839 6 301,680
		1.2.4. Откосы				

1	2	3	4	5	6	7
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	2,0000	8,682 8,100	17,365 16,200
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов "Betonokontakt")	m2	2,0000	4,200 0,900	8,400 1,800
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	2,0000	96,875 51,000	193,750 102,000
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов "Betonokontakt")	m2	2,0000	4,200 0,900	8,400 1,800
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,0000	63,181 36,600	126,363 73,200
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов "Supraton")	m2	2,0000	3,975 0,900	7,950 1,800
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,0000	21,149 16,500	42,299 33,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
37	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники (угололчки) для окон или дверей из алюминия)	m	81,6700	9,183 3,000	749,943 245,010
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов "Supraton")	m2	2,0000	3,975 0,900	7,950 1,800
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,0000	29,150 16,500	58,300 33,000
		<i>Total</i>	Lei			1 220,720
		Total Откосы Inclusiv salariu				1 220,720 509,610
		1.2.5. Дверные и оконные проёмы				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия дерев.оконные блоки) 0,7x2,0 - 1шт	m2	1,4000	12,600 12,600	17,640 17,640
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. дверные блоки) 1,7x3,1 - 4шт, 1,15x2,8 - 2шт	m2	27,5200	12,600 12,600	346,752 346,752
42	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна 5-и камерные из мет.пластмассы с одной или более створок, площадью	m2	1,4000	1 029,448 21,900	1 441,227 30,660

1	2	3	4	5	6	7
		переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) 0,7х2,1м - 1шт *Предусмотреть секции окон с 2-м открыванием включая антимоскитную сетку				
43	СК25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Изготовление и монтаж дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Дверь с фрамугой 1,7х3,1м - 4шт. 1,15х2,8м - 2шт	m2	27,5200	1 455,170 27,300	40 046,278 751,296
44	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы шириной 35см)	m	0,8000	112,800 10,800	90,240 8,640
45	СК11С	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно) Новые перегородки из металлопласта в помещении общего зала для устройства тамбура служебного входа	m2	6,5000	795,990 21,000	5 173,932 136,500
		<i>Total</i>	Lei			47 116,069
		Total Дверные и оконные проёмы Inclusiv salariu				47 116,069 1 291,488
		<i>Total</i>	Lei			65 377,517

1	2	3	4	5	6	7
		Total Тамбуры главного входа и служебного				65 377,517
		Inclusiv salariu				10 434,387
		1.3. Санитарный узел для детской группы и взрослых				
		1.3.1. Полы				
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	18,7600	24,298 24,000	455,828 450,240
47	CN53A	Грунтовка поверхностей полов "Betonokontakt"	m2	18,7600	4,200 0,900	78,792 16,884
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	18,7600	52,647 21,000	987,651 393,960
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Betonokontakt")	m2	18,7600	4,200 0,900	78,792 16,884
50	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	18,7600	171,849 52,200	3 223,889 979,272
		<i>Total</i>		Lei		4 824,952
		Total Полы				4 824,952
		Inclusiv salariu				1 857,240
		1.3.2. Потолок				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей короба "Betonokontakt) *с учётом поверхности короба	m2	12,6800	4,200 0,900	53,256 11,412

1	2	3	4	5	6	7
52	RpCJ14A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (1,5 cm grosime) (Ремонт внутренней затертой штукатурки потолков, сводов, арок и куполов из кирпича или монолитного или сборного железобетона, цементно-известковым раствором марки 100-Т для обрызга и известково-цементным раствором марки 25-Т для намета и наружного слоя (толщ. 1.5 см)) 50%поверхности	m2	9,3800	60,221 47,400	564,873 444,612
53	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) Увеличение тл. штукатурки до 3см	m2	9,3800	29,868 14,400	280,160 135,072
54	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ВГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м) Устройство короба для сущ.вент.каналов	m2	6,0000	140,325 53,610	841,948 321,660
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей короба "Supraton")	m2	6,0000	3,975 0,900	23,850 5,400
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	6,0000	15,167 6,000	91,004 36,000

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклеенный клеем, включая слой заливки)				
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	6,0000	64,295 45,900	385,772 275,400
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	6,0000	21,149 16,500	126,897 99,000
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска плоских потолков	m2	6,0000	26,500 16,500	159,000 99,000
60	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из пластиковой вагонки, с сборкой каркаса из металлических профилей)	m2	18,7600	150,685 67,500	2 826,851 1 266,300
		<i>Total</i>	Lei			5 353,611
		Total Потолок Inclusiv salariu				5 353,611 2 693,856
		1.3.3. Стены				
61	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din	m2	4,8300	40,776	196,946

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича или BCA толщ. 6-8 см) Разборка перегородки в с/у персонала			39,600	191,268
62	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	34,6600	24,298 24,000	842,165 831,840
63	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	69,3200	8,683 8,100	601,878 561,492
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен откосов "Betonokontakt")	m2	69,3200	4,200 0,900	291,144 62,388
65	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) *штукатурка по маякам	m2	69,3200	133,458 69,000	9 251,287 4 783,080
66	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы -	m2	69,3200	36,073 15,600	2 500,600 1 081,392

1	2	3	4	5	6	7
		разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) Добавление 2см к толщине штукатурки				
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов "Betonokontakt")	m2	69,3200	4,200 0,900	291,144 62,388
68	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Облицовка стен керамическими плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком	m2	69,3200	171,313 49,500	11 875,411 3 431,340
		<i>Total</i>	Lei			25 850,575
		Total Стены Inclusiv salariu				25 850,575 11 005,188
		1.3.4. Откосы				
69	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на откосах)	m2	5,5800	8,683 8,100	48,449 45,198
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен откосов "Betonokontakt")	m2	5,5800	4,200 0,900	23,436 5,022
71	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен	m2	5,5800	96,872 51,000	540,544 284,580

1	2	3	4	5	6	7
		бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен откосов "Betonokontakt")	m2	5,5800	4,200 0,900	23,436 5,022
73	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Облицовка стен керамическими плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком	m2	5,5800	171,313 49,500	955,924 276,210
		<i>Total</i>	Lei			1 591,789
		Total Откосы Inklusiv salariu				1 591,789 616,032
		1.3.5. Дверные и оконные проёмы				
74	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. дверных блоков с фрамугой) 0,8x2,6 - 1шт, 0,8x2,1м - 1шт	m2	3,7600	12,600 12,600	47,376 47,376
75	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. оконные блоки) 0,8x0,8 - 4шт	m2	6,4000	12,600 12,600	80,640 80,640
76	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна 5-и камерные из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м	m2	6,4000	1 029,448 21,900	6 588,465 140,160

1	2	3	4	5	6	7
		включительно) 0,8x0,8 - 4шт *Предусмотреть секции окон с 2-м открыванием включая антимоскитную сетку				
77	СК25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Изготовление и монтаж дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Дверь с фрамугой 0,8x2,6м - 1шт и дверь без фрамуги 0,8x2,1м - 1шт	m2	3,7600	1 455,170 27,300	5 471,439 102,648
78	СК26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 25см)	m	1,8000	79,183 12,000	142,529 21,600
		<i>Total</i>	Lei			12 330,449
		Total Дверные и оконные проёмы Inclusiv salariu				12 330,449 392,424
		1.3.6. Водопровод наружный				
79	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной <	m3	18,0000	39,600 39,600	712,800 712,800

1	2	3	4	5	6	7
		1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под траншею для водопровода L=60м 0,3(b)x1,0(h)m				
80	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную) *Песчанное основание для укладки водопровода в земле, засыпка снизу 10см и сверху трубы 20см 60x0,3x0,3_	m3	5,4000	356,780 34,500	1 926,610 186,300
81	AcA12B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 32 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенных путем ручной сварки, с полиэтиленовой муфтой, с фланцами, согласно нормативу, диаметр 32 мм)	m	60,0000	55,465 21,300	3 327,923 1 278,000
82	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной <	m3	12,6000	19,800 19,800	249,480 249,480

1	2	3	4	5	6	7
		1,5 м, средний грунт) Обратная засыпка траншеи				
		<i>Total</i>	Lei			6 216,813
		Total Водопровод наружный Inclusiv salariu				6 216,813 2 426,580
		1.3.7. Водопровод (холодное и горячее водоснабжения)				
83	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см) Сверление отверстий до толщ. 50см д40мм	buc	3,0000	34,500 34,500	103,500 103,500
84	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм) ППР труба д25мм, для горячей и холодной воды	m	34,0000	45,584 18,900	1 549,873 642,600
85	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Кран полуоборотный д25мм	buc	3,0000	71,372 9,000	214,115 27,000
86	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Кран полуоборотный	buc	10,0000	36,507 9,000	365,065 90,000

1	2	3	4	5	6	7
		д15мм				
87	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке) Умывальник для детей и 1шт для взрослых	buc	6,0000	816,818 57,000	4 900,910 342,000
88	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 110 л с обвязкой) Монтаж бойлера на 100л ранее демонтированного	buc	1,0000	340,130 127,800	340,130 127,800
89	SE44A	Монтаж электроводонагревателя, бойлер - объёмом 50 л и весом до 44кг	buc	1,0000	178,866 86,100	178,866 86,100
		<i>Total</i>	Lei			7 652,459
		Total Водопровод (холодное и горячее водоснабжения) Inclusiv salariu				7 652,459 1 419,000
		1.3.8. Вентиляция				
90	VC01A прим	Монтаж бытового вентилятора д100мм в комплекте с решёткой с регулирующимися заслонками, колено д100мм *ресурсы включены в норму	buc	2,0000	956,640 506,400	1 913,280 1 012,800
91	VB09A прим	Готовая вентиляционная рамка с фиксированными жалюзьями, монтируемая на стену в отверстие ВК	buc	2,0000	130,565 59,400	261,130 118,800
		<i>Total</i>	Lei			2 174,410
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				2 174,410 1 131,600
		1.3.9. Канализация				

1	2	3	4	5	6	7
92	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat (Снятие турецкого чугунного унитаза, полностью укомплектованного) - Демонтаж старых разбитых сан.тех. приборов	buc	4,0000	55,500 55,500	222,000 222,000
93	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	6,5000	23,700 23,700	154,050 154,050
94	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m	18,0000	19,200 19,200	345,600 345,600
95	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	6,5000	66,375 9,600	431,435 62,400
96	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Отвод ПЕ100, 90град.	buc	5,0000	25,210 8,400	126,050 42,000
97	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,0000	29,510 8,400	88,530 25,200

1	2	3	4	5	6	7
		(Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Тройник ПЕ100х100х50				
98	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте, с внутренним сифоном типа S) Установка детских унитазов	buc	5,0000	1 090,200 141,000	5 451,000 705,000
99	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте, с внутренним сифоном типа S) Установка унитаза для взрослых	buc	1,0000	1 832,550 141,000	1 832,550 141,000
100	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	9,0000	34,375 7,500	309,375 67,500
101	SB09C	Piesa de legatura din material	buc	4,0000	15,370	61,480

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Угол ПЕ50			6,600	26,400
102	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Переход ПЕ 50x100 "бутылка"	buc	2,0000	20,870 6,600	41,740 13,200
103	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Тройник 50x50x50	buc	1,0000	20,370 6,600	20,370 6,600
		<i>Total</i>	Lei			9 084,180
		Total Канализация Inclusiv salariu				9 084,180 1 810,950
		1.3.10. Канализация наружная				
104	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных	m3	2,0000	39,600 39,600	79,200 79,200

1	2	3	4	5	6	7
		условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под канализационную трубу д110мм (5x0,4x1(h) m)				
105	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную) *Песчанное основание для укладки трубопровода в земле, засыпка снизу 10см и сверху трубы 20см (5x0,4x0,3м)	m3	0,6000	356,780 34,500	214,068 20,700
106	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	5,0000	65,610 9,600	328,050 48,000
107	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях,	m3	1,4000	19,800 19,800	27,720 27,720

1	2	3	4	5	6	7
		подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) - Обратная засыпка траншеи				
		<i>Total</i>	Lei			649,038
		Total Канализация наружная Inklusiv salariu				649,038 175,620
		1.3.11. Колодец d1,0м. на 1 кольцо				
108	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) - Разработка грунта под колодец	m3	3,7700	39,600 39,600	149,292 149,292
109	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) - Щебёночная подготовка тл.10см	m3	0,3100	421,574 29,700	130,688 9,207
110	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешлке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) - бетонирование днища тл.10см	m3	0,3100	1 055,371 154,500	327,165 47,895

1	2	3	4	5	6	7
111	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) - Монтаж 1 сборного ж/б кольца д1,0м. с устройством бетонного основания для смотрового колодца	m3	0,7900	<u>1 367,859</u> 416,100	<u>1 080,609</u> 328,719
112	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc	1,0000	<u>2 120,000</u> 0,000	<u>2 120,000</u> 0,000
113	TsH190A	Astuparea manuala a gropilor existente, teren usor (Засыпка ям земель после выкапывания, на легкой почве)	m3	2,9900	<u>76,500</u> 76,500	<u>228,735</u> 228,735
		<i>Total</i>	Lei			4 036,489
		Total Колодец d1,0м. на 1 кольцо Inclusiv salariu				4 036,489 763,848
		<i>Total</i>	Lei			79 764,765
		Total Санитарный узел для детской группы и взрослых Inclusiv salariu				79 764,765 24 292,338
		1.4. Общий зал (игровая зона и зона для занятий) 1.4.1. Полы				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	119,6300	<u>4,200</u> 0,900	<u>502,446</u> 107,667

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка внутренних поверхностей полов "Betonokontakt")				
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) во всех помещениях	m2	119,6300	<u>52,727</u> 21,000	<u>6 307,731</u> 2 512,230
116	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" 32 (AC4) (износостойкого) с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	119,6300	<u>272,450</u> 39,000	<u>32 593,221</u> 4 665,570
117	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m	41,6400	<u>17,948</u> 9,000	<u>747,339</u> 374,760
		<i>Total</i>	Lei			40 150,737
		Total Пoлы Inclusiv salariu				40 150,737 7 660,227
		1.4.2. Потолки				
118	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ВГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с	m2	119,6300	<u>140,325</u> 53,610	<u>16 787,077</u> 6 413,364

1	2	3	4	5	6	7
		изоляцией, высотой до 4 м)				
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Supraton")	m2	119,6300	3,975 0,900	475,529 107,667
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	119,6300	15,167 6,000	1 814,475 717,780
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, ручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	119,6300	64,295 45,900	7 691,661 5 491,017
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Supraton")	m2	119,6300	3,975 0,900	475,529 107,667
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	119,6300	21,150 16,500	2 530,122 1 973,895
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Supraton")	m2	119,6300	3,975 0,900	475,529 107,667
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	119,6300	26,500 16,500	3 170,195 1 973,895

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - Окраска плоских потолков				
		<i>Total</i>	Lei			33 420,117
		Total Потолки Inclusiv salariu				33 420,117 16 892,952
		1.4.3. Стены				
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	101,2200	8,683 8,100	878,853 819,882
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Betonokontakt")	m2	101,2200	4,200 0,900	425,124 91,098
128	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) *штукатурка по маякам	m2	101,2200	133,458 69,000	13 508,592 6 984,180
129	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu	m2	101,2200	36,073 15,600	3 651,330 1 579,032

1	2	3	4	5	6	7
		mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) добавление 2 см к толщ.штукатурки				
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Betonokontakt")	m2	101,2200	4,200 0,900	425,124 91,098
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	101,2200	63,181 36,600	6 395,231 3 704,652
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Supraton")	m2	101,2200	3,975 0,900	402,350 91,098
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	101,2200	21,150 16,500	2 140,759 1 670,130
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Supraton")	m2	101,2200	3,975 0,900	402,350 91,098
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	101,2200	29,150 16,500	2 950,563 1 670,130
136	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,0200	206,100	210,222

1	2	3	4	5	6	7
		(Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) *цвет согласовать с заказчиком			2,100	2,142
		<i>Total</i>	Lei			31 390,498
		Total Стены Inclusiv salariu				31 390,498 16 794,540
		1.4.4. Откосы				
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки откосах)	m2	10,5300	8,683 8,100	91,428 85,293
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен откосов "Betonokontakt")	m2	10,5300	4,200 0,900	44,226 9,477
139	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	10,5300	96,873 51,000	1 020,076 537,030
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен откосов "Betonokontakt")	m2	10,5300	4,200 0,900	44,226 9,477
141	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	10,5300	63,182 36,600	665,302 385,398

1	2	3	4	5	6	7
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов "Supraton")	m2	10,5300	3,975 0,900	41,857 9,477
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	10,5300	21,150 16,500	222,705 173,745
144	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники (уголочки) на откосы из алюминия)	m	77,4500	9,183 3,000	711,192 232,350
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов "Supraton")	m2	10,5300	3,975 0,900	41,857 9,477
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	10,5300	29,150 16,500	306,950 173,745
		<i>Total</i>	Lei			3 189,819
		Total Откосы Inclusiv salariu				3 189,819 1 625,469
		1.4.5. Дверные и оконные проёмы				
147	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. оконные блоки) 1,85x2,0м - бшт	m2	22,2000	12,600 12,600	279,720 279,720
148	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului	m2	22,2000	1 029,448 21,900	22 853,738 486,180

1	2	3	4	5	6	7
		intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна 5-и камерные из мет.пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) 1,85x2,0м - 6шт. *Предусмотреть секции окон с 2-м открыванием включая антимоскитную сетку				
149	СК25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Изготовление и монтаж дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) 1,20x2,60м - 1шт	m2	3,1200	1 455,170 27,300	4 540,130 85,176
150	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы шириной 35см)	m	11,7000	112,800 10,800	1 319,760 126,360
151	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 25см)	m	11,7000	79,183 12,000	926,436 140,400
152	СК11С	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно) * Новые перегородки из металлопласта в лестничном проёме	m2	4,5800	795,990 21,000	3 645,632 96,180
		<i>Total</i>	Lei			33 565,416

1	2	3	4	5	6	7
		Total Дверные и оконные проёмы Inclusiv salariu				33 565,416 1 214,016
		<i>Total</i>	Lei			141 716,587
		Total Общий зал (игровая зона и зона для занятий) Inclusiv salariu				141 716,587 44 187,204
		1.5. Помещения спальных комнат (2шт), актовый зал, столовая и раздевалка 1.5.1. Полы				
153	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)	m2	244,7400	<u>6,900</u> 6,900	<u>1 688,706</u> 1 688,706
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) во всех помещениях	m2	244,7400	<u>52,727</u> 21,000	<u>12 904,392</u> 5 139,540
155	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" 32(АС4) (износостойкий) с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	237,0400	<u>272,390</u> 39,000	<u>64 567,242</u> 9 244,560
156	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в	m	147,1800	<u>17,948</u> 9,000	<u>2 641,550</u> 1 324,620

1	2	3	4	5	6	7
		помещениях площадью более 16 м2)				
157	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 м2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) * Дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком	m2	7,7000	171,849 52,200	1 323,238 401,940
		<i>Total</i>	Lei			83 125,128
		Total Полы Inclusiv salariu				83 125,128 17 799,366
		1.5.2. Потолки				
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Betonokontakt") 20% от общей поверхности	m2	48,5000	4,200 0,900	203,700 43,650
159	RpCJ14A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (1,5 cm grosime) (Ремонт внутренней затертой штукатурки потолков, сводов, арок и куполов из кирпича или монолитного или сборного железобетона, цементно-известковым раствором марки 100-Т для обрызга и известково-цементным раствором марки 25-Т для намета и наружного слоя (толщ. 1.5 см)) 20% поверхности	m2	48,5000	60,220 47,400	2 920,671 2 298,900
160	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного	m2	48,5000	29,872 14,400	1 448,770 698,400

1	2	3	4	5	6	7
		раствором) Увеличение толщ. штукатурки до 3см				
161	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ВГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	242,4900	140,325 53,610	34 027,399 12 999,888
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Supraton")	m2	242,4900	3,975 0,900	963,898 218,241
163	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	242,4900	15,167 6,000	3 677,942 1 454,940
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	242,4900	64,295 45,900	15 590,994 11 130,291
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Supraton")	m2	242,4900	3,975 0,900	963,898 218,241
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на	m2	242,4900	21,168 16,500	5 132,985 4 001,085

1	2	3	4	5	6	7
		поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Supraton")	m2	242,4900	3,975 0,900	963,898 218,241
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска плоских потолков	m2	242,4900	26,500 16,500	6 425,985 4 001,085
		<i>Total</i>	Lei			72 320,140
		Total Потолки Inclusiv salariu				72 320,140 37 282,962
		1.5.3. Стены				
169	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	386,0700	8,683 8,100	3 352,091 3 127,167
170	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Простая кладка частей дверного проёма из фортана) Заложить дверные проёмы в спальнях помещениях (0,55x0,45x2,6м - 2шт) и оконные проёмы в раздевалке группы 1 (5,55x1,15x0,45м - 2 шт) в 1 фортан	m3	7,0600	714,087 111,600	5 041,456 787,896
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Betonokontakt")	m2	401,7000	4,200 0,900	1 687,140 361,530
172	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de	m2	401,7000	133,458 69,000	53 610,006 27 717,300

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) *штукатурка по маякам				
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов "Betonokontakt")	m2	401,7000	4,200 0,900	1 687,140 361,530
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	392,2500	63,182 36,600	24 782,944 14 356,350
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Supraton")	m2	392,2500	3,975 0,900	1 559,194 353,025
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	392,2500	21,168 16,500	8 303,077 6 472,125

1	2	3	4	5	6	7
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Supraton")	m2	392,2500	3,975 0,900	1 559,194 353,025
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	392,2500	29,166 16,500	11 440,363 6 472,125
179	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) *Цвет согласовать с заказчиком	kg	3,9300	206,100 2,100	809,973 8,253
180	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) - Облицовка стен "фартук" перед мойкой в раздаточной керамической плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком	m2	9,4500	171,313 49,500	1 618,908 467,775
		<i>Total</i>	Lei			115 451,486
		Total Стены Inclusiv salariu				115 451,486 60 838,101
		1.5.4. Откосы				
181	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на откосах)	m2	43,7400	8,683 8,100	379,777 354,294
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов)	m2	43,7400	4,200 0,900	183,708 39,366

1	2	3	4	5	6	7
		"Betonokontakt")				
183	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	43,7400	96,876 51,000	4 237,355 2 230,740
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов "Betonokontakt")	m2	43,7400	4,200 0,900	183,708 39,366
185	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	43,7400	63,181 36,600	2 763,558 1 600,884
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов "Suprator")	m2	43,7400	3,975 0,900	173,866 39,366
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	43,7400	21,168 16,500	925,880 721,710
188	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники уголки на откосы из алюминия)	m	94,5500	9,183 3,000	868,215 283,650
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2	43,7400	3,975 0,900	173,866 39,366

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей откосов "Supraton")				
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	43,7400	29,150 16,500	1 275,021 721,710
		<i>Total</i>	Lei			11 164,954
		Total Откосы Inclusiv salariu				11 164,954 6 070,452
		1.5.5. Дверные и оконные проёмы				
191	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия дерев. оконные блоки) 5,55x1,15м - 2 шт, 3,55x2,0 - 2шт, 1,85x2,0м -12 шт	m2	71,3700	12,600 12,600	899,262 899,262
192	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. дверные блоки) 1,75x2,6м - 1шт, 2,0x2,6м -2шт, 1,1x2,6м - 2шт	m2	20,6700	12,600 12,600	260,442 260,442
193	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна 5-и камерные из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) 3,55x2,0м - 2шт, 1,85x2,0м - 12шт *Предусмотреть секции окон с 2-м открыванием включая антимоскитную сетку	m2	58,6000	997,603 16,800	58 459,519 984,480
194	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	20,6700	1 455,170 27,300	30 078,364 564,291

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Двери с фрамугами 1,75x2,6м - 1шт, 2,0x2,6м, 1,1x2,6м - 2шт.				
195	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы шириной 35см)	m	30,7000	112,800 10,800	3 462,960 331,560
196	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 25см)	m	30,7000	79,183 12,000	2 430,906 368,400
		<i>Total</i>	Lei			95 591,453
		Total Дверные и оконные проёмы Inclusiv salariu				95 591,453 3 408,435
		1.5.6. Водопровод для раздаточной				
197	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20)	m	20,0000	55,458 18,900	1 109,166 378,000
198	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/4")	buc	1,0000	53,034 10,500	53,034 10,500

1	2	3	4	5	6	7
		- Вентиль бронзовый д20				
199	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") - Кран полуоборотный д15	buc	2,0000	<u>36,507</u> 9,000	<u>73,013</u> 18,000
200	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на одно отделение) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам) *дезинфекция, мойка, сполоскание	buc	3,0000	<u>602,061</u> 46,500	<u>1 806,184</u> 139,500
201	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	1,0000	<u>337,500</u> 49,500	<u>337,500</u> 49,500
202	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (Монтаж электроводонагреватель, объемом 50 л и весом 44 кг)	buc	1,0000	<u>178,866</u> 86,100	<u>178,866</u> 86,100
		<i>Total</i>	Lei			3 557,763
		Total Водопровод для раздаточной Inclusiv salariu				3 557,763 681,600
		1.5.7. Канализация для раздаточной				

1	2	3	4	5	6	7
203	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) - Отвод ПЕ100, 90град.	buc	1,0000	<u>25,210</u> 8,400	<u>25,210</u> 8,400
204	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) - Тройник ПЕ 100x100x50	buc	1,0000	<u>29,510</u> 8,400	<u>29,510</u> 8,400
205	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	26,0000	<u>33,638</u> 7,500	<u>874,575</u> 195,000
206	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) - Угол ПЕ 50	buc	4,0000	<u>15,370</u> 6,600	<u>61,480</u> 26,400
207	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	1,0000	<u>20,870</u> 6,600	<u>20,870</u> 6,600

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колена, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Переход ПЕ 50x100 "бутылка"				
		<i>Total</i>	Lei			1 011,645
		Total Канализация для раздаточной Inklusiv salariu				1 011,645 244,800
		1.5.8. Канализация наружная				
208	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) - Разработка грунта под канализационную трубу д110мм (5x0,4x1(h) м)	m3	2,0000	39,600 39,600	79,200 79,200
209	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную) *Песчанное основание для укладки трубопровода в земле, засыпка снизу 10см и сверху	m3	0,6000	356,780 34,500	214,068 20,700

1	2	3	4	5	6	7
		трубы 20см 5x0,4x0,3м				
210	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	5,0000	65,610 9,600	328,050 48,000
211	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Обратная засыпка траншеи	m3	1,4000	19,800 19,800	27,720 27,720
		<i>Total</i>	Lei			649,038
		Total Канализация наружная Inclusiv salariu				649,038 175,620
		1.5.9. Колодец d1,0м. на 1 кольцо				
212	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в	m3	3,7700	39,600 39,600	149,292 149,292

1	2	3	4	5	6	7
		фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) - Разработк грунта под колодец				
213	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебёночное подготовка тл.10см	m3	0,3100	<u>421,574</u> 29,700	<u>130,688</u> 9,207
214	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешлке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) - бетонирование днища толщ.10см	m3	0,3100	<u>1 055,371</u> 154,500	<u>327,165</u> 47,895
215	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) Монтаж 1 сборного ж/б кольца d1,0м с устиройством бетонного основания для смотрового колодца	m3	0,7900	<u>1 367,859</u> 416,100	<u>1 080,609</u> 328,719
216	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих	buc	1,0000	<u>2 120,000</u> 0,000	<u>2 120,000</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)				
217	TsH190A	Astuparea manuala a gropilor existente, teren usor (Засыпка ям землей после выкапывания, на легкой почве)	m3	2,9900	76,500 76,500	228,735 228,735
		<i>Total</i>	Lei			4 036,489
		Total Колодец d1,0м. на 1 кольцо Inclusiv salariu				4 036,489 763,848
		<i>Total</i>	Lei			386 908,096
		Total Помещения спальных комнат (2шт), актовый зал, столовая и раздевалка Inclusiv salariu				386 908,096 127 265,184
		1.6. Отопление				
218	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1 1/2"-2") - Разборка труб отопления d50мм	m	113,0000	19,930 12,600	2 252,054 1 423,800
219	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов) Снятие батарей отопления	buc	25,0000	3,600 3,600	90,000 90,000
220	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2	25,0000	2,400 2,400	60,000 60,000
221	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la	m2	50,0000	38,003	1 900,170

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer (Обычная окраска оборудования: масляной краской радиаторов центрального отопления)			21,600	1 080,000
222	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные радиаторы) Обратный монтаж ранее снятых радиаторов 25шт	m2	25,0000	16,983 12,000	424,579 300,000
223	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)	buc	100,0000	23,636 4,500	2 363,600 450,000
224	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 50 мм)	m	120,0000	86,070 15,000	10 328,400 1 800,000
225	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм) Трубы отопления Stabi PN20 d20mm	m	25,0000	32,608 9,000	815,190 225,000
226	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc	50,0000	65,750	3 287,496

1	2	3	4	5	6	7
		(tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") Кран угловой подачи и обратки 20 мм			5,400	270,000
227	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм) Отвод 90 d50mm	buc	8,0000	18,224 11,400	145,791 91,200
228	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм) Тройник 50x50x20	buc	50,0000	29,584 11,400	1 479,194 570,000
229	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) Отвод 90град д20мм	buc	50,0000	7,000 4,500	349,995 225,000

1	2	3	4	5	6	7
230	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) Фитинги, муфты, прогоны разьба д20мм	buc	50,0000	7,500 4,500	374,995 225,000
231	ID04A прим	Кран "маевского"	buc	25,0000	14,467 4,500	361,664 112,500
232	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) Переход (американка) д20мм	buc	50,0000	69,750 4,500	3 487,495 225,000
233	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм) Переход (американка) д50мм	buc	2,0000	119,754 11,400	239,508 22,800
		<i>Total</i>	Lei			27 960,131
		Total Отопление Inclusiv salariu				27 960,131 7 170,300
		1.7. Отмостка				

1	2	3	4	5	6	7
234	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами) Разборка отмостки в местах сильной деформации сущ. старой отмостки ср.гл. 0,15м 1/4 от всей длины	m3	4,6900	186,710 102,600	875,669 481,194
235	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, твердый грунт)	m3	3,7500	67,500 67,500	253,125 253,125
236	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	6,2500	417,740 29,700	2 610,876 185,625
237	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	25,0000	57,895 36,000	1 447,375 900,000
238	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка армирующей сварной сетки ВР-1 100x100x3, при бетонирование отмостки)	kg	125,0000	16,245 0,900	2 030,625 112,500
239	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35	m3	12,5000	1 063,116 138,000	13 288,950 1 725,000

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) тл.100мм *уклон отмоксти от стены 3 градуса				
		<i>Total</i>	Lei			20 506,620
		Total Отмокстка Inclusiv salariu				20 506,620 3 657,444
		<i>Total</i>	Lei			729 972,120
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			49 375,215
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			35 317,481
		<i>Total</i>				814 664,816
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			65 173,185
		<i>Total</i>				879 838,001
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			52 790,280
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				932 628,281 219 445,398
		2. Монтажные работы				
		2.1. Электрика				
240	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, ключая штанги и плафоны)	buc	38,0000	6,600 6,600	250,800 250,800
241	08-03-572-8	Монтаж распределительного щита на 24 группы	buc	1,0000	352,920 69,600	352,920 69,600
242	08-03-526-1	Монтаж УЗО 25А	buc	2,0000	174,752 46,800	349,505 93,600
243	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu (Прокладка	100 m	5,7500	1 718,175 510,000	9 879,507 2 932,500

1	2	3	4	5	6	7
		провода ПВСнг 3x1,5 мм ² включит. гофротрубу и короба ответвления * материал включён в ресурсы)				
244	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu (Прокладка провода ПВСнг 3x2,5мм ² включит. гофротрубу и короба ответвления * материал включён в ресурсы)	100 m	5,7500	2 168,175 510,000	12 467,007 2 932,500
245	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 IP20	100 buc	0,5900	8 067,141 8 010,000	4 759,613 4 725,900
246		Светильник 4-х ламповой IP20	buc	59,0000	300,000 0,000	17 700,000 0,000
247	08-03-593-6	Светильник потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый IP54	100 buc	0,0800	3 937,137 2 649,000	314,971 211,920
248		Светильник герметичный простой IP54	buc	8,0000	200,000 0,000	1 600,000 0,000
249	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (Включатель/выключатель тип ЕЛБИ, утопленного типа с открытой установкой. Установка двухклавишного выключателя IP24 *материал включён в ресурсы)	100 buc	0,1200	5 317,000 1 317,000	638,040 158,040
250	08-03-591-7	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетки спаренные IP24)	100 buc	0,1300	4 915,692 987,000	639,040 128,310
251	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Устройство бытового вентилятора д20см)	buc	9,0000	258,950 103,950	2 330,550 935,550
		<i>Total</i>	Lei			51 281,953

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %		2 798,712	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %		3 866,624	
		<i>Cheltuieli directe</i>			57 947,289	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %		9 453,427	
		<i>Total</i>			67 400,716	
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %		4 044,043	
		Total Электрика Inclusiv salariu			71 444,759 12 438,720	
		2.2. Оборудование				
252		Щиток на 24 групп	buc	1,0000	500,000 0,000	500,000 0,000
253		Автомат. выключатель однополюсный ВА47-29/1P 16А	buc	7,0000	25,000 0,000	175,000 0,000
254		Автомат. выключатель однополюсный ВА47-29/1P 25А	buc	7,0000	25,000 0,000	175,000 0,000
255		Устройство защитного отключения - УЗО 25А	buc	2,0000	330,000 0,000	660,000 0,000
256		Бойлер на 50 л	buc	2,0000	1 416,670 0,000	2 833,340 0,000
		<i>Total</i>	Lei		4 343,340	
		Total Оборудование Inclusiv salariu			4 343,340	
		<i>Total</i>	Lei		75 788,099	
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu			75 788,099 12 438,720	

		Total	Lei		1 008 416,40	
		TVA	20 %		201 683,28	
		Total deviz: Inclusiv salariu			1 210 099,68 231 884,14	

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Реконструкция учебного
корпуса "Г" теоретического
лицея с.Дезгинжа под филиал
детского сада "Колосок"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Реконструкция учебного корпуса "Г" теоретического лицея с.Дезгинжа под филиал детского сада "Колосок"

Valoarea de deviz 1 210 099,68 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Зарпаты труда	h-om	375,0790	30,00	11 252,370
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 356,3223	30,00	40 689,669
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	434,3490	30,00	13 030,470
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 391,2530	30,00	41 737,590
5.	7123010010200	Betonist	h-om	62,1690	30,00	1 865,070
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	216,7020	30,00	6 501,060
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	26,2500	30,00	787,500
8.	7129020012800	Pavator	h-om	7,5900	30,00	227,700
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	153,4202	30,00	4 602,606
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	341,3665	30,00	10 240,995
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	438,3156	30,00	13 149,468
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	129,9950	30,00	3 899,850
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	152,5500	30,00	4 576,500
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	50,4600	30,00	1 513,800
15.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	57,9418	30,00	1 738,254
16.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	68,9050	30,00	2 067,150
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,5000	30,00	405,000
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	692,3127	30,00	20 769,381
19.	7212030022700	Sudor	h-om	0,6174	30,00	18,522
20.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	2,9100	30,00	87,300
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,5220	30,00	555,660
22.	7422010060100	Timplar	h-om	120,6635	30,00	3 619,905
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	71,2071	30,00	2 136,213
24.	9310060019901	Chesonier	h-om	8,4375	30,00	253,125
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	679,0542	30,00	20 371,626

26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,3600	30,00	1 240,800
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	818,2178	30,00	24 546,534
		Total manopera				231 884,14

Materiale:

1.	01к	Клипсы д20мм	buc	12,0000	13,00	156,000
2.	02ам	"Американка" д20мм	buc	1,9960	26,00	51,896
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,0870	4,20	12,965
4.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0004	1 200,00	0,480
5.	1011924	Electrozi ԉ42A, diametru 4 mm	kg	0,4400	35,00	15,400
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2680	36,00	9,648
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,4400	20,00	48,800
8.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,3544	120,00	42,528
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,4400	20,00	48,800
10.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	65,00	0,780
11.	1019852	Vopsea	kg	0,1020	60,00	6,120
12.	1111000100048	Strat sintetic	m2	378,2485	7,00	2 647,739
13.	1411122201275	Blocuri de calcar (fortan)	m3	6,3540	410,00	2 605,140
14.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,9005	320,00	2 528,160
15.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,4436	320,00	141,952
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	43,2901	240,00	10 389,624
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,3952	240,00	2 254,848
18.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	5,4366	200,00	1 087,320
19.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,8400	41,15	34,566
20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,9200	5,00	9,600
21.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	5,2950	0,00	0,000
22.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0125	3 000,00	37,500
23.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,2225	3 000,00	667,500
24.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0875	3 000,00	262,500
25.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2068	45,00	9,306
26.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0035	3 000,00	10,500
27.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 900,4200	0,04	116,018
28.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0120	18 000,00	216,000
29.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,5000	67,00	167,500
30.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	88,6000	960,00	85 056,000
31.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	55,0700	1 380,00	75 996,600
32.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	160,6700	10,00	1 606,700
33.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	569,0812	1,00	569,081
34.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	6,9240	5,00	34,620
35.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0075	0,00	0,000
36.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,6260	15,00	9,390
37.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	12,4300	10,00	124,300
38.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	22,8260	30,84	703,954
39.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	57,9355	83,40	4 831,820
40.	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	344,3910	20,50	7 060,014
41.	2416586105303* 1	Amorsa-grund - Betonokontakt	kg	235,7775	22,00	5 187,105
42.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0200	27,00	0,540
43.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	10,0080	40,28	403,122
44.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	386,0880	25,00	9 652,200
45.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,1500	108,33	341,239
46.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,6174	30,30	18,707

47.	2430126106200	Email de ulei	kg	5,0000	49,14	245,700
48.	24302261000001	Fuga	kg	60,6278	17,00	1 030,672
49.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,0000	38,89	194,450
50.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	33,1965	14,85	492,968
51.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,1329	17,00	19,260
52.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,2520	18,00	4,536
53.	2430226101600	Chit silionic	kg	12,1578	14,50	176,288
54.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,3296	3,83	5,092
55.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	102,8140	3,90	400,974
56.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,6200	21,00	13,020
57.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	9,4410	15,25	143,975
58.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	56,6250	6,10	345,412
59.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	22,6584	5,00	113,292
60.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,1080	2,20	0,238
61.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	287,3860	2,50	718,465
62.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	34,00	68,000
63.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	192,5964	7,00	1 348,175
64.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - подоконники шириной 40см	m	44,0640	100,00	4 406,400
65.	2521216701001* 0	Teava din polietilena 32	m	63,0360	10,05	633,512
66.	2521216710000- 10	Teava din polietilena sau polipropilena 50	m	123,6000	69,00	8 528,400
67.	2521216710000- 20	Teava din polietilena sau polipropilena 20	m	25,7500	22,92	590,190
68.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,8360	11,40	20,930
69.	2521216717050* 1	Teava din material plastic 25	m	34,6800	15,20	527,136
70.	2521216717050* 3	Teava din material plastic 20	m	20,4000	11,40	232,560
71.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,8360	18,33	33,654
72.	2521216720160* 0	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	16,9950	54,00	917,730
73.	2521216720160* 1	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	36,0500	25,00	901,250
74.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	6,3000	8,50	53,550
75.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	390,7691	24,77	9 679,350
76.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	11,0800	745,00	8 254,600
77.	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	10,5060	3,50	36,771
78.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	200,0000	0,39	78,000
79.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	23,8000	2,50	59,500
80.	25231567194302 0	Cot din material plastic уголк 20	buc	14,0000	4,50	63,000
81.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	24,3000	10,00	243,000
82.	2523156719460	Reductie din material plastic Переходник д32 на д20	buc	2,0000	8,00	16,000
83.	2523156719460* 1	Reductie din material plastic	buc	3,4000	4,35	14,790
84.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	54,0000	3,50	189,000
85.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	891,5607	4,83	4 306,239
86.	2523156721037* 1	Отвод ПЕ100 ,90град.	buc	6,0000	16,00	96,000
87.	2523156721037* 2	Тройник ПЕ100x100x50	buc	4,0000	20,30	81,200
88.	2523156721037* 3	Угол ПЕ 50	buc	8,0000	8,50	68,000

89.	2523156721037* 4	Переход ПЕ 50x100 "бутылка"	buc	3,0000	14,00	42,000
90.	2523156721037* 5	Тройник 50x50x50	buc	1,0000	13,50	13,500
91.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	415,2500	7,50	3 114,374
92.	2614122601913 мс	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	646,4920	7,50	4 848,690
93.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior - унитаз детский с бачком в комплекте с сифоном	buc	5,3025	750,00	3 976,875
94.	2622102442760* 1	Vas pt. closet cu sifon interior - унитаз с бачком в комплекте с сифоном	buc	1,0605	1 450,00	1 537,725
95.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar раковина "Тюльпан"	buc	6,1812	450,00	2 781,540
96.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,4942	850,00	420,070
97.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	21,1800	3,00	63,540
98.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0400	1,60	1,664
99.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 654,264 5	1,60	20 246,823
100.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,2728	1,60	2,036
101.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,0000	1,60	4,800
102.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1736	1,40	0,243
103.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 098,3960	3,30	3 624,707
104.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	35,2632	2,50	88,158
105.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 891,6708	2,32	15 988,676
106.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 018,2106	4,40	4 480,127
107.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	123,8126	100,00	12 381,260
108.	2661112800700* 1	Placi sau piscoturi de gresie - керамическая плитка для наруж.работ	m2	24,7071	110,00	2 717,781
109.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9а (0,23 м3)	buc	2,0000	0,00	0,000
110.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 м3)	buc	2,0000	320,00	640,000
111.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 м3)	buc	2,0000	0,00	0,000
112.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 м3)	buc	2,0000	0,00	0,000
113.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 м3)	buc	2,0000	850,00	1 700,000
114.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 м3)	buc	2,0000	0,00	0,000
115.	2662102701000* 1	Placi ghips-carton	m2	398,3569	24,17	9 628,285
116.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	12,9406	875,00	11 323,025
117.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,6524	1 100,00	717,640
	2664102100000	Mortar	m3	6,0463	850,00	5 139,355

118.						
119.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,6946	0,00	0,000
120.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,7060	850,00	600,100
121.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1226	850,00	104,210
122.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	3,0511	0,00	0,000
123.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,3473	0,00	0,000
124.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	6,1022	0,00	0,000
125.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	10,4257	0,00	0,000
126.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	145,1520	2,60	377,395
127.	2664102102010i	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,4844	900,00	1 335,960
128.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	468,7360	2,60	1 218,713
129.	2670112204050* 1	Placi PFL melaminate - пластиковая вагонка	m2	19,6980	69,70	1 372,951
130.	2670112204051	Placi din laminat	m2	378,2485	208,33	78 800,510
131.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	10,6080	12,50	132,600
132.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,8882	0,00	0,000
133.	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,1108	34,00	3,767
134.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	330,6400	5,00	1 653,200
135.	2710403700340п	Планки прорезиновые	m	18,3600	20,00	367,200
136.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 434,0170	11,00	15 774,187
137.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,6250	11,00	6,875
138.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,6000	0,00	0,000
139.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	278,8498	5,70	1 589,443
140.	2710703520285	Profil de suport	m	834,6525	3,72	3 104,908
141.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	1,8000	22,00	39,600
142.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,2500	14,00	17,500
143.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	19,5566	14,00	273,792
144.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	30,5110	14,00	427,154
145.	2743123549026	Водоотливы для окон	m	44,2000	65,00	2 873,000
146.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	253,6700	3,00	761,010
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	0,00	0,000

147.						
148.	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	61,7400	11,00	679,140
149.	2822115700001	Radiator	m2	25,2500	0,00	0,000
150.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	100,0000	15,75	1 575,000
151.	2873122004100* 1	Plase sudate BP-1 100x100x3	m2	126,2500	15,00	1 893,750
152.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	231,8836	17,00	3 942,021
153.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,0000	15,00	30,000
154.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1852	38,00	7,038
155.	2874115765700* 2	Вентиляционная рамка с фиксированными жалюзьями	buc	2,0000	40,00	80,000
156.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	56,0000	0,50	28,000
157.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,5000	1,50	11,250
158.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 250,9000	0,50	1 125,450
159.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 897,8926	0,39	1 910,178
160.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	200,0000	0,39	78,000
161.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,5000	1,50	11,250
162.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	56,0000	0,10	5,600
163.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1250	13,00	1,625
164.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	6,3000	38,00	239,400
165.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,50	28,000
166.	2875114200300- 9	Spalator cu picurator (cu un compartiment) - Мойка кух.посуды из нерж.стали	buc	3,0600	411,67	1 259,710
167.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	6,1200	65,00	397,800
168.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	3,0600	60,00	183,600
169.	2875114203270	Ventil de scurgere 15	buc	15,3000	36,00	550,800
170.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,1200	13,00	79,560
171.	2875274110102- 100	Переход (американка) д50мм	buc	2,0000	107,25	214,500
172.	2875274110102- 40	Отвод 90 д50мм	buc	8,0000	5,72	45,760
173.	2875274110102- 50	Тройник 50x50x20	buc	50,0000	17,08	854,000
174.	2875274110102- 60	Отвод 90град д20мм	buc	50,0000	2,00	100,000
175.	2875274110102- 70	Фитинги, муфты, прогоны разьба д20мм	buc	50,0000	2,50	125,000
	2875274110102-	Переход (американка) д20мм	buc	50,0000	64,75	3 237,500

176.	90					
177.	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	26,00	52,000
178.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	4,0000	66,00	264,000
179.	2875274123510	Dop din fonta	buc	33,9000	0,00	0,000
180.	2875274200001	Saracul cu rama din fonta*	buc	2,0000	950,00	1 900,000
181.	2875274202700-30	Кран угловой подачи и обратки 20 мм	buc	50,0000	57,75	2 887,500
182.	2875274205100-80	Кран "маевского"	buc	25,0000	6,50	162,500
183.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,7500	11,00	8,250
184.	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial	buc	2,0100	389,00	781,890
185.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" Смесители	buc	1,0000	220,00	220,000
186.	2913124201600*1	Кран полуоборотный d25мм	buc	3,0450	34,25	104,291
187.	2913124201600*2	Кран полуоборотный d15мм	buc	12,1800	27,10	330,078
188.	2913124201600-1	Вентиль бронзовый d20	buc	1,0200	41,70	42,534
189.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	6,3000	50,00	315,000
190.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	6,3000	50,00	315,000
191.	3000000001	Светильник 4-х ламповой IP20	buc	59,0000	300,00	17 700,000
192.	3000000002	Светильник герметичный простой IP54	buc	8,0000	200,00	1 600,000
193.	3000000003	Щиток на 24 групп	buc	1,0000	500,00	500,000
194.	3000000004	Автомат. выключатель однополюсный ВА47-29/1P 16А	buc	7,0000	25,00	175,000
195.	3000000005	Автомат. выключатель однополюсный ВА47-29/1P 25А	buc	7,0000	25,00	175,000
196.	3000000006	Устройство защитного отключения - УЗО 25А	buc	2,0000	330,00	660,000
197.	3000000007	Бойлер на 50 л	buc	2,0000	1 416,67	2 833,340
198.	3110245538500	Бытовой вентилятор d100мм укомплектованный	buc	9,0000	155,00	1 395,000
199.	3220137315778	Decapant	kg	1,8240	21,00	38,304
200.	4011106202741	Energie electrica	kw	82,7287	1,99	164,630
201.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,5312	8,00	12,250
202.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	50,6210	8,00	404,968
203.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1070	8,00	0,856
204.	4100126202818	Apa	m3	2,0831	8,00	16,665
	49051	Смеситель для умывальника	buc	6,1200	150,00	918,000

205.						
206.	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,1632	20,00	3,264
207.	5009056	Carase de izolatie	10 buc	56,3500	1,50	84,526
208.	5009061	Розетки спаренные IP24	buc	13,2600	37,50	497,250
209.	5009062	Rapuci de cablu	buc	12,2000	5,00	61,000
210.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,0000	5,00	10,000
211.	5009087мр	Профиль металлический	m	18,7600	10,00	187,600
212.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0313	610,00	19,093
213.	5009126	Подрозетки	100 buc	0,1300	100,00	13,000
214.	5009126m2	Белый 2-ух клавишный выключатель	100 buc	12,0000	40,00	480,000
215.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,3800	1,50	2,070
216.	5009500	Fise de marcare	100 buc	3,6050	1,50	5,408
217.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	1,3800	1,50	2,070
218.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,2966	59,00	17,499
219.	6828	Колена D100 вентиляционная ПЕ	buc	2,0100	27,00	54,270
220.	6861к	Крепления стояка	buc	8,0800	2,50	20,200
221.	6861кс	Крепления д100мм	buc	2,0013	3,75	7,505
222.	69352015	Переходы д20 на д15мм	buc	4,0000	1,25	5,000
223.	7023пп	Тройники пп д20*15*20	buc	2,0000	13,40	26,800
224.	8002020	Гофра 16	m	1 150,0000	2,00	2 300,000
225.	84090	Переходы из ппр на метал д16	buc	3,0450	27,20	82,824
226.	87833	Решетки жалюзийные с подвижными жалюзи	buc	2,0100	32,00	64,320
227.	90000020	ПВСнг 3х2,5мм2	m	575,0000	14,50	8 337,500
228.	90000030	ПВСнг 3х1,5	m	575,0000	10,00	5 750,000
Total materiale de construcții						547 544,99

Utilaje de construcții:

1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,2128	200,00	42,560
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8100	118,00	95,580

3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,8854	45,81	132,179
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1302	18,26	2,378
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,3601	233,40	317,447
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,3227	18,26	24,152
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,6032	18,26	138,834
8.	2922140007000	Macara	h-ut	2,6122	210,00	548,562
9.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	39,0000	18,26	712,140
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,2626	18,26	41,315
11.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	4,5300	18,26	82,718
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	111,2457	18,26	2 031,346
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,0098	18,26	18,438
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	17,1949	18,26	313,978
15.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,4963	18,26	27,322
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,0000	18,26	91,300
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3720	18,26	6,792
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,3601	45,81	62,306
19.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,7125	210,00	149,625
20.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,2016	18,26	3,682
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,5675	18,26	156,440
22.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,2425	18,26	22,689
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	26,2005	18,26	478,420
24.	330206	Дрели электрические	h-ut	2,1280	18,26	38,857
25.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,9862	204,10	609,484
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1518	130,00	19,734
Total utilaje de construcții						6 168,29

Total	Lei	1 008 416,40
TVA	20 %	201 683,28

Total deviz:

1 210 099,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Реконструкция учебного корпуса "Г" **Investitor**
теоретического лицея с.Дезгинжа под филиал
детского сада "Колосок"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Крыльцо главного входа и служебного				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах) - Отбивка старых скол бетона, раствора со ступней, площадки и стенок	m2			8,683 8,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,26	0,18
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			52,647 21,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	240,00	10,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,26	0,55
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	18,26	0,22
3	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Облицовка главного входа с пандусом (ступени, площадка, торцы) *дизайн согласовать с заказчиком, поверхность плитки шероховатая	m2			173,544 33,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	30,00	33,00
	2661112800700*1	Placi sau piscoturi de gresie - керамическая плитка для наруж.работ	m2	1,0300	110,00	114,43
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,60	16,81
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	17,00	7,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	18,26	0,31
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	18,26	1,15
4	RpCP21D	Protectia muchiiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (Установка противогололедных прорезиновых планок на шурупах-саморезах)	m			25,574 3,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	30,00	3,90
	2710403700340п	Планки прорезиновые	m	1,0200	20,00	20,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	18,26	0,27
5	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane,	kg			21,537

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv mina curenta (Металлические готовые ограждения: из стального профиля или кованые, на лестницах или балконах, включая поручни) - Поручни готовые из проф. трубы				9,900
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	30,00	0,30
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,0000	11,00	11,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	38,00	0,11
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	1,99	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	30,30	0,30
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	4,20	0,21
6	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)	m2			44,064 33,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	30,00	33,60
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	40,28	4,83
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	41,15	4,12
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	15,00	0,22
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	18,00	0,54
		1.2. Тамбуры главного входа и служебного				
		1.2.1. Полы				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов "Betonokontakt")	m2			4,200 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303*1	Amorsa-grund - Betonokontakt	kg	0,1500	22,00	3,30
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) во всех помещениях	m2			52,728 21,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	240,00	10,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,26	0,55
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	18,26	0,22
9	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) - Облицовка по готовым бетонным полам *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком	m2			171,849 52,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	30,00	46,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	30,00	5,22
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,26	0,22
10	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в	m			47,745 30,000

1	2	3	4	5	6	7
		помещения площадью меньше или равной 16 м2)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	30,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,60	3,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	240,00	1,44
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	8,00	0,01
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	12,50	12,75
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,60	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
		1.2.2. Потолки				
11	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ВГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2			140,325 53,610
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	30,00	53,61
	2662102701000*1	Placi ghips-carton	m2	1,0500	24,17	25,51
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	5,70	4,21
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	3,72	8,22
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	24,77	25,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	4,83	11,41
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,90
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,90	1,06
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	14,85	1,31
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,39	5,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	18,26	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	18,26	0,77
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Supraton")	m2			3,975 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	20,50	3,07
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			15,167 6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,10	0,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			64,295 45,900
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,32	16,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,26	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,26	0,36
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Supraton")	m2			3,975 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	20,50	3,07
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен,	m2			21,150 16,500

1	2	3	4	5	6	7
		колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Supraton")	m2			3,975 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	20,50	3,07
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - Окраска плоских потолков	m2			26,500 16,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
		1.2.3. Стены				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2			8,683 8,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,26	0,18
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Betonokontakt")	m2			4,200 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303*1	Amorsa-grund - Betonokontakt	kg	0,1500	22,00	3,30
21	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором M 100-T для затирки, известково-цементным раствором M 50-T для грунтовки и изв.-цем. раствором M 10-T для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) *штукатурка по маякам	m2			133,458 69,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	30,00	49,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	30,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,00	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,60	16,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,30	5,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	240,00	8,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	17,00	6,46
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	11,00	25,85
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,26	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	18,26	0,07
22	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы -	m2			36,073 15,600

1	2	3	4	5	6	7
		разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) добавление 2см к тл.штукатурки				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	30,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,00	3,60
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	850,00	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,07
23	CN53A	Грунтовка поверхностей стен "Betonokontakt"	m2			4,200 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303*1	Amorsa-grund - Betonokontakt	kg	0,1500	22,00	3,30
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			63,181 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,32	16,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2614122601913м с	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,26	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,26	0,29
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Supraton")	m2			3,975 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	20,50	3,07
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			21,150 16,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Supraton")	m2			3,975 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	20,50	3,07
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			29,150 16,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
29	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			206,100 2,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	30,00	2,10
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	204,00
		1.2.4. Откосы				
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			8,682 8,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,26	0,18
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов "Betonokontakt")	m2			4,200 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303*1	Amorsa-grund - Betonokontakt	kg	0,1500	22,00	3,30
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			96,875 51,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	30,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	240,00	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,06
	2664102102010i	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,26	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	18,26	0,15
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов "Betonokontakt")	m2			4,200 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303*1	Amorsa-grund - Betonokontakt	kg	0,1500	22,00	3,30
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, praparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			63,181 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,32	16,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2614122601913м с	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,26	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,26	0,29
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов "Supraton")	m2			3,975 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	20,50	3,08
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			21,149 16,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
37	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники (уголочки) для окон или дверей из алюминия)	m			9,183 3,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	30,00	2,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов "Supraton")	m2			3,975 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	20,50	3,08

1	2	3	4	5	6	7
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			29,150 16,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
		1.2.5. Дверные и оконные проёмы				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия дерев.оконные блоки) 0,7x2,0 - 1шт	m2			12,600 12,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,00	6,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,00	6,30
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. дверные блоки) 1,7x3,1 - 4шт, 1,15x2,8 - 2шт	m2			12,600 12,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,00	6,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,00	6,30
42	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна 5-и камерные из мет.пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) 0,7x2,1м - 1шт *Предусмотреть секции окон с 2-м открыванием включая антимоскитную сетку	m2			1 029,448 21,900
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	30,00	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,00	2,10
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	960,00	960,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	83,40	39,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	14,50	2,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,99	1,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
43	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Изготовление и монтаж дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Дверь с фрамугой 1,7x3,1м - 4шт, 1,15x2,8м - 2шт	m2			1 455,170 27,300
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	30,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 380,00	1 380,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	83,40	45,87
44	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы шириной 35см)	m			112,800 10,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	30,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,00	2,40
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre -	m	1,0000	100,00	102,00

1	2	3	4	5	6	7
		подоконники шириной 40см				
45	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно) Новые перегородки из металлопласта в помещении общего зала для устройства тамбура служебного входа	m2			795,990 21,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	30,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	745,00	745,00
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	34,00	0,34
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	3,83	0,46
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	83,40	29,19
		1.3. Санитарный узел для детской группы и взрослых				
		1.3.1. Полы				
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			24,298 24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,00	24,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2922140006703	Mascara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,26	0,27
47	CN53A	Грунтовка поверхностей полов "Betonokontakt"	m2			4,200 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303*1	Amorsa-grund - Betonokontakt	kg	0,1500	22,00	3,30
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			52,647 21,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	240,00	10,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,26	0,55
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	18,26	0,22
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Betonokontakt")	m2			4,200 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303*1	Amorsa-grund - Betonokontakt	kg	0,1500	22,00	3,30
50	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			171,849 52,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	30,00	46,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	30,00	5,22
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,26	0,22
		1.3.2. Потолок				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей короба "Betonokontakt") *c	m2			4,200 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303*1	Amorsa-grund - Betonokontakt	kg	0,1500	22,00	3,30
52	RpCJ14A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la	m2			60,221

1	2	3	4	5	6	7
		tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (1,5 cm grosime) (Ремонт внутренней затертой штукатурки потолков, сводов, арок и куполов из кирпича или монолитного или сборного железобетона, цементно-известковым раствором марки 100-T для обрызга и известково-цементным раствором марки 25-T для намета и наружного слоя (толщ.1.5 см)) 50%поверхности				47,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2800	30,00	38,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,6000	1,60	7,36
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0030	1,40	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0220	240,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0120	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	18,26	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	18,26	0,04
53	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) Увеличение тл. штукатурки до 3см	m2			29,868 14,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	30,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,00	2,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	8,00	0,01
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	850,00	15,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	18,26	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	18,26	0,05
54	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ВГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м) Устройство короба для сущ.вент.каналов	m2			140,325 53,610
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	30,00	53,61
	2662102701000*1	Placi ghips-carton	m2	1,0500	24,17	25,51
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	5,70	4,21
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	3,72	8,22
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	24,77	25,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,83	11,41
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,90
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,90	1,06
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	14,85	1,31
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,39	5,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	18,26	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	18,26	0,77
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей короба "Supraton")	m2			3,975 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	20,50	3,08
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			15,167 6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,10	0,92

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			64,295 45,900
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,32	16,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,26	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,26	0,36
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			21,149 16,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска плоских потолков	m2			26,500 16,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
60	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из пластиковой вагонки, с сборкой каркаса из металлических профилей)	m2			150,685 67,500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	30,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	5009087мр	Профиль металлический	m	1,0000	10,00	10,00
	2670112204050*1	Placi PFL melaminate - plastica vaionka	m2	1,0500	69,70	73,19
		1.3.3. Стены				
61	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича или BCA толщ. 6-8 см) Разборка перегородки в с/у персонала	m2			40,776 39,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	30,00	39,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	8,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	18,26	1,10
62	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			24,298 24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,00	24,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,26	0,27
63	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			8,683 8,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,26	0,18
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен откосов "Betonokontakt")	m2			4,200 0,900

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303*1	Amorsa-grund - Betonokontakt	kg	0,1500	22,00	3,30
65	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) *штукатурка по маякам	m2			133,458 69,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	30,00	49,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	30,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,00	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,60	16,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,30	5,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	240,00	8,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	17,00	6,46
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	11,00	25,85
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,26	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	18,26	0,07
66	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора) Добавление 2см к толщине штукатурки	m2			36,073 15,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	30,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,00	3,60
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	850,00	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,07
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов "Betonokontakt")	m2			4,200 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303*1	Amorsa-grund - Betonokontakt	kg	0,1500	22,00	3,30
68	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Облицовка стен керамическими плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком	m2			171,313 49,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	30,00	49,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	100,00	103,02
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,60	9,72
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	17,00	8,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	18,26	0,18
		1.3.4. Откосы				
69	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной	m2			8,683 8,100

1	2	3	4	5	6	7
		затертой штукатурки на откосах)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,26	0,18
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен откосов "Betonokontakt")	m2			4,200 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303*1	Amorsa-grund - Betonokontakt	kg	0,1500	22,00	3,30
71	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			96,872 51,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	30,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	240,00	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,06
	2664102102010i	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,26	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	18,26	0,15
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен откосов "Betonokontakt")	m2			4,200 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303*1	Amorsa-grund - Betonokontakt	kg	0,1500	22,00	3,30
73	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Облицовка стен керамическими плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком	m2			171,313 49,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	30,00	49,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	100,00	103,02
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,60	9,72
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	17,00	8,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	18,26	0,18
		1.3.5. Дверные и оконные проёмы				
74	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. дверных блоков с фрамугой) 0,8x2,6 - 1шт, 0,8x2,1м - 1шт	m2			12,600 12,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,00	6,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,00	6,30
75	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. оконные блоки) 0,8x0,8 - 4шт	m2			12,600 12,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,00	6,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,00	6,30
76	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна 5-и камерные из пластмассы с одной или более створок,	m2			1 029,448 21,900

1	2	3	4	5	6	7
		площадь переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) 0,8x0,8 - 4шт *Предусмотреть секции окон с 2-м открыванием включая антимоскитную сетку				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	30,00	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,00	2,10
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	960,00	960,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	83,40	39,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	14,50	2,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,99	1,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
77	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Изготовление и монтаж дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Дверь с фрамугой 0,8x2,6м - 1шт и дверь без фрамуги 0,8x2,1м - 1шт	m2			1 455,170 27,300
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	30,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 380,00	1 380,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	83,40	45,87
78	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 25см)	m			79,183 12,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	30,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,00	2,40
	2743123549026	Водоотливы для окон	m	1,0000	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
		1.3.6. Водопровод наружный				
79	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под траншею для водопровода L=60м 0,3(b)x1,0(h)m	m3			39,600 39,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	30,00	39,60
80	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную) *Песчанное основание для укладки водопровода в земле, засыпка снизу 10см и сверху трубы 20см 60x0,3x0,3_	m3			356,780 34,500
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	30,00	34,50

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	240,00	314,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,00	1,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	18,26	2,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	130,00	2,99
81	AcA12B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 32 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенных путем ручной сварки, с полиэтиленовой муфтой, с фланцами, согласно нормативу, диаметр 32 мм)	m			55,465 21,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7100	30,00	21,30
	2521216701001*0	Teava din polietilena 32	m	1,0200	10,05	10,56
	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,1700	3,50	0,61
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 000,00	11,12
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,6500	18,26	11,87
82	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Обратная засыпка траншеи	m3			19,800 19,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	30,00	19,80
		1.3.7. Водопровод (холодное и горячее водоснабжения)				
83	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см) Сверление отверстий до толщ. 50см д40мм	buc			34,500 34,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	30,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	30,00	33,00
84	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм) ППР труба д25мм, для горячей и холодной воды	m			45,584 18,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	30,00	18,90
	2521216717050*1	Teava din material plastic 25	m	1,0200	15,20	15,50
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	2,50	1,75
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	10,00	4,50
	2523156719460*1	Reductie din material plastic	buc	0,1000	4,35	0,43
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	3,50	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,00	0,13
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	2,20	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	18,26	0,77
85	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или	buc			71,372 9,000

1	2	3	4	5	6	7
		угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Кран полуоборотный d25мм				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	30,00	9,00
	84090	Переходы из ппр на металл d16	buc	1,0000	27,20	27,61
	2913124201600*1	Кран полуоборотный d25мм	buc	1,0000	34,25	34,76
86	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Кран полуоборотный d15мм	buc			36,507 9,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	30,00	9,00
	2913124201600*2	Кран полуоборотный d15мм	buc	1,0000	27,10	27,51
87	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке) Умывальник для детей и 1шт для взрослых	buc			816,818 57,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	30,00	57,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	2875114203270	Ventil de scurgere 15	buc	2,0000	36,00	73,44
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	11,40	3,49
	49051	Смеситель для умывальника	buc	1,0000	150,00	153,00
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar, раковина "Тюльпан"	buc	1,0100	450,00	463,59
88	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 110 л с обвязкой) Монтаж бойлера на 100л ранее демонтированного	buc			340,130 127,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200	30,00	66,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	30,00	27,00
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	30,00	31,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	30,00	2,70
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	66,00	132,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000	1,99	11,94
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	26,00	52,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	22,00	13,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	1,60	1,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	240,00	0,48
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	0,00	0,00
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	27,00	0,27
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050	8,00	0,84
89	SE44A	Монтаж электроводонагревателя, бойлер - объёмом 50 л и весом до 44кг	buc			178,866 86,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	30,00	43,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	30,00	12,00
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	30,00	27,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	30,00	2,40
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	66,00	66,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	1,99	11,34
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	0,00	0,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	22,00	13,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	1,60	1,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	240,00	0,48
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	0,00	0,00
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	27,00	0,14
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	8,00	0,01
		1.3.8. Вентиляция				
90	VC01A прим	Монтаж бытового вентилятора d100мм в комплекте с решёткой с регулирующимися заслонками, колено d100мм *ресурсы включены в норму	buc			956,640 506,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,8800	30,00	506,40

1	2	3	4	5	6	7
	6828	Колена D100 вентиляционная ПЕ	buc	1,0000	27,00	27,14
	87833	Решетки жалюзийные с подвижными жалюзи	buc	1,0000	32,00	32,16
	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial	buc	1,0000	389,00	390,94
91	VB09A прим	Готовая вентиляционная рамка с фиксированными жалюзиями, монтируемая на стену в отверстие ВК	buc			130,565 59,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	30,00	59,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700*2	Вентиляционная рамка с фиксированными жалюзиями	buc	1,0000	40,00	40,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,50	14,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	18,26	0,36
		1.3.9. Канализация				
92	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat (Снятие турецкого чугунного унитаза, полностью укомплектованного) - Демонтаж старых разбитых сан.тех. приборов	buc			55,500 55,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	30,00	55,50
93	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m			23,700 23,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	30,00	23,70
94	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m			19,200 19,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	30,00	19,20
95	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			66,375 9,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	30,00	9,60
	6861кс	Крепления d100мм	buc	0,3079	3,75	1,15
	2521216720160*0	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	54,00	55,62
96	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Отвод ПЕ100, 90град.	buc			25,210 8,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	30,00	8,40
	2523156721037*1	Отвод ПЕ100 ,90град.	buc	1,0000	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	21,00	0,73
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
97	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Тройник ПЕ100x100x50	buc			29,510 8,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	30,00	8,40
	2523156721037*2	Тройник ПЕ100x100x50	buc	1,0000	20,30	20,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	21,00	0,73
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
98	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv	buc			1 090,200

1	2	3	4	5	6	7
		pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S) Установка детских унитазов				141,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	30,00	141,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior - унитаз детский с бачком в комплекте с сифоном	buc	1,0100	750,00	795,38
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	52,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	52,50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	38,00	39,90
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	8,50	8,93
99	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S) Установка унитаза для взрослых	buc			1 832,550 141,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	30,00	141,00
	2622102442760*1	Vas pt. closet cu sifon interior - унитаз с бачком в комплекте с сифоном	buc	1,0100	1 450,00	1 537,72
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	52,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	52,50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	38,00	39,90
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	8,50	8,93
100	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			34,375 7,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	30,00	7,50
	6861к	Крепления стояка	buc	0,4500	2,50	1,12
	2521216720160*1	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	25,00	25,75
101	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Угол ПЕ50	buc			15,370 6,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	30,00	6,60
	2523156721037*3	Угол ПЕ 50	buc	1,0000	8,50	8,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	21,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
102	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Переход ПЕ 50x100 "бутылка"	buc			20,870 6,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	30,00	6,60
	2523156721037*4	Переход ПЕ 50x100 "бутылка"	buc	1,0000	14,00	14,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	21,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
103	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.)	buc			20,370 6,600

1	2	3	4	5	6	7
		(колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Тройник 50x50x50				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	30,00	6,60
	2523156721037*5	Тройник 50x50x50	buc	1,0000	13,50	13,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	21,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
		1.3.10. Канализация наружная				
104	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под канализационную трубу d110мм (5x0,4x1(h) m)	m3			39,600 39,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	30,00	39,60
105	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную) *Песчанное основание для укладки трубопровода в земле, засыпка снизу 10см и сверху трубы 20см (5x0,4x0,3м)	m3			356,780 34,500
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	30,00	34,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	240,00	314,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,00	1,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	18,26	2,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	130,00	2,99
106	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			65,610 9,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	30,00	9,60
	2521216720160*0	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	54,00	55,62
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	21,00	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
107	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) - Обратная засыпка траншеи	m3			19,800 19,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	30,00	19,80

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.11. Колодец d1,0м. на 1 кольцо				
108	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) - Разработка грунта под колодец	m3			39,600 <hr/> 39,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	30,00	39,60
109	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) - Щебёночная подготовка тл.10см	m3			421,574 <hr/> 29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	18,26	3,84
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,81	19,24
110	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) - бетонирование днища тл.10см	m3			1 055,371 <hr/> 154,500
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	30,00	142,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,60	466,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	240,00	186,58
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	320,00	228,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	8,00	2,35
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,95
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,26	5,94
111	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) - Монтаж 1 сборного ж/б кольца d1,0м. с устройством бетонного основания для смотрового колодца	m3			1 367,859 <hr/> 416,100
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	30,00	291,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	30,00	124,80
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 100,00	454,20
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	45,00	5,89
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	850,00	65,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	240,00	38,67
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	204,10	385,75
112	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc			2 120,000 <hr/> 0,000
	26611264330911	Inel de reazem КЦЮ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	320,00	320,00

1	2	3	4	5	6	7
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KC-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	0,00	0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KC-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	850,00	850,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KC-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	0,00	0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KCPI-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	0,00	0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KCID-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	950,00	950,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
113	TsH190A	Astuparea manuala a gropilor existente, teren usor (Засыпка ям земель после выкапывания, на легкой почве)	m3			76,500 76,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5100	30,00	76,50
		1.4. Общий зал (игровая зона и зона для занятий)				
		1.4.1. Полы				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов "Бетоноконтант")	m2			4,200 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303*1	Amorsa-grund - Betonokontakt	kg	0,1500	22,00	3,30
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) во всех помещениях	m2			52,727 21,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	240,00	10,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,26	0,55
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	18,26	0,22
116	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" 32 (AC4) (износостойкого) с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			272,450 39,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	30,00	34,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	208,33	220,93
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,00	7,42
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,4500	10,00	4,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,26	0,55
117	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m			17,948 9,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	30,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	0,75
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	7,00	7,14
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	17,00	0,10
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	15,25	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	8,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	240,00	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,60	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	5,00	0,60
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	18,26	0,09
		1.4.2. Потолки				
118	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu	m2			140,325

1	2	3	4	5	6	7
		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ВГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)				53,610
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	30,00	53,61
	2662102701000*1	Placi ghips-carton	m2	1,0500	24,17	25,51
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	5,70	4,21
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	3,72	8,22
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	24,77	25,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	4,83	11,41
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,90
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,90	1,06
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	14,85	1,31
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,39	5,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	18,26	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	18,26	0,77
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Supraton")	m2			3,975
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	20,50	3,07
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			15,167
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,10	0,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortagului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			64,295
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,32	16,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,26	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,26	0,36
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Supraton")	m2			3,975
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	20,50	3,07
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			21,150
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Supraton")	m2			3,975
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	20,50	3,07
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска	m2			26,500
						16,500

1	2	3	4	5	6	7
		полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - Окраска плоских потолков				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
		1.4.3. Стены				
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2			8,683 8,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,26	0,18
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Betonokontakt")	m2			4,200 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303*1	Amorsa-grund - Betonokontakt	kg	0,1500	22,00	3,30
128	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором M 100-T для затирки, известково-цементным раствором M 50-T для грунтовки и изв.-цем. раствором M 10-T для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) *штукатурка по маякам	m2			133,458 69,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	30,00	49,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	30,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,00	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,60	16,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,30	5,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	240,00	8,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	17,00	6,46
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	11,00	25,85
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,26	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	18,26	0,07
129	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) добавление 2 см к толщ. штукатурки	m2			36,073 15,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	30,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,00	3,60
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	850,00	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,07
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Betonokontakt")	m2			4,200 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303*1	Amorsa-grund - Betonokontakt	kg	0,1500	22,00	3,30
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			63,181

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,32	16,56
	2614122601913м с	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,26	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,26	0,29
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Supraton")	m2			3,975 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	20,50	3,08
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			21,150 16,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Supraton")	m2			3,975 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	20,50	3,08
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			29,150 16,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
136	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) *цвет согласовать с заказчиком	kg			206,100 2,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	30,00	2,10
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	204,00
		1.4.4. Откосы				
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки откосах)	m2			8,683 8,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,26	0,18
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен откосов "Betonkontakt")	m2			4,200 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303*1	Amorsa-grund - Betonkontakt	kg	0,1500	22,00	3,30
139	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную,	m2			96,873 51,000

1	2	3	4	5	6	7
		цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	30,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	240,00	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,06
	2664102102010i	Mortar ciment 100-Т(pt.informatie)	m3	0,0240	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,26	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	18,26	0,15
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен откосов "Betonokontakt")	m2			4,200 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303*1	Amorsa-grund - Betonokontakt	kg	0,1500	22,00	3,30
141	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			63,182 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	2614122601913мс	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,32	16,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,26	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,26	0,29
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов "Supraton")	m2			3,975 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	20,50	3,08
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			21,150 16,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
144	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники (уголочки) на откосы из алюминия)	m			9,183 3,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	30,00	2,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов "Supraton")	m2			3,975 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	20,50	3,08
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			29,150 16,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.5. Дверные и оконные проёмы				
147	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. оконные блоки) 1,85x2,0м - 6шт	m2			12,600 12,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,00	6,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,00	6,30
148	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна 5-и камерные из мет.пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) 1,85x2,0м - 6шт. *Предусмотреть секции окон с 2-м открыванием включая антимоскитную сетку	m2			1 029,448 21,900
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	30,00	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,00	2,10
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	960,00	960,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	83,40	39,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	14,50	2,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,99	1,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
149	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Изготовление и монтаж дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) 1,20x2,60м - 1шт	m2			1 455,170 27,300
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	30,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 380,00	1 380,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	83,40	45,87
150	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы шириной 35см)	m			112,800 10,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	30,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,00	2,40
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - подоконники шириной 40см	m	1,0000	100,00	102,00
151	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 25см)	m			79,183 12,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	30,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,00	2,40
	2743123549026	Водоотливы для окон	m	1,0000	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
152	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно) * Новые перегородки из металлопласта в лестничном проёме	m2			795,990 21,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	30,00	19,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	745,00	745,00
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	34,00	0,34
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	3,83	0,46
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	83,40	29,19
		1.5. Помещения спальных комнат (2шт), актовый зал, столовая и раздевалка				
		1.5.1. Полы				
153	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			6,900 6,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	30,00	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,00	3,45
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) во всех помещениях	m2			52,727 21,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	240,00	10,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,26	0,55
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	18,26	0,22
155	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" 32(AC4) (износостойкий) с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			272,390 39,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	30,00	34,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	208,33	220,93
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,00	7,42
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,4440	10,00	4,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,26	0,55
156	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m			17,948 9,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	30,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	0,75
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	7,00	7,14
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	17,00	0,10
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	15,25	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	8,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	240,00	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,60	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	5,00	0,60
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	18,26	0,09
157	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) *	m2			171,849 52,200

1	2	3	4	5	6	7
		Дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	30,00	46,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	30,00	5,22
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,26	0,22
		1.5.2. Потолки				
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Betonokontakt") 20% от общей поверхности	m2			4,200 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303*1	Amorsa-grund - Betonokontakt	kg	0,1500	22,00	3,30
159	RpCJ14A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (1,5 cm grosime) (Ремонт внутренней затертой штукатурки потолков, сводов, арок и куполов из кирпича или монолитного или сборного железобетона, цементно-известковым раствором марки 100-Т для обрызга и известково-цементным раствором марки 25-Т для намета и наружного слоя (толщ. 1.5 см)) 20% поверхности	m2			60,220 47,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2800	30,00	38,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,6000	1,60	7,36
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0030	1,40	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0220	240,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0120	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	18,26	0,09
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0020	18,26	0,04
160	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) Увеличение толщ. штукатурки до 3см	m2			29,872 14,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	30,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,00	2,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	8,00	0,01
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	850,00	15,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	18,26	0,11
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	18,26	0,05
161	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ВГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2			140,325 53,610
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	30,00	53,61
	2662102701000*1	Placi ghips-carton	m2	1,0500	24,17	25,51
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	5,70	4,21
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	3,72	8,22
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	24,77	25,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,83	11,41
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,90
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,90	1,06
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	14,85	1,31
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,39	5,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	18,26	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	18,26	0,77
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Supraton")	m2			3,975 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	20,50	3,08
163	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			15,167 6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,10	0,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			64,295 45,900
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,32	16,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,26	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,26	0,36
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Supraton")	m2			3,975 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	20,50	3,08
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			21,168 16,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Supraton")	m2			3,975 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	20,50	3,08
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска плоских потолков	m2			26,500 16,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
		1.5.3. Стены				
169	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2			8,683 8,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,26	0,18

1	2	3	4	5	6	7
170	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Простая кладка частей дверного проёма из фортана) Заложить дверные проёмы в спальнях помещениях (0,55x0,45x2,6м - 2шт) и оконные проёмы в разведальке группы 1 (5,55x1,15x0,45м - 2 шт) в 1 фортан	m3			714,087 111,600
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	30,00	92,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	30,00	18,90
	1411122201275	Blocuri de calcar (fortan)	m3	0,9000	410,00	369,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	850,00	59,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	850,00	85,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	210,00	77,70
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Betonokontakt")	m2			4,200 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303*1	Amorsa-grund - Betonokontakt	kg	0,1500	22,00	3,30
172	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) *штукатурка по маякам	m2			133,458 69,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	30,00	49,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	30,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,00	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,60	16,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,30	5,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	240,00	8,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	17,00	6,46
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	11,00	25,85
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,26	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	18,26	0,07
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов "Betonokontakt")	m2			4,200 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303*1	Amorsa-grund - Betonokontakt	kg	0,1500	22,00	3,30
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			63,182 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,32	16,56

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913м с	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,26	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,26	0,29
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Supraton")	m2			3,975 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	20,50	3,08
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			21,168 16,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Supraton")	m2			3,975 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	20,50	3,08
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			29,166 16,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
179	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) *Цвет согласовать с заказчиком	kg			206,100 2,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	30,00	2,10
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	200,00	204,00
180	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) - Облицовка стен "фартук" перед мойкой в раздаточной керамической плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком	m2			171,313 49,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	30,00	49,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	100,00	103,02
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,60	9,72
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	17,00	8,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	18,26	0,18
		1.5.4. Откосы				
181	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на откосах)	m2			8,683 8,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,26	0,18
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов "Betonokontakt")	m2			4,200 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303*1	Amorsa-grund - Betonokontakt	kg	0,1500	22,00	3,30
183	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			96,876 51,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	30,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	240,00	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,06
	2664102102010i	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,26	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	18,26	0,15
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов "Betonokontakt")	m2			4,200 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303*1	Amorsa-grund - Betonokontakt	kg	0,1500	22,00	3,30
185	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			63,181 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,32	16,56
	2614122601913м с	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,26	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,26	0,29
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов "Supraton")	m2			3,975 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	20,50	3,07
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			21,168 16,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02
188	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники уголки на откосы из алюминия)	m			9,183 3,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	30,00	2,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов "Supraton")	m2			3,975 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	20,50	3,07

1	2	3	4	5	6	7
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			29,150 16,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
		1.5.5. Дверные и оконные проёмы				
191	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, gulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия дерев. оконные блоки) 5,55x1,15м - 2 шт, 3,55x2,0 - 2шт, 1,85x2,0м -12 шт	m2			12,600 12,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,00	6,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,00	6,30
192	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, gulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. дверные блоки) 1,75x2,6м - 1шт, 2,0x2,6м -2шт, 1,1x2,6м - 2шт	m2			12,600 12,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,00	6,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,00	6,30
193	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна 5-и камерные из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) 3,55x2,0м - 2шт, 1,85x2,0м - 12шт *Предусмотреть секции окон с 2-м открыванием включая антимоסקитную сетку	m2			997,603 16,800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	30,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	960,00	960,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	83,40	13,76
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1230	14,50	1,78
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,99	1,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
194	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Двери с фрамугами 1,75x2,6м - 1шт, 2,0x2,6м, 1,1x2,6м - 2шт.	m2			1 455,170 27,300
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	30,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 380,00	1 380,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	83,40	45,87
195	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы шириной 35см)	m			112,800 10,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	30,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - подоконники шириной 40см	m	1,0000	100,00	102,00
196	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 25см)	m			79,183
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	30,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,00	2,40
	2743123549026	Водоотливы для окон	m	1,0000	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
		1.5.6. Водопровод для раздаточной				
197	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20)	m			55,458
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	30,00	18,90
	2521216717050*3	Teava din material plastic 20	m	1,0200	11,40	11,63
	252315671943020	Cot din material plastic unghie 20	buc	0,7000	4,50	3,15
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	10,00	4,50
	2523156719460	Reductie din material plastic Переходник д32 на д20	buc	0,1000	8,00	0,80
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	3,50	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,00	0,13
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	2,20	0,00
	7023пп	Тройники пп д20*15*20	buc	0,1000	13,40	1,34
	02ам	"Американка" д20мм	buc	0,0998	26,00	2,59
	01к	Клипы д20мм	buc	0,6000	13,00	7,80
	69352015	Переходы д20 на д15мм	buc	0,2000	1,25	0,25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	18,26	0,77
198	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/4") - Вентиль бронзовый д20	buc			53,034
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	30,00	10,50
	2913124201600-1	Вентиль бронзовый д20	buc	1,0000	41,70	42,53
199	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") - Кран полуоборотный д15	buc			36,507
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	30,00	9,00
	2913124201600*2	Кран полуоборотный д15мм	buc	1,0000	27,10	27,51
200	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на одно отделение) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам) *дезинфекция, мойка, сполоскание	buc			602,061
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	30,00	46,50
	2875114200300-9	Spalator cu picurator (cu un compartiment) - Мойка кух.посуды из нерж.стали	buc	1,0000	411,67	419,90
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	60,00	61,20
	2875114203270	Ventil de scurgere 15	buc	1,0000	36,00	36,72
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	13,00	26,52
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	18,33	11,22
201	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent	buc			337,500

1	2	3	4	5	6	7
		de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")				49,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	30,00	49,50
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" Смесители	buc	1,0000	220,00	220,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	34,00	68,00
202	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (Монтаж электроводонагреватель, объемом 50 л и весом 44 кг)	buc			178,866 86,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	30,00	43,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	30,00	12,00
	7214070021500	Lacatus intretinere si reparatii	h-om	0,9300	30,00	27,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	30,00	2,40
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	66,00	66,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	1,99	11,34
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	0,00	0,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	22,00	13,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	1,60	1,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	240,00	0,48
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0040	0,00	0,00
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	27,00	0,14
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	8,00	0,01
		1.5.7. Канализация для раздаточной				
203	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) - Отвод ПЕ100, 90град.	buc			25,210 8,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	30,00	8,40
	2523156721037*1	Отвод ПЕ100 ,90град.	buc	1,0000	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	21,00	0,73
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
204	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) - Тройник ПЕ 100x100x50	buc			29,510 8,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	30,00	8,40
	2523156721037*2	Тройник ПЕ100x100x50	buc	1,0000	20,30	20,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	21,00	0,73
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
205	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			33,638 7,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	30,00	7,50
	6861к	Крепления стояка	buc	0,1550	2,50	0,39
	2521216720160*1	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	25,00	25,75
206	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc			15,370

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) - Угол ПЕ 50				6,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	30,00	6,60
	2523156721037*3	Угол ПЕ 50	buc	1,0000	8,50	8,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	21,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
207	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Переход ПЕ 50x100 "бутылка"	buc			20,870 6,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	30,00	6,60
	2523156721037*4	Переход ПЕ 50x100 "бутылка"	buc	1,0000	14,00	14,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	21,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
		1.5.8. Канализация наружная				
208	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) - Разработка грунта под канализационную трубу d110мм (5x0,4x1(h) м)	m3			39,600 39,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	30,00	39,60
209	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную) *Песчанное основание для укладки трубопровода в земле, засыпка снизу 10см и сверху трубы 20см 5x0,4x0,3м	m3			356,780 34,500
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	30,00	34,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	240,00	314,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,00	1,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	18,26	2,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	130,00	2,99
210	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			65,610 9,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	30,00	9,60
	2521216720160*0	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	54,00	55,62
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	21,00	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
211	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,	m3			19,800

1	2	3	4	5	6	7
		executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Обратная засыпка траншеи				19,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	30,00	19,80
		1.5.9. Колодец d1,0м. на 1 кольцо				
212	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) - Разработк грунта под колодец	m3			39,600 39,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	30,00	39,60
213	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебёночное подготовка тл.10см	m3			421,574 29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	18,26	3,84
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,81	19,24
214	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) - бетонирование днища толщ.10см	m3			1 055,371 154,500
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	30,00	142,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,60	466,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	240,00	186,58
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	320,00	228,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	8,00	2,35
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,95
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,26	5,94
215	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) Монтаж 1 сборного ж/б кольца d1,0м с устиройством бетонного основания для смотрового колодца	m3			1 367,859 416,100
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	30,00	291,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	30,00	124,80
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 100,00	454,20
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	45,00	5,89
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	850,00	65,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	240,00	38,67

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	204,10	385,75
216	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc			2 120,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	320,00	320,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	0,00	0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	850,00	850,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	0,00	0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	0,00	0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	950,00	950,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
217	TsH190A	Astuparea manuala a gropilor existente, teren usor (Засыпка ям земель после выкапывания, на легкой почве)	m3			76,500 76,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5100	30,00	76,50
		1.6. Отопление				
218	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1 1/2"-2") - Разборка труб отопления д50мм	m			19,930 12,600
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	30,00	12,60
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	10,00	1,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	30,84	6,23
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0330	0,00	0,00
219	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов) Снятие батарей отопления	buc			3,600 3,600
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	30,00	3,60
220	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2			2,400 2,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	30,00	2,40
221	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer (Обычная окраска оборудования: масляной краской радиаторов центрального отопления)	m2			38,003 21,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200	30,00	21,60
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	40,28	7,25
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	49,14	4,91
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	38,89	3,89
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100	15,00	0,15
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,00	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
222	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные радиаторы) Обратный монтаж ранее снятых радиаторов 25шт	m2			16,983 12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	30,00	12,00
	2822115700001	Radiator	m2	1,0100	0,00	0,00
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0230	0,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	108,33	4,98
223	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)	buc			23,636 4,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	30,00	4,50
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,75	15,75
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NP-1030-75	buc	2,0000	0,39	0,78
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,39	0,78
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	18,26	1,83
224	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 50 мм)	m			86,070 15,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	30,00	15,00
	2521216710000-10	Teava din polietilena sau polipropilena 50	m	1,0300	69,00	71,07
225	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм) Трубы отопления Stabi PN20 d20mm	m			32,608 9,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	30,00	9,00
	2521216710000-20	Teava din polietilena sau polipropilena 20	m	1,0300	22,92	23,61
226	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") Кран угловой подачи и обратки 20 мм	buc			65,750 5,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	30,00	5,40
	2875274202700-30	Кран угловой подачи и обратки 20 мм	buc	1,0000	57,75	57,75
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	0,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	108,33	2,60
227	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм) Отвод 90 d50mm	buc			18,224 11,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	30,00	11,40
	2875274110102-40	Отвод 90 d50mm	buc	1,0000	5,72	5,72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	5,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	21,00	0,21
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0380	18,26	0,69
228	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc			29,584 11,400

1	2	3	4	5	6	7
		(Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм) Тройник 50x50x20				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	30,00	11,40
	2875274110102-50	Тройник 50x50x20	buc	1,0000	17,08	17,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	5,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	21,00	0,21
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0380	18,26	0,69
229	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) Отвод 90град д20мм	buc			7,000 4,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	30,00	4,50
	2875274110102-60	Отвод 90град д20мм	buc	1,0000	2,00	2,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	18,26	0,27
230	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) Фитинги, муфты, прогоны разьба д20мм	buc			7,500 4,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	30,00	4,50
	2875274110102-70	Фитинги, муфты, прогоны разьба д20мм	buc	1,0000	2,50	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	18,26	0,27
231	ID04A прим	Кран "маевского"	buc			14,467 4,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	30,00	4,50
	2875274205100-80	Кран "маевского"	buc	1,0000	6,50	6,50
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	0,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	108,33	3,47
232	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) Переход (американка) д20мм	buc			69,750 4,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	30,00	4,50
	2875274110102-90	Переход (американка) д20мм	buc	1,0000	64,75	64,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	18,26	0,27
233	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			119,754 11,400

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 50,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм) Переход (американка) д50мм				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	30,00	11,40
	2875274110102-100	Переход (американка) д50мм	buc	1,0000	107,25	107,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	5,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	21,00	0,21
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0380	18,26	0,69
		1.7. Отмостка				
234	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами) Разборка отмостки в местах сильной деформации сущ. старой отмостки ср.тл. 0,15м 1/4 от всей длины	m3			186,710 ----- 102,600
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	30,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	30,00	39,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	233,40	67,69
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	45,81	13,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	18,26	2,74
235	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, твердый грунт)	m3			67,500 ----- 67,500
	9310060019901	Chesonier	h-om	2,2500	30,00	67,50
236	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			417,740 ----- 29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,81	19,24
237	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			57,895 ----- 36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	30,00	31,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	13,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	11,00	0,33
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	67,00	6,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
238	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка армирующей сварной сетки ВР-1	kg			16,245 ----- 0,900

1	2	3	4	5	6	7
		100x100x3, при бетонирование отмоксти)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	30,00	0,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,00	0,15
	2873122004100*1	Plase sudate BP-1 100x100x3	m2	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
239	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) тл.100мм *уклон отмоксти от стены 3 градуса	m3			1 063,116 138,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	30,00	118,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	30,00	19,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	875,00	905,84
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	210,00	11,97
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,26	7,30
		2. Монтажные работы				
		2.1. Электрика				
240	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, ключая штанги и плафоны)	buc			6,600 6,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	30,00	6,60
241	08-03-572-8	Монтаж распределительного щита на 24 группы	buc			352,920 69,600
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	30,00	69,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	35,00	10,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	36,00	6,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	60,00	1,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	18 000,00	180,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	118,00	64,90
242	08-03-526-1	Монтаж УЗО 25А	buc			174,752 46,800
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	30,00	46,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	36,00	1,76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	120,00	1,68
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	60,00	2,16
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	18,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1,50	0,03
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	59,00	0,71
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	118,00	15,34
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	18,26	0,73
243	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu (Прокладка провода ПВСнг 3x1,5 мм2 включит. гофротрубу и короба ответвления *	100 m			1 718,175 510,000

1	2	3	4	5	6	7
		материал включён в ресурсы)				
	1	Затраты труда	h-om	17,0000	30,00	510,00
	8002020	Гофра 16	m	100,0000	2,00	200,00
	90000030	ПВСнг 3x1,5	m	100,0000	10,00	1 000,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,9000	1,50	7,35
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1200	1,50	0,18
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,3100	1,50	0,47
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1200	1,50	0,18
244	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu (Прокладка провода ПВСнг 3x2,5мм2 включит. гофротрубу и короба ответвления * материал включён в ресурсы)	100 m			2 168,175 510,000
	1	Затраты труда	h-om	17,0000	30,00	510,00
	8002020	Гофра 16	m	100,0000	2,00	200,00
	90000020	ПВСнг 3x2,5мм2	m	100,0000	14,50	1 450,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,9000	1,50	7,35
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1200	1,50	0,18
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,3100	1,50	0,47
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1200	1,50	0,18
245	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 IP20	100 buc			8 067,141 8 010,000
	1	Затраты труда	h-om	267,0000	30,00	8 010,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	610,00	32,36
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	59,00	24,78
246		Светильник 4-х ламповой IP20	buc			300,000 0,000
	3000000001	Светильник 4-х ламповой IP20	buc	1,0000	300,00	300,00
247	08-03-593-6	Светильник потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый IP54	100 buc			3 937,137 2 649,000
	1	Затраты труда	h-om	88,3000	30,00	2 649,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	4,0800	120,00	489,60
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	2,0400	20,00	40,80
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,3100	59,00	18,29
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,3600	200,00	272,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	25,6000	18,26	467,45
248		Светильник герметичный простой IP54	buc			200,000 0,000
	3000000002	Светильник герметичный простой IP54	buc	1,0000	200,00	200,00
249	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (Включатель/выключатель тип ЕЛБИ, утопленного типа с открытой установкой. Установка двухклавишного выключателя IP24 *материал включён в ресурсы)	100 buc			5 317,000 1 317,000
	1	Затраты труда	h-om	43,9000	30,00	1 317,00
	5009126m2	Белый 2-ух клавишный выключатель	100 buc	100,0000	40,00	4 000,00
250	08-03-591-7	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетки спаренные IP24)	100 buc			4 915,692 987,000
	1	Затраты труда	h-om	32,9000	30,00	987,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 200,00	3,69
	5009061	Розетки спаренные IP24	buc	102,0000	37,50	3 825,00
	5009126	Подрозетки	100 buc	1,0000	100,00	100,00
251	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка бытового вентилятора д20см)	buc			258,950 103,950
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	30,00	103,95
	3110245538500	Бытовой вентилятор д100мм укомплектованный	buc	1,0000	155,00	155,00
		2.2. Оборудование				

1	2	3	4	5	6	7
252		Щиток на 24 групп	buc			500,000 0,000
	3000000003	Щиток на 24 групп	buc	1,0000	500,00	500,00
253		Автомат. выключатель однополюсный ВА47-29/1P 16А	buc			25,000 0,000
	3000000004	Автомат. выключатель однополюсный ВА47-29/1P 16А	buc	1,0000	25,00	25,00
254		Автомат. выключатель однополюсный ВА47-29/1P 25А	buc			25,000 0,000
	3000000005	Автомат. выключатель однополюсный ВА47-29/1P 25А	buc	1,0000	25,00	25,00
255		Устройство защитного отключения - УЗО 25А	buc			330,000 0,000
	3000000006	Устройство защитного отключения - УЗО 25А	buc	1,0000	330,00	330,00
256		Бойлер на 50 л	buc			1 416,670 0,000
	3000000007	Бойлер на 50 л	buc	1,0000	1 416,67	1 416,67

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.