

Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

„ Lucrări de reparație în cadrul IP LT Vasile Alecsandri, mun. Chișinău”

Valoarea de deviz 694 184,20 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Demolari 1.1.1. Incaperea 1				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	65,9800	14,25 13,50	940,22 890,73
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	35,7700	14,25 13,50	509,73 482,90
3	RpCK42A k=2	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	35,7700	32,10 30,00	1 148,22 1 073,10
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,7500	21,00 21,00	57,76 57,76
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	21,2000	66,73 66,00	1 414,68 1 399,20
6	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale	m3	0,2800	444,25 442,50	124,39 123,90
7	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	75,0000	0,70 0,58	52,60 43,13
8	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,0000	15,00 15,00	45,00 45,00
9	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,	buc	5,0000	3,00 3,00	15,00 15,00

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
10	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16- 35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m	50,0000	15,70 12,50	785,00 625,00
		<i>Total</i>	lei			5 092,60
		Total Incaperea 1 Inclusiv salariu				5 092,60 4 755,72
		1.1.2. Incaperea 2				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	91,1500	14,25 13,50	1 298,89 1 230,52
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	64,3100	14,25 13,50	916,41 868,18
13	RpCK42A k=2	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	64,3100	32,10 30,00	2 064,35 1 929,30
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,8300	21,00 21,00	59,44 59,44
15	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	20,0000	0,70 0,58	14,03 11,50
16	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,0000	15,00 15,00	45,00 45,00
17	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	3,00 3,00	15,00 15,00
18	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16- 35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m	50,0000	15,70 12,50	785,00 625,00
		<i>Total</i>	lei			5 198,12

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incaperea 2 Inclusiv salariu				5 198,12 4 783,94
		1.1.3. Debara				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,8700	14,25 13,50	582,40 551,74
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	10,4600	14,25 13,50	149,06 141,21
21	RpCK42A k=2	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,4600	32,10 30,00	335,77 313,80
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,4600	40,15 39,00	419,97 407,94
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,5300	21,00 21,00	53,12 53,12
24	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,0000	15,00 15,00	15,00 15,00
25	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000	3,00 3,00	6,00 6,00
26	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m	20,0000	15,70 12,50	314,00 250,00
		<i>Total</i>	lei			1 875,32
		Total Debara Inclusiv salariu				1 875,32 1 738,81
		<i>Total</i>	lei			12 166,04
		Total Demolari Inclusiv salariu				12 166,04 11 278,47
		1.2. Incaperea 1 1.2.1. Tavan				
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai de calitate superioara	m2	35,7700	27,73 7,00	991,73 250,39

1	2	3	4	5	6	7
28	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	35,7700	203,53 44,00	7 280,24 1 573,88
29	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Placi Hidro 12,5 mm, profile grosimea 0,6mm)	m2	35,7700	253,71 91,75	9 075,09 3 281,90
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,7700	81,12 61,00	2 901,70 2 181,97
31	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-35,7700	32,06 24,00	-1 146,86 -858,48
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,7700	20,42 10,00	730,39 357,70
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,7700	3,96 1,50	141,75 53,66
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,7700	37,23 27,50	1 331,84 983,68
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,7700	3,96 1,50	141,75 53,66
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,7700	21,73 15,00	777,27 536,55
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	35,7700	46,84 27,50	1 675,46 983,68

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (vopsea superlavabila de calitate superioara)				
38	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	24,9000	41,86 26,00	1 042,30 647,40
		<i>Total</i>	lei			24 942,66
		Total Tavan Inclusiv salariu				24 942,66 10 045,99
		1.2.2. Pereti				
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai de calitate superioara	m2	65,9800	27,72 7,00	1 829,29 461,86
40	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	65,9800	203,53 44,00	13 428,84 2 903,12
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	65,9800	19,01 7,00	1 254,28 461,86
42	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	65,9800	541,49 160,50	35 727,82 10 589,79
43	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala	m	48,0000	24,68 13,00	1 184,42 624,00
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	65,9800	19,01 7,00	1 254,28 461,86
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,9800	81,12 61,00	5 352,36 4 024,78
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,9800	20,42 10,00	1 347,24 659,80
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,9800	3,96 1,50	261,44 98,97

1	2	3	4	5	6	7
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,9800	37,23 27,50	2 456,64 1 814,45
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,9800	3,96 1,50	261,44 98,97
50	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,9800	21,73 15,00	1 433,72 989,70
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,9800	3,96 1,50	261,44 98,97
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea superlavabila de calitate superioara)	m2	65,9800	46,84 27,50	3 090,47 1 814,45
53	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat gr.0,6mm (corob)	m2	2,0000	381,25 186,50	762,50 373,00
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	35,0000	37,17 10,50	1 301,02 367,50
55	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	3,0000	81,82 56,00	245,45 168,00
		<i>Total</i>	lei			71 452,65
		Total Pereti Inclusiv salariu				71 452,65 26 011,08
		1.2.3. Pardosea				
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai de calitate superioara	m2	35,7700	27,73 7,00	991,73 250,39
57	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	35,7700	203,53 44,00	7 280,24 1 573,88

1	2	3	4	5	6	7
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"	m2	35,7700	19,01 7,00	679,99 250,39
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (10 cm)	m2	35,7700	85,62 35,00	3 062,78 1 251,95
60	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	35,7700	200,94 84,00	7 187,70 3 004,68
61	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 3*100*100	kg	110,8900	23,19 1,75	2 571,75 194,06
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"	m2	35,7700	19,01 7,00	679,99 250,39
63	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	35,7700	371,38 95,45	13 284,12 3 414,25
64	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	24,9000	97,52 25,00	2 428,17 622,50
		<i>Total</i>	lei			38 166,47
		Total Pardosea Inclusiv salariu				38 166,47 10 812,49
		1.2.4. Timplarie				
65	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,7500	2 768,47 47,50	7 613,28 130,63
		<i>Total</i>	lei			7 613,28
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 613,28 130,63

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			142 175,06
		Total Incaperea 1 Inclusiv salariu				142 175,06 47 000,19
		1.3. Incaperea 2				
		1.3.1. Tavan				
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai de calitate superioara	m2	64,3100	27,73 7,00	1 783,00 450,17
67	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	64,3100	203,53 44,00	13 088,95 2 829,64
68	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Placi Hidro 12,5 mm, profile grosimea 0,6mm)	m2	64,3100	253,71 91,75	16 315,86 5 900,44
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,3100	81,12 61,00	5 216,89 3 922,91
70	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-64,3100	32,06 24,00	-2 061,91 -1 543,44
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,3100	20,42 10,00	1 313,14 643,10
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,3100	3,96 1,50	254,83 96,46
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,3100	37,23 27,50	2 394,46 1 768,53

1	2	3	4	5	6	7
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,3100	3,96 1,50	254,83 96,46
75	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,3100	21,73 15,00	1 397,43 964,65
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea superlavabila de calitate superioara)	m2	64,3100	46,84 27,50	3 012,25 1 768,52
77	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	33,7600	41,86 26,00	1 413,19 877,76
		<i>Total</i>	lei			44 382,92
		Total Tavan Inclusiv salariu				44 382,92 17 775,20
		1.3.2. Pereti				
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai de calitate superioara	m2	91,1500	27,72 7,00	2 527,13 638,05
79	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	91,1500	203,53 44,00	18 551,66 4 010,60
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	91,1500	19,01 7,00	1 732,76 638,05
81	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	91,1500	541,49 160,50	49 357,23 14 629,58
82	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala	m	54,0000	24,68 13,00	1 332,48 702,00
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	91,1500	19,01 7,00	1 732,76 638,05
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	91,1500	81,12 61,00	7 394,18 5 560,15

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	91,1150	20,42 10,00	1 860,48 911,15
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	91,1500	3,96 1,50	361,18 136,73
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	91,1500	37,23 27,50	3 393,80 2 506,63
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	91,1500	3,96 1,50	361,18 136,73
89	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	91,1500	21,73 15,00	1 980,66 1 367,25
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	91,1500	3,96 1,50	361,18 136,73
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea superlavabila de calitate superioara)	m2	91,1500	46,84 27,50	4 269,42 2 506,62
92	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat gr.0,6mm (corob)	m2	2,8000	381,25 186,50	1 067,50 522,20
93	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	35,0000	37,17 10,50	1 301,02 367,50
94	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	3,0000	81,82 56,00	245,45 168,00
		<i>Total</i>	lei			97 830,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				97 830,07 35 576,02
		1.3.3. Pardosea				
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai de calitate superioara	m2	64,3100	27,73 7,00	1 783,00 450,17
96	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	64,3100	203,53 44,00	13 088,95 2 829,64
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"	m2	64,3100	19,01 7,00	1 222,54 450,17
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (10 cm)	m2	64,3100	85,62 35,00	5 506,49 2 250,85
99	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	64,3100	200,94 84,00	12 922,59 5 402,04
100	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 3*100*100	kg	199,3610	23,19 1,75	4 623,54 348,88
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"	m2	64,3100	19,01 7,00	1 222,54 450,17
102	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	64,3100	371,38 95,45	23 883,19 6 138,39
103	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	33,7600	97,52 25,00	3 292,18 844,00
		<i>Total</i>	lei			67 545,02
		Total Pardosea Inclusiv salariu				67 545,02 19 164,31
		1.3.4. Timplarie				
104	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2	2,8300	2 768,47 47,50	7 834,76 134,43

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			7 834,76
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 834,76 134,43
		<i>Total</i>	lei			217 592,77
		Total Incaperea 2 Inclusiv salariu				217 592,77 72 649,96
		1.4. Debara				
		1.4.1. Tavan				
105	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai de calitate superioara	m2	10,4600	27,72 7,00	290,00 73,22
106	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	10,4600	203,53 44,00	2 128,91 460,24
107	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Placi Hidro 12,5 mm, profile grosimea 0,6mm)	m2	10,4600	253,71 91,75	2 653,77 959,70
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,4600	81,12 61,00	848,53 638,06
109	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,4600	32,06 24,00	335,37 251,04
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	10,4600	20,42 10,00	213,58 104,60

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,4600	3,96 1,50	41,45 15,69
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,4600	37,23 27,50	389,47 287,65
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,4600	3,96 1,50	41,45 15,69
114	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,4600	21,73 15,00	227,30 156,90
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea superlavabila de calitate superioara)	m2	10,4600	46,84 27,50	489,94 287,65
116	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	15,1400	41,86 26,00	633,75 393,64
		<i>Total</i>	lei			8 293,52
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 293,52 3 644,08
		1.4.2. Pereti				
117	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0500	31 496,00 7 316,00	1 574,80 365,80
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai de calitate superioara	m2	40,8700	27,72 7,00	1 133,12 286,09
119	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	40,8700	203,53 44,00	8 318,23 1 798,28
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	40,8700	19,01 7,00	776,94 286,09

1	2	3	4	5	6	7
121	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	40,8700	541,50 160,50	22 130,92 6 559,64
122	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala	m	40,8700	24,68 13,00	1 008,50 531,31
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	40,8700	19,01 7,00	776,94 286,09
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,8700	81,12 61,00	3 315,42 2 493,07
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,8700	20,42 10,00	834,52 408,70
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,8700	3,96 1,50	161,94 61,30
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,8700	37,23 27,50	1 521,72 1 123,93
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,8700	3,96 1,50	161,94 61,30
129	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,8700	21,73 15,00	888,09 613,05
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,8700	3,96 1,50	161,94 61,30
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea superlavabila de calitate superioara)	m2	40,8700	46,84 27,50	1 914,33 1 123,93
132	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm,	m2	2,0000	381,25	762,50

1	2	3	4	5	6	7
		montati pe structura din profil zincat gr.0,6mm (corob)			186,50	373,00
133	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	35,0000	37,17 10,50	1 301,02 367,50
134	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	3,0000	81,82 56,00	245,45 168,00
		<i>Total</i>	lei			46 988,32
		Total Pereti Inclusiv salariu				46 988,32 16 968,38
		1.4.3. Pardosea				
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai de calitate superioara	m2	10,4600	27,72 7,00	290,00 73,22
136	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	10,4600	203,53 44,00	2 128,91 460,24
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"	m2	10,4600	19,01 7,00	198,85 73,22
138	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (10 cm)	m2	10,4600	85,62 35,00	895,63 366,10
139	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,4600	200,94 84,00	2 101,86 878,64
140	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 3*100*100	kg	10,4600	23,19 1,75	242,59 18,31
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"	m2	10,4600	19,01 7,00	198,85 73,22

1	2	3	4	5	6	7
142	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	10,4600	371,38 95,45	3 884,59 998,41
143	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	15,1400	97,52 25,00	1 476,40 378,50
		<i>Total</i>	lei			11 417,68
		Total Pardosea Inclusiv salariu				11 417,68 3 319,86
		1.4.4. Timplarie				
144	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,5300	2 768,46 47,50	9 772,67 167,67
		<i>Total</i>	lei			9 772,67
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 772,67 167,67
		<i>Total</i>	lei			76 472,19
		Total Debara Inclusiv salariu				76 472,19 24 099,99
		1.5. Evacuarea deseuri constructie				
145	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	55,0000	236,00 236,00	12 980,00 12 980,00
146	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	55,0000	55,50 55,50	3 052,50 3 052,50
147	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	55,0000	93,75 0,00	5 156,25 0,00
		<i>Total</i>	lei			21 188,75
		Total Evacuarea deseuri constructie Inclusiv salariu				21 188,75 16 032,50
		<i>Total</i>	lei			469 594,81

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			41 054,67
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			5 799,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			20 657,95
		<i>Total</i>				537 106,71
		<i>Venit</i>	2 %			10 742,14
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				547 848,85 171 061,11
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Incaperea 1				
148	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,7000	551,37 393,00	937,33 668,10
149		Cablu VVGng 3x1,5mm2	m	120,0000	10,20 0,00	1 224,00 0,00
150		Cablu VVGng 3x2,5mm2	m	50,0000	15,30 0,00	765,00 0,00
151	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,7000	2 052,23 1 190,00	3 488,79 2 023,00
152		Tub gofrat 16	m	170,0000	6,20 0,00	1 054,00 0,00
153	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0800	2 201,00 1 905,00	176,08 152,40
154		Priza ordinara	buc	8,0000	25,60 0,00	204,80 0,00
155	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 948,00 3 800,00	49,48 38,00
156		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	28,96 0,00	28,96 0,00
157	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	0,0100	3 252,00 1 170,00	32,52 11,70
158		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,60 0,00	21,60 0,00
159		Doze	buc	9,0000	4,21 0,00	37,89 0,00
160	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de	100 buc	0,0800	6 915,12 4 415,00	553,21 353,20

1	2	3	4	5	6	7
		perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa				
161		Corp de iluminat 2*36	buc	8,0000	245,00 0,00	1 960,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 533,66
		Total Incaperea 1 Inclusiv salariu				10 533,66 3 246,40
		2.2. Incaperea 2				
162	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,7000	551,37 393,00	937,33 668,10
163		Cablu VVGng 3x1,5mm2	m	120,0000	10,20 0,00	1 224,00 0,00
164		Cablu VVGng 3x2,5mm2	m	50,0000	15,30 0,00	765,00 0,00
165	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,7000	2 052,23 1 190,00	3 488,79 2 023,00
166		Tub gofrat 16	m	170,0000	6,20 0,00	1 054,00 0,00
167	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0800	2 201,00 1 905,00	176,08 152,40
168		Priza ordinara	buc	8,0000	25,60 0,00	204,80 0,00
169	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 948,00 3 800,00	49,48 38,00
170		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	28,96 0,00	28,96 0,00
171	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	0,0100	3 252,00 1 170,00	32,52 11,70
172		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,60 0,00	21,60 0,00
173		Doze	buc	9,0000	4,21 0,00	37,89 0,00
174	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu	100 buc	0,0800	6 915,12 4 415,00	553,21 353,20

1	2	3	4	5	6	7
		normale, monolampa				
175		Corp de iluminat 2*36	buc	8,0000	245,00 0,00	1 960,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 533,66
		Total Incaperea 2 Inclusiv salariu				10 533,66 3 246,40
		2.3. Debara				
176	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,7000	551,59 393,00	386,11 275,10
177		Cablu VVGng 3x1,5mm2	m	40,0000	10,20 0,00	408,00 0,00
178		Cablu VVGng 3x2,5mm2	m	30,0000	15,30 0,00	459,00 0,00
179	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,7000	2 052,23 1 190,00	1 436,56 833,00
180		Tub gofrat 16	m	70,0000	6,20 0,00	434,00 0,00
181	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	2 201,00 1 905,00	44,02 38,10
182		Priza ordinara	buc	2,0000	25,60 0,00	51,20 0,00
183	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 948,00 3 800,00	49,48 38,00
184		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	28,96 0,00	28,96 0,00
185	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	0,0100	3 252,00 1 170,00	32,52 11,70
186		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,60 0,00	21,60 0,00
187		Doze	buc	3,0000	4,21 0,00	12,63 0,00
188	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0200	6 915,00 4 415,00	138,30 88,30

1	2	3	4	5	6	7
189		Corp de iluminat 2*36	buc	2,0000	245,00 0,00	490,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 992,38
		Total Debara Inclusiv salariu				3 992,38 1 284,20
		<i>Total</i>	lei			25 059,70
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 866,48
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			311,34
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			2 799,72
		<i>Total</i>				30 037,24
		<i>Venit</i>	2 %			600,74
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				30 637,98 7 777,00

		Total	lei			578 486,83
		Tva	20 %			115 697,37
		Total deviz: Inclusiv salariu				694 184,20 178 838,11

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)