

Construirea stadionului-complex sportiv din s. Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1 Sistenatizarea pe verticala

Valoarea de deviz 624 597,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Sistematizarea pe verticala						
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Scoaterea solului fertil cu gr 200 mm (1360 mp)	100 m3	27,30	387,20 0,00	10 570,56 0,00
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - Evacuarea solului mineral cu buldozer	100 m3	74,22	492,80 0,00	36 575,68 0,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Descarcarea pamintului	100 m3	35,16	675,00 0,00	23 733,00 0,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	7 638,00	19,00 0,00	145 122,00 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	63,65	147,87 18,93	9 411,72 1 204,59
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	53,09	1 832,89 266,53	97 308,08 14 150,06
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Incarcarea pamintului	100 m3	31,54	675,00 0,00	21 289,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	5 204,00	19,00 0,00	98 876,00 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	31,54	147,86 18,92	4 663,61 596,88
10	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	9,08	422,41 0,00	3 835,52 0,00

Total Sistematizarea pe verticala						451 385,67
Incluziv salariu						15 951,53

Total	lei	451 385,67
Asigurarea sociala si mediala	22,50 %	3 589,09
Transportarea materialelor	7,00 %	6,27
Total	100,00 +	454 981,03
Cheltuieli de regie	10,00 %	45 498,11
Total	100,00 +	500 479,14
Beneficiu de deviz	4,00 %	20 019,16
Total	100,00 +	520 498,30
TVA	20,00 %	104 099,65

Total deviz: **624 597,95**
Incluziv salariu **15 951,53**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)