

Lucrari de instalatii electrice

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari electricitate

Valoarea de deviz 175 188,85 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Cabinet Nr.14 1.1.1. Demontari				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,00	6,48 6,48	64,79 64,79
2	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	2,00	3,83 3,83	7,66 7,66
3	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	6,00	3,83 3,83	22,97 22,97
4	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,00	24,74 24,74	49,48 49,48
5	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc	4,00	14,09 11,78	56,37 47,12
Total Demontari						201,26
Incluziv salariu						192,01
Total Cabinet Nr.14						201,26
Incluziv salariu						192,01
		1.2. Cabinet Nr.15-Fizica 1.2.1. Demontari				
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice	buc	8,00	6,48	51,83

1	2	3	4	5	6	7
		tip, inclusiv tijele si globurile			6,48	51,83
7	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	2,00	3,83 3,83	7,66 7,66
8	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	9,00	3,83 3,83	34,46 34,46
9	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc	2,00	24,74 24,74	49,48 49,48
10	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc	4,00	14,09 11,78	56,37 47,12
Total Demontari						199,79
Incluziv salariu						190,54
Total Cabinet Nr.15-Fizica						199,79
Incluziv salariu						190,54
		1.3. Cabinet Nr.16				
		1.3.1. Demontarii				
11	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00	6,48 6,48	25,92 25,92
12	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	1,00	3,83 3,83	3,83 3,83
13	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	2,00	3,83 3,83	7,66 7,66
14	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc	1,00	24,74 24,74	24,74 24,74
15	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc	2,00	14,09 11,78	28,18 23,56

1	2	3	4	5	6	7
Total Demontarii						90,32
Incluziv salariu						85,70
Total Cabinet Nr.16						90,32
Incluziv salariu						85,70
		1.4. Cabinet Nr.17 - Limba engleza				
		1.4.1. Demontari				
16	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,00	6,48 6,48	25,92 25,92
17	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	1,00	3,83 3,83	3,83 3,83
18	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	4,00	3,83 3,83	15,31 15,31
19	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc	1,00	24,74 24,74	24,74 24,74
20	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc	2,00	14,09 11,78	28,18 23,56
Total Demontari						97,98
Incluziv salariu						93,36
Total Cabinet Nr.17 - Limba engleza						97,98
Incluziv salariu						93,36
		1.5. Cabinet Nr.18 - Limba rusa				
		1.5.1. Demontari				
21	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,00	6,48 6,48	25,92 25,92
22	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	3,00	3,83 3,83	11,49 11,49
23	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	4,00	3,83	15,31

1	2	3	4	5	6	7
					3,83	15,31
24	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc	1,00	24,74 24,74	24,74 24,74
25	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc	2,00	14,09 11,78	28,18 23,56
Total Demontari						105,64
Incluziv salariu						101,01
Total Cabinet Nr.18 - Limba rusa						105,64
Incluziv salariu						101,01
		1.6. Cabinet Nr.19-Informatica				
		1.6.1. Demontari				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	10,00	6,48 6,48	64,79 64,79
27	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	3,00	3,83 3,83	11,49 11,49
28	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	20,00	3,83 3,83	76,57 76,57
29	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc	1,00	24,74 24,74	24,74 24,74
30	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc	2,00	14,09 11,78	28,18 23,56
Total Demontari						205,77
Incluziv salariu						201,14
Total Cabinet						205,77

1	2	3	4	5	6	7
Nr.19-Informatica						
Incluziv salariu						201,14
		1.7. Cabinet Nr.20- Matematica				
		1.7.1. Demontari				
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,00	6,48 6,48	51,83 51,83
32	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	2,00	3,83 3,83	7,66 7,66
33	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	4,00	3,83 3,83	15,31 15,31
34	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 20cm grosime	buc	1,00	24,74 24,74	24,74 24,74
35	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc	2,00	14,09 11,78	28,18 23,56
Total Demontari						127,72
Incluziv salariu						123,10
Total Cabinet Nr.20- Matematica						127,72
Incluziv salariu						123,10
		1.8. Colidor et.1				
		1.8.1. Demontari				
36	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00	6,48 6,48	25,92 25,92
37	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	2,00	3,83 3,83	7,66 7,66
38	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	2,00	3,83 3,83	7,66 7,66
39	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc	4,00	24,74 24,74	98,95 98,95

1	2	3	4	5	6	7
40	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc	8,00	14,09 11,78	112,74 94,24
Total Demontari						252,92
Incluziv salariu						234,42
Total Colidor et.1						252,92
Incluziv salariu						234,42
		1.9. Colidor et.2 si scara nr.1 si 2				
		1.9.1. Demontari				
41	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,00	6,48 6,48	51,83 51,83
42	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc	4,00	3,83 3,83	15,31 15,31
43	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	2,00	3,83 3,83	7,66 7,66
44	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc	6,00	24,74 24,74	148,43 148,43
45	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc	12,00	14,09 11,78	169,10 141,36
Total Demontari						392,33
Incluziv salariu						364,59
Total Colidor et.2 si scara nr.1 si 2						392,33
Incluziv salariu						364,59
		1.10. Bucataria si cantina				
		1.10.1. Demontarii				
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,00	6,48 6,48	64,79 64,79

1	2	3	4	5	6	7
47	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	4,00	3,83 3,83	15,31 15,31
48	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	12,00	3,83 3,83	45,94 45,94
49	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc	10,00	24,74 24,74	247,38 247,38
50	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm, L=0.4m -1buc	buc	20,00	14,09 11,78	281,84 235,60
Total Demontarii						655,26
Incluziv salariu						609,03
Total Bucataria si cantina						655,26
Incluziv salariu						609,03
		1.11. Atelier A+B				
		1.11.1. Demontarii				
51	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,00	6,48 6,48	77,75 77,75
52	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	3,00	3,83 3,83	11,49 11,49
53	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	8,00	3,83 3,83	30,63 30,63
54	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc	6,00	24,74 24,74	148,43 148,43
55	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm, L=0.4m -1buc	buc	12,00	14,09 11,78	169,10 141,36
Total Demontarii						437,39

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						409,65
Total Atelier A+B						437,39
Incluziv salariu						409,65
		1.12. Sala de Sport si camerele auxiliare				
		1.12.1. Demontari				
56	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	16,00	6,48 6,48	103,66 103,66
57	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	5,00	3,83 3,83	19,14 19,14
58	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	7,00	3,83 3,83	26,80 26,80
59	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc	14,00	24,74 24,74	346,33 346,33
60	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc	28,00	14,09 11,78	394,57 329,84
Total Demontari						890,51
Incluziv salariu						825,78
Total Sala de Sport si camerele auxiliare						890,51
Incluziv salariu						825,78
Total Lucrari de reparatie						3 656,90
Incluziv salariu						3 430,34
		2. Electricitate				
		2.1. Cabinet Nr.14				
61	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5mm	m	24,00	18,54 4,12	444,91 98,95
62	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de	m	32,00	21,14	676,42

1	2	3	4	5	6	7
		bachelita, pe console VVG 3x2.5mm			4,12	131,94
63	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5mm	m	48,00	15,11 4,12	725,09 197,90
64	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m	32,00	20,22 16,79	647,15 537,17
65	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m	24,00	22,90 16,79	549,64 402,88
66	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc	10,00	376,26 44,76	3 762,64 447,64
67	RpEG06A	Cutii dedistributie 15x15	buc	2,00	44,89 33,87	89,78 67,73
68	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	1,00	51,46 7,95	51,46 7,95
69	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolar	buc	1,00	66,61 7,95	66,61 7,95
70	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc	3,00	80,26 9,13	240,79 27,39
71	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc	1,00	110,86 9,13	110,86 9,13
72	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,00	80,47 19,14	80,47 19,14
73	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,00	95,47 19,14	95,47 19,14
74	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	6,00	8,61 7,36	51,67 44,17
75	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	10,00	35,01	350,09

1	2	3	4	5	6	7
					18,26	182,59
Total Cabinet Nr.14						7 943,03
Incluziv salariu						2 201,68
		2.2. Cabinet Nr.15 - Fizica				
76	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5mm	m	32,00	18,54 4,12	593,22 131,94
77	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5mm	m	50,00	21,14 4,12	1 056,90 206,15
78	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5mm	m	36,00	15,11 4,12	543,82 148,43
79	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m	36,00	20,22 16,79	728,05 604,31
80	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m	32,00	22,90 16,79	732,85 537,17
81	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc	8,00	376,26 44,76	3 010,11 358,11
82	RpEG06A	Cutii dedistributie 15x15	buc	2,00	44,89 33,87	89,78 67,73
83	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	1,00	51,46 7,95	51,46 7,95
84	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolar	buc	2,00	66,61 7,95	133,21 15,90
85	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesirii	buc	3,00	80,26 9,13	240,79 27,39
86	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc	1,00	110,86 9,13	110,86 9,13

1	2	3	4	5	6	7
87	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,00	80,47 19,14	80,47 19,14
88	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,00	95,47 19,14	95,47 19,14
89	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	7,00	8,61 7,36	60,29 51,54
90	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	8,00	35,01 18,26	280,07 146,07
Total Cabinet Nr.15 - Fizica						7 807,33
Incluziv salariu						2 350,11
		2.3. Cabinet Nr.16				
91	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5mm	m	29,00	18,54 4,12	537,60 119,57
92	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5mm	m	48,00	21,14 4,12	1 014,62 197,90
93	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5mm	m	12,00	15,11 4,12	181,27 49,48
94	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m	12,00	20,22 16,79	242,68 201,44
95	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m	22,00	22,90 16,79	503,83 369,30
96	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc	4,00	376,26 44,76	1 505,06 179,06
97	RpEG06A	Cutii dedistributie 15x15	buc	1,00	44,89 33,87	44,89 33,87

1	2	3	4	5	6	7
98	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	1,00	51,46 7,95	51,46 7,95
99	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc	1,00	80,26 9,13	80,26 9,13
100	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc	1,00	110,86 9,13	110,86 9,13
101	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,00	80,47 19,14	80,47 19,14
102	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,00	95,47 19,14	95,47 19,14
103	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	5,00	8,61 7,36	43,06 36,81
104	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	4,00	35,01 18,26	140,04 73,04
Total Cabinet Nr.16						4 631,57
Incluziv salariu						1 324,96
		2.4. Cabinet Nr.17 - Limba engleza				
105	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5mm	m	26,00	18,54 4,12	481,99 107,20
106	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5mm	m	45,00	21,14 4,12	951,21 185,53
107	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5mm	m	12,00	15,11 4,12	181,27 49,48
108	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m	12,00	20,22 16,79	242,68 201,44
109	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind	m	25,00	22,90 16,79	572,54 419,66

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiunile 25x16x2000 mm				
110	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, cu unul sau mai multe tuburi	buc	4,00	376,26 44,76	1 505,06 179,06
111	RpEG06A	Cutii de distribuție 15x15	buc	1,00	44,89 33,87	44,89 33,87
112	RpEE01A	Montarea interupătoarelor unipolare	buc	1,00	51,46 7,95	51,46 7,95
113	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 ieșiri	buc	1,00	80,26 9,13	80,26 9,13
114	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 ieșiri	buc	1,00	110,86 9,13	110,86 9,13
115	RpEE15A	Montarea întrerupătoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,00	80,47 19,14	80,47 19,14
116	RpEE15A	Montarea întrerupătoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,00	95,47 19,14	95,47 19,14
117	RpEJ05A	Încercări, verificări electrice și reglaje la cabluri de energie electrică până la 1 kW	buc	5,00	8,61 7,36	43,06 36,81
118	RpEJ06C	Încercări, verificări electrice și reglaje la corpuri de iluminat	buc	4,00	35,01 18,26	140,04 73,04
Total Cabinet Nr.17 - Limba engleză						4 581,25
Incluziv salariu						1 350,58
2.5. Cabinet Nr.18 - Limba rusă						
119	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrică, instalate aparent pe scoabe de bachelită, pe console VVG 3x1.5mm	m	34,00	18,54 4,12	630,29 140,18
120	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrică, instalate aparent pe scoabe de bachelită, pe console VVG 3x2.5mm	m	52,00	21,14 4,12	1 099,18 214,40
121	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrică, instalate aparent pe scoabe de	m	12,00	15,11	181,27

1	2	3	4	5	6	7
		bachelita, pe console PVS 2x1.5mm			4,12	49,48
122	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m	12,00	20,22 16,79	242,68 201,44
123	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m	22,00	22,90 16,79	503,83 369,30
124	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc	4,00	376,26 44,76	1 505,06 179,06
125	RpEG06A	Cutii dedistributie 15x15	buc	1,00	44,89 33,87	44,89 33,87
126	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare	buc	2,00	51,46 7,95	102,91 15,90
127	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesirii	buc	2,00	80,26 9,13	160,53 18,26
128	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc	1,00	110,86 9,13	110,86 9,13
129	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,00	80,47 19,14	80,47 19,14
130	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,00	95,47 19,14	95,47 19,14
131	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	5,00	8,61 7,36	43,06 36,81
132	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	4,00	35,01 18,26	140,04 73,04
Total Cabinet Nr.18 - Limba rusa						4 940,53

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 379,14
		2.6. Cabinet Nr.19 - Informatica				
133	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5mm	m	18,00	18,54 4,12	333,68 74,21
134	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5mm	m	65,00	21,14 4,12	1 373,97 268,00
135	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5mm	m	34,00	15,11 4,12	513,60 140,18
136	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x4 mm	m	42,00	29,98 4,12	1 259,08 173,17
137	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m	34,00	20,22 16,79	687,60 570,74
138	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x20x2000 mm	m	42,00	24,03 16,79	1 009,45 705,03
139	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x40x2000 mm	m	22,00	31,97 16,79	703,24 369,30
140	RpEF02C	Montarea corpur de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc	10,00	376,26 44,76	3 762,64 447,64
141	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	1,00	51,46 7,95	51,46 7,95
142	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolar	buc	1,00	66,61 7,95	66,61 7,95
143	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesirii	buc	20,00	80,26 9,13	1 605,25 182,59
144	RpEG16F	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri, tip cutie din mase plastice cu 12 monopolari (Box p/u 12 automate)	buc	1,00	827,00 69,50	827,00 69,50

1	2	3	4	5	6	7
145	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,00	80,47 19,14	80,47 19,14
146	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc	5,00	95,47 19,14	477,34 95,71
147	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat diferential	buc	1,00	347,53 21,20	347,53 21,20
148	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	7,00	8,61 7,36	60,29 51,54
149	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	10,00	35,01 18,26	350,09 182,59
Total Cabinet Nr.19 - Informatica						13 509,29
Incluziv salariu						3 386,46
		2.7. Cabinet Nr.20 - Matematica				
150	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5mm	m	40,00	18,54 4,12	741,52 164,92
151	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5mm	m	68,00	21,14 4,12	1 437,38 280,36
152	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5mm	m	25,00	15,11 4,12	377,65 103,08
153	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m	24,00	20,22 16,79	485,36 402,88
154	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m	42,00	22,90 16,79	961,86 705,03
155	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc	8,00	376,26 44,76	3 010,11 358,11

1	2	3	4	5	6	7
156	RpEG06A	Cutii dedistributie	buc	1,00	44,89 33,87	44,89 33,87
157	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	1,00	51,46 7,95	51,46 7,95
158	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolar	buc	1,00	66,61 7,95	66,61 7,95
159	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc	1,00	80,26 9,13	80,26 9,13
160	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc	1,00	110,86 9,13	110,86 9,13
161	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,00	80,47 19,14	80,47 19,14
162	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,00	95,47 19,14	95,47 19,14
163	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	5,00	8,61 7,36	43,06 36,81
164	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	8,00	35,01 18,26	280,07 146,07
Total Cabinet Nr.20 - Matematica						7 867,04
Incluziv salariu						2 303,58
		2.8. Colidor et.1				
165	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5mm	m	15,00	18,54 4,12	278,07 61,84
166	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5mm	m	28,00	21,14 4,12	591,86 115,44
167	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5mm	m	26,00	15,11 4,12	392,76 107,20
168	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din	m	26,00	20,22	525,81

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm			16,79	436,45
169	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m	15,00	22,90 16,79	343,52 251,80
170	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc	5,00	376,26 44,76	1 881,32 223,82
171	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	3,00	374,27 6,77	1 122,82 20,32
172	RpEG06A	Cutii dedistributie 15x15	buc	3,00	44,89 33,87	134,66 101,60
173	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	3,00	51,46 7,95	154,37 23,85
174	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolar	buc	1,00	66,61 7,95	66,61 7,95
175	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,00	80,47 19,14	80,47 19,14
176	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc	2,00	95,47 19,14	190,94 38,28
177	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	4,00	8,61 7,36	34,45 29,45
178	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	8,00	35,01 18,26	280,07 146,07
Total Colidor et.1						6 077,73
Incluziv salariu						1 583,23

1	2	3	4	5	6	7
		2.9. Colidor et.2 si scara nr.1 si 2				
179	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice modulat IP31, ИПВ-363-1, cu masca, pe perete sau in nisa	buc	1,00	1 341,48 71,56	1 341,48 71,56
180	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5mm	m	83,00	18,54 4,12	1 538,65 342,21
181	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5mm	m	52,00	21,14 4,12	1 099,18 214,40
182	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5mm	m	46,00	15,11 4,12	694,88 189,66
183	RpED11E	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de АББIIIВ 5x10mm ²	m	30,00	57,19 14,14	1 715,70 424,08
184	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m	46,00	20,22 16,79	930,28 772,18
185	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m	30,00	22,90 16,79	687,04 503,60
186	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 50x100x2000 mm	m	80,00	42,78 16,79	3 422,44 1 342,92
187	08-02-396-10	Canal metalic 50x50 pe pereti, lungimea 3m	100 m	0,30	4 024,97 1 454,83	1 207,49 436,45
188	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc	10,00	376,26 44,76	3 762,64 447,64
189	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, corpurile de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	4,00	374,27 6,77	1 497,09 27,09

1	2	3	4	5	6	7
190	RpEG06A	Cutii dedistributie 15x15	buc	3,00	44,89 33,87	134,66 101,60
191	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	6,00	51,46 7,95	308,74 47,71
192	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesirii	buc	2,00	80,26 9,13	160,53 18,26
193	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc	2,00	80,47 19,14	160,94 38,28
194	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,00	95,47 19,14	95,47 19,14
195	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	9,00	8,61 7,36	77,51 66,26
196	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	14,00	35,01 18,26	490,13 255,63
Total Colidor et.2 si scara nr.1 si 2						19 324,84
Incluziv salariu						5 318,67
		2.10. Bucataria si cantina				
197	RpEG16F	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri, tip cutie din mase plastice cu 12 monopolari (Box p/u 12 automate)	buc	1,00	827,00 69,50	827,00 69,50
198	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5mm	m	60,00	18,54 4,12	1 112,28 247,38
199	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5mm	m	120,00	21,14 4,12	2 536,56 494,76
200	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, VVG 5x6mm	m	20,00	57,54 4,12	1 150,76 82,46
201	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5mm	m	46,00	15,11 4,12	694,88 189,66

1	2	3	4	5	6	7
202	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m	60,00	20,22 16,79	1 213,41 1 007,19
203	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m	120,00	22,90 16,79	2 748,18 2 014,38
204	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc	10,00	376,26 44,76	3 762,64 447,64
205	RpEG06A	Cutii dedistributie 15x15	buc	2,00	44,89 33,87	89,78 67,73
206	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	4,00	51,46 7,95	205,83 31,81
207	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolar	buc	1,00	66,61 7,95	66,61 7,95
208	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc	4,00	80,26 9,13	321,05 36,52
209	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc	2,00	110,86 9,13	221,72 18,26
210	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc	4,00	80,47 19,14	321,87 76,57
211	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc	5,00	95,47 19,14	477,34 95,71
212	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	11,00	8,61 7,36	94,74 80,99
213	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	10,00	35,01 18,26	350,09 182,59
Total Bucataria si cantina						16 194,73

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						5 151,10
		2.11. Atelier A+B				
214	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5mm	m	50,00	18,54 4,12	926,90 206,15
215	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5mm	m	83,00	21,14 4,12	1 754,45 342,21
216	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5mm	m	40,00	15,11 4,12	604,24 164,92
217	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m	40,00	20,22 16,79	808,94 671,46
218	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m	50,00	22,90 16,79	1 145,08 839,33
219	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc	12,00	376,26 44,76	4 515,17 537,17
220	RpEG06A	Cutii dedistributie 15x15	buc	2,00	44,89 33,87	89,78 67,73
221	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare	buc	3,00	51,46 7,95	154,37 23,85
222	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesirii	buc	3,00	80,26 9,13	240,79 27,39
223	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc	2,00	110,86 9,13	221,72 18,26
224	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc	2,00	80,47 19,14	160,94 38,28
225	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc	3,00	95,47 19,14	286,40 57,43
226	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la	buc	8,00	8,61	68,90

1	2	3	4	5	6	7
		cabluri de energie electrica pina la 1 kW			7,36	58,90
227	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	12,00	35,01 18,26	420,11 219,11
Total Atelier A+B						11 397,78
Incluziv salariu						3 272,19
		2.12. Sala de sport si camerele auxiliare				
228	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5mm	m	68,00	18,54 4,12	1 260,58 280,36
229	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5mm	m	80,00	21,14 4,12	1 691,04 329,84
230	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5mm	m	83,00	15,11 4,12	1 253,80 342,21
231	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m	83,00	20,22 16,79	1 678,55 1 393,28
232	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m	68,00	22,90 16,79	1 557,30 1 141,48
233	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc	6,00	376,26 44,76	2 257,58 268,58
234	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	4,00	374,27 6,77	1 497,09 27,09
235	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat cu plasa metalica, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate	buc	18,00	374,27 6,77	6 736,92 121,92

1	2	3	4	5	6	7
236	RpEG06A	Cutii dedistributie 15x15	buc	4,00	44,89 33,87	179,55 135,47
237	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	6,00	51,46 7,95	308,74 47,71
238	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolar	buc	1,00	66,61 7,95	66,61 7,95
239	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesirii	buc	2,00	80,26 9,13	160,53 18,26
240	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc	1,00	110,86 9,13	110,86 9,13
241	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc	6,00	80,47 19,14	482,81 114,86
242	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc	3,00	95,47 19,14	286,40 57,43
243	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	9,00	8,61 7,36	77,51 66,26
244	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	28,00	35,01 18,26	980,25 511,25
Total Sala de sport si camerele auxiliare						20 586,13
Incluziv salariu						4 873,09
Total Electricitate						124 861,24
Incluziv salariu						34 494,79
Прямые затраты			lei		128 518,14	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		8 533,15	
Total			100,00 +		137 051,29	
Transportarea			2,00 %		1 805,19	

Total	100,00 +	138 856,49
Cheltuieli de regie	15,00 %	5 688,77
Total	100,00 +	144 545,25
Beneficiu	1,00 %	1 445,45
Total	100,00 +	145 990,71
TVA	20,00 %	29 198,14

Total deviz: **175 188,85**
Incluziv salariu **37 925,12**

Intocmit (Influent Group Construct SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat (Institutia Publica Liceul Teoretic
"Minerva", mun. Chisinnu, str. 31 August
1989 nr. 50)
(funcția, semnătura)