

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria s. Inesti r-l Telenesti
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s. Inesti r-l Telenesti
3. Obiectul achizițiilor Reabilitarea si modernizarea trotuarelor locale pe str. Ion Soltoian in satul Inesti r-l Telenesti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Reabilitarea si modernizarea trotuarelor</b>		
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta cu grosimea medie de 10 cm (675 m2)	m3	30,000
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu grosimea medie de 4 cm (1244 m2)	m3	21,200
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare GRI 1,0X0,2X0,08 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm C15	m	689,230
4	DE18B adaptat	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresate 4cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (adaptat la proiect pl 9,8, p6) (nisip pentru strat + 9,59m3) (Ciment din volumu total 30% conform pl 8. p6)	m2	830,000
5	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,105
6	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Inel de reazem KLIQO-1(0,02 m3)	buc	6,000
7	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton cu piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	6,000