

Reabilitarea Parcul Valea Trandafirilor (mentenanta)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reabilitarea Parcul Valea Trandafirilor (mentenanta)

Valoarea de deviz 2 216 903,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren mini fotbal				
1	IzA04A	Pregatirea suprafețelor de metal in vederea aplicării protecției anticorozive prin curățire cu perie de sirmă	m2	195,0000	8,100 6,600	1 579,500 1 287,000
2	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafețe metalice	m2	195,0000	49,219 39,500	9 597,658 7 702,500
3	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	5,1740	3 704,825 386,400	19 168,765 1 999,236
4		Plasa poarta fotbal	buc	2,0000	1 750,000 0,000	3 500,000 0,000
5	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: se exclude cauciuc farimitat, tractor	m2	10,0000	364,482 8,027	3 644,817 80,275
6	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: 1 linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm culoare alba Se exclude: Acoperire din gazon artificial	m	20,0000	153,844 3,510	3 076,878 70,200
7	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari i exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de	m2	350,0000	49,593 45,750	17 357,445 16 012,500

1	2	3	4	5	6	7
		lucru				
Total Teren mini fotbal						57 925,063
Inclusiv salariu						27 151,711
2. Teren baschet						
8	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	106,0000	8,100 ----- 6,600	858,600 ----- 699,600
9	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice	m2	106,0000	49,219 ----- 39,500	5 217,189 ----- 4 187,000
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,8500	3 704,825 ----- 386,400	10 558,752 ----- 1 101,240
Total Teren baschet						16 634,541
Inclusiv salariu						5 987,840
3. Teren volei						
11	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	106,0000	8,100 ----- 6,600	858,600 ----- 699,600
12	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice	m2	106,0000	49,219 ----- 39,500	5 217,189 ----- 4 187,000
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,8500	3 704,825 ----- 386,400	10 558,752 ----- 1 101,240
Total Teren volei						16 634,541
Inclusiv salariu						5 987,840
4. Teren badminton						
14	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	93,6000	8,100 ----- 6,600	758,160 ----- 617,760

1	2	3	4	5	6	7
15	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice	m2	93,6000	49,219 39,500	4 606,876 3 697,200
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,5620	3 704,825 386,400	9 491,762 989,958
Total Teren badminton						14 856,798
Inclusiv salariu						5 304,918
5. Teren de joaca copii						
17	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	20,0000	8,100 6,600	162,000 132,000
18	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice	m2	20,0000	49,219 39,500	984,375 790,000
19	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a elementelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	20,0000	110,126 96,096	2 202,520 1 921,920
20	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: se exclude cauciuc farimitat, tractor	m2	10,0000	364,482 8,027	3 644,817 80,275
Total Teren de joaca copii						6 993,712
Inclusiv salariu						2 924,195
6. Teren tenis de masa si badminton						
21	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu Bordura deteriorata	m3	0,0700	300,029 243,300	21,002 17,031
22	RpCB02D 2	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) Bordura	m3	0,1000	2 194,090 648,750	219,409 64,875
23	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii	m3	1,5000	201,500	302,250

1	2	3	4	5	6	7
		limitate Intrare suplimentara pe teren			201,500	302,250
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,1300	770,301 93,654	870,440 105,829
25	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	7,5000	303,825 56,382	2 278,686 422,862
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	10,0000	214,625 28,380	2 146,255 283,800
27	TsH42D	Desfacerea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis de exclus toate resursele in afara de manopera kman=0.5	m2	10,0000	3,315 3,315	33,150 33,150
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,5000	770,300 93,654	385,150 46,827
29	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,2500	489,912 85,140	122,478 21,285
30	TsH42D	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip Push inaltimea parului 28 mm, acoperita cu nisip	m2	10,0000	415,186 6,630	4 151,863 66,300
Total Teren tenis de masa si badminton						10 530,683
Inclusiv salariu						1 364,209
7. Teren tenis de masa (3 mese)						
31	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate Intrare suplimentara pe teren Instalare pavele ECO	m3	5,1000	201,500 201,500	1 027,650 1 027,650
32	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0500	2 552,880 834,380	127,644 41,719
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,5500	770,301	1 964,268

1	2	3	4	5	6	7
					93,654	238,818
34	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton ECO asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	17,0000	376,305 56,382	6 397,180 958,488
35		Pietris fractii mici granit pentru umplerea golurilor pavajului ECO	m3	1,7000	525,000 0,000	892,500 0,000
Total Teren tenis de masa (3 mese)						10 409,242
Inclusiv salariu						2 266,675
8. Parapet din b/a pentru locuri de sezut						
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti laterali	m2	1 000,00 00	16,546 15,750	16 546,000 15 750,000
37	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou Nasecica De exclus toate resursele in afara de manopera	m2	1 000,00 00	168,000 168,000	168 000,000 168 000,000
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti exteriori	m2	1 000,00 00	19,928 6,000	19 928,400 6 000,000
39	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton, cu suprafete plane	m2	1 000,00 00	129,575 89,500	129 574,840 89 500,000
40	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	1 000,00 00	91,526 39,000	91 525,840 39 000,000
41	RpCO56B	Demontari: Spetezi din lemn dur deteriorat	m2	200,0000	72,662 72,662	14 532,400 14 532,400
42	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Spetezi din lemn dur	m3	4,0000	8 547,325 1 330,000	34 189,300 5 320,000
43	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	4,0000	199,970 55,250	799,880 221,000
44	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe	m2	200,0000	103,293	20 658,660

1	2	3	4	5	6	7
		timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul			65,000	13 000,000
Total Parapet din b/a pentru locuri de sezut						495 755,320
Inclusiv salariu						351 323,400
9. Reparatia bancilor						
45	TsH90A	Reparatia bancilor de forme diferite	m3	5,0000	7 311,350 1 797,400	36 556,750 8 987,000
46	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	5,0000	199,970 55,250	999,850 276,250
47	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	185,0000	103,293 65,000	19 109,261 12 025,000
48	TsH91A	Demolarea bancilor pe 2 picioare	buc	10,0000	586,060 586,060	5 860,600 5 860,600
49	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare Anterior demontate	buc	10,0000	634,862 586,060	6 348,616 5 860,600
Total Reparatia bancilor						68 875,077
Inclusiv salariu						33 009,450
10. Scari						
50	RpCK42C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton	m2	305,6000	46,246 44,850	14 132,778 13 706,160
51	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	305,6000	18,496 17,250	5 652,378 5 271,600
52	RpCK01A 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	305,7000	87,556 19,400	26 765,845 5 930,580
53	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	305,6000	183,823 51,500	56 176,309 15 738,400
54	CI24A	Placarea treptelor cu placi de trotuar incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	305,6000	526,174	160 798,728

1	2	3	4	5	6	7
					250,575	76 575,720
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti laterali	m2	403,2000	16,546 15,750	6 671,347 6 350,400
56	RCsB15A	Spituierea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou Nascica De exclus toate resursele in afara de manopera	m2	403,2000	168,000 168,000	67 737,600 67 737,600
57	CN54B	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti exteriori	m2	403,2000	19,928 6,000	8 035,131 2 419,200
58	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton, cu suprafete plane	m2	403,2000	129,575 89,500	52 244,575 36 086,400
59	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	403,2000	91,526 39,000	36 903,219 15 724,800
Total Scari						435 117,910
Inclusiv salariu						245 540,860
		11. Reparatia sectoarelor deteriorate din beton				
60	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	5,0000	300,020 243,300	1 500,100 1 216,500
61	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	5,0000	1 598,195 231,750	7 990,974 1 158,750
Total Reparatia sectoarelor deteriorate din beton						9 491,074
Inclusiv salariu						2 375,250
		12. Placarea pardoselei cabinei de schimb la plaja				
62	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,7500	300,020 243,300	525,035 425,775
63	DE14A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea	m2	17,5000	422,242 124,872	7 389,231 2 185,260

1	2	3	4	5	6	7
Total Placarea pardoselei cabinei de schimb la plaja						7 914,266
Inclusiv salariu						2 611,035
13. Plombarea gropilor						
64	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	300,0000	5,750 3,250	1 725,000 975,000
65	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	300,0000	315,973 14,450	94 791,906 4 335,000
66	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km asfalt frezat Y=2,25	t	30,0000	61,880 0,000	1 856,400 0,000
67	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	300,0000	5,750 3,250	1 725,000 975,000
68	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm	m2	300,0000	248,319 38,500	74 495,625 11 550,000
Total Plombarea gropilor						174 593,931
Inclusiv salariu						17 835,000
14. Schimbarea bordurei						
69	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	30,0000	30,272 30,272	908,160 908,160
70	Tr11AA02 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,3000	47,300 47,300	14,190 14,190
71	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,0000	36,040 0,000	108,120 0,000
72	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,0100	12 404,500 474,500	124,045 4,745
73	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,6000	36,040 0,000	57,664 0,000
74	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20	100m2	0,0900	792,744	71,347

1	2	3	4	5	6	7
		cm, in teren mijlociu			792,744	71,347
75	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	2,1000	64,674 63,382	135,815 133,102
76	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,9000	770,301 93,654	693,271 84,289
77	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	30,0000	266,972 63,382	8 009,152 1 901,460
Total Schimbarea bordurei						10 121,764
Inclusiv salariu						3 117,293
Cheltuieli directe			Lei		1 335 853,94	
Asigurari sociale si medicale			24,00 %		169 631,93	
Transportarea materialelor			7,00 %		39 378,37	
Cheltuieli de depozitare			2,00 %		11 250,96	
Total			100,00 +		1 556 115,20	
Cheltuieli de regie			12,00 %		186 733,82	
Total			100,00 +		1 742 849,02	
Beneficiu de deviz			6,00 %		104 570,95	
Total			100,00 +		1 847 419,97	
TVA			20,00 %		369 483,99	

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**2 216 903,9
6
706 799,71**

Intocmit

(SRL "TotalStroy com")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)