

Obiectivul: Reabilitarea Terenului baschet s.Telita r-l Anenii Noi

Obiectul: Reabilitarea Terenului baschet

Devizul: Reabilitarea Terenului baschet

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitol 1.Borduri		
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100m3	0,10300
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100m3	0,10000
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	15,00000
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast.	m3	2,80000
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, 15x30x1000 cm, pe fundatie de beton(volum beton M200-3.8m3)	m	86,00000
		TOTAL Capitol 1.Borduri		
		Capitol 2.Strat suport		
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. 20-40mm	m3	20,00000
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. 5-20mm	m3	20,00000
8	TsC54A	Strat de fundatie din savura	m3	17,00000
9	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%.	100m3	0,57000
10	RpCE29A	Pelucula din polimeri	m2	420,00000
11	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (Укладка арматурной сетки vr 100*100*4)	kg	990,00000
12	CA03K1	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton simplu clasa M250 elicopterizat	m3	42,00000
13	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri multisport : acoperire inaltimea parului 22mm, acoperita cu nisip cuartos fr.0.5-1.0mm (10kg/m2)	m2	420,00000
14	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 5 cm.	m	207,00000
		TOTAL Capitol 2.Strat suport		
		Capitol 3.Perete de sprigin,inclusiv scara de acces		
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	7,00000
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	50,00000
17	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast.	m3	1,20000
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (Укладка арматурной сетки vr 100*100*4)	kg	180,00000
19	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	16,00000
20	CL18A	Confectii metalice diverse din teava profilata. Mina curenta la scari	kg	35,85000
21	CN21A	Vopsitorii la teava profilata, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	1,50000
		TOTAL Capitol 3.Perete de sprigin,inclusiv scara de acces		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: www.devize.md; Telefon: 022-522032;