

**«Lucrări de construcție de canalizare
menajer-fecaloida din str.Izvoarelor,
acordării a străzilor asociate străzii
Izvoarelor, rețea de menajer-
fecaloida str-la Milescu Spataru,
Rediul Mare, str.Gh.Asachi,
racordarea la rețeaua de canalizare
menajer-fecaloida a caselor de locuit
din str.Ion Creangă nr.7.9
str.Razesilor nr.60,70, str.Caucaz
nr.82,84, str-la Vasile Lupu și str.Ion
Soltis din or.Durlești, mun.Chișinău»**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de construtie de canalizare

Valoarea de deviz 3 100 999,045 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				


Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	57,66	6,919
2.	7123010010200	Betonist	h-om	517,121	57,66	29 817,198
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	58,760	57,66	3 388,101
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	18,250	57,66	1 052,295
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	64,927	57,66	3 743,691
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	2 550,756	57,66	147 076,592
7.	7129020012800	Pavator	h-om	45,103	57,66	2 600,639
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	162,288	57,66	9 357,527
9.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	991,727	57,66	57 182,980
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	42,672	57,66	2 460,468
11.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	9,030	57,66	520,670
12.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 054,936	57,66	60 827,609
13.	7136080025000	Montator conducte	h-om	464,848	57,66	26 803,135
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,637	57,66	1 651,209
15.	7212030022700	Sudor	h-om	232,422	57,66	13 401,452
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	290,446	57,66	16 747,116
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 906,545	57,66	167 591,385
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	454,685	57,66	26 217,138
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	340,434	57,66	19 629,424
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	120,220	57,66	6 931,886

		Total manopera				597 007,434
--	--	-----------------------	--	--	--	--------------------

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	22,930	20,00	458,600
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	91,191	1 000,00	91 191,000
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	42,375	1 300,00	55 087,500
4.	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)	kg	11,680	15,00	175,200
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	313,690	180,00	56 464,200
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,670	150,00	550,500
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	50,905	150,00	7 635,750
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	289,327	80,00	23 146,160
9.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	51,417	180,00	9 255,060
10.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	5,550	10,00	55,500
11.	1752117344766	Sfoara din cinepa dn=2 mm, S 1930-80	kg	1,554	5,00	7,770
12.	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,162	3 000,00	486,000
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,125	3 000,00	375,000
14.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,066	3 000,00	198,000
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,246	3 000,00	738,000
16.	20101029041831	Брус деревянный сеч. 40x40мм. дл.0,35м	m3	0,247	3 000,00	741,000
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,065	3 000,00	195,000
18.	2010102914229	Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m lt=6 St8689	m3	0,026	3 000,00	78,000
19.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	11,338	200,00	2 267,600
20.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	22,793	500,00	11 396,500
21.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,056	3 000,00	168,000
22.	2010237318750	Distantieri	buc	1 003,913	5,00	5 019,565
23.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,003	200,00	0,600
24.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,162	200,00	1 032,400
25.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	7,218	200,00	1 443,600
26.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	6,707	5,00	33,535
27.	2121117308309	Carton ondulat, tip 2	m2	43,260	10,00	432,600
28.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	80,394	18,00	1 447,092
29.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	74,000	17,00	1 258,000
30.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	27,744	17,00	471,648
31.	2320167317232	Dicloretan	kg	77,397	10,00	773,970
32.	2320187315789	Decofrol	kg	14,068	15,00	211,020
33.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	538,270	9,00	4 844,430
34.	2320322600374	Citom	kg	3,354	12,00	40,248
35.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	21,797	50,00	1 089,850
36.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	60,212	20,00	1 204,240
37.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	6,105	35,00	213,675
38.	2462106110467	Codez - 100	kg	50,131	25,00	1 253,275
39.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	40,700	15,00	610,500
40.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	88,368	5,00	441,840
41.	2521216700000160	Teava din PVC neplastifiata d160	m	415,717	100,00	41 571,700
42.	2521216700000200	Teava din PVC neplastifiata d200	m	972,479	135,00	131 284,665
43.	2521216700000250	Teava din PVC neplastifiata d250	m	320,271	200,00	64 054,200



44.	2521216700500110	Teava din PVC d110	m	7,316	50,00	365,800
45.	2521216700500160	Teava din PVC d160	m	791,844	60,00	47 510,640
46.	2521216701000325x6	Teava din otel d325x6 (patrubok l=200mm)	m	30,793	400,00	12 317,200
47.	2521216701000630	Teava din otel (tub protectie) d630x12	m	18,870	750,00	14 152,500
48.	2521216716000315	Tub protectie PE d315	m	167,103	170,00	28 407,510
49.	2521216716000400	Tub protectie PE d400	m	337,273	270,00	91 063,710
50.	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	278,236	20,00	5 564,720
51.	2523156713811c25045	Cot PVC d250mm 45*	buc	2,060	500,00	1 030,000
52.	2523156713811c25087	Cot PVC d250mm 87*	buc	3,090	500,00	1 545,000
53.	2523156713811d15045	Dop PVC d150mm	buc	3,090	150,00	463,500
54.	2523156713811d20045	Dop PVC d200mm	buc	1,030	350,00	360,500
55.	2523156713811d25045	Dop PVC d250mm	buc	5,150	350,00	1 802,500
56.	2523156713811t250154	Teu PVC d250x150mm 45*	buc	3,090	500,00	1 545,000
57.	2523156713811t250200	Teu PVC d250x200mm	buc	1,030	500,00	515,000
58.	2523156713811t25087*	Teu PVC d250x250mm 87*	buc	5,150	500,00	2 575,000
59.	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	50,182	100,00	5 018,200
60.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	4 853,984	1,60	7 766,374
61.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 222,244	1,60	3 555,590
62.	26511221004022	Ciment M-400	kg	64,894	1,60	103,830
63.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	9 393,520	1,60	15 029,632
64.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	143,184	5,00	715,920
65.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9a (0,23 m3)	buc	36,000	500,00	18 000,000
66.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	41,000	90,00	3 690,000
67.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	41,000	150,00	6 150,000
68.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	108,000	500,00	54 000,000
69.	266112643310101	Inel prefabricate pt. camine KИ15-9	buc	4,000	900,00	3 600,000
70.	26611264331010163	Inel prefabricate pt. camine KИ15-6	buc	5,000	750,00	3 750,000
71.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	36,000	500,00	18 000,000
72.	2661126433101221	Inel prefabricat pt. camine KИД-15	buc	6,000	900,00	5 400,000
73.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	36,000	500,00	18 000,000
74.	266112643310166	Inel prefabricate pt. camine KИ10-9	buc	43,000	500,00	21 500,000
75.	2661126433101852	Inel prefabricate pt. camine KИП1-10-1	buc	72,000	500,00	36 000,000
76.	26611264331019	Inel prefabricate pt. camine KИП1-15-1	buc	6,000	900,00	5 400,000
77.	26611264331022	Inel prefabricate pt. camine KИO-1	buc	158,000	90,00	14 220,000
78.	2661126433102273	Inel prefabricate pt. camine KИ7-3	buc	29,000	150,00	4 350,000
79.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	5,000	900,00	4 500,000
80.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	5,000	900,00	4 500,000
81.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	buc	5,000	900,00	4 500,000
82.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	5,000	900,00	4 500,000
83.	26611264331666	Inel prefabricate pt. camine KИ10-6	buc	53,000	340,00	18 020,000
84.	2663102100000	Beton	m3	4,022	750,00	3 016,500

85.	266310210000075	Beton 7,5	m3	20,333	750,00	15 249,750
86.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	62,162	0,00	0,000
87.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	36,024	750,00	27 018,000
88.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	6,497	600,00	3 898,200
89.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	7,049	600,00	4 229,400
90.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	2,576	150,00	386,400
91.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	23,864	10,00	238,640
92.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	2,318	20,00	46,360
93.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	43,260	100,00	4 326,000
94.	27106020000301	проволка стальная 1,6мм-8м	kg	20,600	13,00	267,800
95.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	130,649	13,00	1 698,437
96.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	322,342	13,00	4 190,446
97.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	12,365	13,00	160,745
98.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,959	13,00	64,467
99.	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	84,063	10,00	840,630
100.	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	163,180	5,00	815,900
101.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	15,286	13,00	198,718
102.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,581	13,00	33,553
103.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,816	13,00	218,608
104.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,890	13,00	24,570
105.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 528,660	9,00	13 757,940
106.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	615,000	15,00	9 225,000
107.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	14,147	24,00	339,528
108.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 698,416	13,00	22 079,408
109.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,099	13,00	79,287
110.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	156,451	13,00	2 033,863
111.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	7,030	35,00	246,050
112.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	7,643	35,00	267,505
113.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	36,586	35,00	1 280,510
114.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	35,172	7,00	246,204
115.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	35,172	2,00	70,344
116.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,586	40,00	23,440
117.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	4,435	13,00	57,655
118.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	113,000	1 000,00	113 000,000
119.	2875274200001t	Capacul cu rama din fonta T	buc	10,000	1 250,00	12 500,000
120.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,598	13,00	59,774
121.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1 059,792	2,00	2 119,584
122.	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	168,125	20,00	3 362,500
123.	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	79,118	20,00	1 582,360
124.	4011106202741	Energie electrica	kw	12,229	3,00	36,687
125.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	155,179	15,00	2 327,685
126.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	23,769	15,00	356,535
127.	4100126202818	Apa	m3	47,328	15,00	709,920
128.	433564орорп	Гайка M12x4,6	buc	326,000	2,00	652,000
129.	4564орорп	Болт M12x60.4,6C	buc	326,000	10,00	3 260,000
130.	456ка4орорп	Шайба 12.01	buc	612,000	1,00	612,000
131.	fdsfweeee	teava din otel 57*3mm	m	246,400	60,00	14 784,000
132.	ghfh55	Scara cu vanguri din otel	kg	1 689,400	15,00	25 341,000
133.	a200впавп	полоса ст.5x200	kg	78,600	15,00	1 179,000

134.	ав55павп	полоса ст.20x150	kg	80,000	15,00	1 200,000
135.	авпавп	полоса ст.1x80	kg	157,740	15,00	2 366,100
136.	апвпз3	Лист ст2 кп2	kg	14,200	15,00	213,000
Total materiale de construcții						1 311 183,1 22

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	2,190	200,00	438,000
2.	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	90,310	100,00	9 031,000
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	198,779	200,00	39 755,800
4.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	43,917	70,00	3 074,190
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	148,738	50,00	7 436,900
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,192	50,00	159,600
7.	2922140007000	Macara	h-ut	3,951	200,00	790,200
8.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	8,695	200,00	1 739,000
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,320	20,00	6,400
10.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	107,090	50,00	5 354,500
11.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	7,896	100,00	789,600
12.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,021	300,00	1 806,300
13.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	18,714	50,00	935,700
14.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	21,959	350,00	7 685,650
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	89,985	400,00	35 994,000
16.	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,076	300,00	322,800
17.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,852	100,00	285,200
18.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	22,615	300,00	6 784,500
19.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,886	300,00	2 365,800
20.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,706	50,00	235,300
21.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	35,850	50,00	1 792,500
22.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,913	70,00	63,910
23.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	43,917	50,00	2 195,850
24.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,192	50,00	159,600
25.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,405	100,00	340,500
26.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	3,824	100,00	382,400
27.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	11,727	50,00	586,350
28.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,115	100,00	111,500
29.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,539	100,00	53,900
30.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	279,730	20,00	5 594,600
31.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,665	120,00	199,800
32.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	216,384	50,00	10 819,200
33.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	8,624	50,00	431,200
34.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,852	150,00	427,800
35.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	103,635	70,00	7 254,450
36.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	7,955	70,00	556,850
37.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,032	50,00	251,600
38.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	144,093	100,00	14 409,300
39.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	16,249	200,00	3 249,800
40.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	463,082	200,00	92 616,400

41.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,025	100,00	102,500
		Total utilaje de construcții				266 590,450

Total	lei	2 174 781,00 6
ASM	22,50 %	134 326,673
Chelt transport	1,00 %	13 111,831
Total	100,00 +	2 322 219,51 0
Chelt de regie	7,00 %	162 555,366
Total	100,00 +	2 484 774,87 6
Beneficiu de deviz	4,00 %	99 390,995
Total	100,00 +	2 584 165,87 1
TVA	20,00 %	516 833,174
Total	100,00 +	3 100 999,04 5

Total deviz:

**3 100 999,
045**

Intocmit

Dascalescu Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

