

**Sala sportiva a gimnaziului din s.
Dobrușeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 05
Alimentarea cu energie electrica. CL-0,4cv 0,175cm

Valoarea de deviz 84 316,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,340	2 368,956 479,500	805,445 163,030
2	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,360	5 637,361 640,500	2 029,450 230,580
3	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,560	2 413,911 479,500	1 351,790 268,520
4	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,040	5 630,250 640,500	225,210 25,620
5	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	1,450	2 409,534 479,500	3 493,825 695,275
6	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,050	5 635,700 640,500	281,785 32,025
7	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,750	2 851,640 232,040	4 990,370 406,070
8	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	1,050	838,167 87,167	880,075 91,525
9	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in	100 m	1,310	2 453,687	3 214,330

1	2	3	4	5	6	7
		transee: cu caramida a unui singur cablu			227,847	298,480
10	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	1,050	1 452,500 119,000	1 525,125 124,950
11	08-02-407-16	Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 40 mm	100 m	0,060	5 912,600 1 158,500	354,756 69,510
12	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,010	1 865,500 1 645,000	18,655 16,450
13		Устройство контура повторного заземления опоры ВЛ-0,4кВ		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
14	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,100	1 780,800 665,000	178,080 66,500
15	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,200	1 296,350 290,150	259,270 58,030
16	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV	set	3,000	2 106,630 493,500	6 319,890 1 480,500
17	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm ²	buc	8,000	126,847 106,750	1 014,780 854,000
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	145,400 82,950	145,400 82,950
19	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	162,270 81,200	162,270 81,200
20	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,010	16 847,500 2 177,000	168,475 21,770
		<i>Total</i>	lei			27 418,981
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			1 140,072
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	10,00 %			809,914
		<i>Total</i>	100,00 +			29 368,967
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			3 850,909

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			33 219,876
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6,00 %			1 993,193
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				35 213,069 5 066,985
		2. Lucrari de constructie				
21	AcA11B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu mansoni de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-110 mm	m	44,000	84,188 39,900	3 704,270 1 755,600
22		Песок	m ³	14,000	220,000 0,000	3 080,000 0,000
23		Кирпич строительный красный	buc	740,000	3,500 0,000	2 590,000 0,000
24	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m ³	0,950	409,895 0,000	389,400 0,000
25	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m ³	3,000	72,100 72,100	216,300 216,300
26	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm слои	100 m ³	0,710	218,028 0,000	154,800 0,000
27	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m ³	0,710	1 347,704 308,690	956,870 219,170
28	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m ³	8,040	10,848 10,848	87,220 87,220

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu Обратная засыпка грунта вручную с переброской на 3 м грунт II группы.				
29	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,040	26,250 26,250	211,050 211,050
30	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu Разработка грунта вручную без крепления с вертикальными стенками грунт II группы высотой 1м.	m3	2,500	41,650 41,650	104,125 104,125
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu Обратная засыпка грунта вручную с переброской на 3 м грунт II группы.	m3	2,500	10,850 10,850	27,125 27,125
32		Опора осветительная ООК		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
33	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	5,000	1 629,860 133,000	8 149,300 665,000
34	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	5,000	350,050 80,150	1 750,250 400,750
35	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,500	254,000 196,350	127,000 98,175
36	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna,	100 m	0,850	131,947 80,129	112,155 68,110

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune sumara pina la 6 mm2				
37	08-02-407-16	Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 40 mm	100 m	0,400	5 948,688 1 158,500	2 379,475 463,400
38	08-02-407-16	Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 40 mm	100 m	0,100	5 912,350 1 158,500	591,235 115,850
		<i>Total</i>	lei			24 630,575
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			997,172
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			1 796,040
		<i>Total</i>	100,00 +			27 423,787
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,50 %			3 427,973
		<i>Total</i>	100,00 +			30 851,760
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 851,106
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				32 702,866 4 431,875
		3. Utilaj				
39		Автоматический выключатель АП50-3МТ 50А	buc	1,000	340,000 0,000	340,000 0,000
40		Ограничитель перенапряжения на опоре LVA-440-CS	buc	1,000	1 980,000 0,000	1 980,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 320,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			27,840
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 347,840
		<i>Total</i>	lei			70 263,74
		TVA	20,00 %			14 052,75
		Total deviz: Inclusiv salariu				84 316,49 9 498,84

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sala sportiva a gimnaziului din s.
Dobrușa r-nul Soldanești**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 05
Alimentarea cu energie electrica. CL-0,4cv 0,175cm

Valoarea de deviz 84 316,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 05:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	196,522	35,00	6 878,270
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	50,160	35,00	1 755,600
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,714	35,00	864,990
		Total manopera				9 498,84

Materiale:

1.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,002	30 000,00	60,000
2.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,000	0,00	0,000
3.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	0,00	0,000
4.	101-1745	Benzina solvent	t	0,000	0,00	0,000
5.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,100	3,00	0,300
6.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,000	0,00	0,000
7.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,006	17 000,00	102,000
8.	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,189	10,00	1,890
9.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000	0,00	0,000
10.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	14 500,00	14,500
11.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001	32 000,00	32,000
12.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,002	1 400,00	2,800
13.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,009	11 000,00	99,000
14.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,016	11 000,00	176,000
15.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,023	12 500,00	287,500
16.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,035	12 500,00	437,500
17.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	2 000,00	2,000
18.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	0,00	0,000
19.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	7,924	35,00	277,340
20.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	20,00	0,080
21.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	26,114	24,00	626,736
22.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,440	1,00	6,440
23.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	10,00	0,140
24.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,008	10,00	0,080
25.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,440	10,00	64,400
26.	1019692	Bratara	buc	22,400	3,00	67,200

27.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	32,00	0,448
28.	1019852	Vopsea	kg	1,400	30,00	42,000
29.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,000	0,00	0,000
30.	110-9091	Dibluri	buc	0,000	0,00	0,000
31.	110-9126	Placi metalice	buc	0,500	20,00	10,000
32.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,364	100,00	36,400
33.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,001	32 000,00	32,000
34.	201-9251	Suporti	kg	0,000	0,00	0,000
35.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	0,00	0,000
36.	201-9285	Traverse din otel	t	0,000	0,00	0,000
37.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,162	3 000,00	486,000
38.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,012	12 500,00	150,000
39.	2521216701001	Teava din polietilena	m	45,553	25,00	1 138,825
40.	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,763	15,00	11,445
41.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,002	220,00	0,440
42.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,804	0,00	0,000
43.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,000	0,00	0,000
44.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,000	0,00	0,000
45.	5009030	Flanse	10 buc	0,571	10,00	5,710
46.	5009031	Scoabe	10 buc	2,296	10,00	22,960
47.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,419	10,00	4,190
48.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,400	10,00	4,000
49.	5009061	Fisa de izolatie	buc	16,470	3,00	49,410
50.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	2,17	13,237
51.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,480	5,00	27,400
52.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,039	100,00	3,900
53.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,070	10,00	0,700
54.	5009368	Cleme in asortiment	buc	1,020	1,00	1,020
55.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,224	20,00	4,480
56.	5009598	Hirtie abraziva de slefuit	buc	0,300	2,00	0,600
57.	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	20,00	0,040
58.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,044	20,00	0,880
59.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,018	35,00	0,630
60.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,020	20,00	0,400
61.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,000	0,00	0,000
62.	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	5,000	245,00	1 225,000
63.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,225	32,00	7,200
64.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,550	40,00	22,000
65.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,200	11,00	13,200
66.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	120,00	1,080
67.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,252	20,00	5,040
68.	699601	Cablu *	m	235,000	15,00	3 525,000
69.	699602	Cablu **	m	45,000	46,00	2 070,000
70.	699611	Teava otel 40 mm	m	56,000	36,00	2 016,000
71.	699622	Песок	m3	14,000	220,00	3 080,000
72.	699623	Кирпич строительный красный	buc	740,000	3,50	2 590,000
73.	699633	Stilpi din beton armat	buc	5,000	1 440,00	7 200,000
74.	699639	Автоматический выключатель АП50-3МТ 50А	buc	1,000	340,00	340,000
75.	699640	Ограничитель перенапряжения на опоре LVA-440-CS	buc	1,000	1 980,00	1 980,000
Total materiale de constructii						28 379,55

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	29,001	375,00	10 875,375
----	--------	---	------	--------	--------	------------

2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	9,484	10,00	94,840
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	9,484	10,00	94,840
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,398	10,00	153,980
5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	4,000	10,00	40,000
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,147	10,00	151,470
7.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	50,00	11,000
8.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	5,00	1,100
9.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	3,900	5,00	19,500
10.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	44,880	5,00	224,400
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,947	200,00	389,400
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,774	200,00	154,800
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7,377	100,00	737,700
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	8,800	10,00	88,000
15.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	5,00	0,200
16.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	22,00	4,400
17.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,500	150,00	225,000
18.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	21,501	150,00	3 225,150
Total utilaje de constructii						16 491,15

Total	lei	70 263,74
TVA	20,00 %	14 052,75

Total deviz:

84 316,49

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sala sportiva a gimnaziului din s.
Dobruşa r-nul Soldanesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			2 368,956 479,500
	1	Muncitor	h-om	13,7000	35,00	479,500
	699601	Cablu *	m	100,0000	15,00	1 500,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 500,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	0,000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	12 500,00	110,294
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	12 500,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	30,00	7,500
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,882
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	20,00	0,824
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	20,00	0,176
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	375,00	146,691
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	10,00	32,206
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	10,00	32,206
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	150,00	58,676
2	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			5 637,361 640,500
	1	Muncitor	h-om	18,3000	35,00	640,500
	699602	Cablu **	m	100,0000	46,00	4 600,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 500,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,833
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	20,00	0,056
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	20,00	0,167
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	32,00	16,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	375,00	210,417
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	10,00	42,611
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	10,00	42,611
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	150,00	84,167
3	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			2 413,911 479,500
	1	Muncitor	h-om	13,7000	35,00	479,500
	699601	Cablu *	m	100,0000	15,00	1 500,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 500,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	0,000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	12 500,00	133,929
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	12 500,00	22,321

1	2	3	4	5	6	7
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	30,00	7,500
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,893
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	20,00	0,821
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	20,00	0,179
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	375,00	145,982
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	10,00	32,196
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	10,00	32,196
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	150,00	58,393
4	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			5 630,250 ----- 640,500
	1	Muncitor	h-om	18,3000	35,00	640,500
	699602	Cablu **	m	100,0000	46,00	4 600,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 500,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	20,00	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	20,00	0,000
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	32,00	16,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	375,00	206,250
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	10,00	42,500
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	10,00	42,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	150,00	82,500
5	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			2 409,534 ----- 479,500
	1	Muncitor	h-om	13,7000	35,00	479,500
	699601	Cablu *	m	100,0000	15,00	1 500,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 500,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	22,069
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	12 500,00	120,690
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	12 500,00	8,621
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	30,00	7,490
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,828
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	20,00	0,814
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	20,00	0,193
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	375,00	146,379
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	10,00	32,200
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	10,00	32,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	150,00	58,552
6	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			5 635,700 ----- 640,500
	1	Muncitor	h-om	18,3000	35,00	640,500
	699602	Cablu **	m	100,0000	46,00	4 600,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 500,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	20,00	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	20,00	0,000
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	32,00	16,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	375,00	210,000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	10,00	42,600
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	10,00	42,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	150,00	84,000

1	2	3	4	5	6	7
7	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			2 851,640 ----- 232,040
	1	Muncitor	h-om	6,6300	35,00	232,040
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	375,00	1 871,143
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	150,00	748,457
8	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmatore se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			838,167 ----- 87,167
	1	Muncitor	h-om	2,4900	35,00	87,167
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4300	375,00	536,429
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4300	150,00	214,571
9	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2 453,687 ----- 227,847
	1	Muncitor	h-om	6,5100	35,00	227,847
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	375,00	1 589,885
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	150,00	635,954
10	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmatore	100 m			1 452,500 ----- 119,000
	1	Muncitor	h-om	3,4000	35,00	119,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,5400	375,00	952,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,5400	150,00	381,000
11	08-02-407-16	Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 40 mm	100 m			5 912,600 ----- 1 158,500
	1	Muncitor	h-om	33,1000	35,00	1 158,500
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,6000	35,00	56,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,9000	24,00	45,600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	1,00	4,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	10,00	45,000
	1019692	Bratara	buc	40,0000	3,00	120,000
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	30,00	20,500
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	100,00	65,000
	699611	Teava otel 40 mm	m	100,0000	36,00	3 600,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	10,00	10,167
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	10,00	41,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	5,00	40,000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	10,00	0,833
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	35,00	1,167
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	375,00	300,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	19,3000	10,00	193,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,1300	10,00	91,333
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	150,00	120,000
12	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			1 865,500 ----- 1 645,000
	1	Muncitor	h-om	47,0000	35,00	1 645,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	12 500,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	30,00	24,000
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	1,00	102,000
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	20,00	40,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	375,00	37,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	10,00	2,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	15,000
13		Устройстве контура повторного				0,000

1	2	3	4	5	6	7
		заземления опоры ВЛ-0,4кВ				0,000
14	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			1 780,800
	1	Muncitor	h-om	19,0000	35,00	665,000
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	11 000,00	990,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	0,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	35,00	21,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	375,00	52,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	10,00	31,300
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	150,00	21,000
15	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 296,350
	1	Muncitor	h-om	8,2900	35,00	290,150
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	11 000,00	880,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	0,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	35,00	27,300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	375,00	52,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	10,00	25,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	150,00	21,000
16	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV	set			2 106,630
	1	Muncitor	h-om	14,1000	35,00	493,500
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,0630	10,00	0,630
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	12 500,00	137,500
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,2000	35,00	77,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,1000	24,00	194,400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,9000	1,00	0,900
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,9000	10,00	9,000
	1019852	Vopsea	kg	0,1100	30,00	3,300
	5009598	Hirtie abraziva de slefuit	buc	0,1000	2,00	0,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,9000	375,00	1 087,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,5300	10,00	15,300
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7400	10,00	27,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4000	150,00	60,000
17	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc			126,847
	1	Muncitor	h-om	3,0500	35,00	106,750
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	17 000,00	12,750
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	0,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	100,00	0,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	20,00	0,200
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	20,00	0,048
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	11,00	1,650
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	375,00	3,750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	150,00	1,500
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			145,400
	1	Muncitor	h-om	2,3700	35,00	82,950
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	24,00	2,400
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	375,00	26,250

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,00	7,100
	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	50,00	11,000
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	5,00	1,100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	150,00	10,500
19	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			162,270 81,200
	1	Muncitor	h-om	2,3200	35,00	81,200
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	24,00	9,120
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	32,00	0,448
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	30,00	1,410
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	12 500,00	25,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,17	13,237
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,400
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	120,00	1,080
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	20,00	0,720
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	375,00	1,875
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,200
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	22,00	4,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	150,00	0,750
20	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			16 847,500 2 177,000
	1	Muncitor	h-om	62,2000	35,00	2 177,000
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 400,00	280,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	35,00	147,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	24,00	648,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	10,00	8,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	12 500,00	12 500,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	220,00	44,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	375,00	637,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	10,00	151,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	150,00	255,000
		2. Lucrari de constructie				
21	AcA11B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu mansoni de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-110 mm	m			84,188 39,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1400	35,00	39,900
	2521216701001	Teava din polietilena	m	1,0150	25,00	25,882
	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,0170	15,00	0,260
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 000,00	11,045
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	10,00	2,000
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,0200	5,00	5,100
22		Песок	m3			220,000 0,000
	699622	Песок	m3	1,0000	220,00	220,000
23		Кирпич строительный красный	buc			3,500

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	699623	Кирпич строительный красный	buc	1,0000	3,50	3,500
24	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			409,895
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	200,00	409,895
25	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			72,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	35,00	72,100
26	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm слоеи	100 m3			218,028
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	200,00	218,028
27	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 347,704
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	35,00	308,690
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	100,00	1 039,014
28	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu Обратная засыпка грунта вручную с переброской на 3 м грунт II группы.	m3			10,848
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	35,00	10,848
29	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			26,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	35,00	26,250
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,000
30	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu Разработка грунта вручную без крепления с вертикальными стопками грунт II группы высотой 1 м.	m3			41,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	35,00	41,650
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu Обратная засыпка грунта вручную с переброской на 3 м грунт II группы.	m3			10,850
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	35,00	10,850
32		Опора осветительная ООК				0,000
						0,000
33	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			1 629,860
	1	Muncitor	h-om	3,8000	35,00	133,000
	699633	Stilpi din beton armat	buc	1,0000	1 440,00	1 440,000
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,000
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	0,00	0,000
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	0,00	0,000
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	20,00	2,000
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	3,00	0,060
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	0,00	0,000
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	30 000,00	12,000
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	40,00	4,000
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	32 000,00	6,400
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	0,00	0,000
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	0,00	0,000
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	0,00	0,000
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	0,00	0,000
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	5,00	3,900
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	150,00	28,500
34	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc			350,050
						80,150
	1	Muncitor	h-om	2,2900	35,00	80,150
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	0,00	0,000
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,0100	40,00	0,400
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,000
	201-9251	Suporti	kg	0,0000	0,00	0,000
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	0,00	0,000
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	0,00	0,000
	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	1,0000	245,00	245,000
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	10,00	8,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	150,00	16,500
35	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m			254,000
						196,350
	1	Muncitor	h-om	5,6100	35,00	196,350
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	2 000,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	30,00	0,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,100
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	3,00	36,600
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	3,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	375,00	3,750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	150,00	1,500
36	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			131,947
						80,129
	1	Muncitor	h-om	2,2900	35,00	80,129
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	2,353
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	30,00	0,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,106
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	3,00	36,600
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	3,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	375,00	3,971
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	150,00	1,588
37	08-02-407-16	Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 40 mm	100 m			5 948,688
						1 158,500
	1	Muncitor	h-om	33,1000	35,00	1 158,500
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	36,250
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,6000	35,00	56,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,9000	24,00	45,600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	1,00	4,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	10,00	45,000
	1019692	Bratara	buc	40,0000	3,00	120,000

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	30,00	20,400
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	100,00	65,000
	699611	Teava otel 40 mm	m	100,0000	36,00	3 600,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	10,00	10,200
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	10,00	41,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	5,00	40,000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	10,00	0,800
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	35,00	1,137
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	375,00	300,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	19,3000	10,00	193,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,1300	10,00	91,300
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	150,00	120,000
38	08-02-407-16	Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 40 mm	100 m			5 912,350 ----- 1 158,500
	1	Muncitor	h-om	33,1000	35,00	1 158,500
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,6000	35,00	56,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,9000	24,00	45,600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	1,00	4,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	10,00	45,000
	1019692	Bratara	buc	40,0000	3,00	120,000
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	30,00	20,400
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	100,00	65,000
	699611	Teava otel 40 mm	m	100,0000	36,00	3 600,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	10,00	10,200
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	10,00	41,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	5,00	40,000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	10,00	0,800
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	35,00	1,050
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	375,00	300,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	19,3000	10,00	193,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,1300	10,00	91,300
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	150,00	120,000
		3. Utilaj				
39		Автоматический выключатель АП50-3МТ 50А	buc			340,000 ----- 0,000
	699639	Автоматический выключатель АП50-3МТ 50А	buc	1,0000	340,00	340,000
40		Ограничитель перенапряжения на опоре LVA-440-CS	buc			1 980,000 ----- 0,000
	699640	Ограничитель перенапряжения на опоре LVA-440-CS	buc	1,0000	1 980,00	1 980,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.