

Liceul Teoretic Liviu Rebreanu

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie la IPLT Liviu Rebreanu

Valoarea de deviz 234 660,76 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Vestiare | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1.1. Tavane | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 38,00 | 14,10 13,50 | 535,80 513,00 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 38,00 | 5,89 1,50 | 223,91 57,00 |
| 3 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 38,00 | 38,47 29,28 | 1 461,87 1 112,55 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 38,00 | 5,89 1,50 | 223,91 57,00 |
| 5 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 38,00 | 44,70 27,50 | 1 698,41 1 045,00 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 4 143,91 2 784,55 |
| | | 1.1.2. Pereti | | | | |
| 6 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 7,00 | 67,28 66,00 | 470,96 462,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|---|-----|-------|-------------------|-------------------------------|
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 10,00 | 14,10 13,50 | 141,00 135,00 |
| 8 | CF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 23,00 | 193,24 91,75 | 4 444,60 2 110,25 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 23,00 | 5,89 1,50 | 135,53 34,50 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 23,00 | 38,47 29,28 | 884,82 673,38 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 23,00 | 5,89 1,50 | 135,53 34,50 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 23,00 | 44,70 27,50 | 1 027,98 632,50 |
| 13 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii inchitise siple fara sticla | m2 | 22,00 | 2 137,51 41,46 | 47 025,16 912,10 |
| | | | | | | |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 54 265,58 4 994,23 |
| | | 1.1.3. Pardoseaua | | | | |
| 14 | RpEJ09C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment | buc | 10,00 | 34,95 32,50 | 349,45 325,00 |
| 15 | CN54A apl | Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare- la podele | m2 | 21,50 | 19,32 7,55 | 415,28 162,39 |
| 16 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 38,00 | 150,01 12,15 | 5 700,29 461,67 |
| 17 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 38,00 | 727,15 56,92 | 27 631,81 2 162,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|-------|----------------------|-------------------------------|
| | | Total Pardoseaua Inclusiv salariu | | | | 34 096,83 3 112,02 |
| | | 1.1.4. Goluri | | | | |
| 18 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 6,00 | 400,15 188,37 | 2 400,90 1 130,22 |
| 19 | CK26D | Coltar perforat | m | 18,00 | 11,65 5,00 | 209,70 90,00 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,00 | 38,47 29,28 | 230,82 175,66 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,00 | 5,89 1,50 | 35,35 9,00 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,00 | 44,70 27,50 | 268,17 165,00 |
| 23 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 6,00 | 112,50 4,50 | 675,00 27,00 |
| | | Total Goluri Inclusiv salariu | | | | 3 819,95 1 596,88 |
| | | 1.1.5. Timplarie | | | | |
| 24 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 23,00 | 21,00 21,00 | 483,00 483,00 |
| 25 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (glasvand inchis cu 3 usi 0.8x2.1 si 3 ferestre batante sus) | m2 | 31,00 | 2 137,51 41,46 | 66 262,72 1 285,24 |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 66 745,72 1 768,24 |
| | | 1.1.6. Sezatoare | | | | |
| 26 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,50 | 7 877,71 1 204,99 | 3 938,85 602,49 |
| 27 | CF59F | Placarea suprafetelor cu OSB 18 | m2 | 15,00 | 360,63 | 5 409,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|----------|-------|------------------|---------------------------------|
| | Aplicativ | mm (se exclude profilul de ghidaj si profilul suport) | | | 188,37 | 2 825,55 |
| 28 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 15,00 | 77,57 50,00 | 1 163,53 750,00 |
| | | Total Sezatoare Inclusiv salariu | | | | 10 511,89 4 178,04 |
| | | 1.1.7. Transportari | | | | |
| 29 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 3,00 | 293,00 293,00 | 879,00 879,00 |
| 30 | TrI1AA01 B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 3,00 | 27,50 27,50 | 82,50 82,50 |
| 31 | TsI50B7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km | t | 3,00 | 126,90 0,00 | 380,70 0,00 |
| | | Total Transportari Inclusiv salariu | | | | 1 342,20 961,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 174 926,08 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 24,00 % | | | 4 654,91 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 1,00 % | | | 1 547,21 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 181 128,20 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 3,00 % | | | 5 433,85 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 186 562,05 |
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | 2,00 % | | | 3 731,24 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 190 293,29 19 395,47 |
| | | 1.2. Lucrari de montare | | | | |
| | | 1.2.1. Iluminat electric | | | | |
| 32 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 2,00 | 3,24 3,24 | 6,47 6,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|-------|---------|--------------------|----------------------------|
| 33 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 8,00 | 11,87 11,87 | 94,95 94,95 |
| 34 | RpEE14B | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 | buc | 4,00 | 142,13 17,80 | 568,50 71,21 |
| 35 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 3,00 | 144,87 16,72 | 434,62 50,17 |
| 36 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W (6000k) | buc | 3,00 | 577,85 15,11 | 1 733,55 45,32 |
| 37 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,20 | 691,01 393,00 | 138,20 78,60 |
| 38 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,20 | 353,76 114,50 | 70,75 22,90 |
| 39 | | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2.5mm2 | m | 20,00 | 24,55 0,00 | 491,00 0,00 |
| 40 | | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1.5mm2 | m | 20,00 | 24,30 0,00 | 486,00 0,00 |
| 41 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,40 | 1 381,68 835,00 | 552,67 334,00 |
| 42 | | Tub PE d20 mm | m | 40,00 | 8,65 0,00 | 346,00 0,00 |
| | | Total Iluminat electric Inclusiv salariu | | | | 4 922,73 703,63 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 922,73 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | | 24,00 % | | 168,87 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | | 1,00 % | | 41,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|----------|---|---|---------------------------------|
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 5 133,15 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 3,00 % | | | 21,11 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 5 154,26 |
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | 2,00 % | | | 103,09 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 5 257,34 703,63 |
| | | Total Vestiare Inclusiv salariu | | | | 195 550,63 20 099,10 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------|--|--|-------------------|
| | | Total | lei | | | 195 550,63 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 39 110,13 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 234 660,76 |
| | | | | | | 20 099,10 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie la IPLT #Liviu Rebreanu#

Valoarea de deviz 234 660,76 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 8,71 | 50,00 | 435,50 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,76 | 50,00 | 288,00 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 30,15 | 53,95 | 1 626,59 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 6,50 | 50,00 | 325,00 |
| 5. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 10,125 | 53,95 | 546,24 |
| 6. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 78,28 | 51,92 | 4 064,30 |
| 7. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8,892 | 51,92 | 461,67 |
| 8. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,97 | 53,95 | 268,13 |
| 9. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 55,69 | 50,00 | 2 784,50 |
| 10. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 3,01 | 53,95 | 162,39 |
| 11. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,93 | 50,00 | 346,50 |
| 12. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,23 | 50,00 | 961,50 |
| 13. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,425 | 50,00 | 1 521,25 |
| 14. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,83 | 50,00 | 241,50 |
| 15. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 121,3204 | 50,00 | 6 066,02 |
| Total manopera | | | | | | 20 099,10 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|--------|----------|-----------|------------|
| 1. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0008 | 20 000,00 | 16,00 |
| 2. | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0003 | 20 000,00 | 6,00 |
| 3. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,88 | 4,60 | 22,45 |
| 4. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,88 | 4,20 | 20,50 |
| 5. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,008 | 85,00 | 0,68 |
| 6. | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 4,00 | 120,00 | 480,00 |
| 7. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,08 | 87,00 | 6,96 |
| 8. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0231 | 340,00 | 7,85 |
| 9. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,01 | 340,00 | 3,40 |
| 10. | 1521452 | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1.5mm2 | m | 20,00 | 24,30 | 486,00 |
| 11. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,115 | 5,50 | 22,63 |
| 12. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II | m3 | 0,06 | 5 600,00 | 336,00 |
| 13. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,005 | 5 600,00 | 28,00 |
| 14. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a | m3 | 0,465 | 5 600,00 | 2 604,00 |
| 15. | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 53,00 | 2 070,00 | 109 710,00 |
| 16. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 6,00 | 1,20 | 7,20 |
| 17. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 133,7454 | 0,85 | 113,68 |
| 18. | 23203226000361 | Gudron | kg | 1,29 | 24,00 | 30,96 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|---------|------------|----------|-----------|
| 19. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,505 | 60,00 | 90,30 |
| 20. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 8,48 | 78,60 | 666,53 |
| 21. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 19,20 | 27,45 | 527,04 |
| 22. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 26,80 | 38,46 | 1 030,73 |
| 23. | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 2,70 | 80,00 | 216,00 |
| 24. | 24302256101010 | Grund betonocontact | kg | 8,9225 | 27,68 | 246,97 |
| 25. | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 1,80 | 28,00 | 50,40 |
| 26. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 7,3063 | 26,54 | 193,91 |
| 27. | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 1,1571 | 32,00 | 37,03 |
| 28. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,968 | 87,00 | 258,22 |
| 29. | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 2,55 | 27,55 | 70,25 |
| 30. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 44,2532 | 26,80 | 1 185,99 |
| 31. | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 3,0856 | 32,00 | 98,74 |
| 32. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 1,80 | 30,00 | 54,00 |
| 33. | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 7,714 | 28,00 | 215,99 |
| 34. | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 23,142 | 26,53 | 613,96 |
| 35. | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm | m | 0,80 | 8,50 | 6,80 |
| 36. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 35,0268 | 6,85 | 239,93 |
| 37. | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 38,57 | 85,00 | 3 278,45 |
| 38. | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 6,00 | 105,00 | 630,00 |
| 39. | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 40,4985 | 520,00 | 21 059,22 |
| 40. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband" | m | 148,8706 | 9,60 | 1 429,16 |
| 41. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 22,785 | 3,45 | 78,61 |
| 42. | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 584,307 | 8,70 | 5 083,47 |
| 43. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4,055 | 4,50 | 18,25 |
| 44. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 70,6783 | 8,65 | 611,37 |
| 45. | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 46,431 | 36,00 | 1 671,51 |
| 46. | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,9257 | 24,00 | 22,22 |
| 47. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 62,20 | 2,50 | 155,50 |
| 48. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,725 | 24,00 | 17,40 |
| 49. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 33,7549 | 6,40 | 216,03 |
| 50. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 76,179 | 6,20 | 472,31 |
| 51. | 27431235492027 | Coltar perforat | m | 18,00 | 3,65 | 65,70 |
| 52. | 2746167335100 | Priza | buc | 3,06 | 120,00 | 367,20 |
| 53. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 7,00 | 2,60 | 18,20 |
| 54. | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 88,641 | 3,65 | 323,54 |
| 55. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 1,70 | 25,00 | 42,50 |
| 56. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 3,75 | 25,00 | 93,75 |
| 57. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 356,00 | 0,40 | 142,40 |
| 58. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 1 502,2941 | 0,20 | 300,46 |
| 59. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 6,00 | 0,35 | 2,10 |
| 60. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,50 | 25,00 | 37,50 |
| 61. | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 3,12 | 47,55 | 148,36 |
| 62. | 28752744006501 | Corp de iluminat tip LED panou 36W (6000k) | buc | 3,12 | 485,00 | 1 513,20 |
| 63. | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 3,12 | 8,55 | 26,68 |
| 64. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 31,80 | 8,00 | 254,40 |
| 65. | 401521452 | Tub PE d20mm | m | 40,00 | 8,65 | 346,00 |
| 66. | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0084 | 1 850,00 | 15,54 |
| 67. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,6519 | 8,00 | 21,22 |
| 68. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2898 | 8,00 | 2,32 |
| 69. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,40 | 12,00 | 4,80 |
| 70. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,124 | 450,00 | 55,80 |
| 71. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,16 | 12,00 | 1,92 |
| 72. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 17,68 | 5,80 | 102,54 |
| 73. | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,20 | 8,65 | 1,73 |
| 74. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,01 | 25,00 | 0,25 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|---------|-------|-------|-------------------|
| 75. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,008 | 20,00 | 0,16 |
| 76. | 521452 | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2.5mm2 | m | 20,00 | 24,55 | 491,00 |
| 77. | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 0,12 | 18,00 | 2,16 |
| 78. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,096 | 40,00 | 3,84 |
| 79. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,475 | 5,50 | 41,11 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 158 874,96 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---|------|--------|--------|---------------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,054 | 600,00 | 32,40 |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,075 | 600,00 | 45,00 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,42 | 20,00 | 8,40 |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,63 | 20,00 | 12,60 |
| 5. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,115 | 45,00 | 5,17 |
| 6. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,123 | 60,00 | 187,38 |
| 7. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,596 | 25,00 | 39,90 |
| 8. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,10 | 55,00 | 5,50 |
| 9. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,9842 | 30,00 | 119,53 |
| 10. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,165 | 35,00 | 5,78 |
| 11. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,324 | 25,00 | 8,10 |
| 12. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,846 | 450,00 | 380,70 |
| 13. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,054 | 450,00 | 24,30 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 874,76 |

| | | |
|-------|---------|------------|
| Total | lei | 195 550,63 |
| TVA | 20,00 % | 39 110,13 |

Total deviz:

234 660,76

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Vestiare | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1.1. Tavane | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 14,10 13,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,89 1,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 27,45 | 4,12 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,28 |
| 3 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 38,47 29,28 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 53,95 | 24,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,65 | 9,12 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 8,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 60,00 | 0,06 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,89 1,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 27,45 | 4,12 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,28 |
| 5 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 44,70 27,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 50,00 | 27,50 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 38,46 | 15,38 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,50 | 0,27 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,50 | 1,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,50 | 0,28 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 8,00 | 0,02 |
| | | 1.1.2. Pereti | | | | |
| 6 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | | | 67,28 66,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 50,00 | 66,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0600 | 20,00 | 1,20 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 14,10 13,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|-------------------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 8 | CF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | | | 193,24 91,75 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,8350 | 50,00 | 91,75 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 | 36,00 | 37,99 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 6,40 | 5,91 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 6,20 | 13,71 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 2,3500 | 9,60 | 22,67 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 6,85 | 5,21 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 26,80 | 7,30 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 26,54 | 2,33 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 0,85 | 1,41 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,20 | 3,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 60,00 | 0,28 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 30,00 | 1,43 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,89 1,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 27,45 | 4,12 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,28 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 38,47 29,28 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 53,95 | 24,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,65 | 9,12 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 8,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 60,00 | 0,06 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,89 1,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 27,45 | 4,12 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,28 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 44,70 27,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 50,00 | 27,50 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 38,46 | 15,38 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,50 | 0,27 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,50 | 1,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,50 | 0,28 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 8,00 | 0,02 |
| 13 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii inchitise siple fara sticla | m2 | | | 2 137,51 41,46 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 | 51,92 | 39,46 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 | 2 070,00 | 2 070,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,40 | 1,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretana | kg | 0,1600 | 78,60 | 12,58 |
| | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 0,0560 | 87,00 | 4,87 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 2,50 | 1,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 | 8,00 | 4,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | | 1.1.3. Pardoseaua | | | | |
| 14 | RpEJ09C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment | buc | | | 34,95 32,50 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6500 | 50,00 | 32,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3500 | 3,45 | 1,21 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0010 | 340,00 | 0,34 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 8,00 | 0,05 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 55,00 | 0,55 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|--------|------------------|
| 15 | CN54A apl | Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare- la podele | m2 | | | 19,32 7,55 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 53,95 | 7,55 |
| | 24302256101010 | Grund betonocontact | kg | 0,4150 | 27,68 | 11,49 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,28 |
| 16 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | | | 150,01 12,15 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 51,92 | 12,15 |
| | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 8,70 | 133,78 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 26,54 | 2,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 8,00 | 0,03 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 25,00 | 1,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| 17 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex | m2 | | | 727,15 56,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 | 51,92 | 51,92 |
| | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 1,0500 | 520,00 | 554,19 |
| | 2430226101234 | Grund prenadex tip M | kg | 0,0300 | 32,00 | 0,97 |
| | 2462106110431 | Prenadex 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 26,53 | 16,16 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadex | kg | 0,0800 | 32,00 | 2,60 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 3,45 | 1,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 8,00 | 0,01 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 28,00 | 5,68 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 24,00 | 0,58 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 340,00 | 0,21 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,0000 | 85,00 | 86,28 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | | 1.1.4. Goluri | | | | |
| 18 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | | | 400,15 188,37 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,7674 | 50,00 | 188,37 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 | 36,00 | 37,99 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2,0750 | 6,40 | 13,35 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 4,2000 | 6,20 | 26,17 |
| | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 4,2000 | 3,65 | 15,41 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 4,4800 | 9,60 | 43,22 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,8300 | 6,85 | 5,71 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,8000 | 26,80 | 48,48 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 26,54 | 2,33 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,5300 | 0,85 | 3,87 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,4500 | 0,20 | 10,74 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0062 | 60,00 | 0,37 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1377 | 30,00 | 4,13 |
| 19 | CK26D | Coltar perforat | m | | | 11,65 5,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 50,00 | 4,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 27431235492027 | Coltar perforat | m | 1,0000 | 3,65 | 3,65 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,40 | 2,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 38,47 29,28 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 53,95 | 24,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,65 | 9,12 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 8,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 60,00 | 0,06 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,89 1,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 27,45 | 4,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|----------------------|
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,28 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 44,70 27,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 50,00 | 27,50 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 38,46 | 15,38 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,50 | 0,27 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,50 | 1,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,50 | 0,28 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 8,00 | 0,02 |
| 23 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | | | 112,50 4,50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 1,0000 | 105,00 | 105,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,40 | 2,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | | 1.1.5. Timplarie | | | | |
| 24 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 21,00 21,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| 25 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (glasvand inchis cu 3 usi 0.8x2.1 si 3 ferestre batante sus) | m2 | | | 2 137,51 41,46 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 | 51,92 | 39,46 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 | 2 070,00 | 2 070,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,40 | 1,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 | 78,60 | 12,58 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 | 87,00 | 4,87 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 2,50 | 1,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 | 8,00 | 4,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | | 1.1.6. Sezatoare | | | | |
| 26 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | | 7 877,71 1 204,99 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 53,95 | 1 092,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 50,00 | 112,50 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 25,00 | 187,50 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 5 600,00 | 56,00 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 5 600,00 | 5 208,00 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 5 600,00 | 672,00 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 25,00 | 85,00 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 60,00 | 180,60 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 24,00 | 61,92 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 25,00 | 75,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 24,00 | 34,80 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 600,00 | 90,00 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 35,00 | 11,55 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 45,00 | 10,35 |
| 27 | CF59F Aplicativ | Placarea suprafetelor cu OSB 18 mm (se exclude profilul de ghidaj si profilul suport) | m2 | | | 360,63 188,37 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,7674 | 50,00 | 188,37 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 | 36,00 | 37,99 |
| | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 4,2000 | 3,65 | 15,41 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 4,4800 | 9,60 | 43,22 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,8300 | 6,85 | 5,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|--------|------------------|
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,8000 | 26,80 | 48,48 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 26,54 | 2,33 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,5300 | 0,85 | 3,87 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,4500 | 0,20 | 10,74 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0062 | 60,00 | 0,37 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1377 | 30,00 | 4,13 |
| 28 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | | | 77,57 50,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 80,00 | 14,40 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 28,00 | 3,36 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 | 30,00 | 3,60 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 | 27,55 | 4,68 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,50 | 1,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,50 | 0,28 |
| | | 1.1.7. Transportari | | | | |
| 29 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | | | 293,00 293,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,8600 | 50,00 | 293,00 |
| 30 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | | | 27,50 27,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 | 50,00 | 27,50 |
| 31 | TsI50B7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km | t | | | 126,90 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2820 | 450,00 | 126,90 |
| | | 1.2. Lucrari de montare | | | | |
| | | 1.2.1. Iluminat electric | | | | |
| 32 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3,24 3,24 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 53,95 | 3,24 |
| 33 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 11,87 11,87 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 53,95 | 11,87 |
| 34 | RpEE14B | Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu cu revenire- simbol 0147 | buc | | | 142,13 17,80 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3300 | 53,95 | 17,80 |
| | 1111000100020 | Intreruptor | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,60 | 2,60 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 4,50 | 0,02 |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 8,50 | 1,70 |
| 35 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | | | 144,87 16,72 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 53,95 | 16,72 |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 120,00 | 122,40 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,60 | 2,60 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 4,50 | 0,02 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,50 | 0,03 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 1,20 | 2,40 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,35 | 0,70 |
| 36 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W (6000k) | buc | | | 577,85 15,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 53,95 | 15,11 |
| | 28752744006501 | Corp de iluminat tip LED panou 36W (6000k) | buc | 1,0000 | 485,00 | 504,40 |
| | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 | 8,55 | 8,89 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 47,55 | 49,45 |
| 37 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | | | 691,01 ----- 393,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 | 50,00 | 393,00 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 | 20 000,00 | 20,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 85,00 | 1,70 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 450,00 | 139,50 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 12,00 | 9,60 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 5,80 | 70,76 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 | 40,00 | 12,80 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 600,00 | 24,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 450,00 | 18,00 |
| 38 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | | | 353,76 ----- 114,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 | 50,00 | 114,50 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 | 20 000,00 | 10,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 85,00 | 1,70 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 450,00 | 139,50 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 5,80 | 70,76 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 40,00 | 6,40 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 600,00 | 6,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 450,00 | 4,50 |
| 39 | | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2.5mm2 | m | | | 24,55 ----- 0,00 |
| | 521452 | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2.5mm2 | m | | 24,55 | 24,55 |
| 40 | | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1.5mm2 | m | | | 24,30 ----- 0,00 |
| | 1521452 | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1.5mm2 | m | | 24,30 | 24,30 |
| 41 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | | | 1 381,68 ----- 835,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 16,7000 | 50,00 | 835,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 20 000,00 | 40,00 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 | 4,60 | 56,12 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 | 4,20 | 51,24 |
| | 1139042 | Clei "BMK-5k" | kg | 0,2000 | 87,00 | 17,40 |
| | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0210 | 1 850,00 | 38,85 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,0000 | 5,80 | 185,60 |
| | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,5000 | 8,65 | 4,33 |
| | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 0,3000 | 18,00 | 5,40 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 600,00 | 66,00 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,8100 | 25,00 | 20,25 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 450,00 | 49,50 |
| 42 | | Tub PE d20 mm | m | | | 8,65 ----- 0,00 |
| | 401521452 | Tub PE d20mm | m | | 8,65 | 8,65 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.