

Antreprenor: SRL Megatek Grup

Investitor: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2 Soluții arhitecturale (01/25-SA) Etajul 2

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Demontari</b>						
1	RpCO56A	Demontarea ingrijita: timplarie din lemn (usi)	m2			<b>39,73200</b> 39,73200
1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	94,60000	19,86600
1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	94,60000	19,86600
2	RpCO56A	Demontarea ingrijita: timplarie din lemn (ferestre)	m2			<b>39,73200</b> 39,73200
2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	94,60000	19,86600
2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	94,60000	19,86600
3	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			<b>124,87200</b> 124,87200
3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32000	94,60000	124,87200
4	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			<b>42,57000</b> 42,57000
4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45000	94,60000	42,57000
5	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			<b>45,50000</b> 0,00000
5.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,18200	250,00000	45,50000
<b>TOTAL 1. Demontari</b>						<b>5 955,33280</b>
<b>2. Tamplarii 2.1. Ferestre</b>						
6	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-1 1350x2000(h) - 39 buc	m2			<b>8 620,11100</b> 90,81600
6.1	2030112938000	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,00000	8 500,00000	8 500,00000
6.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,04500	21,00000	0,94500
6.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,43000	10,00000	4,30000
6.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,30000	80,00000	24,00000
6.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,56000	94,60000	52,97600
6.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,30000	94,60000	28,38000
6.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,03000	94,60000	2,83800
6.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	94,60000	6,62200
6.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	5,00000	0,05000
7	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F -2 1600x2000(h) - 1 buc	m2			<b>8 620,11100</b> 90,81600
7.1	2030112938000	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,00000	8 500,00000	8 500,00000
7.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,04500	21,00000	0,94500
7.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,43000	10,00000	4,30000
7.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,30000	80,00000	24,00000
7.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,56000	94,60000	52,97600
7.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,30000	94,60000	28,38000
7.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,03000	94,60000	2,83800
7.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	94,60000	6,62200
7.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	5,00000	0,05000
8	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si	m2			<b>8 656,54000</b>

		tripan cu grosimea de 50 mm, F -3 2550x2000(h) - 1 buc				122,98000
8.1	2030112938000	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,00000	8 500,00000	8 500,00000
8.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,06000	21,00000	1,26000
8.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,58000	10,00000	5,80000
8.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,33000	80,00000	26,40000
8.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,70000	94,60000	66,22000
8.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,38000	94,60000	35,94800
8.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,06000	94,60000	5,67600
8.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16000	94,60000	15,13600
8.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	5,00000	0,10000
9	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F -4 800x2000(h) - 4 buc	m2			<b>8 656,54000</b> 122,98000
9.1	2030112938000	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,00000	8 500,00000	8 500,00000
9.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,06000	21,00000	1,26000
9.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,58000	10,00000	5,80000
9.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,33000	80,00000	26,40000
9.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,70000	94,60000	66,22000
9.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,38000	94,60000	35,94800
9.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,06000	94,60000	5,67600
9.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16000	94,60000	15,13600
9.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	5,00000	0,10000
10	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F -8 1050x2000(h) - 1 buc	m2			<b>8 656,54000</b> 122,98000
10.1	2030112938000	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,00000	8 500,00000	8 500,00000
10.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,06000	21,00000	1,26000
10.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,58000	10,00000	5,80000
10.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,33000	80,00000	26,40000
10.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,70000	94,60000	66,22000
10.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,38000	94,60000	35,94800
10.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,06000	94,60000	5,67600
10.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16000	94,60000	15,13600
10.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	5,00000	0,10000
11	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F -9 1050x2000(h) - 2 buc	m2			<b>8 656,54000</b> 122,98000
11.1	2030112938000	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,00000	8 500,00000	8 500,00000
11.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,06000	21,00000	1,26000
11.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,58000	10,00000	5,80000
11.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,33000	80,00000	26,40000
11.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,70000	94,60000	66,22000
11.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,38000	94,60000	35,94800
11.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,06000	94,60000	5,67600
11.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16000	94,60000	15,13600
11.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	5,00000	0,10000
12	CK07B	Pervazuri din PVC montate la ferestre b=450	m			<b>165,73300</b> 7,56800
12.1	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,05000	150,00000	157,50000
12.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,01500	21,00000	0,31500
12.3	26811260014721	Hirtie pentru stieuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,15000	2,00000	0,30000
12.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,08000	94,60000	7,56800
12.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	5,00000	0,05000
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm	m			<b>219,89000</b> 37,84000
13.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00000	180,00000	180,00000
13.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,50000	2,00000
13.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,32000	94,60000	30,27200
13.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	94,60000	7,56800
13.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	5,00000	0,05000

		<b>TOTAL 2. Tamplarii 2.1. Ferestre</b>				<b>1 145 400,68750</b>
		<b>2.2. Usi</b>				
14	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, UE-3 1750x2250(h) - 1 buc	m2			<b>11 143,86000</b> 127,71000
14.1	2030112930000	Usa Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,00000	11 000,00000	11 000,00000
14.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,05000	21,00000	1,05000
14.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,30000	10,00000	3,00000
14.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,15000	80,00000	12,00000
14.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,06000	94,60000	100,27600
14.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,04000	94,60000	3,78400
14.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	94,60000	23,65000
14.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	5,00000	0,10000
15	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, UE(P) -3 1350x2850(h) - 3 buc	m2			<b>11 143,86000</b> 127,71000
15.1	2030112930000	Usa Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,00000	11 000,00000	11 000,00000
15.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,05000	21,00000	1,05000
15.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,30000	10,00000	3,00000
15.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,15000	80,00000	12,00000
15.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,06000	94,60000	100,27600
15.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,04000	94,60000	3,78400
15.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	94,60000	23,65000
15.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	5,00000	0,10000
		<b>TOTAL 2.2. Usi</b>				<b>172 518,09666</b>
		<b>3. Finisari glafuri</b>				
16	RpCJ06C	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			<b>87,60710</b> 79,46400
16.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29000	4,20000	5,41800
16.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00140	580,00000	0,81200
16.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00700	0,00000	0,00000
16.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00860	208,00000	1,78880
16.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00220	19,00000	0,04180
16.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,51000	94,60000	48,24600
16.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33000	94,60000	31,21800
16.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	50,00000	0,07500
16.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00150	5,00000	0,00750
17	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar ciment-var marca M100, k=6, pentru grosimea medie de 50mm	m2			<b>20,85273</b> 15,13600
17.1	4100126202818	Apă	m3	0,00030	19,00000	0,00570
17.2	2664102100000	Mortar	m3	0,00600	916,00000	5,49600
17.3	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	2,00000	0,00000	0,11003
17.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,13000	94,60000	12,29800
17.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	94,60000	2,83800
17.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00200	50,00000	0,10000
17.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00100	5,00000	0,00500
18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei, tencuiala de un strat, armata cu fibre, pe baza de var/tras de tip "Baumit Sanova Mono Trass" sau analog: glafuri de ferestre si usi plane (norma adaptata)	m2			<b>208,01540</b> 140,57560
18.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	0,30000	26,00000	7,80000
18.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61000	4,00000	58,44000
18.3	4100126202818	Apă	m3	0,01120	19,00000	0,21280
18.4	20000883	Muncitor	h-om	1,48600	94,60000	140,57560
18.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	5,00000	0,39500
18.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02960	20,00000	0,59200
19		Corniera perforata din aluminiu	kg			<b>12,00000</b> 0,00000
19.1	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,00000	12,00000	12,00000
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<b>7,58800</b> 2,83800
20.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	30,00000	4,50000
20.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	5,00000	0,25000

20.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	94,60000	2,83800
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<b>59,28007</b> 52,03000
21.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	6,85000	7,22607
21.2	4100126202818	Apă	m3	0,00100	19,00000	0,01900
21.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	94,60000	42,57000
21.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	94,60000	9,46000
21.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	5,00000	0,00500
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>7,58800</b> 2,83800
22.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	30,00000	4,50000
22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	5,00000	0,25000
22.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	94,60000	2,83800
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			<b>73,86800</b> 52,03000
23.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	50,00000	20,00000
23.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06000	5,00000	0,30000
23.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00000	1,00000
23.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00000	0,50000
23.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	19,00000	0,03800
23.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	94,60000	52,03000
24	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic acrilic	m			<b>34,73960</b> 33,11000
24.1	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,15000	9,08000	1,36200
24.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,01000	19,00000	0,19000
24.3	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,00000	0,00000	0,07760
24.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,30000	94,60000	28,38000
24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	94,60000	4,73000
25	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat / Banda de vapori pentru tamplarie	m			<b>24,46400</b> 18,92000
25.1	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,10000	4,80000	5,28000
25.2	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,00000	0,00000	0,26400
25.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,15000	94,60000	14,19000
25.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	94,60000	4,73000
		<b>TOTAL 3. Finisari glafuri</b>				<b>86 909,62929</b>

APROBAT:

Intocmit: SRL Megatek Grup

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Obiectivul:** Lucrari de schimbare a tamplariei

**Obiectul:** Schimbarea tamplariei cladirii cu nr. cad. 0100520.213.01 (Blocul de studii nr.3) pe terenul cu nr. cad. 0100520.213, situat in mun. Chisinau, str. 31 August 1989, Nr.137

**Devizul:** Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2 Soluții arhitecturale (01/25-SA) Etajul 2

### Deviz local Nr. 1.1.2

Intocmit in preturi curente 2026-04-07

Valoarea de deviz 1 910 436,05677 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	RpCO56A	Demontarea ingrijita: tamplarie din lemn (usi)	m2	15,50000	39,73200	615,84600
					39,73200	615,84600
2	RpCO56A	Demontarea ingrijita: tamplarie din lemn (ferestre)	m2	130,10000	39,73200	5 169,13320
					39,73200	5 169,13320
3	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,80000	124,87200	99,89760
					124,87200	99,89760
4	Trl1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,80000	42,57000	34,05600
					42,57000	34,05600
5	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	0,80000	45,50000	36,40000
					0,00000	0,00000
		<b>TOTAL 1. Demontari</b>				<b>5 955,33280</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>5 918,93280</b>
		<b>2. Tamplarii 2.1. Ferestre</b>				
6	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-1 1350x2000(h) - 39 buc	m2	105,30000	8 620,11100	907 697,68830
					90,81600	9 562,92480
7	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F -2 1600x2000(h) - 1 buc	m2	3,20000	8 620,11100	27 584,35520
					90,81600	290,61120
8	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F -3 2550x2000(h) - 1 buc	m2	5,10000	8 656,54000	44 148,35400
					122,98000	627,19800
9	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F -4 800x2000(h) - 4 buc	m2	6,40000	8 656,54000	55 401,85600
					122,98000	787,07200
10	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F -8 1050x2000(h) - 1 buc	m2	2,10000	8 656,54000	18 178,73400
					122,98000	258,25800
11	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si	m2	8,00000	8 656,54000	69 252,32000

		tripan cu grosimea de 50 mm, F -9 1050x2000(h) - 2 buc			122,98000	983,84000
12	CK07B	Pervazuri din PVC montate la ferestre b=450	m	60,00000	165,73300	9 943,98000
					7,56800	454,08000
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm	m	60,00000	219,89000	13 193,40000
					37,84000	2 270,40000
		<b>TOTAL 2. Tamplarii 2.1. Ferestre</b>				<b>1 145 400,68750</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>15 234,38400</b>
		<b>2.2. Usi</b>				
14	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, UE-3 1750x2250(h) - 1 buc	m2	3,93800	11 143,86000	43 884,52068
					127,71000	502,92198
15	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, UE(P) -3 1350x2850(h) - 3 buc	m2	11,54300	11 143,86000	128 633,57598
					127,71000	1 474,15653
		<b>TOTAL 2.2. Usi</b>				<b>172 518,09666</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 977,07851</b>
		<b>3. Finisari glafuri</b>				
16	RpCJ06C	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	268,00000	87,60710	23 478,70280
					79,46400	21 296,35200
17	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar ciment-var marca M100, k=6, pentru grosimea medie de 50mm	m2	107,20000	20,85273	2 235,41308
					15,13600	1 622,57920
18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei, tencuiala de un strat, armata cu fibre, pe baza de var/tras de tip "Baumit Sanova Mono Trass" sau analog: glafuri de ferestre si usi plane (norma adaptata)	m2	107,20000	208,01540	22 299,25088
					140,57560	15 069,70432
19		Corniera perforata din aluminiu	kg	268,00000	12,00000	3 216,00000
					0,00000	0,00000
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	107,20000	7,58800	813,43360
					2,83800	304,23360
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	107,20000	59,28007	6 354,82297
					52,03000	5 577,61600
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	107,20000	7,58800	813,43360
					2,83800	304,23360
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	107,20000	73,86800	7 918,64960
					52,03000	5 577,61600
24	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic acrilic	m	334,10000	34,73960	11 606,50036
					33,11000	11 062,05100
25	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat / Banda de vapori pentru tamplarie	m	334,10000	24,46400	8 173,42240
					18,92000	6 321,17200
		<b>TOTAL 3. Finisari glafuri</b>				<b>86 909,62929</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>67 135,55772</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>954,18555</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00000</b>

Total	1 410	783,74625
Asigurari sociale	24,00000%	21 663,82873
Total	1 432	447,57498
Cheltuieli de transport	3,00000%	39 609,79655
Total	1 472	057,37153
Cheltuieli de regie	5,00000%	73 602,86858
Total	1 545	660,24011

Beneficiu de deviz	3,00000%	46 369,80720
<b>Total General fara TVA</b>		<b>1 592 030,04731</b>
<b>TVA (20%)</b>		<b>318 406,00946</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 910 436,05677</b>
<b>Inclusiv salariul</b>		<b>90 265,95303</b>

Cursul de referință: 20.148 Lei/Euro, din data de 2026-03-23

Intocmit: SRL Megatek Grup

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Academia de Muzică, Teatru și Arte  
Plastice

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

**Obiectivul:** Lucrari de schimbare a tamplariei

**Obiectul:** Schimbarea tamplariei cladirii cu nr. cad. 0100520.213.01 (Blocul de studii nr.3) pe terenul cu nr. cad. 0100520.213, situat in mun. Chisinau, str. 31 August 1989, Nr.137

**Devizul:** Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2 Soluții arhitecturale (01/25-SA) Etajul 2

### Devizul local de resurse Nr. 1.1.2

Intocmit in preturi curente 2026-04-07

Valoarea de deviz 1 910 436,05677 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	20000883	Muncitor	h-om	159,29920	94,60000	15 069,70432
2	7122050013400	Zidar	h-om	40,75800	94,60000	3 855,70680
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	48,24000	94,60000	4 563,50400
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	150,61600	94,60000	14 248,27360
5	7124010010700	Dulgher	h-om	5,17024	94,60000	489,10470
6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	150,34500	94,60000	14 222,63700
7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	65,39200	94,60000	6 186,08320
8	7422010060100	Timplar	h-om	146,86586	94,60000	13 893,51036
9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,41600	94,60000	133,95360
10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	155,50725	94,60000	14 710,98585
11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,57600	94,60000	2 892,48960
<b>Total manopera</b>						<b>90 265,95303</b>
<b>Materiale</b>						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	5,36000	10,00000	53,60000
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,30480	208,00000	479,39840
3	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	63,00000	150,00000	9 450,00000
4	2030112930000	Usa Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	15,48100	11 000,00000	170 291,00000
5	2030112938000	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	130,10000	8 500,00000	1 105 850,00000
6	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	10,00000	0,00000	114,12856
7	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	2,00000	0,00000	11,79564
8	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	3,34100	19,00000	63,47900
9	2416586105303	Amorsa-grund	kg	32,16000	30,00000	964,80000
10	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	42,88000	50,00000	2 144,00000
11	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	32,16000	26,00000	836,16000
12	2430226103000	Chit polimeric	kg	50,11500	9,08000	455,04420
13	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	345,72000	4,20000	1 452,02400
14	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,37520	580,00000	217,61600
15	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	6,43200	5,00000	32,16000
16	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	113,08528	6,85000	774,63417
17	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 566,19200	4,00000	6 264,76800
18	2664102100000	Mortar	m3	0,64320	916,00000	589,17120
19	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,87600	0,00000	0,00000
20	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	62,60000	2,00000	125,20000
21	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	63,82730	10,00000	638,27300
22	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	42,00015	80,00000	3 360,01200
23	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	60,00000	180,00000	10 800,00000
24	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	367,51000	4,80000	1 764,04800
25	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	7,85255	21,00000	164,90355
26	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	240,00000	0,50000	120,00000

27	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,80400	19,00000	15,27600
28	4100126202818	Apă	m3	1,34000	19,00000	25,46000
29	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	268,00000	12,00000	3 216,00000
30	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,72000	5,00000	53,60000
<b>Total materiale</b>					<b>1 320 326,55172</b>	
<b>Utilaje</b>						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,50920	5,00000	2,54600
2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,60262	5,00000	58,01310
3	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,61640	50,00000	30,82000
4	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	3,17312	20,00000	63,46240
5	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,14560	250,00000	36,40000
<b>Total utilaje</b>					<b>191,24150</b>	
Total					1 410 783,74625	
Asigurari sociale				24,00000%	21 663,82873	
Total					1 432 447,57498	
Cheltuieli de transport				3,00000%	39 609,79655	
Total					1 472 057,37153	
Cheltuieli de regie				5,00000%	73 602,86858	
Total					1 545 660,24011	
Beneficiu de deviz				3,00000%	46 369,80720	
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>					<b>1 592 030,04731</b>	
<b>Total</b>					<b>1 592 030,04731</b>	
TVA				20%	318 406,00946	
<b>TOTAL Deviz</b>					<b>1 910 436,05677</b>	

Intocmit: SRL Megatek Grup

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

(functia, semnatura, numele, prenumele)