

ФОРМУЛЯР F3.1

ОФЕРТА

В адрес : Примэрии с. Казаклия
IDNO 1007601004445

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Лазарев С.В.

представители офертанта АО «Монтаж» г. Чадыр-Лунга
(наименование, фамилия офертанта)

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить Устройство тротуара из брусчатки вдоль пер. Ворошилова (от ул. Пушкина до ул. Фрунзе) с. Казаклия

(наименование работ)

Код CPV: 45200000-9

а) за сумму без НДС 405 060,00 лей (четыре сто пять тысяч шестьдесят лей 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 81 012,00 лей (восемьдесят одна тысяча двенадцать лей 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через : 14 дней (четырнадцать) дней

(период цифрами и прописью)

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 60 дней соответственно по 13.06.2022г.

(продолжительность цифрами и прописью)

и она останется обязательной для нас и

(день/месяц/год)

может быть принята в любое время до истечения срока действия.

3. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

4. Наряду с основной офертой:

не подаем альтернативную оферту.

(отмечается соответствующий вариант)



5. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша oferta будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления oferty.

6. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять oferta с самой низкой ценой или любую другую oferta, которую Вы можете получить.

Дата 11.04.2022г.

Директор АО «Монтаж» Лазарев С.В. в качестве , уполномоченный на законном основании подписывать oferta за и от имени

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в oferta).

1. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме
(от общей стоимости в oferta) и составляет

2. Гарантийный период для выполненных работ **8 лет**

3. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 1 календарных дней.

4. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 6 календарных дней.

Офертант,


(уполномоченная подпись)



**Устройство тротуара по ул.
Ворошилова в с. Казаклия
Чадыр-Лунгского р-на**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Устройство тротуара по ул. Ворошилова в с. Казаклия Чадыр-Лунгского р-на

Valoarea de deviz 486 072,00 lei

Intocmit in prețuri curente 2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором)снятие лишнего грунта с откосов	100 m3	1,430	2 196,084 0,000	3 140,400 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	9,650	118,780 118,780	1 146,223 1 146,223
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	6,300	49,968 0,000	314,800 0,000
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	38,300	833,826 66,309	31 935,525 2 539,635



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		(Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)				
5	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise (Разработка грунта вручную под бордюры)	m3	34,800	156,835 156,835	5 457,865 5 457,865
6	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	97,400	260,946 44,975	25 416,152 4 380,545
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 для тротуаров , уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	613,000	116,626 17,298	71 491,738 10 603,674
8	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток " кирпичик" т. 4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно- песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	374,000	279,257 60,197	104 442,133 22 513,693
9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток " катушка"	m2	9,200	351,320 60,198	3 232,144 553,824



1	2	3	4	5	6	7
		т. 8см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)				
10	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов подпорных стен,...)	m3	3,300	1 714,181 227,757	5 656,798 751,598
11	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 (Установка армокаркаса стержней более 8мм)	kg	300,000	28,136 2,998	8 440,746 899,496
12	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier (Бутобетон в фундаментах, подпорных стенах, цоколях, бетон М 75 приготовленный на стройплощадке вручную)	m3	15,200	1 512,372 221,991	22 988,055 3 374,263
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в фундаменты , включая крепления)	m2	50,400	96,909 69,192	4 884,197 3 487,277
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti (наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, подпорной стенки)	m2	73,000	102,366 78,846	7 472,718 5 755,758

	Total	lei	296 019,494
	Соц. и мед. страхование	24,00 %	14 751,324
	Транспортировка материалов	10,00 %	22 968,629
	Накладные расходы	14,50 %	48 392,220
	Итого	100,00 +	382 131,667



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль	6,00 %			22 927,900
		Итого	100,00 +			405 060,00
		НДС	20,00 %			81 012,00
		Total deviz:				486 072,00
		Inclisiv salariu				61 464,00



 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Устройство тротуара по ул.
Ворошилова в с. Казаклия
Чадыр-Лунгского р-на

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000

Устройство тротуара по ул. Ворошилова в с. Казаклия Чадыр-Лунгского р-на

Valoarea de deviz 486 072,00 lei

Intocmit in prețuri curente 2022


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	102,200	46,38	4 740,036
2.	7123010010200	Betonist	h-om	64,155	57,66	3 699,177
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,700	57,66	847,602
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	52,920	57,66	3 051,367
5.	7129020012800	Pavator	h-om	600,777	57,66	34 640,801
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	205,627	57,66	11 856,453
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,900	46,38	1 015,722
				15,860	57,66	914,488
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,109	57,66	698,205
		Total manopera				61 463,851

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	9,454	560,00	5 294,240
2.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	7,600	360,00	2 736,000
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,008	583,00	1 753,664
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,716	583,00	6 247,428
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,916	253,00	484,748
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	29,123	150,00	4 368,450
7.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	50,211	560,00	28 118,160
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,025	2 800,00	70,000
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,176	2 800,00	492,800
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,040	120,00	604,800
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 030,444	2,20	2 266,977
12.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	613,120	2,20	1 348,864
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 258,720	2,20	4 969,184
14.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	10 116,480	2,20	22 256,256
15.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	379,610	142,00	53 904,620
				9,338	213,00	1 988,994
16.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	20,855	1 400,00	29 197,000
17.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,752	980,00	1 716,960
18.	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	97,887	125,00	12 235,875



[Handwritten signature]

19.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	616,065	67,00	41 276,355
20.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	304,500	24,50	7 460,250
21.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,520	27,00	68,040
22.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,000	27,00	81,000
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,032	25,00	100,800
24.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	15,120	0,70	10,584
25.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	15,120	0,30	4,536
26.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,252	60,00	15,120
27.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,512	20,00	30,240
28.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,916	133,00	254,828
29.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,886	30,00	266,580
30.	4100126202818	Apa	m3	2,098	30,00	62,940
Total materiale de constructii						229 686,293

Utilaje de constructii:

1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,860	150,00	879,000
2.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	7,851	400,00	3 140,400
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,787	400,00	314,800
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,060	50,00	403,000
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,881	150,00	132,150
Total utilaje de constructii						4 869,350

Total	lei	296 019,494
Соц. и мед. страхование	24,00 %	14 751,324
Транспортировка материалов	10,00 %	22 968,629
Накладные расходы	14,50 %	48 392,220
Итого	100,00 +	382 131,667
Сметная прибыль	6,00 %	22 927,900
Итого	100,00 +	405 060,00
НДС	20,00 %	81 012,00

486 072,0

Total deviz:



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Устройство тротуара по ул.
Ворошилова в с. Казаклия Чадыр-Лунгского
р-на

Investitor ООО

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором)снятие лишнего грунта с откосов	100 m3			2 196,084
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	400,00	2 196,084
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,780
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2			49,968
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	400,00	49,968
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3			833,826
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,309
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	560,00	734,156
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasan.	m3	0,2320	30,00	6,960
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	150,00	22,950
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,450
5	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise (Разработка грунта вручную под бордюры)	m3			156,835
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,835
6	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m			260,946
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 400,00	74,197
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	2,20	9,152
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	583,00	6,997
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	125,00	125,625
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				116,626

1	2	3	4	5	6	7
		(Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 для тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,919
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0200	1 400,00	28,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,20	2,244
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	583,00	1,749
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	67,00	67,335
8	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток "кирпичик" т. 4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2			279,257
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,375
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,822
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,520
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,20	58,080
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	142,00	144,130
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	253,00	1,265
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	150,00	11,400
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0050	133,00	0,665
9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток "катушка" т. 8 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2			351,320
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,374
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,824
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,520
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,20	58,080
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	213,00	216,195
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	253,00	1,265
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	150,00	11,397
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0050	133,00	0,665
10	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов подпорных стен,...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 714,181
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,693
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 400,00	1 456,424
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
11	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 (Установка армокаркаса стержней более 8мм)	kg			28,136
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0490	57,66	2,825
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	24,50	24,867
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,270
12	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier (Бутобетон в фундаментах, подпорных стенах, цоколях, бетон М 255 приготовленный на стройплощадке вручную)	m3			1 512,372
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1380	30,00	4,141
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6220	560,00	348,305
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7050	583,00	411,015
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	148,6000	2,20	326,920
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	360,00	180,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	50,00	20,000
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в фундаменты , включая крепления)	m2			96,909
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,300
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,70	0,210
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,00	1,350
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,000
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 800,00	9,778
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 800,00	1,389
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti (наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, подпорной стенки)	m2			102,366
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,932
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,914
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	980,00	23,520

APROBAT:



Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Устройство тротуара из брусчатки вдоль пер. Ворошилова (от ул.Пушкина до ул. Фрунзе) с. Казаклия (наименование работ)

№ п/п	Группа объектов/наименование объекта	Год 2022			... Год (n)	
		Месяц				
		04	05	06	...	n
1.	Организация строительного участка					
2.	<u>Устройство тротуара из брусчатки вдоль пер. Ворошилова (от ул.Пушкина до ул. Фрунзе) с. Казаклия</u>		14дней _____			
3.						
...						

Подписано: ____ 11.04.2022

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы: _АО «Монтаж»

