

**Construcția rețelelor exterioare
de alimentare cu apă în
s.Slobozia Varancau, r-nul
Soroca. N12-21- A- PG**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 7-1-1

Amenajarea teritoriului. Stația de dezinfectare. Platforma A.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Sistematizare verticala		
1	TsC19B1	Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren cat. II .Solul excendent (surplus)	100 m3	0,500
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,770
2	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II - (Surplusul de sol)	100 m3	0,350
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,787
3	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 1 km	t	85,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	4,250
Total Sistematizare verticala				
		2. Auto- îmbrăcaminte din piatră spartă =180m2		
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv.	100 m3	0,360
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,175

1	2	3	4	5
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,740
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	27,000
	7129020012800	Pavator	h-om	9,990
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,264
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	35,397
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,131
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,621
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,296
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	32,400
	7129020012800	Pavator	h-om	9,720
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	41,148
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,620
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,361
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,063
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,162
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP100.30.15	m	120,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	62,400
	266310210011	Beton clasa B7.5	m3	5,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	380,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,080
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,720
	2666122800285	Bordura beton pentru strada BP100.30.15	m	120,600
Total Auto-imbracaminte din piatra sparta =180m2				
		3. Trotuar- imbracaminte rutiera din piatra sparta =40m2		
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,080

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,706
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,831
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	6,000
	7129020012800	Pavator	h-om	2,220
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,392
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,866
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,918
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,138
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,288
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	6,400
	7129020012800	Pavator	h-om	1,920
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	8,128
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,320
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,269
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,395
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,032
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP100.20.8	m	30,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,500
	7129020012800	Pavator	h-om	15,600
	266310210011	Beton clasa B7.5	m3	1,350
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	95,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,270
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,180
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare BP100.20.8	m	30,150
Total Trotuar-imbracaminte rutiera din piatra sparta =40m2				
		4. Spatii verzi		
12	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp.Gazon obisnuit	100m2	6,000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	31,200
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	6,000

1	2	3	4	5
Total Spatii verzi				
	Прямые затраты			
	Fondul social			
	Transportarea materialelor			
	Cheltuieli de depozitare			
	Cheltuieli directe			
	Cheltuieli de regie			
	Total			
	Beneficiul de deviz			

Total deviz:
Inclusiv salariu

