

Obiectivul: Constructia drumului din str-la Sf. Dumitru, s.Cheltuitor, com. Tohatin

Lista cu cantitățile de lucrări

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder.	100m2	10
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100m3	0,6
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	90
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip.	m3	31,4
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire. 12cm	m3	75,36
6	TE06B1	Plasa de armatura sudata tip stnb d=5mm ochiurile 100x100 mm	m2	628
7	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina. ЛK-4.5	buc	42
8	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf.	buc	96
9	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina. ПТУ 350.75.10	buc	54
10	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile. 15cm	m3	94,2
11	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos.	m	180
12	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice.	10m2	62,8