

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Primaria Pascani**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Grupa 1		
		1.1. Lucrari de demolare		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile(cu recuperare)	buc	14,00
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) - (Вход в коридор и вход в группу) (cu recuperare)	m2	8,52
3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	76,91
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	98,60
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	162,72
6	RpCO56A mod	Demontari: Prevazuri din PVC (Демонтаж подоконника)	m2	4,00
7	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	10,00
8	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	10,00
9	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	20,00
10	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)- material demolat	t	8,00
12	TsH92B	Incarcarea in auto : material demolat	t	8,00
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	8,00
		1.2. Pereti si glafuri		
14	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	162,72
15	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	23,00

1	2	3	4	5
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	185,72
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	185,72
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	185,72
19	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	23,00
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	185,72
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	185,72
22	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	185,72
23	CL20A mod	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic cu dimensiuni 1,7x 0,4 m	buc	2,00
24		Ventilator analog, tip dospel rico 120 wp 150m3/h	buc	2,00
25	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (2000x500) (existente)	buc	6,00
		1.3. Pardoseli		
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	96,60
27	CG49A	Executarea acoperirii PVC omogen , antibacterian , cu un strat de protectie de tip Topshield, grosimea 2,0 mm , clasa de uzura 34/43 , la pardoseli cu ridicarea pe perete 120 mm (Profil p.v.c. , prevaz pardoseala consum = 0,0000, autonivelent consum= 0,0000)	m2	96,60
28		Profil R30 mm la pardosele	m	76,91
29		Profil PJ-45 mm la pardosele	m	76,91
		1.4. Tavan		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	96,60
31	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	76,91
		1.5. Timplarii		
32	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,4)	m	6,00
33	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m(Usi existente)	m2	6,20
		1.6. Electricitate		
34	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x1,5)	m	65,00
35	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x2,5)	m	75,00
36	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil	m	140,00

1	2	3	4	5
		neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (GOFRA d=16mm)		
37	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat (600x600) LED (existente)	buc	18,00
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00
39	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Duble)	buc	6,00
40	RpEE15A	Montarea intrerupator	buc	1,00
41	RpEE15A	Montarea intrerupator (Dublu)	buc	2,00
42	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	3,00
43	Pret de piata	Распред коробка	buc	3,00
		2. Grupa 2 2.1. Sala si vestiar 2.1.1. Demontari		
44	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,00
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.) - (Дверь между Группой с Спальной)	m2	2,80
46	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28,00
47	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,80
48	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,40
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	70,90
50	RpCO56A	Demontari:prevazuri din PVC (Демонтаж подоконников)	m2	3,65
51	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,00
52	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
53	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,00
54	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	4,00
55	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu,	m	26,00
56	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	12,00
57	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00

1	2	3	4	5
58	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	3,80
59	TsH92B	Incarcarea in auto material demolat	t	3,80
60	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	3,80
		2.1.2. Pereti si glafuri		
61	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	71,00
62	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	34,10
63	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm (Зона кухни Н=1,6m)	m2	7,20
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	80,50
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,50
66	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,50
67	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	40,20
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	80,50
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	80,50
70	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	80,50
		2.1.3. Pardoseli		
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	87,90
72	CG49A	Executarea acoperirii PVC omogen , antibacterian , cu un strat de protectie de tip Topshield, grosimea 2,0 mm , clasa de uzura 34/43 , la pardoseli cu ridicarea pe perete 120 mm (Profil p.v.c. , prevaz pardoseala consum = 0,0000, autonivelent consum= 0,0000)	m2	87,90
73		Profil R30 mm la pardosele	m	29,00
74		Profil PJ-45 mm la pardosele	m	29,00
		2.1.4. Timplarii		
75	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu	m2	2,85

1	2	3	4	5
		inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь между Группой и спальней) Existente)		
		2.2. Dormitor		
		2.2.1. Lucrari de demolare		
76	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00
77	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,35
78	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	50,05
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	80,90
80	RpCO56A mod	Demontari: Prevazuri din PVC (Демонтаж подоконников)	m2	2,15
81	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,00
82	RpSA03A	Demontarea tevi din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	1,00
83	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	3,00
84	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu	m	18,00
85	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	7,00
86	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00
87	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	3,50
88	TsH92B	Incarcarea in auto : material demolat	t	3,50
89	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobrasculanta la distanta de 5 km	t	3,50
		2.2.2. Pereti si glafuri		
90	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	74,10
91	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	27,95
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	82,75
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,75
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a.	m2	82,75

1	2	3	4	5
		lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
95	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	27,95
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	82,75
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	82,75
98	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	82,75
99	CL20A mod	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic , cu dimensiuni 1,7 x 0,4 m	buc	1,00
100	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,40)	m	5,40
		2.2.3. Pardoseli		
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	69,84
102	CG49A	Executarea acoperirii PVC omogen , antibacterian , cu un strat de protectie de tip Topshield, grosimea 2,0 mm , clasa de uzura 34/43 , la pardoseli cu ridicarea pe perete 120 mm (Profil p.v.c. , prevaz pardoseala consum = 0,0000, autonivelent consum= 0,0000)	m2	69,84
103		Profil R30 mm la pardosele	m	23,00
104		Profil PJ-45 mm la pardosele	m	23,00
		2.2.4. Electricitate		
105	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x1.5)	m	65,00
106	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x2,5)	m	75,00
107	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (GOFRA d=16mm)	m	140,00
108	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat (300x300) LED	buc	18,00
109	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00
110	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Duble)	buc	6,00
111	RpEE15A	Montarea intrerupator	buc	1,00
112	RpEE15A	Montarea intrerupator (Dublu)	buc	2,00
113	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	3,00
114	Pret de piata	Распред коробка	buc	3,00

1	2	3	4	5
		2.2.5. Incalzire		
115	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (2000x500) (existente)	buc	6,00