

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat primaria s. Chislita Prut

2. Organizatorul procedurii de achiziție primaria s. Chislita Prut

3. Obiectul achizițiilor Reparatie la strada M.Eminescu (lucrari de betonare)
din s. Chislita Prut.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Terasamente si fundatii de beton.(Ltotal=180m, Lat=3.0m)		
1	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,620
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,820
3	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	14,000
4	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	72,000
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	160,000
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (terasamentul se exclude)	100 m3	1,600
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.31.5-63 mm, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr=12cm	m3	64,800
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.8-31.5mm, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr=10cm	m3	54,000
9	CB01B Kman=0,5	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in strazi scindura 150x30 Ltotal 360ml , V=1.62mc	m2	48,000
10	CC03C	Montare plase sudate la placi , cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (sirma Bp 4, pas150/150)	kg	666,000

1	2	3	4	5
11	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile beton C22.5 M300 gr. Stotal 540 m2, grosimea =15cm. (Strat hidroizolant Stotal =621.0 mp(inclusiv coeficientul de suprapunere 1.15) -pelicula p/u hidroizolare culoare intunecata 80mkr, 2 doua straturi, / Scinduri de rasinoase bitumate buc 3000x150x25 - 27buc , Stotal=12.15mp.)	m3	81,000

Intocmit  Dumitru Cretu

