

**Reparatia capitala a unor
incaperi .Sectia Neurologie din
str.Gh.Asachi, 25b.Serviciul
Medical al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-4

**Sectia neurologie. Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior
(marca EEF/IEI)**

Valoarea de deviz 594 808 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	220,000	8,00 8,00	1 760,00 1 760,00
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	220,000	29,73 24,00	6 540,60 5 280,00
Total Lucrari de constructii						8 300,60
Incluziv salariu						7 040,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Щиты				
3	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (Щиты встраев. ЩО8, ЩС11)	buc	2,000	190,70 185,60	381,40 371,20
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка приборов и выкл. в щиты)	buc	36,000	90,20 89,60	3 247,20 3 225,60
5	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит распределения РЩВ2 - ЩРН-24з-0	buc	1,000	259,80 185,60	259,80 185,60

1	2	3	4	5	6	7
		IP54)				
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит РЩВ2)	buc	16,000	90,20 89,60	1 443,20 1 433,60
Total Щиты						5 331,60
Incluziv salariu						5 216,00
		2.2. Кабеля, провода, трубы				
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах)	100 m	19,000	992,00 992,00	18 848,00 18 848,00
8	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	5,400	1 300,84 1 176,00	7 024,52 6 350,40
9	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LSLTx 2x1,5мм2	m	30,000	10,00 0,00	300,00 0,00
10	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LSLTx 3x1,5мм2	m	1 350,00 0	11,00 0,00	14 850,00 0,00
11	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LSLTx 3x2,5мм2	m	900,000	19,00 0,00	17 100,00 0,00
12	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LSLTx 5x2,5мм2	m	900,000	30,00 0,00	27 000,00 0,00
13	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LSLTx 5x4мм2	m	20,000	58,00 0,00	1 160,00 0,00
14	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LSLTx 5x10мм2	m	40,000	128,00 0,00	5 120,00 0,00
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x4 - 1 прокладка)	100 m	2,400	1 410,26 539,20	3 384,62 1 294,08
16	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (Провод ПВ1 1x10 - 1	100 m	0,300	3 368,27 628,80	1 010,48 188,64

1	2	3	4	5	6	7
		прокладка)				
17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	23,200	1 985,90 1 904,00	46 072,88 44 172,80
18	Pret de piata	Труба ПВХ Д=20мм	m	2 200,00 0	6,00 0,00	13 200,00 0,00
19	Pret de piata	Труба ПВХ Д=25мм	m	120,000	8,00 0,00	960,00 0,00
20	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,400	2 908,70 2 752,00	1 163,48 1 100,80
21	Pret de piata	Труба ПВХ Д=40мм	m	40,000	12,24 0,00	489,60 0,00
Total Кабеля, провода, трубы						
						157 683,58
Incluziv salariu						71 954,72
		2.3. Осветительное оборудование				
22	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,460	21 728,65 21 680,00	9 995,18 9 972,80
23	Pret firma	Светильник потол. с лампой LED 28Вт, 3200лм, 4000К, IP20, OPTIMA.OPL ECO LED 595	buc	31,000	800,00 0,00	24 800,00 0,00
24	Pret firma	Светильник потол. с лампой LED 18Вт, 1800лм, 4000К, IP20, OPTIMA.OPL ECO LED 300	buc	40,000	700,00 0,00	28 000,00 0,00
25	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,220	7 053,64 7 040,00	1 551,80 1 548,80
26	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник LED)	100 buc	0,690	10 208,00 10 208,00	7 043,52 7 043,52
27	Pret firma	Светильник настенный с лампой LED 13Вт, 1300лм, 4000К IP54, ЛПО2010	buc	9,000	200,00 0,00	1 800,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
28	Pret firma	Светильник потол. с лампой LED 16Вт, 1300лм, 4000K IP54 К LED 300	buc	11,000	720,00 0,00	7 920,00 0,00
29	Pretul firmei	Светильник CD LED18 18Вт, 1650лм, 4000К, IP65	buc	18,000	900,00 0,00	16 200,00 0,00
30	Pret firma	Светильник с лампой LED с надписью "Не входите! УФО" IP20	buc	12,000	500,00 0,00	6 000,00 0,00
31	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,120	27 874,75 7 856,00	3 344,97 942,72
32	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Облучатель бактерицидный)	100 buc	0,120	10 208,00 10 208,00	1 224,96 1 224,96
33	Pretul firmei	Облучатель бакцерицидный, 2х30Вт, IP20 ОБН 150А 30В	buc	12,000	700,00 0,00	8 400,00 0,00
34	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Светильник "Указатель путей эвакуации" ССА 1001)	100 buc	0,050	31 875,80 7 856,00	1 593,79 392,80
Total Осветительное оборудование						117 874,22
Incluziv salariu						21 125,60
		2.4. Электроустановочные изделия				
35	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata IP 54	100 buc	0,020	6 631,50 6 088,00	132,63 121,76
36	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP20)	100 buc	1,090	6 048,00 3 048,00	6 592,32 3 322,32
37	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP44)	100 buc	0,030	8 048,00 3 048,00	241,44 91,44
38	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP20)	100 buc	0,620	4 576,00 2 576,00	2 837,12 1 597,12
39	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель 2-хклав. для скрытой	100 buc	0,040	5 624,00 2 624,00	224,96 104,96

1	2	3	4	5	6	7
		проводки IP20)				
40	08-03-591-5	Intreuptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель 2-хклав. для скрытой проводки IP44)	100 buc	0,020	8 624,00 2 624,00	172,48 52,48
41	Цена поставщика	Коробка для установочная	buc	180,000	9,00 0,00	1 620,00 0,00
42	Pretul firmei	Коробка ответвительная для скрытой установки IP20	buc	45,000	14,00 0,00	630,00 0,00
43	Pretul firmei	Коробка ответвительная для скрытой установки IP44	buc	16,000	16,00 0,00	256,00 0,00
44	Pretul firmei	Шина медная PE 6x9 6/2	buc	16,000	20,00 0,00	320,00 0,00
45	Pretul firmei	Фонарь светодиодный аккумуляторный	buc	2,000	220,00 0,00	440,00 0,00
Total Электроустановочные изделия						13 466,95
Incluziv salariu						5 290,08
Total lei						294 356,35
Asigurare sociala 24,00 %						24 860,74
Cheltueli de transport 5,00 %						9 477,22
Cheltuele de regie 76,00 %						78 725,66
Beneficiu de deviz 5,00 %						20 371,00
Total Lucrari de montare						427 790,97
Incluziv salariu						103 586,40
		3. Valoare utilajului				
46	Pretul firmei	Щит ЩРВ-243-0 IP31 PRO разм.405*320*120mm	buc	1,000	600,00 0,00	600,00 0,00
47	Pretul firmei	Щит ЩРВ-483-0 IP31 PRO разм.630*320*120mm	buc	1,000	800,00 0,00	800,00 0,00
48	Pretul	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-	buc	1,000	90,00	90,00

1	2	3	4	5	6	7
	firmei	32 3P 25A			0,00	0,00
49	Pretul firmei	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3P 40A	buc	1,000	80,00 0,00	80,00 0,00
50	Pretul firmei	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10A(B)	buc	13,000	40,00 0,00	520,00 0,00
51	Pretul firmei	Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/C16A/30mA	buc	19,000	250,00 0,00	4 750,00 0,00
52	Pretul firmei	Intrerupator automat ABDI 34 C16 30mA	buc	2,000	42,00 0,00	84,00 0,00
53	Pretul firmei	Щит ЩРН-24 з-0 74 IP31 dimens 405x320x120мм	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
54	Pretul firmei	Intrerupator ВН32/3/63 63A	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
55	Pretul firmei	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20, 16, 10A(C)	buc	2,000	140,00 0,00	280,00 0,00
56	Pretul firmei	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10A(C)	buc	3,000	56,00 0,00	168,00 0,00
57	Pretul firmei	Intrerupator automat cu 1pol 6A BA 47-29 /1/6C	buc	2,000	48,00 0,00	96,00 0,00
58	Pretul firmei	Contactator de modul KM20-20	buc	5,000	40,00 0,00	200,00 0,00
59	Pretul firmei	Intrerupator automat 3 faze 40A BA47-29 /3/40C	buc	1,000	48,00 0,00	48,00 0,00
60	Pretul firmei	Intrerupator automat cu 1 pol 10A BA47-29/1/10B	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00
61	Pretul firmei	Светильник потол. с лампой LED 35Вт, 3500лм, 4000K IP54 OWP OPTIMA LED 595	buc	6,000	1 820,00 0,00	10 920,00 0,00
62	Pretul	Светильник настенный с люм. лампой 72Вт, IP20, ВН 236ps	buc	22,000	1 800,00	39 600,00

1	2	3	4	5	6	7
	firmei				0,00	0,00
Total Valoare utilajului						59 576,00
Incluziv salariu						0,00
Total			lei		495 673	
TVA			20,00 %		99 135	

Total deviz:
Incluziv salariu

594 808
110 628

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)