

Alimentarea cu apa a sat. Hincesti, raionul Falesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Retele exterioare de apa

Valoarea de deviz 1408306,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,96	1025,25 0,00	4060,00 0,00
2	TsA18A1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка)	m3	36,00	230,27 230,27	8289,67 8289,67
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,80	410,80 52,05	328,64 41,64
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,00	26,34 26,34	52,68 52,68
5	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	202,50	60,57 56,93	12265,83 11528,73

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,96	545,45 0,00	2160,00 0,00
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	3,96	2163,89 749,49	8569,00 2968,00
8	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Lucrari de terasamente						35725,82
Incluziv salariu						22880,72
		1.2. Montarea tevilor si armaturi				
12	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm PN=1.0Mpa	buc	2,00	1554,73 46,73	3109,47 93,47
13	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm PN=1.0Mpa	buc	20,00	1554,73 46,73	31094,67 934,67
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare	buc	1,00	1710,73	1710,73

1	2	3	4	5	6	7
		manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=65mm PN=1.0Mpa			46,73	46,73
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm PN=1.0Mpa	buc	11,00	826,73 46,73	9094,07 514,07
16	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor flansa D=110x100mm)	buc	3,00	317,08 49,28	951,25 147,85
17	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor flansa D90x80mm)	buc	21,00	471,58 49,28	9903,23 1034,93
18	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor flansa D=75x65mm)	buc	1,00	440,68 49,28	440,68 49,28
19	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor flansa D=63x50mm)	buc	13,00	317,08 49,28	4122,07 640,67
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductia de otel 100x80 cu flansa)	buc	1,00	742,97 75,62	742,97 75,62
21	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor	buc	1,00	542,97	542,97

1	2	3	4	5	6	7
		oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductia de otel 100x50 cu flansa)			75,62	75,62
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductia de otel 80x65 cu flansa)	buc	1,00	212,97 75,62	212,97 75,62
23	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductia de otel 80x50 cu flansa)	buc	2,00	202,97 75,62	405,95 151,25
24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Racord compresiune cu flansa d=75*90)	buc	2,00	692,98 75,62	1385,95 151,25
25	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Указатель для пожарных гидрантов)	buc	10,00	105,72 87,52	1057,21 875,19
26	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din otel d=80 cu flansa)	buc	15,00	692,98 75,62	10394,63 1134,35
27	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din otel d=65 cu flansa)	buc	1,00	592,97 75,62	592,97 75,62
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din otel d=50 cu flansa)	buc	3,00	492,98 75,62	1478,93 226,87
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel 100x80 cu flansa)	buc	1,00	744,97 75,62	744,97 75,62
30	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Racord compresiune cu flansa D63x90)	buc	1,00	512,97 75,62	512,97 75,62

1	2	3	4	5	6	7
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din otel d=80x50 cu flansa)	buc	1,00	642,97 75,62	642,97 75,62
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce din otel 80 cu flansa)	buc	1,00	642,97 75,62	642,97 75,62
33	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Ventuz d=50mm	buc	1,00	1606,73 46,73	1606,73 46,73
34	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PE d=110)	buc	2,00	543,68 49,28	1087,37 98,57
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PE d=90)	buc	10,00	502,48 49,28	5024,83 492,83
36	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PE d=75)	buc	1,00	399,48 49,28	399,48 49,28
37	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PE d=63)	buc	2,00	141,99 49,28	283,97 98,57
38	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Dop compresiune PE d=63)	buc	5,00	141,98 49,28	709,91 246,41
39	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din	buc	1,00	481,88 49,28	481,88 49,28

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Teu compresiune OPE d=90)				
40	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Teu compresiune redus PE110x63)	buc	1,00	667,28 49,28	667,28 49,28
41	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Teu compresiune redus PE90x75)	buc	1,00	615,78 49,28	615,78 49,28
42	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa compresiune redusa PE90x63)	buc	1,00	296,48 49,28	296,48 49,28
43	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Piese bransare d=90x1 1/2"	buc	1,00	667,28 49,28	667,28 49,28
44	AcB03C	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 40 mm (ventil filtru)	buc	1,00	1393,85 127,45	1393,85 127,45
45	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa compresiune redusa PE90x63)	buc	3,00	296,48 49,28	889,45 147,85
46	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
47	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
48	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. cu diametrul de 63 mm PE 100 SDR 21 PN 8	m	381,00	69,62 4,59	26523,46 1748,68
49	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. cu diametrul de 40 mm PE 100 SDR 21 PN 8	m	19,50	47,54 4,58	926,97 89,22
50	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR 26 PN 6 d-110mm	m	381,00	121,34 12,49	46230,90 4759,17
51	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR 26 PN 6 d-90mm	m	27,53	98,60 12,50	2714,56 344,13
52	AcA10A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
53	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevi polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
54	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevi polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
55	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilor avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
56	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilor avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		include conform proiectului				
57	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
58	pret de piata	Banda de semnalizare	m	762,00	0,00 0,00	0,00 0,00
59	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	3402,00	7,94 3,40	27007,80 11562,72
63	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	4513,00	12,91 5,95	58253,35 26842,87
64	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Montarea tevilor si armaturi						255565,93
Incluziv salariu						53506,42
		1.3. Clapeta pentru camine de golire				

1	2	3	4	5	6	7
65	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 40mm L=2m	m	4,00	116,99 42,48	467,97 169,94
66	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, (Clapeta din tabla groasa de otel t=3mm)	buc	2,00	967,62 75,62	1935,25 151,25
67	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, (Gratardinmetall t=5mm)	buc	2,00	967,62 75,62	1935,25 151,25
68	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta de retinere d=80mm	buc	2,00	3166,74 46,73	6333,47 93,47
Total Clapeta pentru camine de golire						10671,94
Incluziv salariu						565,91
		1.4. Excavarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt				
69	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
70	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
71	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
72	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	47,48	488,22 76,47	23180,87 3630,77
73	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta k=0.5 к щебню	m3	79,13	312,11 84,12	24697,27 6656,55
74	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	316,50	269,47 10,20	85286,60 3227,16
75	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2	316,50	173,53 4,25	54921,52 1345,08

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
Total Excavarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt						188086,26
Incluziv salariu						14859,56
		1.5. Excavarea si refacerea drumului din petris				
76	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
77	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	144,45	488,22 76,47	70523,78 11046,10
79	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	361,13	513,36 84,12	185389,87 30378,47
Total Excavarea si refacerea drumului din petris						255913,65
Incluziv salariu						41424,57
		1.6. Camine de apa				
80	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,67	1022,39 0,00	685,00 0,00
81	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,03	2136,33 736,33	64,09 22,09
82	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,20	174,96 174,96	384,91 384,91
83	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu	m3	4,33	1869,40 327,12	8094,51 1416,45

1	2	3	4	5	6	7
		betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... с12/15- бетонная подготовка т=10см				
84	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	54,59	225,06 144,46	12285,87 7886,07
85	AcD52A	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren fara apa subterana КИД-10	m3	1,44	3303,34 1189,58	4756,81 1712,99
86	AcD52A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana КИД-10	put	8,00	250,00 0,00	2000,00 0,00
87	AcD53B	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,90	2594,39 1016,06	4929,34 1930,52
88	AcD53B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana КИД-15	put	5,00	250,00 0,00	1250,00 0,00
89	AcD53C	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana КИД-20	m3	5,31	2647,13 773,21	14056,27 4105,75
90	AcD53C1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana КИД-20	put	9,00	300,00 0,00	2700,00 0,00
91	AcD52A	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren fara apa subterana КИД-10-9	m3	6,72	3306,05 1189,58	22216,63 7993,97
92	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana КИД-10-9	put	24,00	380,00 0,00	9120,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
93	AcD53B	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana KI15-6	m3	2,00	2591,87 1016,24	5183,74 2032,48
94	AcD53B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana KI15-6	put	5,00	460,00 0,00	2300,00 0,00
95	AcD53B	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana KI15-9a	m3	2,00	2591,87 1016,24	5183,74 2032,48
96	AcD53B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana KI15-9a	put	5,00	460,00 0,00	2300,00 0,00
97	AcD53C	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	3,51	2648,52 773,20	9296,30 2713,94
98	AcD53C1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana KI20-6	put	9,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99	AcD53C	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana KI20-9a	m3	6,31	2648,96 773,21	16714,91 4878,97
100	AcD53C1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana KI20-9a	put	9,00	900,00 0,00	8100,00 0,00
101	AcD52A	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren fara apa subterana KI11-10-1	m3	0,30	3300,40 1189,57	990,12 356,87
102	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare	put	3,00	520,00	1560,00

1	2	3	4	5	6	7
		(inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana KИП1-10-1			0,00	0,00
103	AcD52A	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren fara apa subterana (KИП1-10-2)	m3	0,50	3325,88 1189,58	1662,94 594,79
104	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (KИП1-10-2)	put	5,00	520,00 0,00	2600,00 0,00
105	AcD53B	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (KИП1-15-1)	m3	0,27	2612,04 1016,52	705,25 274,46
106	AcD53B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (KИП1-15-1)	put	1,00	360,00 0,00	360,00 0,00
107	AcD53B	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (KИП2-15-1)	m3	0,54	2577,11 1016,50	1391,64 548,91
108	AcD53B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (KИП2-15-1)	put	2,00	1790,00 0,00	3580,00 0,00
109	AcD53B	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (KИП2-15-2)	m3	0,54	2577,11 1016,50	1391,64 548,91
110	AcD53B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (KИП2-15-2)	put	2,00	420,00 0,00	840,00 0,00
111	AcD53C	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (KИП1-20-1)	m3	1,02	2637,98 773,07	2690,74 788,53

1	2	3	4	5	6	7
112	AcD53C1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (KЦП1-20-1)	put	2,00	700,00 0,00	1400,00 0,00
113	AcD53C	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (KЦП2-20-1)	m3	0,51	2643,84 773,06	1348,36 394,26
114	AcD53C1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (KЦП2-20-1)	put	1,00	700,00 0,00	700,00 0,00
115	AcD53C	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (KЦП2-20-2)	m3	3,06	2644,84 773,34	8093,20 2366,42
116	AcD53C1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (KЦП2-20-2)	put	6,00	450,00 0,00	2700,00 0,00
117	AcD52A	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren fara apa subterana (KЦО-1)	m3	0,44	3288,48 1189,57	1446,93 523,41
118	AcD52A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (KЦО-1)	put	22,00	260,00 0,00	5720,00 0,00
119	AcD52A	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren fara apa subterana (KЦ7-3)	m3	1,32	3303,57 1189,58	4360,71 1570,25
120	AcD52A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (KЦ7-3)	put	22,00	260,00 0,00	5720,00 0,00
121	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton,	kg	458,56	19,61	8994,55

1	2	3	4	5	6	7
		tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton			0,85	390,01
122	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	1,20	194,36 158,61	233,23 190,33
123	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau horizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid	m	87,00	75,95 55,23	6607,86 4805,06
124	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	1,15	1865,15 327,32	2144,92 376,42
125	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	33,00	253,89 28,89	8378,36 953,36
126	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л)	buc	9,00	1045,52 69,68	9409,69 627,08
127	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Т)	buc	13,00	1657,42 69,68	21546,49 905,78
128	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,69	543,48 0,00	375,00 0,00
129	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,53	2163,79 748,70	1146,81 396,81
130	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	4,14	568,74 25,45	2354,60 105,36
131	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de	m3	4,14	1871,11	7746,40

1	2	3	4	5	6	7
		sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....			327,15	1354,42
Total Camine de apa						249821,56
Incluziv salariu						55182,06
		1.7. Traversarea conductei sub drumul auto (4buc)				
132	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	GD60D	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	GD59E	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	GD59D2	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 251-315 mm.Pentru executarea in teren foarte tare	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139		Suport PE pe teava din PE Romstal	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace	m3	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....			0,00	0,00
141	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Traversarea conductei sub drumul auto (4buc)						0,00
Incluziv salariu						0,00
		1.8. Clapeta pentru caminul de golire				
143	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 40mm L=2m	m	6,00	117,06 42,48	702,37 254,91
144	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	3,00	379,62 75,62	1138,87 226,87
145	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	3,00	379,62 75,62	1138,87 226,87
146	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm	buc	1,00	722,73 46,73	722,73 46,73
Total Clapeta pentru caminul de golire						3702,84
Incluziv salariu						755,38
Total						999488,00
Asigurarea sociala						24,00 %
						45401,91

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	2,00 %			14724,70
		Cheltuieli de regie	3,00 %			31788,44
		Total	100,00 +			1091403,05
		Beneficiu de deviz	1,00 %			10914,03
		Total	100,00 +			1102317,08
Total Lucrari de constructii						1102317,08
Incluziv salariu						189174,62
		2. Montarea utilajului				
147	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de H=1m	buc	10,00	259,50 231,12	2595,02 2311,18
148	AcB04C	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 40 mm	buc	1,00	166,14 159,74	166,14 159,74
		Total	lei			2761,16
		Asigurarri sociale	24,00 %			593,02
		Cheltuieli detransport	2,00 %			5,80
		Cheltuieli deregie	45,00 %			1111,91
		Total	100,00 +			4471,89
		Beneficiu de deviz	1,00 %			44,72
		Total	100,00 +			4516,61
Total Montarea utilajului						4516,61
Incluziv salariu						2470,92
		3. Utilaj				
149	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Hidrant de incendiu H=1.0m	buc	10,00	6120,00 0,00	61200,00 0,00
150	AcB04C	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 40 mm	buc	1,00	5555,00 0,00	5555,00 0,00
Total Utilaj						66755,00
Incluziv salariu						0,00
Total			lei			1173588,69
TVA			20,00 %			234717,74

Total	100,00 +	1408306,43
-------	----------	------------

Total deviz:
1408306,43

Incluziv salariu
191645,54

Intocmit

(SRL Primvalcatex)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)