


DEVIZ LOCAL Лот №2 Ремонтные работы в д/с №8 в мун. Комрат


Valoarea de deviz 252 674,42 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел :1 Строительные работы Раздел 1.1 Ремонтные работы по группам . Раздел 1.1.1 Стены				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен .)	m2	405,9100	3,542	1 437,652
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,1773	57,66	702,143
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	60,8865	12,08	735,509
2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	405,9100	15,886	6 448,286
	7122050013400	Zidar	h-om	40,5910	57,66	2 340,477
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	446,5010	9,20	4 107,809
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен .)	m2	405,9100	3,542	1 437,652
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,1773	57,66	702,143
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	60,8865	12,08	735,509
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки	m2	405,9100	19,142	7 769,806

1	2	3	4	5	6	7
		на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	91,3298	57,66	5 266,076
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,2955	57,66	1 170,239
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	428,1945	3,10	1 327,403
	4100126202818	Ара	m3	0,4059	15,00	6,088
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен .)	m2	405,9100	3,542	1 437,652
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,1773	57,66	702,143
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	60,8865	12,08	735,509
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)- цвет согласовать с заказчиком.	m2	405,9100	29,112	11 816,833
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	111,6253	57,66	6 436,315
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	162,3640	31,54	5 120,961
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	24,3546	2,20	53,580
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	38,0000	5,10	193,800
	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,8118	15,00	12,177
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзи, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc	10,0000	60,710	607,100
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000	57,66	271,002
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	10,0000	31,00	310,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,0000	1,76	8,800
8	CN53A	Раздел: 1.1.2 Откосы . Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка откосов .)	m2	33,1000	3,542	117,233



1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9930	57,66	57,256
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,9650	12,08	59,977
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)- в том числе уголки 18м.	m2	33,1000	97,381	3 223,312
	9310060019930	Muncitor	h-om	32,8021	57,66	1 891,369
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	9,9300	24,08	239,114
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	472,6680	2,10	992,603
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	18,2050	5,20	94,666
	4100126202818	Ара	m3	0,3707	15,00	5,560
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка откосов .)	m2	33,1000	3,542	117,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9930	57,66	57,256
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,9650	12,08	59,977
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	33,1000	19,142	633,589
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,4475	57,66	429,423
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6550	57,66	95,427
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	34,9172	3,10	108,243
	4100126202818	Ара	m3	0,0331	15,00	0,496
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка откосов .)	m2	33,1000	3,542	117,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9930	57,66	57,256
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,9650	12,08	59,977
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной	m2	33,1000	29,913	990,132




1	2	3	4	5	6	7
		поверхности, в 2 слоя, вручную)- цвет согласовать с заказчиком.				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,1025	57,66	524,850
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	13,2400	31,54	417,590
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,9860	2,20	4,369
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,3000	5,10	42,330
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0662	15,00	0,993
14	CN53A	Раздел ; 1.1.3 Потолок Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков .)	m2	245,7500	3,542	870,397
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3725	57,66	425,098
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	36,8625	12,08	445,299
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	245,7500	64,897	15 948,413
	7122050013442	Tencuitor	h-om	209,3900	57,66	12 073,427
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 754,6550	2,20	3 860,241
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9830	15,00	14,745
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	245,7500	15,886	3 903,985
	7122050013400	Zidar	h-om	24,5750	57,66	1 416,995
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	270,3250	9,20	2 486,990
17	CN53A	.Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков .)	m2	245,7500	3,542	870,397
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3725	57,66	425,098
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	36,8625	12,08	445,299
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	245,7500	19,142	4 704,073


1	2	3	4	5	6	7
		(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	55,2938	57,66	3 188,241
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,2875	57,66	708,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	259,2417	3,10	803,649
	4100126202818	Ара	m3	0,2457	15,00	3,686
19	CN53A	.Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков .)	m2	245,7500	3,542	870,397
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3725	57,66	425,098
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	36,8625	12,08	445,299
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)- цвет согласовать с заказчиком.	m2	245,7500	29,236	7 184,831
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	67,5813	57,66	3 896,738
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	98,3000	31,54	3 100,382
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,7450	2,20	32,439
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	29,0000	5,10	147,900
	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,4915	15,00	7,372
21	RpCK41C	Раздел 1.2 Музыкальный зал Раздел 1.2.1. Полы Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	74,8000	13,712	1 025,642
	7132040012700	Parchetar	h-om	8,6020	57,66	495,991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,6020	57,66	495,991
	4100126202818	Ара	m3	2,2440	15,00	33,660
22	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2	74,8000	142,871	10 686,769

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	35,0064	57,66	2 018,469
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	2 302,6133	3,73	8 588,748
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,7724	10,58	71,652
	4100126202818	Apa	m3	0,5267	15,00	7,900
23	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плитку из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	74,8000	217,891	16 298,267
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,4800	57,66	431,297
	7129200011200	Finisor MP	h-om	74,8000	57,66	4 312,968
	2523116716345	Covor PVC	m2	79,7181	125,00	9 964,763
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,2777	21,00	47,832
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	45,5532	12,00	546,638
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	6,0738	26,00	157,919
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1139	15,00	1,708
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	75,9220	11,00	835,142
24	CG01A	Раздел 1.3 Коридор Раздел 1.3.1 Полы Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	54,8000	73,892	4 049,282
	7132030012600	Mozaicar	h-om	32,8800	57,66	1 895,861
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4800	57,66	315,977
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	712,4000	1,76	1 253,824
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,3016	250,00	575,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5480	15,00	8,220
25	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	54,8000	205,960	11 286,592


1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	64,6640	57,66	3 728,526
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	57,0084	110,00	6 270,924
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	260,1356	2,65	689,359
	2430226100000 I	Fuga	kg	25,4601	22,00	560,122
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3,0000	12,00	36,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1107	15,00	1,661
26	CF15A	Раздел 1.3.2. Стены . Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	110,0000	124,107	13 651,770
	7122050013400	Zidar	h-om	154,0000	57,66	8 879,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,0000	57,66	1 902,780
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 155,0000	1,76	2 032,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,3000	250,00	825,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7700	15,00	11,550
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен .)	m2	110,0000	3,542	389,598
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,3000	57,66	190,278
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,5000	12,08	199,320
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	110,0000	19,142	2 105,586
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	24,7500	57,66	1 427,085
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5000	57,66	317,130
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	116,0390	3,10	359,721
	4100126202818	Apa	m3	0,1100	15,00	1,650
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен .)	m2	110,0000	3,542	389,598




1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,3000	57,66	190,278
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,5000	12,08	199,320
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)- цвет согласовать с заказчиком.	m2	110,0000	29,794	3 277,295
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30,2500	57,66	1 744,215
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	44,0000	31,54	1 387,760
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,6000	2,20	14,520
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	25,0000	5,10	127,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2200	15,00	3,300
31	CN53A	Раздел 1.3.3. Потолок. Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков .)	m2	54,8000	3,542	194,091
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6440	57,66	94,793
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,2200	12,08	99,298
32	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	54,8000	64,895	3 556,231
	7122050013442	Tencuitor	h-om	46,6900	57,66	2 692,145
	2653102100831	Amestec uscat	kg	391,2720	2,20	860,798
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2192	15,00	3,288
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	54,8000	15,886	870,553
	7122050013400	Zidar	h-om	5,4800	57,66	315,977




1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	60,2800	9,20	554,576
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков .)	m2	54,8000	3,542	194,091
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6440	57,66	94,793
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,2200	12,08	99,298
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	54,8000	19,142	1 048,964
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,3300	57,66	710,948
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7400	57,66	157,988
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	57,8085	3,10	179,206
	4100126202818	Apa	m3	0,0548	15,00	0,822
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков .)	m2	54,8000	3,542	194,091
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6440	57,66	94,793
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,2200	12,08	99,298
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)- цвет согласовать с заказчиком.	m2	54,8000	29,751	1.630,371
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,0700	57,66	868,936
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	21,9200	31,54	691,357
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,2880	2,20	7,234
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	12,0000	5,10	61,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1096	15,00	1,644
38	RpCP44B	Раздел 1.4. Теневые навесы (3 штуки) Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe	kg	25,0000	0,601	15,018



1	2	3	4	5	6	7
		etc)=1,0300				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2000	57,66	11,532
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0250	57,66	1,442
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0103	34,00	0,350
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0154	110,00	1,694
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Каркас для крепления монолитного поликарбоната, расход материала на 1 навес ; труба дм. 80*3мм L= 4.2 М труба профильная 40*20*2мм L= 25.2m	kg	203,7000	23,029	4 690,925
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	38,7030	57,66	2 231,615
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0370	57,66	117,453
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0370	57,66	117,453
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,0370	24,00	48,888
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	203,7000	10,50	2 138,850
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0185	36,00	36,666
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, по сетке ВР-1 дм. 3/100*100мм с тонкой затиркой поверхности)	m2	60,0000	84,722	5 083,320
	7132030012600	Mozaicar	h-om	36,0000	57,66	2 075,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000	57,66	345,960
	12323223231	Сетка ВР-1 100*100	m2	60,0000	10,83	649,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	780,0000	1,76	1 372,800
	1421102200513	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,5200	250,00	630,000
	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,6000	15,00	9,000
41	CE30C	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime (Обшивка боковых стенок монолитных поликарбонатом толщиной 2мм , с креплением самонарезными болтами , на металлический каркас)	m2	48,0000	377,345	18 112,550
	7124010010700	Dulgher	h-om	11,0400	57,66	636,566
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	57,66	138,384



1	2	3	4	5	6	7
	2020132920527	Поликарбонат толщ.2мм	m2	50,4000	334,00	16 833,600
	5465321321321	болты	buc	336,0000	1,50	504,000
		<i>Total</i>	Lei			169 256,810
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			19 759,893
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1 738,478
		<i>Total</i>				190 755,181
		<i>Cheltueli de regie</i>	2 %			3 815,104
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2 %			3 891,406
		<i>TVA</i>	20 %			39 692,339
		Total Inclusiv salariu				238 154,030 82 332,889
		Раздел 2. Электрика Раздел 2.1 Демонтажные работы				
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	29,0000	6,343	183,935
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,1900	57,66	183,935
43	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей)	buc	10,0000	3,460	34,596
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6000	57,66	34,596
44	RpEF01B	Раздел ; 2.2 Монтажные работы Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами 4*18W, потолочных , полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	30,0000	329,145	9 874,344
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,4000	57,66	484,344
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	30,0000	290,00	8 700,000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	30,0000	11,00	330,000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	30,0000	12,00	360,000



1	2	3	4	5	6	7
45	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	10,0000	52,188	521,882
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,7000	57,66	155,682
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	10,1000	31,00	313,100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	10,0000	5,20	52,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	2,20	1,100
46	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	1,0000	175,265	175,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,145
	6545162112321 3	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0400	130,00	135,200
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0400	11,00	11,440
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0400	12,00	12,480
		<i>Total</i>	Lei			10 790,022
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			209,928
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			198,306
		<i>Total</i>				11 198,256
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			664,774
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2 %			237,260
		<i>TVA</i>	20 %			2 420,058
		Total				14 520,348

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2.1 Демонтажные работы				874,702
		Inclusiv salariu				
		Total	Lei			252 674,42
		Total deviz:				252 674,42
		Inclusiv salariu				

Intocmit

Директор Беспрухан бет
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

